
工事番号　　教施　第8-33号

設計書番号　　508-170-0015

七戸高等学校野球場（防球ネット）改修工事

実施　設計書

上北郡七戸町字舘野　地内

２０２７年０１月０８日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青森県

工　事　総　括　表

工事概要	施工延長　L＝　80　m		
	ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺｰﾄ施設整備工　1　式		
設計額	12,540,000　円　（内消費税　1,140,000　円）	変更による増減額	
請負額		変更による増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	七戸高等学校野球場（防球ネット）改修工事	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備		式	1		5,724,567		
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ施設整備工		式	1		5,724,567		
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ柵工		式	1		5,724,567		
防球ﾈｯﾄ		式	1		5,724,567		内　1号
直接工事費		式	1		5,724,567		
共通仮設		式	1		724,000		
共通仮設費		式	1		100,000		
現場環境改善費		式	1		100,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		100,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		624,000		
純工事費		式	1		6,448,567		
現場管理費		式	1		2,881,000		
工事原価		式	1		9,329,567		

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	七戸高等学校野球場（防球ネット）改修工事	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		2,070,433		
工事価格		式	1		11,400,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,140,000		
工事費計		式	1		12,540,000		

青森県

共通仮設費内訳

主工種　09:公園工事

主たる工種
　単独（追加工事）：　公園工事

合算工事：

対象工事費	5,724,567	直接工事費	5,724,567	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			0				
管理費区分１			0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７			0	（工場原価）			
管理費区分５			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９			0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ			0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）			
対象額　支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		5,724,567	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額（調整工事入力で使用）		5,724,567		0		0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		10.80%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%		
	除雪工事補正		1.00		0.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00		0.00
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.01		10.91%		0.00%		
	計上額		624,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　09:公園工事

現場環境改善費対象工事費	5,724,567	直接工事費	5,724,567		
非対象額計（－）	0				
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	0	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額　支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）					
単独（追加工事）	5,724,567	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.75%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	1.75%		0.00%		
計上額	100,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　09:公園工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計　724,000

現場管理費

主工種　09:公園工事

単独（追加工事）純工事費	6,448,567	単独（追加工事）直接工事費	5,724,567	単独（追加工事）共通仮設費	724,000

非対象額計（－）	0	
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　支給品費　（＋）	0	
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0	
無償貸付機械評価額　（＋）	0	

現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	6,448,567	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費	6,448,567		0		0
（調整工事入力で使用）					

現場管理費	率（補正前）	43.09%	0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.0	0.00%	
	施工時期補正	0.72%	0.00%	
	緊急工事補正	0.00%	0.00%	
	砂防・地滑り補正	0.00%	0.00%	
	ICT施工補正	1.0		
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.02	44.69%	0.00%	
	計上額	2,881,000	0	0

調整工事計上額　0

一般管理費等（当初）

主工種　09:公園工事

工事原価	9,329,567				
純工事費	6,448,567	現場管理費	2,881,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				

非対象額計（－）	0	
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）

一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	9,329,567	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	9,329,567		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	22.22%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	22.22%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	9,329,567		0		
契約保証に係る補正値	0.04%		0.00%		
一般管理費等	2,070,433				

業務委託料	0

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年8月		
歩掛適用年月	2026年8月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年8月		
単価地区	七戸町(旧七戸町)		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	1%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	09:公園工事		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.72%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種　09:公園工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			5,724,567
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				5,724,567
	共通仮設費（率分）	5,724,567	10.91	624,000
現場環境改善費対象工事費				5,724,567
	現場環境改善費（率分）	5,724,567	1.75	100,000
現場管理費対象純工事費				6,448,567
	現場管理費	6,448,567	44.69	2,881,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				9,329,567
	一般管理費等	9,329,567	22.22	2,070,433
	業務委託費			0
工事価格				11,400,000
消費税等相当額				1,140,000
工事費計				12,540,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	防球ﾈｯﾄ

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防球ﾈｯﾄ改修							単　1号
		式	1		2,133,952		管理費区分：0
防球ﾈｯﾄ改修(材料)							単　2号
		式	1		3,590,615		管理費区分：0
合計					5,724,567		

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	防球ﾈｯﾄ改修		単位	式	単位数量	1	単価	2,133,952

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
既設ﾈｯﾄ･ﾜｲﾔｰ･ｳｲﾝﾁ等解体						
ZZ99*01*01001		式	1		346,150	管理費区分：0
足場ﾎﾞﾙﾄ･ﾊﾞﾝﾄﾞ取付						
ZZ99*01*01002		本	9	16,480	148,320	管理費区分：0
支線取付						
ZZ99*01*01003		箇所	2	14,730	29,460	管理費区分：0
垂直線取付						
ZZ99*01*01004		箇所	2	14,530	29,060	管理費区分：0
水平線取付						
ZZ99*01*01005		ｽﾊﾟﾝ	8	19,680	157,440	管理費区分：0
ﾈｯﾄ取付						
ZZ99*01*01006		m2	800	980	784,000	管理費区分：0
ﾈｯﾄ加工						
ZZ99*01*01007		式	1		544,670	管理費区分：0
高所作業車						単　3号
		日	2	47,426	94,852	管理費区分：0
合計					2,133,952	

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	防球ﾈｯﾄ改修(材料)		単位	式	単位数量	1	単価	3,590,615

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場ﾎﾞﾙﾄ ZZ99*01*02001		本	180	60	10,800	管理費区分：0
SPHﾊﾞﾝﾄﾞ ZZ99*01*02002		個	43	6,700	288,100	管理費区分：0
SPHﾊﾞﾝﾄﾞ L ZZ99*01*02003		個	11	9,200	101,200	管理費区分：0
銅より線 38sq ZZ99*01*02004		m	508	560	284,480	管理費区分：0
巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ 38sq ZZ99*01*02005		本	16	820	13,120	管理費区分：0
ﾜｲﾔｰ ｽﾃﾝﾚｽ　φ6 ZZ99*01*02006		m	21	1,310	27,510	管理費区分：0
ｸﾘｯﾌﾟ KT　φ6 ZZ99*01*02007		個	8	710	5,680	管理費区分：0
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 5/8(E/E) ZZ99*01*02008		個	14	4,900	68,600	管理費区分：0
支線ｶﾞｰﾄﾞ ZZ99*01*02009		本	2	5,300	10,600	管理費区分：0
ﾈｯﾄ(ﾘﾋﾚﾝ) 660T 28本 40m/目 ZZ99*01*02010		m2	914.6	2,400	2,195,040	管理費区分：0
ﾘﾝｸﾞ ｽﾃﾝﾚｽ　φ4×35 ZZ99*01*02011		個	795	390	310,050	管理費区分：0
Cﾘﾝｸﾞ ｽﾃﾝﾚｽ　φ6 ZZ99*01*02012		個	177	830	146,910	管理費区分：0

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	防球ﾈｯﾄ改修(材料)		単位	式	単位数量	1	単価	3,590,615

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾛｰﾌﾟ ﾎﾟﾘ φ8 ZZ99*01*02013		m	502.5	170	85,425	管理費区分：0
ﾛｰﾌﾟ ﾎﾟﾘ φ4 ZZ99*01*02014		m	48	120	5,760	管理費区分：0
結束糸 ZZ99*01*02015		kg	5	5,900	29,500	管理費区分：0
分けｼﾝﾌﾞﾙ ZZ99*01*02016		個	16	490	7,840	管理費区分：0
合計					3,590,615	

３次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	高所作業車		単位	日	単位数量	1	単価	47,426

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1	35,440	35,440	管理費区分：0
高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ　作業床高さ12m L001081002		日	1	10,000	10,000	管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	12.9	154	1,986	3.4h×3.8L/h 管理費区分：0
合計					47,426	
単価					47,426	円／日

登　録　単　価

工事名	七戸高等学校野球場（防球ネット）改修工事

コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01001	既設ﾈｯﾄ･ﾜｲﾔｰ･ｳｲﾝﾁ等解体		式	346,150	2026	8	確定 見積り
ZZ99*01*01002	足場ﾎﾞﾙﾄ･ﾊﾞﾝﾄﾞ取付		本	16,480	2026	8	確定 見積り
ZZ99*01*01003	支線取付		箇所	14,730	2026	8	確定 見積り
ZZ99*01*01004	垂直線取付		箇所	14,530	2026	8	確定 見積り
ZZ99*01*01005	水平線取付		ｽﾊﾟﾝ	19,680	2026	8	確定 見積り
ZZ99*01*01006	ﾈｯﾄ取付		m2	980	2026	8	確定 見積り
ZZ99*01*01007	ﾈｯﾄ加工		式	544,670	2026	8	確定 見積り
ZZ99*01*02001	足場ﾎﾞﾙﾄ		本	60	2026	8	確定 見積り
ZZ99*01*02002	SPHﾊﾞﾝﾄﾞ		個	6,700	2026	8	確定 見積り
ZZ99*01*02003	SPHﾊﾞﾝﾄﾞ	L	個	9,200	2026	8	確定 見積り
ZZ99*01*02004	銅より線	38sq	m	560	2026	8	確定 見積り
ZZ99*01*02005	巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ	38sq	本	820	2026	8	確定 見積り
ZZ99*01*02006	ﾜｲﾔｰ	ｽﾃﾝﾚｽ φ6	m	1,310	2026	8	確定 見積り
ZZ99*01*02007	ｸﾘｯﾌﾟ	KT φ6	個	710	2026	8	確定 見積り
ZZ99*01*02008	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ	5/8(E/E)	個	4,900	2026	8	確定 見積り
ZZ99*01*02009	支線ｶﾞｰﾄﾞ		本	5,300	2026	8	確定 見積り
ZZ99*01*02010	ﾈｯﾄ(ﾘﾋﾚﾝ)	660T 28本 40m/目	m2	2,400	2026	8	確定 見積り

登　録　単　価

工事名	七戸高等学校野球場（防球ネット）改修工事

コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*02011	ﾘﾝｸﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ　φ4×35	個	390	2026	8	確定 見積り
ZZ99*01*02012	Cﾘﾝｸﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ　φ6	個	830	2026	8	確定 見積り
ZZ99*01*02013	ﾛｰﾌﾟ	ﾎﾟﾘ　φ8	m	170	2026	8	確定 見積り
ZZ99*01*02014	ﾛｰﾌﾟ	ﾎﾟﾘ　φ4	m	120	2026	8	確定 見積り
ZZ99*01*02015	結束糸		kg	5,900	2026	8	確定 見積り
ZZ99*01*02016	分けｼﾝﾌﾞﾙ		個	490	2026	8	確定 見積り

入力データリスト（本01）

工事名	七戸高等学校野球場（防球ネット）改修工事	事業区分	公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備 (0001)	式	1		5,724,567	
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ施設整備工 (0002)	式	1		5,724,567	
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ柵工 (0003)	式	1		5,724,567	工種　09:公園工事
防球ﾈｯﾄ (0004)	式	1		5,724,567	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　七戸町(旧七戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
防球ﾈｯﾄ改修	式	1		2,133,952	オプション入力 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　七戸町(旧七戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
既設ﾈｯﾄ･ﾜｲﾔｰ･ｳｲﾝﾁ等解体	式	1		346,150	ZZ99*01*01001 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　七戸町(旧七戸町) 労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	七戸高等学校野球場（防球ネット）改修工事	事業区分	公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
足場ﾎﾞﾙﾄ･ﾊﾞﾝﾄﾞ取付	本	9	16,480	148,320	ZZ99*01*01002 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　七戸町(旧七戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
支線取付	箇所	2	14,730	29,460	ZZ99*01*01003 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　七戸町(旧七戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
垂直線取付	箇所	2	14,530	29,060	ZZ99*01*01004 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　七戸町(旧七戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
水平線取付	ｽﾊﾟﾝ	8	19,680	157,440	ZZ99*01*01005 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　七戸町(旧七戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	七戸高等学校野球場（防球ネット）改修工事	事業区分	公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾈｯﾄ取付	m2	800	980	784,000	ZZ99*01*01006 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　七戸町(旧七戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾈｯﾄ加工	式	1		544,670	ZZ99*01*01007 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　七戸町(旧七戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
高所作業車	日	2	47,426	94,852	オプション入力 単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　七戸町(旧七戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)	人	1	35,440	35,440	R0114 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　七戸町(旧七戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	七戸高等学校野球場（防球ネット）改修工事	事業区分	公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ　作業床高さ12m K01　長期割引の有無 K03　夜間割増	日	1 有り 補正しない	10,000	10,000	L001081002 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　七戸町(旧七戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	L	12.9	154	1,986	Z006702002 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　七戸町(旧七戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
防球ﾈｯﾄ改修(材料)	式	1		3,590,615	オプション入力 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　七戸町(旧七戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
足場ﾎﾞﾙﾄ	本	180	60	10,800	ZZ99*01*02001 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　七戸町(旧七戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	七戸高等学校野球場（防球ネット）改修工事	事業区分	公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
SPHﾊﾞﾝﾄﾞ	個	43	6,700	288,100	ZZ99*01*02002 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　七戸町(旧七戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
SPHﾊﾞﾝﾄﾞ L	個	11	9,200	101,200	ZZ99*01*02003 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　七戸町(旧七戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
銅より線 38sq	m	508	560	284,480	ZZ99*01*02004 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　七戸町(旧七戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ 38sq	本	16	820	13,120	ZZ99*01*02005 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　七戸町(旧七戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	七戸高等学校野球場（防球ネット）改修工事	事業区分	公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ﾜｲﾔｰ ｽﾃﾝﾚｽ φ6	m	21	1,310	27,510	ZZ99*01*02006 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ｸﾘｯﾌﾟ KT φ6	個	8	710	5,680	ZZ99*01*02007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 5/8(E/E)	個	14	4,900	68,600	ZZ99*01*02008 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
支線ｶﾞｰﾄﾞ	本	2	5,300	10,600	ZZ99*01*02009 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	七戸高等学校野球場（防球ネット）改修工事	事業区分	公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ﾈｯﾄ(ﾘﾋﾚﾝ) 660T 28本 40m/目	m2	914.6	2,400	2,195,040	ZZ99*01*02010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ﾘﾝｸﾞ ｽﾃﾝﾚｽ φ4×35	個	795	390	310,050	ZZ99*01*02011 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
Cﾘﾝｸﾞ ｽﾃﾝﾚｽ φ6	個	177	830	146,910	ZZ99*01*02012 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ﾛｰﾌﾟ ﾎﾟﾘ φ8	m	502.5	170	85,425	ZZ99*01*02013 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ﾛｰﾌﾟ					ZZ99*01*02014

入力データリスト（本01）

工事名	七戸高等学校野球場（防球ネット）改修工事	事業区分	公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ﾎﾟﾘ φ4	m	48	120	5,760	管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　七戸町(旧七戸町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
結束糸	kg	5	5,900	29,500	ZZ99*01*02015 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　七戸町(旧七戸町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
分けｼﾝﾌﾞﾙ	個	16	490	7,840	ZZ99*01*02016 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　七戸町(旧七戸町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
直接工事費 (0005)	式	1		5,724,567	
共通仮設 (0006)	式	1		724,000	
共通仮設費 (0007)	式	1		100,000	
現場環境改善費					

入力データリスト（本01）

工事名	七戸高等学校野球場（防球ネット）改修工事	事業区分	公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0008)	式	1		100,000	
現場環境改善費（率計上）					
(0009)	式	1		100,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上）					
(0010)	式	1		624,000	
主たる工種	09:公園工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01		
純工事費					
(0011)	式	1		6,448,567	
現場管理費					
(0012)	式	1		2,881,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.72%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価					
(0013)	式	1		9,329,567	
一般管理費等					
(0014)	式	1		2,070,433	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		

入力データリスト（本01）

工事名	七戸高等学校野球場（防球ネット）改修工事	事業区分	公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0015)	式	1		11,400,000	
消費税額及び地方消費税額 (0016)	式	1		1,140,000	
工事費計 (0017)	式	1		12,540,000	