誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和８年度

令和８年度県営予防治山事業
三戸町　蜂ヶ崎地区
令和８年度県営予防治山工事
交火山予第３号

積　　算　　書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

三八農林水産事務所

事業名	令和８年度県営予防治山事業　三戸町　蜂ヶ崎地区
工事名	令和８年度県営予防治山工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	三八農林水産事務所
事業名	令和８年度県営予防治山事業
地区名	三戸町　蜂ヶ崎地区
工事名	令和８年度県営予防治山工事
施工場所	三戸郡三戸町大字貝守字蜂ヶ崎　地内
工事番号	交火山予第３号
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	青森（県基準）
地区区分	三戸・田子・南部
工期	契約の翌日から令和９年２月２４日
積算体系年月	令和８年３月
単価期適用年月	令和８年８月―A
歩掛期適用年番号	令和７年２０号―A
電力会社名	東北電力

事業名	令和８年度県営予防治山事業　三戸町　蜂ヶ崎地区
工事名	令和８年度県営予防治山工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				23,423,400	
	・工事価格				21,294,000	
	・消費税相当額（１０％）				2,129,400	
	工事内容					
	令和８年度県営予防治山工事					

SK03R

事業名	令和８年度県営予防治山事業　三戸町　蜂ヶ崎地区
工事名	令和８年度県営予防治山工事

工事別工事名：令和８年度県営予防治山工事

項　目　名	内　　容
工事名	令和８年度県営予防治山工事
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和７年９９号［１号］
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	１０％
冬期対象期間補正	0.82%
施工地域区分(H31迄)	補正なし
週休２日補正	4週8休以上（月単位）
冬期補正（現場管理費）	0.00%
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	する
施工地域区分補正	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	令和８年度県営予防治山事業　三戸町　蜂ヶ崎地区
工事名	令和８年度県営予防治山工事

工事別工事名:令和８年度県営予防治山工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格			21,294,000	
2 ・工事原価			17,615,000	
3 ・・直接工事費			8,978,000	
4 ・・・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	8,978,000	
5 ・・・直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・・・直接工事費（共通仮設費対象外）	1.000	式	0	
7 ・・・直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・・間接工事費			8,637,000	
9 ・・・共通仮設費			3,245,000	
10 ・・・・共通仮設費（率計上）				
(4+14+26+31+33-35)×((標準値*N037)*N030*N041)				
8,978,000×((15.100*1.000)*1.030*1.000)	15.550	%	1,396,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	1,706,000	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・役務費	1.000	式	0	
14 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費			0	
16 ・・・・・技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	0	
17 ・・・・・技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 ・・・・営繕費	1.000	式	0	
19 ・・・・安全費	1.000	式	0	
20 ・・・・現場環境改善費			143,000	
21 ・・・・・現場環境改善費(率計上)				
(4+26+31-32)×(標準値)*N037				
8,978,000×(1.600)*1.000	1.600	%	143,000	
22 ・・・現場管理費			5,392,000	
23 ・・・・現場管理費（率計上）				
(4+6+9-17+26+27+30-35)×(((標準値*N037)+N019+N032)*N030*N042)				
12,223,000×(((41.200*1.000)+0.820+0.000)*1.050*1.000)	44.120	%	5,392,000	
24 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
25 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
26 ・・官貸額（直工・事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+6+7+8-17-25-35)×(標準値*N002+保証費率)				
17,615,000×(20.850*1.000＋0.04)	20.890	%	3,679,000	
29 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1)×標準値				
21,294,000×4.080	4.080	%	868,000	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 処分費等（直接工事費の内数）			0	
33 処分費(準備費の内数)			0	

事業名	令和８年度県営予防治山事業　三戸町　蜂ヶ崎地区
工事名	令和８年度県営予防治山工事

工事別工事名：令和８年度県営予防治山工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
34 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
35 処分費等(率対象外)			0	
36 純工事費			12,223,000	

事業名	令和８年度県営予防治山事業　三戸町　蜂ヶ崎地区
工事名	令和８年度県営予防治山工事

工事別工事名:令和８年度県営予防治山工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費(諸経費対象)内訳			8,978,000	
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	8,978,000	
・山腹工 左支流	1.000	式	7,361,000	
・・治山土工	1.000	式	295,723	
・・・ 掘削工 流路部　砂質土	1.000	式	17,292	
・・・ 掘削工 流路部　軟岩1(A)　山林砂防工	1.000	式	255,720	
・・・ 斜面整地	1.000	式	14,761	
・・・ 残土処理工 場内処理	1.000	式	7,950	
・・山腹基礎工	1.000	式	5,953,233	
・・・ 法切工 砂質土、軟岩1(A)　山林砂防工	1.000	式	564,715	
・・・ 簡易吹付法枠工 枠内モルタル吹付　枠モルタル吹付　山林砂防工	1.000	式	2,053,725	
・・・ 簡易吹付法枠工 枠内植生基材吹付　山林砂防工	1.000	式	2,961,189	
・・・ モルタル吹付工	1.000	式	373,604	
・・土留工	1.000	式	341,281	
・・・ 掘削工 土留工掘削	1.000	式	31,720	
・・・ 埋戻工 土留工埋戻	1.000	式	14,896	
・・・ カゴ枠工	1.000	式	269,104	
・・・ 土のう積 小口並べ	1.000	式	25,561	
・・水路工	1.000	式	723,231	
・・・ モルタル吹付水路	1.000	式	682,701	
・・・ ふとんかご工	1.000	式	40,530	
・・山腹緑化工	1.000	式	47,605	
・・・ 伏工 植生マット工	1.000	式	47,605	
・仮設工	1.000	式	1,617,000	
・・仮設工	1.000	式	1,373,125	
・・・ 敷鉄板設置・撤去 共用日数115日	1.000	式	1,333,615	
・・・ 大型土のう設置・撤去	1.000	式	39,510	
・・機械投入工	1.000	式	244,000	
・・・ クレーン運転費 BH投入、石詰	1.000	式	244,000	

事業名	令和８年度県営予防治山事業　三戸町　蜂ヶ崎地区
工事名	令和８年度県営予防治山工事

工事別工事名：令和８年度県営予防治山工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
運搬費内訳			1,706,000	
運搬費	1.000	式	1,706,000	
・仮設材運搬費	1.000	式	1,706,000	
・・敷鉄板運搬費	1.000	式	1,706,870	
・・・ 仮設材運搬	1.000	式	1,706,870	

事業名	令和８年度県営予防治山事業　三戸町　蜂ヶ崎地区
工事名	令和８年度県営予防治山工事

工事別工事名：令和８年度県営予防治山工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費(諸経費対象)				8,978,000	
・山腹工 左支流	1.000	式		7,361,000	
・・治山土工	1.000	式		295,723	
・・・ 掘削工 流路部　砂質土	22.000	m3	786	17,292	1 m3当たり
SPK102　バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(A),山腹工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,普通	1.000	m3	786	786	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　19号
合　計				786	
・・・ 掘削工 流路部　軟岩1(A)　山林砂防工	24.000	m3	10,655	255,720	1 m3当たり
SPM101　人力のり切工	1.000	m3	10,655	10,655	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　20号
合　計				10,655	
・・・ 斜面整地	27.800	㎡	531	14,761	1 ㎡当たり
SPMA01　斜面整地 砂、砂質土、粘性土	1.000	㎡	531	531	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　21号
合　計				531	
・・・ 残土処理工 場内処理	53.000	m3	150	7,950	1 m3当たり
SPX003　SP 整地 森林 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,あり	1.000	m3	150	150	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　22号
合　計				150	
・・山腹基礎工	1.000	式		5,953,233	
・・・ 法切工 砂質土、軟岩1(A)　山林砂防工	53.000	m3	10,655	564,715	1 m3当たり
SPM101　人力のり切工	1.000	m3	10,655	10,655	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　20号
合　計				10,655	
・・・ 簡易吹付法枠工 枠内モルタル吹付　枠モルタル吹付　山林砂防工	142.600	㎡	14,402	2,053,725	1 ㎡当たり
SPD206　簡易法枠工(法面清掃工)	1.000	㎡	960	960	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　6号
SPD207　簡易法枠工(ラス張工)	1.000	㎡	2,161	2,161	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　7号
SPD208　簡易法枠工(鉄筋・組立枠設置工) H=150mm,補助アンカーを使用する	1.000	㎡	2,529	2,529	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　8号
SPD209　簡易法枠工(アンカー工) 砂質土､礫混り土､玉石混り土	1.000	㎡	834	834	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　9号
SPD211　簡易法枠工(法枠吹付工(モルタル))	0.053	m3	86,160	4,566	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　11号
SPD236　現場吹付法枠工(枠内吹付工) モルタル及びコンクリート,10cm,水抜きパイプが必要,－	0.559	㎡	4,084	2,283	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　13号
T00001　モルタル（枠内吹付）	0.559	㎡	1,912	1,069	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　1号
合　計				14,402	
・・・ 簡易吹付法枠工 枠内植生基材吹付　山林砂防工	231.000	㎡	12,819	2,961,189	1 ㎡当たり
SPD206　簡易法枠工(法面清掃工)	1.000	㎡	960	960	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　6号
SPD207　簡易法枠工(ラス張工)	1.000	㎡	2,161	2,161	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　7号
SPD208　簡易法枠工(鉄筋・組立枠設置工) H=150mm,補助アンカーを使用する	1.000	㎡	2,529	2,529	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　8号
SPD209　簡易法枠工(アンカー工) 砂質土､礫混り土､玉石混り土	1.000	㎡	834	834	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　9号
SPD210　簡易法枠工(枠シート設置工)	1.000	㎡	674	674	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　10号
SPD211　簡易法枠工(法枠吹付工(モルタル))	0.053	m3	86,160	4,566	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　11号
SPD212　簡易法枠工(枠内吹付工) 4cm以上6cm未満,－	0.559	㎡	1,769	989	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　12号

事業名	令和８年度県営予防治山事業　三戸町　蜂ヶ崎地区
工事名	令和８年度県営予防治山工事

工事別工事名：令和８年度県営予防治山工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96007　枠内植生基材	0.559	㎡	190	106	歩Ａ・単Ａ
合　　計				12,819	
・・・ モルタル吹付工	27.800	㎡	13,439	373,604	1 ㎡当たり
S02706　【法面工（ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工）】 ﾓﾙﾀﾙ吹付工,厚10cm,100㎡未満,ー,吹付工	1.000	㎡	13,439	13,439	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　4号
合　　計				13,439	
・・土留工	1.000	式		341,281	
・・・ 掘削工 土留工掘削	13.000	m3	2,440	31,720	1 m3当たり
SPX012　SP 床掘り 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-	1.000	m3	2,440	2,440	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　23号
合　　計				2,440	
・・・ 埋戻工 土留工埋戻	7.000	m3	2,128	14,896	1 m3当たり
SPX016　SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,なし	1.000	m3	2,128	2,128	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　24号
合　　計				2,128	
・・・ カゴ枠工	1.000	式	269,104	269,104	1 式当たり
SPEI01　かご枠工 80cm,詰石,ー	15.000	m	15,355	230,325	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　14号
P96006　かご枠端部枠 0.5*0.8　塗装	6.000	枚	2,070	12,420	歩Ａ・単Ａ
SPX101　SP 吸出し防止材設置 森林 -	13.300	㎡	1,043	13,872	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　26号
SPX049　SP 遮水シート張 森林 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm),遮水シートＡ(厚1.0＋10.0mm)	3.800	㎡	3,286	12,487	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　25号
合　　計				269,104	
・・・ 土のう積 小口並べ	1.800	㎡	14,201	25,561	1 ㎡当たり
T00002　植生土のう間詰工	1.000	㎡	14,201	14,201	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　2号
合　　計				14,201	
・・水路工	1.000	式		723,231	
・・・ モルタル吹付水路	50.800	㎡	13,439	682,701	1 ㎡当たり
S02706　【法面工（ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工）】 ﾓﾙﾀﾙ吹付工,厚10cm,100㎡未満,ー,吹付工	1.000	㎡	13,439	13,439	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　4号
合　　計				13,439	
・・・ ふとんかご工	1.000	個	40,530	40,530	1 個当たり
SPX127　SP ふとんかご 森林 設置,ｽﾛｰﾌﾟ式,高さ50cm×幅120cm	2.000	m	15,620	31,240	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　27号
SPX101　SP 吸出し防止材設置 森林 -	4.600	㎡	1,043	4,798	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　26号
SPX128　SP 止杭打込 森林	2.000	本	2,246	4,492	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　28号
合　　計				40,530	
・・山腹緑化工	1.000	式		47,605	
・・・ 伏工 植生マット工	13.100	㎡	3,634	47,605	1 ㎡当たり
S02703　【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】 植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重ﾈｯﾄ),250m2未満,ー	1.000	㎡	3,634	3,634	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　3号
合　　計				3,634	

事業名	令和８年度県営予防治山事業　三戸町　蜂ヶ崎地区
工事名	令和８年度県営予防治山工事

工事別工事名:令和８年度県営予防治山工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・仮設工	1.000	式		1,617,000	
・・仮設工	1.000	式		1,373,125	
・・・ 敷鉄板設置・撤去 共用日数115日	1.000	式	1,333,615	1,333,615	1 式当たり
SPHA11　敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置	761.800	㎡	240	182,832	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　17号
SPHA11　敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板撤去	761.800	㎡	224	170,643	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　18号
P96003　敷鉄板賃料 22*1524*6096	8,510.000	枚供用日	94	799,940	歩Ａ・単Ａ
P96001　敷鉄板賃料 22*1524*3048	1,840.000	枚供用日	47	86,480	歩Ａ・単Ａ
P96004　敷鉄板（整備費） 22*1.524*6.096	74.000	枚	1,100	81,400	歩Ａ・単Ａ
P96002　整備費（敷鉄板） 22*1524*3048	16.000	枚	770	12,320	歩Ａ・単Ａ
合　計				1,333,615	
・・・ 大型土のう設置・撤去	6.000	袋	6,585	39,510	1 袋当たり
SPHA01　大型土のう工 製作・設置,5m以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(山積0.45m3(平積0.35m3))	1.000	袋	5,391	5,391	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　15号
SPHA01　大型土のう工 撤去,6m以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(山積0.8m3(平積0.6m3))	1.000	袋	1,194	1,194	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　16号
合　計				6,585	
・・機械投入工	1.000	式		244,000	
・・・ クレーン運転費 BH投入、石詰	5.000	日	48,800	244,000	1 日当たり
S02112　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] 吊上能力16t吊	1.000	日	48,800	48,800	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　1号
合　計				48,800	

事業名	令和８年度県営予防治山事業　三戸町　蜂ヶ崎地区
工事名	令和８年度県営予防治山工事

工事別工事名：令和８年度県営予防治山工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費				1,706,000	
・仮設材運搬費	1.000	式		1,706,000	
・・敷鉄板運搬費	1.000	式		1,706,870	
・・・ 仮設材運搬	131.500	ton	12,980	1,706,870	1 ton当たり
S19003　輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)＋現場(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	12,980	12,980	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　5号
合　計				12,980	

SK03R

事業名	令和８年度県営予防治山事業　三戸町　蜂ヶ崎地区
工事名	令和８年度県営予防治山工事

工事別工事名:令和８年度県営予防治山工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S02112	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]					
	吊上能力16t吊		日	48,800		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	23,088		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S02703	【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】					
	【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】					
	植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重ﾈｯﾄ),250m2未満,－		㎡	3,634		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02706	【法面工（ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工）】					
	【法面工（ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工）】					
	ﾓﾙﾀﾙ吹付工,厚10cm,100㎡未満,－,吹付工		㎡	13,439		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積		ton	12,980		歩A・単A
	込･取卸)＋現場(積込･取卸),,0.0,0.0					
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
SPD206	簡易法枠工(法面清掃工)					
	簡易法枠工(法面清掃工)					
			㎡	960		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
SPD207	簡易法枠工(ラス張工)					
	簡易法枠工(ラス張工)					
			㎡	2,161		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
SPD208	簡易法枠工(鉄筋・組立枠設置工)					
	簡易法枠工(鉄筋・組立枠設置工)					
	H=150mm,補助アンカーを使用する		㎡	2,529		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
SPD209	簡易法枠工(アンカー工)					
	簡易法枠工(アンカー工)					
	砂質土､礫混り土､玉石混り土		㎡	834		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
SPD210	簡易法枠工(枠シート設置工)					
	簡易法枠工(枠シート設置工)					
			㎡	674		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
SPD211	簡易法枠工(法枠吹付工(モルタル))					
	簡易法枠工(法枠吹付工(モルタル))					
			m3	86,160		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
SPD212	簡易法枠工(枠内吹付工)					
	簡易法枠工(枠内吹付工)					
	4cm以上6cm未満,－		㎡	1,769		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
SPD236	現場吹付法枠工(枠内吹付工)					
	現場吹付法枠工(枠内吹付工)					
	モルタル及びコンクリート,10cm,水抜きパイプが必要,－		㎡	4,084		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
SPEI01	かご枠工					
	かご枠工					
	80cm,詰石,－		m	15,355		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
SPHA01	大型土のう工					
	大型土のう工					
	製作・設置,5m以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(山積0.45m3(平積0.35m3))		袋	5,391		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
SPHA01	大型土のう工					
	大型土のう工					
	撤去,6m以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(山積0.8m3(平積0.6m3))		袋	1,194		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
SPHA11	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置		㎡	240		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
SPHA11	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板撤去		㎡	224		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
SPK102	バックホウ掘削(山地治山土工)					
	バックホウ掘削(山地治山土工)					
	地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(A),山腹工,砂・砂質土・粘性土・礫		m3	786		歩A・単A
	質土,普通					
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
SPM101	人力のり切工					
	人力のり切工					
			m3	10,655		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
SPMA01	斜面整地					

事業名	令和８年度県営予防治山事業　三戸町　蜂ヶ崎地区
工事名	令和８年度県営予防治山工事

工事別工事名:令和８年度県営予防治山工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	斜面整地 砂、砂質土、粘性土		㎡	531		歩A・単A
SPX003	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊ SP 整地 森林					
	SP 整地 森林 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,あり		m3	150		歩A・単A
SPX012	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊ SP 床掘り 森林					
	SP 床掘り 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-		m3	2,440		歩A・単A
SPX016	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊ SP 埋戻し 森林					
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,なし		m3	2,128		歩A・単A
SPX049	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊ SP 遮水シート張 森林					
	SP 遮水シート張 森林 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm),遮水シートＡ(厚1.0＋10.0mm)		㎡	3,286		歩A・単A
SPX101	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊ SP 吸出し防止材設置 森林					
	SP 吸出し防止材設置 森林 -		㎡	1,043		歩A・単A
SPX127	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊ SP ふとんかご 森林					
	SP ふとんかご 森林 設置,ｽﾛｰﾌﾟ式,高さ50cm×幅120cm		m	15,620		歩A・単A
SPX128	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊ SP 止杭打込 森林					
	SP 止杭打込 森林		本	2,246		歩A・単A
T00001	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊ モルタル（枠内吹付）					
			㎡	1,912		歩A・単A
T00002	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊ 植生土のう間詰工					
			㎡	14,201		歩A・単A

SK03R

事業名	令和８年度県営予防治山事業　三戸町　蜂ヶ崎地区
工事名	令和８年度県営予防治山工事

工事別工事名：令和８年度県営予防治山工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S02112	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒・排対型(~2014)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒・排対型(~2014)] 吊上能力16t吊			冬期補正：なし 基本給時間：8.0	豪雪補正：１０％ 超勤時間：0.0	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F01084 吊上能力16t吊		深夜時間：0.0 時間的制約：なし	週休：月単位 制約作業時間：0.0	
	3)単価の入力	48,800円		夜間制約作業時間：0.0		
F01084	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒・排対型(~2014)] 吊上能力16t吊	1.000	日	48,800	48,800	
	合　計				48,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				48,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			冬期補正：なし 基本給時間：8.0	豪雪補正：１０％ 超勤時間：0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		深夜時間：0.0 時間的制約：なし	週休：月単位 制約作業時間：0.0	
				夜間制約作業時間：0.0		
R01003	普通作業員	1.000	人	23,088	23,088	
	合　計				23,088	算出数量 1.000 人
	単　価				23,088	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S02703	【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】 植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重ﾈｯﾄ),250m2未満,－			冬期補正：なし 基本給時間：8.0	豪雪補正：１０％ 超勤時間：0.0	
	1)施工区分 2)ﾈｯﾄ区分	植生マット工 肥料袋付・人工張芝付(二重ﾈｯﾄ)		深夜時間：0.0 時間的制約：なし	週休：月単位 制約作業時間：0.0	
	3)施工規模 4)時間的制約	250m2未満 －		夜間制約作業時間：0.0		
A09144	植生マット工 肥料袋付・人工張芝付(二重ﾈｯﾄ)	1.350	㎡	2,692	3,634	
	合　計				3,634	算出数量 1.000 ㎡
	単　価		㎡		3,634	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S02706	【法面工（ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工）】		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	【法面工（ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工）】 ﾓﾙﾀﾙ吹付工,厚10cm,100㎡未満,－,吹付工			冬期補正：なし 基本給時間：8.0	豪雪補正：１０％ 超勤時間：0.0	
	1)作業区分 2)規格・仕様	ﾓﾙﾀﾙ吹付工 厚10cm		深夜時間：0.0 時間的制約：なし	週休：月単位 制約作業時間：0.0	
	3)施工規模 4)時間的制約	100㎡未満 －		夜間制約作業時間：0.0		
	5)吹付区分	吹付工				
A09006	モルタル吹付 厚10cm	1.500	㎡	8,959	13,439	
	合　計				13,439	算出数量 1.000 ㎡
	単　価		㎡		13,439	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板			冬期補正：なし 基本給時間：8.0	豪雪補正：１０％ 超勤時間：0.0	
	),基地(積込･取卸)＋現場(積込･取卸),,0.0,0.0			深夜時間：0.0 時間的制約：なし	週休：月単位 制約作業時間：0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		夜間制約作業時間：0.0		
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 40kmまで				

事業名	令和８年度県営予防治山事業　三戸町　蜂ヶ崎地区
工事名	令和８年度県営予防治山工事

工事別工事名：令和８年度県営予防治山工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数）	基地(積込･取卸)＋現場(積込･取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下　製品長12m以内	1.000	ton	9,980	9,980	
P46401	積卸し費 基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合　計				12,980	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		12,980	
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
SPD206	簡易法枠工(法面清掃工)		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	簡易法枠工(法面清掃工)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.500	人	36,920	18,460	
R01008	法面工	1.400	人	34,424	48,194	
R01014	山林砂防工	0.500	人	33,696	16,848	
Y00004	諸雑費 15%	0.150		83,502	12,525	
	合　計				96,027	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		960	
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
SPD207	簡易法枠工(ラス張工)		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	簡易法枠工(ラス張工)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)長期割引単価区分(賃料機械)	山林砂防工 あり		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.700	人	36,920	25,844	
R01008	法面工	2.200	人	34,424	75,733	
R01014	山林砂防工	0.900	人	33,696	30,326	
FP0211	発動発電機　D駆動(超低騒音型)・排対型(3次) 45kVA	1.030	日	2,450	2,524	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	19.000	L	154	2,926	
P19402	ひし形金網　亜鉛メッキ鉄線製 線径2.0mm　網目50mm	140.000	㎡	340	47,600	
PP5074	アンカーピン φ１６ｍｍ　Ｌ＝４００ｍｍ	30.000	本	199	5,970	
PP5071	アンカーピン φ９ｍｍ　Ｌ＝２００ｍｍ	150.000	本	49	7,350	
Y00004	諸雑費 13%	0.130		137,353	17,856	
	合　計				216,129	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		2,161	
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
SPD208	簡易法枠工(鉄筋・組立枠設置工)		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	簡易法枠工(鉄筋・組立枠設置工) H=150mm,補助アンカーを使用する			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)枠断面高さ区分 2)山林砂防工(普通作業員)	H=150mm 山林砂防工		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)組立枠コード(単位:個) 4)組立枠100㎡当たり数量(個)	PZ0701 94.000個		夜間制約作業時間:0.0		
	5)枠用鉄筋コード(単位:ton) 6)枠用鉄筋100㎡当たり数量(ton)	P18208 0.189ton				

事業名	令和８年度県営予防治山事業　三戸町　蜂ヶ崎地区
工事名	令和８年度県営予防治山工事

工事別工事名:令和８年度県営予防治山工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)補助アンカー使用区分 8)補助アンカーコード(単位:本)	補助アンカーを使用する PP5071				
	9)補助アンカー100㎡当たり数量(本)	150.000本				
R01001	土木一般世話役	0.500	人	36,920	18,460	
R01008	法面工	2.600	人	34,424	89,502	
R01014	山林砂防工	0.500	人	33,696	16,848	
PZ0701	簡易法枠用組立枠 M型 W=330 H=140 L=400	94.000	個	1,000	94,000	
P18208	異形棒鋼 SD295A　　D10	0.200	ton	115,000	23,000	
PP5071	アンカーピン φ９ｍｍ　Ｌ＝２００ｍｍ	150.000	本	49	7,350	
Y00004	諸雑費	0.030		124,810	3,744	
	合　計				252,904	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		2,529	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
SPD209	簡易法枠工(アンカー工)		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	簡易法枠工(アンカー工) 砂質土、礫混り土、玉石混り土			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)100㎡当たり枠用アンカー本数(N)	砂質土、礫混り土、玉石混り土 52.000本		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)枠用主アンカーコード(単位:本)	山林砂防工 PZ3602		夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.260	人	36,920	9,599	
R01008	法面工	0.990	人	34,424	34,080	
R01014	山林砂防工	0.520	人	33,696	17,522	
PZ3602	アンカー D16　L=750	52.000	本	380	19,760	
Y00004	諸雑費 4%	0.040		61,201	2,448	
	合　計				83,409	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		834	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
SPD210	簡易法枠工(枠シート設置工)		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	簡易法枠工(枠シート設置工)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)シートコード(単位:枚) 2)100㎡当たりシート数(枚)	PZ3604 42.300枚		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01008	法面工	1.500	人	34,424	51,636	
PZ3604	枠シート Mタイプ 1500用	42.300	枚	250	10,575	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		51,636	5,164	
	合　計				67,375	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		674	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
SPD211	簡易法枠工(法枠吹付工(モルタル))		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	簡易法枠工(法枠吹付工(モルタル))			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)長期割引単価区分(賃料機械)	山林砂防工 あり		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)モルタルコード(単位:m3) 4)補強繊維の計上	JP0264 計上する		夜間制約作業時間:0.0		
	5)補強繊維コード(単位:kg) 6)補強繊維数量の入力(kg)	PZ1705 13.2kg				
R01001	土木一般世話役	1.600	人	36,920	59,072	

事業名	令和８年度県営予防治山事業　三戸町　蜂ヶ崎地区
工事名	令和８年度県営予防治山工事

工事別工事名:令和８年度県営予防治山工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01008	法面工	3.200	人	34,424	110,157	
R01002	特殊作業員	3.200	人	31,304	100,173	
R01014	山林砂防工	3.200	人	33,696	107,827	
M27761	ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式･ﾓｰﾀ駆動] 能力0.8～1.2m3/h 所要空気量10～19m3/min	11.200	時間	2,310	25,872	
FP0611	ホイールローダ　普通・排対型(2次) 山積0.34m3	2.530	日	3,880	9,816	
R01022	運転手（一般）	1.280	人	30,888	39,537	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	22.400	L	154	3,450	
JP0264	モルタルコンクリート 1:04	13.000	m3	15,550	202,150	
PZ1705	モルタル補強材 ＮＡＦ－６	13.200	kg	9,990	131,868	
Y00004	諸雑費 19%	0.190		377,229	71,674	
	合　計				861,596	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		86,160	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
SPD212	簡易法枠工(枠内吹付工)		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	簡易法枠工(枠内吹付工) 4cm以上6cm未満,－			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)吹付厚区分 2)ポンプ区分	4cm以上6cm未満 －		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員） 4)長期割引単価区分(賃料機械)	山林砂防工 あり		夜間制約作業時間:0.0		
	5)植生基材コード(単位:kg) 6)植生基材100㎡当り設計量(kg)	20.000kg				
R01001	土木一般世話役	0.600	人	36,920	22,152	
R01008	法面工	1.500	人	34,424	51,636	
R01002	特殊作業員	0.500	人	31,304	15,652	
R01014	山林砂防工	1.000	人	33,696	33,696	
M27761	ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式･ﾓｰﾀ駆動] 能力0.8～1.2m3/h 所要空気量10～19m3/min	4.500	時間	2,310	10,395	
F03026	空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～超低･排対(～3次)] 吐出量10.5～11.0m3/min 吐出圧0.7MPa	1.030	日	3,430	3,533	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	41.000	L	154	6,314	
FP0211	発動発電機　D駆動(超低騒音型)・排対型(3次) 45kVA	1.030	日	2,450	2,524	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	19.000	L	154	2,926	
FP0611	ホイールローダ　普通・排対型(2次) 山積0.34m3	1.110	日	3,880	4,307	
R01022	運転手（一般）	0.560	人	30,888	17,297	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	9.800	L	154	1,509	
Y00004	諸雑費	0.040		123,136	4,925	
－	植生基材	25.800	kg	0	0	
	合　計				176,866	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		1,769	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
SPD236	現場吹付法枠工(枠内吹付工)		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	現場吹付法枠工(枠内吹付工) モルタル及びコンクリート,10cm,水抜きパイプが必要,－			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)材料区分 2)吹付厚区分	モルタル及びコンクリート 10cm		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)水抜きパイプ区分 4)ポンプ区分	水抜きパイプが必要 －		夜間制約作業時間:0.0		
	5)山林砂防工（普通作業員） 6)長期割引単価区分(賃料機械)	山林砂防工 あり				
	7)植生基材コード(単位:m3) 8)植生基材100㎡当り設計量(m3)	0.000m3				

事業名	令和８年度県営予防治山事業　三戸町　蜂ヶ崎地区
工事名	令和８年度県営予防治山工事

工事別工事名：令和８年度県営予防治山工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,920	36,920	
R01008	法面工	3.700	人	34,424	127,369	
R01002	特殊作業員	1.800	人	31,304	56,347	
R01014	山林砂防工	2.200	人	33,696	74,131	
M27761	ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式･ﾓｰﾀ駆動] 能力0.8～1.2m3/h 所要空気量10～19m3/min	8.600	時間	2,310	19,866	
F03026	空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～超低･排対(～3次)] 吐出量10.5～11.0m3/min 吐出圧0.7MPa	2.050	日	3,430	7,032	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	83.000	L	154	12,782	
FP0211	発動発電機　D駆動(超低騒音型)・排対型(3次) 45kVA	2.050	日	2,450	5,023	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	37.000	L	154	5,698	
FP0611	ホイールローダ　普通・排対型(2次) 山積0.34m3	1.900	日	3,880	7,372	
R01022	運転手（一般）	0.960	人	30,888	29,652	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	17.000	L	154	2,618	
Y00004	諸雑費	0.080		294,767	23,581	
	合　計				408,391	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		4,084	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
SPEI01	かご枠工		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	かご枠工 80cm,詰石,－			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)幅区分 2)材料区分	80cm 詰石		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)内張材区分 4)山林砂防工(普通作業員)	－ 普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
	5)かご枠コード(単位:m) 6)詰石(詰土)コード(単位:m3)	P96005 J03504				
	7)植生シートコード(単位:㎡) 8)10m当たり内張材設計面積(㎡)	PZ1201 0.000㎡				
R01001	土木一般世話役	0.260	人	36,920	9,599	
R01002	特殊作業員	0.290	人	31,304	9,078	
R01003	普通作業員	0.870	人	23,088	20,087	
M02032	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	2.120	時間	2,590	5,491	
R01021	運転手（特殊）	0.360	人	35,776	12,879	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	18.000	L	154	2,772	
Y00004	諸雑費	0.040		38,764	1,551	
P96005	かご枠 0.5*0.8*2.0　塗装	10.000	m	7,100	71,000	
J03504	割栗石（詰石用） 15～20cm	3.800	m3	5,550	21,090	
	合　計				153,547	算出数量 10.000 m
	単　価		m		15,355	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
SPHA01	大型土のう工		袋		10.000 袋	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,5m以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(山積0.45m3(平積0.35m3))			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)作業半径	製作・設置 5m以下		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)機械の選択 4)大型土のう袋(単位:袋)	ﾊﾞｯｸﾎｳ(山積0.45m3(平積0.35m3)) P37003		夜間制約作業時間:0.0		
	5)土砂(単位:m3) 6)山林砂防工(普通作業員)	J03209 普通作業員				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.290	人	36,920	10,707	

事業名	令和８年度県営予防治山事業　三戸町　蜂ヶ崎地区
工事名	令和８年度県営予防治山工事

工事別工事名：令和８年度県営予防治山工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01002	特殊作業員	0.290	人	31,304	9,078	
R01003	普通作業員	0.290	人	23,088	6,696	
Y00004	諸雑費	0.010		26,481	265	
P37003	大型土のう袋 1.0ｔ用	10.000	枚	1,100	11,000	
J03209	基礎材(現場流用材) 基礎材(現場流用材)	10.000	m3	0	0	
F08064	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・~超低・排(~2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3　吊能力2.9t	0.380	日	7,520	2,858	
R01021	運転手（特殊）	0.290	人	35,776	10,375	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	19.000	L	154	2,926	
	合　計				53,905	算出数量 10.000 袋
	単　価		袋		5,391	
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
SPHA01	大型土のう工		袋		10.000 袋	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 撤去,6m以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(山積0.8m3(平積0.6m3))			冬期補正：なし 基本給時間：8.0	豪雪補正：１０％ 超勤時間：0.0	
	1)工種区分 2)作業半径	撤去 6m以下		深夜時間：0.0 時間的制約：なし	週休：月単位 制約作業時間：0.0	
	3)機械の選択 4)大型土のう袋(単位：袋)	ﾊﾞｯｸﾎｳ(山積0.8m3(平積0.6m3))		夜間制約作業時間：0.0		
	5)土砂(単位：m3) 6)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.090	人	36,920	3,323	
R01002	特殊作業員	0.090	人	31,304	2,817	
Y00004	諸雑費	0.004		6,140	25	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t	0.110	日	10,900	1,199	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	35,776	3,220	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	8.800	L	154	1,355	
	合　計				11,939	算出数量 10.000 袋
	単　価		袋		1,194	
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
SPHA11	敷鉄板設置・撤去工		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置			冬期補正：なし 基本給時間：8.0	豪雪補正：１０％ 超勤時間：0.0	
	1)作業区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	敷鉄板設置 あり		深夜時間：0.0 時間的制約：なし	週休：月単位 制約作業時間：0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間：0.0		
R01001	土木一般世話役	0.150	人	36,920	5,538	
R01012	とび工	0.150	人	32,552	4,883	
R01003	普通作業員	0.150	人	23,088	3,463	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t	0.160	日	10,900	1,744	
R01021	運転手（特殊）	0.150	人	35,776	5,366	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	18.000	L	154	2,772	
Y00004	諸雑費 1%	0.010		23,766	238	
	合　計				24,004	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		240	
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					

事業名	令和８年度県営予防治山事業　三戸町　蜂ヶ崎地区
工事名	令和８年度県営予防治山工事

工事別工事名:令和８年度県営予防治山工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SPHA11	敷鉄板設置・撤去工		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	敷鉄板撤去 あり		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.140	人	36,920	5,169	
R01012	とび工	0.140	人	32,552	4,557	
R01003	普通作業員	0.140	人	23,088	3,232	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t	0.150	日	10,900	1,635	
R01021	運転手（特殊）	0.140	人	35,776	5,009	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	17.000	L	154	2,618	
Y00004	諸雑費 1%	0.010		22,220	222	
	合　計				22,442	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		224	
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
SPK102	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(A),山腹工,砂・砂質土・			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	粘性土・礫質土,普通			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)制限区分	地山の掘削・積込 制限なし		夜間制約作業時間:0.0		
	3)山地治山工区分 4)工種区分	山地治山工(A) 山腹工				
	5)土質区分 6)現場条件	砂・砂質土・粘性土・礫質土 普通				
M02082	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.470	供用日	21,400	31,458	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	35,776	35,776	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	94.000	L	154	14,476	
	合　計				81,710	算出数量 104.000 m3
	単　価		m3		786	
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
SPM101	人力のり切工		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力のり切工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)斜面勾配 2)山林砂防工（普通作業員）	60 度未満 山林砂防工		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01014	山林砂防工	3.100	人	33,696	104,458	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		104,458	2,089	
	合　計				106,547	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		10,655	
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
SPMA01	斜面整地		㎡		10.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	斜面整地 砂、砂質土、粘性土			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)山林砂防工（普通作業員）	砂、砂質土、粘性土 普通作業員		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	0.230	人	23,088	5,310	

事業名	令和８年度県営予防治山事業　三戸町　蜂ヶ崎地区
工事名	令和８年度県営予防治山工事

工事別工事名：令和８年度県営予防治山工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				5,310	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		531	
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
SPX003	SP 整地 森林		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 整地 森林 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,あり			冬期補正：なし 基本給時間：8.0	豪雪補正：１０％ 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0 時間的制約：なし	週休：月単位 制約作業時間：0.0	
				夜間制約作業時間：0.0		
	1)作業区分 2)施工数量	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単　価		m3		150	
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
SPX012	SP 床掘り 森林		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-			冬期補正：なし 基本給時間：8.0	豪雪補正：１０％ 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0 時間的制約：なし	週休：月単位 制約作業時間：0.0	
				夜間制約作業時間：0.0		
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単　価		m3		2,440	
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
SPX016	SP 埋戻し 森林		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,なし			冬期補正：なし 基本給時間：8.0	豪雪補正：１０％ 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0 時間的制約：なし	週休：月単位 制約作業時間：0.0	
				夜間制約作業時間：0.0		
	1)施工方法 2)土質	最大埋戻幅1m以上4m未満 -				
	3)締固めの有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単　価		m3		2,128	
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
SPX049	SP 遮水シート張 森林		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 遮水シート張 森林 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm),遮水シートＡ(厚1.0＋10.0mm)			冬期補正：なし 基本給時間：8.0	豪雪補正：１０％ 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0 時間的制約：なし	週休：月単位 制約作業時間：0.0	
				夜間制約作業時間：0.0		
	1)遮水ｼｰﾄ規格 2)材料選択用遮水シート規格	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) 遮水シートＡ(厚1.0＋10.0mm)				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単　価		㎡		3,286	
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
SPX101	SP 吸出し防止材設置 森林		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出

事業名	令和８年度県営予防治山事業　三戸町　蜂ヶ崎地区
工事名	令和８年度県営予防治山工事

工事別工事名：令和８年度県営予防治山工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 吸出し防止材設置 森林 -			冬期補正：なし 基本給時間：8.0	豪雪補正：１０％ 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0 時間的制約：なし	週休：月単位 制約作業時間：0.0	
				夜間制約作業時間：0.0		
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
PZ1201	吸出防止材 t=10mm 化繊		㎡			材変
	単　価		㎡		1,043	
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
SPX127	SP ふとんかご 森林		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP ふとんかご 森林 設置,ｽﾛｰﾌﾟ式,高さ50cm×幅120cm			冬期補正：なし 基本給時間：8.0	豪雪補正：１０％ 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0 時間的制約：なし	週休：月単位 制約作業時間：0.0	
				夜間制約作業時間：0.0		
	1)作業区分 2)ふとんかご種別	設置 ｽﾛｰﾌﾟ式				
	3)ふとんかご規格 4)普通作業員(山林砂防工)	高さ50cm×幅120cm 普通作業員				
	単　価		m		15,620	
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
SPX128	SP 止杭打込 森林		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	SP 止杭打込 森林			冬期補正：なし 基本給時間：8.0	豪雪補正：１０％ 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0 時間的制約：なし	週休：月単位 制約作業時間：0.0	
				夜間制約作業時間：0.0		
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
PQF268	杉丸太（県産材）　末口8cmを超え10cm以下 はく皮(白木)　L=1.4mを超え1.6m以下		本			材変
	単　価		本		2,246	

事業名	令和８年度県営予防治山事業　三戸町　蜂ヶ崎地区
工事名	令和８年度県営予防治山工事

工事別工事名:令和８年度県営予防治山工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
FP0211	発動発電機　D駆動(超低騒音型)・排対型(3次) 45kVA		日	2,450		
JP0264	モルタルコンクリート 1:04		m3	15,550		
P19402	ひし形金網　亜鉛メッキ鉄線製 線径2.0mm　網目50mm		㎡	340		
【SP】 P26305	遮水シート 厚1.0＋10.0mm		㎡	2,690		
P96001	敷鉄板賃料 22*1524*3048		枚供用日	47		
P96002	整備費（敷鉄板） 22*1524*3048		枚	770		
P96003	敷鉄板賃料 22*1524*6096		枚供用日	94		
P96004	敷鉄板（整備費） 22*1.524*6.096		枚	1,100		
P96005	かご枠 0.5*0.8*2.0　塗装		m	7,100		
P96006	かご枠端部枠 0.5*0.8　塗装		枚	2,070		
P96007	枠内植生基材		㎡	190		

事業名	令和８年度県営予防治山事業　三戸町　蜂ヶ崎地区
工事名	令和８年度県営予防治山工事

工事別工事名：令和８年度県営予防治山工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00001	モルタル（枠内吹付）		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
P32002	普通ポルトランドセメント バラもの	3.123	ton	20,200	63,085	
PZ1705	モルタル補強材 ＮＡＦ－６	7.400	kg	9,990	73,926	
J03006	洗砂 （細骨材用）　荒目	9.500	m3	5,700	54,150	
	合　計				191,161	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		1,912	
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00002	植生土のう間詰工		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
PP3711	植生土のう 幅４０×６０ｃｍ　種子肥料付き	20.000	袋	190	3,800	
P18233	異形棒鋼 SD345　　D22	0.020	ton	116,000	2,320	
S02115	普通作業員	0.200	人	23,088	4,618	Ｓ単　2号
S02115	普通作業員	0.150	人	23,088	3,463	Ｓ単　2号
	合　計				14,201	算出数量 1.000 ㎡
	単　価		㎡		14,201	

SK03R