	総括主査	調　査		課　長	総括主査	設　計	精　算

工事番号　　第6736号

設計書番号　　508-050-0001

三保川河川維持工事

実施　設計書

上北郡横浜町
～上北郡横浜町

２０２７年０３月２５日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青森県

工　事　総　括　表

工事概要			
	施工延長　L＝　79.3　m		
	法覆護岸工 1　式		
	舗装工 1　式		
設計額	69,113,000　円　（内消費税　6,283,000　円）	変更による増減額	
請負額		変更による増減額	

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1		26,306,735		
河川土工		式	1		2,921,760		
掘削工		式	1		400,680		
掘削		m3	1,100		400,680		内　1号
残土処理工		式	1		2,521,080		
土砂等運搬		m3	1,410		2,310,990		内　2号
整地		m3	1,400		210,090		内　3号
法覆護岸工		式	1		19,961,021		
作業土工		式	1		557,407		
床掘		m3	210		64,533		内　4号
埋戻し		m3	150		443,440		内　5号
基面整正		m2	110		49,434		内　6号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1		19,403,614		

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートブロック積 【第1号】	ブロック系間知型	m2	173		7,790,876		内　7号
コンクリートブロック基礎 【第1号】		m	58		1,541,226		内　8号
天端コンクリート 【第1号】		m3	5		391,716		内　9号
小口止　【第1号】		式	1		48,868		内　10号
コンクリートブロック積 【第2号】	ブロック系間知型	m2	170		7,599,857		内　11号
コンクリートブロック基礎 【第2号】		m	59		1,567,879		内　12号
天端コンクリート 【第2号】		m3	3		248,589		内　13号
小口止　【第2号】		式	1		182,117		内　14号
小口止【第3号】		式	1		32,486		内　15号
根固め工		式	1		391,171		
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		391,171		
根固めブロック撤去	ブロック規格：1ｔ	個	43		172,172		内　16号
根固めブロック据付		個	43		218,999		内　17号

設計内訳書（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1		3,032,783		
防護柵撤去工		式	1		121,785		
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m	69		121,785		内　18号
構造物取壊し工		式	1		2,794,502		
コンクリート取り壊し運搬処理		m3	95		2,794,502		内　19号
運搬処理工		式	1		116,496		
現場発生品運搬		t	7		84,096		内　20号
処分費		t	7		32,400		内　21号
舗装		式	1		9,999,101		
舗装工		式	1		5,219,615		
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工		式	1		3,903,332		
下層路盤(車道・路肩部)		m2	240		351,116		内　22号
コンクリート舗装		m2	240		2,612,020		内　23号

設計内訳書（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
横目地(収縮)		m	24		114,984		内　24号
横目地(膨張)		m	8		112,640		内　25号
縁石部コンクリート		m3	11		712,572		内　26号
護床工		式	1		933,824		
コンクリート(護床)		m3	20		908,834		内　27号
コンクリート削孔		孔	34		24,990		内　28号
間詰工		式	1		382,459		
コンクリート(護床ブロック部)		m3	5		222,980		内　29号
コンクリート(魚道部)		m3	4		159,479		内　30号
防護柵工		式	1		2,034,780		
防止柵工		式	1		1,983,780		
転落(横断)防止柵	柵高:1.2m,作業区分:ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	m	66		1,539,780		内　31号
車止ポスト		基	3		444,000		内　32号

設計内訳書（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路外盛土		式	1		51,000		
路外盛土	土質:土砂	m3	24		51,000		内　33号
仮設工		式	1		2,744,706		
工事用道路工		式	1		737,154		
工事用道路盛土		m3	160		619,764		内　34号
敷砂利(管理用道路)	砕石規格:RC-40,敷厚:100mm	m2	260		117,390		内　35号
土留･仮締切工		式	1		2,007,552		
土のう		袋	108		2,007,552		内　36号
直接工事費		式	1		36,305,836		
共通仮設		式	1		3,705,000		
共通仮設費		式	1		434,000		
現場環境改善費		式	1		434,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		434,000		

設計内訳書（本01）

工事名	三保川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川維持･修繕 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		3,271,000		
純工事費		式	1		40,010,836		
現場管理費		式	1		13,011,000		
工事原価		式	1		53,021,836		
一般管理費等		式	1		9,808,164		
工事価格		式	1		62,830,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		6,283,000		
工事費計		式	1		69,113,000		

共通仮設費内訳

主工種　01:河川工事

主たる工種
　単独（追加工事）：　河川工事

合算工事：

対象工事費	36,305,836	直接工事費	36,305,836	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	387,525	現工事	0	合算工事	0

非対象額計（－）	0	
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）

対象額	支給品費（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		36,305,836	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額（調整工事入力で使用）		35,918,311		0		0

共通仮設費（率分）	率（補正前）	8.92%	0.00%		0.00%
	施工地域等補正	1.0	0.00%		
	除雪工事補正	1.00	0.00		0.00
	ICT施工補正	1.0	0.00		0.00
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.01	9.01%	0.00%		
	計上額	3,271,000	0		0

調整工事計上額　0

共通仮設費内訳

主工種　01:河川工事

現場環境改善費対象工事費	36,305,836	直接工事費	36,305,836		
非対象額計（－）	387,525				
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	387,525	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額　支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）					
単独（追加工事）	35,918,311	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.21%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	1.21%		0.00%		
計上額	434,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　01:河川工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計　3,705,000

現場管理費

主工種　01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	40,010,836	単独（追加工事）直接工事費	36,305,836	単独（追加工事）共通仮設費	3,705,000

非対象額計（－）	0	
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　支給品費　（＋）	0	
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0	
無償貸付機械評価額　（＋）	0	

現場管理費対象純工事費

単独（追加工事）	40,010,836	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）	39,623,311		0		0

現場管理費				
率（補正前）	30.80%		0.00%	0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%	
施工時期補正	1.08%		0.00%	
緊急工事補正	0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%	
ICT施工補正	1.0			
率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.02	32.52%		0.00%	
計上額	13,011,000		0	0

調整工事計上額　0

一般管理費等（当初）

主工種　01:河川工事

工事原価	53,021,836				
純工事費	40,010,836	現場管理費	13,011,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				

非対象額計（－）		0			
管理費区分９		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分Ｔ		0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		53,021,836	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く		52,634,311		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		18.47%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）		18.47%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）		53,021,836		0		
契約保証に係る補正値		0.04%		0.00%		
一般管理費等		9,808,164				
業務委託料		0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年8月		
歩掛適用年月	2026年8月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年8月		
単価地区	横浜町		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	01:河川工事		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	1.08%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種　01:河川工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			36,305,836
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				36,305,836
	共通仮設費（率分）	36,305,836	9.01	3,271,000
現場環境改善費対象工事費				36,305,836
	現場環境改善費（率分）	35,918,311	1.21	434,000
現場管理費対象純工事費				40,010,836
	現場管理費	40,010,836	32.52	13,011,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				53,021,836
	一般管理費等	53,021,836	18.47	9,808,164
	業務委託費			0
工事価格				62,830,000
消費税等相当額				6,283,000
工事費計				69,113,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	掘削

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	1,060	378	400,680		02-01-02 管理費区分：0
合計					400,680		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	土砂等運搬

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,7.5km以下	m3	1,410	1,639	2,310,990		02-01-02 管理費区分：0
合計					2,310,990		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	整地

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地 CB210610	残土受入れ地での処理	m3	1,410	149	210,090		02-01-02 管理費区分：0
合計					210,090		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	床掘

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し	m3	71	343	24,353		02-01-03 管理費区分：0
床掘り CB210030	土砂,標準,無し,無し	m3	140	287	40,180		02-01-03 管理費区分：0
合計					64,533		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	埋戻し

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し CB210410	最大埋戻幅1m未満	m3	105	3,353	352,065		02-01-03 管理費区分：0
埋戻し CB210410	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	43	2,125	91,375		02-01-03 管理費区分：0
合計					443,440		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	基面整正

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正 CB210080		m2	107	462	49,434		02-01-03 管理費区分：0
合計					49,434		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	コンクリートブロック積	ブロック系間知型	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型ﾌﾞﾛｯｸ積 CB226230	2,000kg/個以下,有り	m2	173	6,898	1,193,354		02-02-03 管理費区分：0
大型ﾌﾞﾛｯｸ(材料費) CB226231		m2	173	23,700	4,100,100		02-02-03 管理費区分：0
目地板 CB224710	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	13.9	6,058	84,206		02-02-18 管理費区分：0
胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ CB226110	大型ﾌﾞﾛｯｸ,2,000kg/個以下,18-8-40(普通)	m3	56.3	30,850	1,736,855		02-02-03 管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額 12/1～3/31 Z230211005		m3	56.3	1,000	56,300		管理費区分：0
胴込・裏込材(砕石) CB226120	大型ﾌﾞﾛｯｸ,再生砕石 RC-40	m3	83.6	7,417	620,061		02-02-03 管理費区分：0
合計					7,790,876		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	コンクリートブロック基礎

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ CB226220		m	57.7	5,488	316,657		02-02-03 管理費区分：0
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ(材料費) CB226221		m	57.7	14,000	807,800		02-02-03 管理費区分：0
胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ CB226110	大型ﾌﾞﾛｯｸ,2,000kg/個以下,18-8-40(普通)	m3	4.2	30,850	129,570		02-02-03 管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額 12/1～3/31 Z230211005		m3	4.2	1,000	4,200		管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額 12/1～3/31 Z230211005		m3	5.3	1,000	5,300		管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,土木(2)・港湾(5) 18-8-40,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),全ての費	m3	5.3	39,270	208,131		02-03-01 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	11.7	5,946	69,568		02-02-06 管理費区分：0
合計					1,541,226		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	天端コンクリート		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ CB226180	土木(2)・港湾(5) 18-8-40,特殊養生(練炭)	m3	5.2	74,330	386,516		02-02-03 管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額 12/1～3/31 Z230211005		m3	5.2	1,000	5,200		管理費区分：0
合計					391,716		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　10号	小口止　【第1号】		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ CB226240		m	1	7,586	7,586		02-02-03 管理費区分：0
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ(材料費) CB226241		m	1	24,900	24,900		02-02-03 1300型 管理費区分：0
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ CB226190	土木(2)・港湾(5) 18-8-40,特殊養生(練炭)	m3	0.2	80,910	16,182		02-02-03 管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額 12/1～3/31 Z230211005		m3	0.2	1,000	200		管理費区分：0
合計					48,868		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　11号	コンクリートブロック積	ブロック系間知型	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型ﾌﾞﾛｯｸ積 CB226230	2,000kg/個以下,有り	m2	169.8	6,898	1,171,280		02-02-03 管理費区分：0
大型ﾌﾞﾛｯｸ(材料費) CB226231		m2	169.8	23,700	4,024,260		02-02-03 管理費区分：0
目地板 CB224710	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	10.4	6,058	63,003		02-02-18 管理費区分：0
胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ CB226110	大型ﾌﾞﾛｯｸ,2,000kg/個以下,18-8-40(普通)	m3	55.3	30,850	1,706,005		02-02-03 管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額 12/1～3/31 Z230211005		m3	55.3	1,000	55,300		管理費区分：0
胴込・裏込材(砕石) CB226120	大型ﾌﾞﾛｯｸ,再生砕石 RC-40	m3	78.2	7,417	580,009		02-02-03 管理費区分：0
合計					7,599,857		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　12号	コンクリートブロック基礎

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ CB226220		m	58.8	5,488	322,694		02-02-03 管理費区分：0
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ(材料費) CB226221		m	58.8	14,000	823,200		02-02-03 管理費区分：0
胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ CB226110	大型ﾌﾞﾛｯｸ,2,000kg/個以下,18-8-40(普通)	m3	4.2	30,850	129,570		02-02-03 管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額 12/1～3/31 Z230211005		m3	4.2	1,000	4,200		管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額 12/1～3/31 Z230211005		m3	5.4	1,000	5,400		管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,土木(2)・港湾(5) 18-8-40,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),全ての費	m3	5.4	39,270	212,058		02-03-01 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	11.9	5,946	70,757		02-02-06 管理費区分：0
合計					1,567,879		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　13号	天端コンクリート		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ CB226180	土木(2)・港湾(5) 18-8-40,特殊養生 (練炭)	m3	3.3	74,330	245,289		02-02-03 管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額 12/1～3/31 Z230211005		m3	3.3	1,000	3,300		管理費区分：0
合計					248,589		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　14号	小口止　【第2号】

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ CB226240		m	4	7,586	30,344		02-02-03 管理費区分：0
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ(材料費) CB226241		m	4	31,800	127,200		02-02-03 1500型 管理費区分：0
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ CB226190	土木(2)・港湾(5) 18-8-40,特殊養生(練炭)	m3	0.3	80,910	24,273		02-02-03 管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額 12/1～3/31 Z230211005		m3	0.3	1,000	300		管理費区分：0
合計					182,117		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　15号	小口止【第3号】		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ CB226240		m	1	7,586	7,586		02-02-03 管理費区分：0
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ(材料費) CB226241		m	1	24,900	24,900		02-02-03 管理費区分：0
合計					32,486		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　16号	根固めブロック撤去	ブロック規格：1ｔ

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去 CB310210	撤去･仮置き,有り,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ)25t吊,標準	個	43	4,004	172,172		03-01-01 管理費区分：0
合計					172,172		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　17号	根固めブロック据付

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付け CB310070	2.5t以下,陸上,12m以下,H<-3m,3m<H,10個,層積,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ)25t吊,標準	個	43	5,093	218,999		03-01-01 管理費区分：0
合計					218,999		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　18号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵(横断･転落防止柵)撤去工 WB810770	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式,1.5m,無,無	m	69	1,765	121,785		単　1号 06-02-03 管理費区分：0
合計					121,785		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　19号	コンクリート取り壊し運搬処理

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし･運搬･処分 (複合) WB824020	鉄筋構造物,無し,無し,必要,無し,34.3以下	m3	94.7	29,509	2,794,502		単　2号 06-01-04 管理費区分：0
合計					2,794,502		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　20号	現場発生品運搬

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,20.5km以下	t	7.2	11,680	84,096		01-02-02 管理費区分：0
合計					84,096		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　21号	処分費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 処分費　Co製品 Y007600000002		t	7.2	4,500	32,400		管理費区分：T
合計					32,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　22号	下層路盤(車道・路肩部)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道･路肩部) CB410030	200mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40, 全ての費用	m2	244	1,439	351,116		03-03-02 管理費区分：0
合計					351,116		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　23号	コンクリート舗装

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 人力舗設 WB410820	20cm以上	m2	244	4,988	1,217,072		単　3号 03-03-05 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(材料) WB410830	11.3m2/100m2,0t/100m2,0.332t/100m2,土木(19)-2 曲4.5-6.5-40,0.2m,無	m2	244	5,517	1,346,148		単　4号 03-03-05 管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額 12/1～3/31 Z230211005		m3	48.8	1,000	48,800		管理費区分：0
合計					2,612,020		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　24号	横目地(収縮)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(目地工) 横目地工 WB410850	3000本/1000m,0本/1000m,7761kg/1000m,6000個/1000m,0m2/1000m,0kg/1000m	m	24	4,791	114,984		単　5号 03-03-05 管理費区分：0
合計					114,984		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　25号	横目地(膨張)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(目地工) 横目地工 WB410850	0本/1000m,3000本/1000m,7761kg/1000m,6000個/1000m,160m2/1000m,1260kg/1000m	m	8	14,080	112,640		単　6号 03-03-05 管理費区分：0
合計					112,640		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　26号	縁石部コンクリート

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,土木12･港湾7,13 24-8-25(20),一般養生,全ての費用	m3	11.7	37,120	434,304		02-03-01 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	23.2	11,490	266,568		02-02-06 管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額 12/1～3/31 Z230211005		m3	11.7	1,000	11,700		管理費区分：0
合計					712,572		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　27号	コンクリート(護床)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,土木(2)･港湾(5) 18-8-40,一般養生,全ての費用	m3	19.7	36,310	715,307		02-03-01 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	4.3	11,490	49,407		02-02-06 管理費区分：0
鉄筋工 加工･組立 WB240750	加工･組立,一般構造物,SD345 D13,標準	t	0.322	386,400	124,420		単　7号 02-04-04 管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額 12/1～3/31 Z230211005		m3	19.7	1,000	19,700		管理費区分：0
合計					908,834		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　28号	コンクリート削孔

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) CB224410	30㎜以上200㎜未満	孔	34	735	24,990		02-02-15 管理費区分：0
合計					24,990		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　29号	コンクリート(護床ブロック部)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-25,一般養生,全ての費用	m3	4.9	35,830	175,567		02-03-01 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	3.7	11,490	42,513		02-02-06 管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額 12/1～3/31 Z230211005		m3	4.9	1,000	4,900		管理費区分：0
合計					222,980		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　30号	コンクリート(魚道部)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,土木(2)･港湾(5) 18-8-40,一般養生,全ての費用	m3	3.7	36,310	134,347		02-03-01 管理費区分：0
ﾀﾝﾊﾟ締固め CB210450	全ての費用	m3	4	1,683	6,732		02-01-03 管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	3.5	4,200	14,700		管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額 12/1～3/31 Z230211005		m3	3.7	1,000	3,700		管理費区分：0
合計					159,479		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　31号	転落(横断)防止柵	柵高:1.2m,作業区分:ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 WB810760	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,1.5m,100m未満,無	m	66	23,330	1,539,780		単　8号 06-02-03 管理費区分：0
合計					1,539,780		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　32号	車止ポスト

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
車止 ステンレス製 L=1.0m 「立入禁止」片面 ZZ99*23400001		基	3	129,000	387,000		管理費区分：0
車止めアーチ据付費 ZZ99*01*01001		基	3	19,000	57,000		管理費区分：0
合計					444,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　33号	路外盛土	土質:土砂	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し CB210410	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	24	2,125	51,000		02-01-03 管理費区分：0
合計					51,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　34号	工事用道路盛土		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510	4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	158	270	42,660		02-01-02 管理費区分：0
大型土のう工 WB252730	製作･設置,購入土,5mを超え20m以下,標準(1.0)	袋	66	7,608	502,128		単　9号 02-05-10 管理費区分：0
大型土のう工 WB252730	撤去,6mを超え20m以下,標準(1.0)	袋	66	1,136	74,976		単　10号 02-05-10 管理費区分：0
合計					619,764		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　35号	敷砂利(管理用道路)	砕石規格:RC-40,敷厚:100mm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利		m2	258	455	117,390		単　11号 管理費区分：0
合計					117,390		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　36号	土のう		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工 WB252730	製作･設置,購入土,5mを超え20m以下,標準(1.0)	袋	108	7,608	821,664		単　12号 02-05-10 管理費区分：0
大型土のう工 WB252730	撤去,6mを超え20m以下,標準(1.0)	袋	108	1,136	122,688		単　13号 02-05-10 管理費区分：0
購入土 ﾙｰｽﾞ　現着(10,000m3未満に適用) Y001613000001		m3	443	2,400	1,063,200		管理費区分：0
合計					2,007,552		

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号 WB810770	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,1.5m,無,無	単位	m	単位数量	100	単価	1,765

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建込用 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式						
単価補正2.000(FP3)　Q001166004		m	100	1,764.6	176,460	管理費区分：0
諸雑費(まるめ)						
ZS3000004		式	1		40	管理費区分：0
合計					176,500	
単価					1,765	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号 WB824020	構造物とりこわし･運搬･処分 (複合)	鉄筋構造物,無し,無し,必要,無し,34.3以下	単位	m3	単位数量	1	単価	29,509

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし WB824010	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	1	20,100	20,100	単　14号 06-01-04 管理費区分：0
処分費(m3) WB020051		m3	1	3,750	3,750	単　15号 01-02-02 管理費区分：0
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,34.3km以下,全ての費用	m3	1	5,659	5,659	02-02-07 管理費区分：0
合計					29,509	
単価					29,509	円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号 WB410820	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 人力舗設	20cm以上	単位	m2	単位数量	100	単価	4,988

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1　]
R0125		人	1.56	36,930	57,610	管理費区分：0
特殊作業員						[ ][1　]
R0101		人	4.85	31,320	151,902	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1　]
R0102		人	9.23	23,100	213,213	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)						[1][　]
ZS8000004	18%	式	1		76,075	管理費区分：0
合計					498,800	
単価					4,988	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号 WB410830	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(材料)	11.3m2/100m2,0t/100m2,0.332t/100m2,土木(19)-2 曲4.5-6.5-40,0.2m,無	単位	m2	単位数量	100	単価	5,517

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(19)-2 曲4.5-6.5-40 W/C<=55% Z230210315		m3	20.8	23,550	489,840	管理費区分：0
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用 Z004130002		L	126	147	18,522	管理費区分：0
鉄筋金網(SD295) D6×150×150 Z001452002001		m2	11.3	515	5,819	管理費区分：0
鉄筋金網(SD295) D13×100～250 Z001452005001		t	0	0	0	管理費区分：0
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD295 D13 Z001102009		t	0.332	113,000	37,516	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		3	管理費区分：0
合計					551,700	
単価					5,517	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号 WB410850	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(目地工) 横目地工	3000本/1000m,0本/1000m,7761kg/1000m,6000個/1000m,0m2/1000m,0kg/1000m	単位	m	単位数量	1,000	単価	4,791

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ φ25×700 Y001148000001		本	3,000	610	1,830,000	管理費区分：0
ｷｬｯﾌﾟ付ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ φ28×700　キャップφ28×150 Y001144000001		本	0	837	0	管理費区分：0
ｸﾛｽﾊﾞｰ D13 Y001146000001		kg	7,761	172	1,334,892	管理費区分：0
ﾁｪｱｰ D13　110×150 Y001145000001		個	6,000	271	1,626,000	管理費区分：0
目地板 エラスタイト(歴性質板) Y001140000001		m2	0	19,000	0	管理費区分：0
目地材 注入目地材 Y001141002001		kg	0	4,380	0	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		108	管理費区分：0
合計					4,791,000	
単価					4,791	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号 WB410850	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(目地工) 横目地工	0本/1000m,3000本/1000m,7761kg/1000m,6000個/1000m,160m2/1000m,1260kg/1000m	単位	m	単位数量	1,000	単価	14,080

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ φ28×700 Y001148000002		本	0	765	0	管理費区分：0
ｷｬｯﾌﾟ付ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ φ28×700　キャップφ28×150 Y001144000001		本	3,000	837	2,511,000	管理費区分：0
ｸﾛｽﾊﾞｰ D13 Y001146000001		kg	7,761	172	1,334,892	管理費区分：0
ﾁｪｱｰ D13　110×200 Y001145000002		個	6,000	279	1,674,000	管理費区分：0
目地板 エラスタイト(歴性質板) Y001140000001		m2	160	19,000	3,040,000	管理費区分：0
目地材 注入目地材 Y001141002001		kg	1,260	4,380	5,518,800	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		1,308	管理費区分：0
合計					14,080,000	
単価					14,080	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号 WB240750	鉄筋工 加工･組立	加工･組立,一般構造物,SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	386,400

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工 WB240751	SD345 D13,標準	t	1	224,700	224,700	単　16号 02-04-04 管理費区分：0
鉄筋工 組立 WB240752	一般構造物,SD345 D13,標準	t	1	161,700	161,700	単　17号 02-04-04 管理費区分：0
合計					386,400	
単価					386,400	円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号 WB810760	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,1.5m,100m未満,無	単位	m	単位数量	100	単価	23,330

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 単価補正2.500(FP3)　Q001154004		m	100	7,726.5	772,650	管理費区分：0
防護柵(P種) プラ擬木　φ120センタービーム2段柵 Y001191000001		m	100	15,600	1,560,000	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		350	管理費区分：0
合計					2,333,000	
単価					23,330	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号 WB252730	大型土のう工	製作･設置,購入土,5mを超え20m以下 ,標準(1.0)	単位	袋	単位数量	10	単価	7,608

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.204	36,930	7,533	[ ][1　] 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	0.204	31,320	6,389	[ ][1　] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.204	23,100	4,712	[ ][1　] 管理費区分：0
大型土のう 丸型　φ110×高108cm Z230430005		枚	10	1,100	11,000	管理費区分：0
山土 ﾙｰｽﾞ　現着(10,000m3未満に適用) Z231365005		m3	10	2,400	24,000	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 WK250500	製作･設置,5mを超え20m以下	日	0.204	55,830	11,389	単　18号 02-05-10 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 単価補正1.000　L001130006		日	0.204	52,400	10,689	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	2%	式	1		368	[1][　] 管理費区分：0
合計					76,080	
単価					7,608	円／袋

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号 WB252730	大型土のう工	撤去,6mを超え20m以下,標準(1.0)	単位	袋	単位数量	10	単価	1,136

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.094	36,930	3,471	[ ][1] 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	0.094	31,320	2,944	[ ][1] 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 単価補正1.000　L001130006		日	0.094	52,400	4,925	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	0.4%	式	1		20	[1][ ] 管理費区分：0
合計					11,360	
単価					1,136	円／袋

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	敷砂利		単位	m2	単位数量	100	単価	455

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	10.5	4,200	44,100	管理費区分：0
整地 CB210610	敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し	m3	10	149	1,490	02-01-02 管理費区分：0
合計					45,590	
単価					455	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号 WB252730	大型土のう工	製作･設置,購入土,5mを超え20m以下 ,標準(1.0)	単位	袋	単位数量	10	単価	7,608

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.204	36,930	7,533	[ ][1　] 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	0.204	31,320	6,389	[ ][1　] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.204	23,100	4,712	[ ][1　] 管理費区分：0
大型土のう袋材 H=1.08m W=1.1m Y000561101002		袋	10	1,100	11,000	管理費区分：0
購入土 ﾙｰｽﾞ　現着(10,000m3未満に適用) Y001613000001		m3	10	2,400	24,000	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 WK250500	製作･設置,5mを超え20m以下	日	0.204	55,830	11,389	単　18号 02-05-10 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 単価補正1.000　L001130006		日	0.204	52,400	10,689	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	2%	式	1		368	[1][　] 管理費区分：0
合計					76,080	
単価					7,608	円／袋

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号 WB252730	大型土のう工	撤去,6mを超え20m以下,標準(1.0)	単位	袋	単位数量	10	単価	1,136

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.094	36,930	3,471	[ ][1] 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	0.094	31,320	2,944	[ ][1] 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 単価補正1.000　L001130006		日	0.094	52,400	4,925	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	0.4%	式	1		20	[1][ ] 管理費区分：0
合計					11,360	
単価					1,136	円／袋

３次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	単位	m3	単位数量	1	単価	20,100

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.140(FP3)　Q001611007		m3	1	20,097.68	20,097	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		3	管理費区分：0
合計					20,100	
単価					20,100	円／m3

３次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号 WB020051	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	3,750

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費　鉄筋Co塊 Y007600000001		m3	100	3,750	375,000	管理費区分：T
合計					375,000	
単価					3,750	円／m3

３次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号 WB240751	鉄筋工 加工	SD345 D13,標準	単位	t	単位数量	1	単価	224,700

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.2	36,930	7,386	[ ][1] 管理費区分：0
鉄筋工 R0110		人	2.3	34,020	78,246	[ ][1] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.2	23,100	4,620	[ ][1] 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 単価補正1.000　L001130006		日	0.04	52,400	2,096	管理費区分：0
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13 Z001102019		t	1.03	118,000	121,540	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	12%	式	1		10,812	[1][ ] 管理費区分：0
合計					224,700	
単価					224,700	円／t

３次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号 WB240752	鉄筋工 組立	一般構造物,SD345 D13,標準	単位	t	単位数量	1	単価	161,700

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.5	36,930	18,465	[ ][1] 管理費区分：0
鉄筋工 R0110		人	3.5	34,020	119,070	[ ][1] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.3	23,100	6,930	[ ][1] 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 単価補正1.000　L001130006		日	0.11	52,400	5,764	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	8%	式	1		11,471	[1][ ] 管理費区分：0
合計					161,700	
単価					161,700	円／t

３次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号 WK250500	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	製作･設置,5mを超え20m以下	単位	日	単位数量	1	単価	55,830

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1	35,790	35,790	管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	65	154	10,010	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚｰﾝ 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t L001010013		日	1.36	7,370	10,023	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		7	管理費区分：0
合計					55,830	
単価					55,830	円／日

登　録　単　価

工事名	三保川河川維持工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000210000001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25	m3	18,450	2026	8	確定
Y000312001001	大型ﾌﾞﾛｯｸ	擬石ﾀｲﾌﾟ　1000×998×500mm	m2	23,700	2026	8	確定
Y000362000001	基礎ﾌﾞﾛｯｸ		m	14,000	2026	8	確定
Y000388001001	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ	W=300 B1300型	m	24,900	2026	8	確定
Y000388001002	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ	W=300 B=1500型	m	31,800	2026	8	確定
Y000551001001	連結金具		個	1,300	2026	8	確定
Y000561101002	大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	1,100	2026	8	確定
Y001140000001	目地板	エラスタイト(歴性質板)	m2	19,000	2026	8	確定
Y001141002001	目地材	注入目地材	kg	4,380	2026	8	確定
Y001144000001	ｷｬｯﾌﾟ付ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ	φ28×700　キャップφ28×150	本	837	2026	8	確定
Y001145000001	ﾁｪｱｰ	D13　110×150	個	271	2026	8	確定
Y001145000002	ﾁｪｱｰ	D13　110×200	個	279	2026	8	確定
Y001146000001	ｸﾛｽﾊﾞｰ	D13	kg	172	2026	8	確定
Y001148000001	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ	φ25×700	本	610	2026	8	確定
Y001148000002	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ	φ28×700	本	765	2026	8	確定
Y001191000001	防護柵(P種)	プラ擬木　φ120センタービーム2段柵	m	15,600	2026	8	確定
Y001613000001	購入土	ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用)	m3	2,400	2026	8	確定

登　録　単　価

工事名	三保川河川維持工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y007600000001	処分費	処分費　鉄筋Co塊	m3	3,750	2026	8	確定
Y007600000002	処分費	処分費　Co製品	t	4,500	2026	8	確定
Z001452002001	鉄筋金網(SD295)	D6×150×150	m2	515	2026	8	確定
Z001452005001	鉄筋金網(SD295)	D13×100～250	t	0	2026	8	確定
Z002010036001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40	m3	18,900	2026	8	確定
ZZ99*01*01001	車止めアーチ据付費		基	19,000	2026	8	確定
ZZ99*23400001	車止	ステンレス製 L=1.0m 「立入禁止」片面	基	129,000	2026	8	確定

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
築堤･護岸 (0001)	式	1		26,306,735	
河川土工 (0002)	式	1		2,921,760	
掘削工 (0003)	式	1		400,680	工種　01:河川工事
掘削 (0004)	m3	1,100		400,680	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
掘削	m3	1,060	378	400,680	CB210100　331.59 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　土質		土砂			
J02　施工方法		ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ			
J03　押土の有無		無し			
J04　障害の有無		無し			
J05　施工数量		5,000m3未満			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	39.987		151.5	M000202090 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区
標準構成比			42.72		
標準単価			20,100		
地区単価			21,500		

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)	%	41.069		155.6	R0114 管理費区分　0
標準構成比			37.91		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　横浜町
地区単価			35,790		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	18.917		71.67	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			19.37		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　横浜町
地区単価			154		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.027		0.13	管理費区分　0
残土処理工 (0005)	式	1		2,521,080	工種　01:河川工事
土砂等運搬 (0006)	m3	1,410		2,310,990	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
土砂等運搬	m3	1,410	1,639	2,310,990	CB210110　1400.5 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　横浜町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　土砂等発生現場		標準			
J02　積込機種･規格		ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03　土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			
J04　DID区間の有無		無し			
J05　運搬距離(km)(DID区間無)		7.5km以下			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301005
10t積級	%	40.552		664.6	管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　横浜町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　B地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準構成比			44.67		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)					R0115
	%	45.244		741.5	管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　横浜町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準構成比			40.44		
標準単価			23,600		
地区単価			30,900		
軽油					Z006702002
	%	14.199		232.7	管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　横浜町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準構成比			14.89		
標準単価			138		
地区単価			154		

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.005		0.2	管理費区分　0
整地 (0007)	m3	1,400		210,090	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
整地	m3	1,410	149	210,090	CB210610　127.07 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		残土受入れ地での処理			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.038		31.47	L001010007 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			22.45		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
運転手(特殊)	%	55.044		82.34	R0114 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町
標準構成比			52.33		
標準単価			28,900		

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			35,790		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	23.906		35.76	管理費区分　0
標準構成比			25.22		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　横浜町
地区単価			154		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費					
	%	0.012		0.03	管理費区分　0
法覆護岸工 (0008)	式	1		19,961,021	
作業土工 (0009)	式	1		557,407	工種　01:河川工事
床掘 (0010)	m3	210		64,533	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
床掘り					CB210030　290.57
	m3	71	343	24,353	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01　土質		土砂			歩　2026.08　単　2026.08
J02　施工方法		平均施工幅1m以上2m未満			単価地区　　横浜町
J03　土留方式の種類		無し			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　障害の有無		無し			豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回型					L001010012
山積0.45m3(平積0.35m3)	%	17.436		59.96	管理費区分　0
標準構成比			19.72		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			6,460		単価地区　　横浜町
地区単価			6,760		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	69.412		238.7	管理費区分　0
標準構成比			66.35		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　　横浜町
地区単価			35,790		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	13.132		45.16	管理費区分　0
標準構成比			13.93		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　　横浜町
地区単価			154		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.02		0.08	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
床掘り					CB210030　244.12
	m3	140	287	40,180	管理費区分　0
J01　土質		土砂			歩　2026.08　単　2026.08
J02　施工方法		標準			単価地区　　横浜町
J03　土留方式の種類		無し			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　障害の有無		無し			豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.025		60.52	管理費区分　0
標準構成比			22.47		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			8,800		単価地区　　横浜町
地区単価			9,710		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	56.559		162.8	管理費区分　0
標準構成比			53.87		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　　横浜町
地区単価			35,790		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	22.391		64.45	管理費区分　0
標準構成比			23.66		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　　横浜町
地区単価			154		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.025		0.13	管理費区分　0
埋戻し (0011)	m3	150		443,440	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
埋戻し	m3	105	3,353	352,065	CB210410　3339.7 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　施工方法		最大埋戻幅1m未満			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･超低騒音] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)山積0.45m3	%	8.338		279.5	M000202123 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　A地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			8.37		
標準単価			18,200		
地区単価			18,200		
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60～80kg	%	0.654		21.92	L001180001 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0
標準構成比			0.58		
標準単価			471		
地区単価			533		

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	%	48.237		1,617	R0102 管理費区分　0
標準構成比			53.26		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　横浜町
地区単価			23,100		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員	%	28.027		939.5	R0101 管理費区分　0
標準構成比			25.42		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　横浜町
地区単価			31,320		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)	%	10.879		364.7	R0114 管理費区分　0
標準構成比			8.82		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　横浜町
地区単価			35,790		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	3.022		101.3	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			2.72		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　横浜町
地区単価			154		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	0.816		27.35	Z006704001 管理費区分　0
標準構成比			0.83		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			154		単価地区　横浜町
地区単価			152		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.027		1.73	管理費区分　0
埋戻し	m3	43	2,125	91,375	CB210410　2025.1 管理費区分　0
J01　施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	8.191		174	L001010007 管理費区分　0
標準構成比			7.79		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			8,800		単価地区　横浜町
地区単価			9,710		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t	%	1.525		32.4	L001070001 管理費区分　0
標準構成比			1.41		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			1,260		単価地区　横浜町

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			1,430		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60～80kg	%	0.097		2.06	L001180001 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			0.09		
標準単価			471		
地区単価			533		
普通作業員	%	34.828		739.8	R0102 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			40.17		
標準単価			25,400		
地区単価			23,100		
特殊作業員	%	27.714		588.7	R0101 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			26.27		
標準単価			28,300		
地区単価			31,320		
運転手(特殊)	%	18.52		393.4	R0114 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0
標準構成比			15.69		
標準単価			28,900		
地区単価			35,790		

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	8.987		190.9	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			8.45		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　横浜町
地区単価			154		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	0.122		2.59	Z006704001 管理費区分　0
標準構成比			0.13		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			154		単価地区　横浜町
地区単価			152		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.016		1.15	管理費区分　0
基面整正 (0012)	m2	110		49,434	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
基面整正					CB210080　508.0

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m2	107	462	49,434	管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　横浜町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
普通作業員	%	99.978		461.9	R0102 管理費区分　0
標準構成比			100		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　　横浜町
地区単価			23,100		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費	%	0.022		0.1	管理費区分　0
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積) (0013)	式	1		19,403,614	工種　01:河川工事
コンクリートブロック積 (0014)【第1号】	m2	173		7,790,876	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　横浜町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	m2	173	6,898	1,193,354	CB226230　6196.8 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01　ﾌﾞﾛｯｸの質量		2,000kg/個以下			歩　2026.08　単　2026.08
J02　水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無		有り			単価地区　横浜町
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]					L001010004
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	10.54		727	管理費区分　0
標準構成比			10.79		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			9,840		単価地区　横浜町
地区単価			10,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	25.98		1,792	管理費区分　0
標準構成比			23.36		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　横浜町
地区単価			35,790		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	13.39		923.6	管理費区分　0
標準構成比			16.39		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　横浜町
地区単価			23,100		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾌﾞﾛｯｸ工					R0108
	%	13.976		964	管理費区分　0
標準構成比			14.13		歩　2026.08　単　2026.08

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			29,200		単価地区　横浜町
地区単価			32,150		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	10.702		738.2	管理費区分　0
標準構成比			10		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　横浜町
地区単価			36,930		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	14.129		974.6	管理費区分　0
軽油					Z006702002
	%	11.268		777.2	管理費区分　0
標準構成比			11.24		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　横浜町
地区単価			154		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.015		1.4	管理費区分　0
大型ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)					CB226231　1.0
	m2	173	23,700	4,100,100	管理費区分　0
					歩　2026.08　単　2026.08
					単価地区　横浜町
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
大型ﾌﾞﾛｯｸ 擬石ﾀｲﾌﾟ　1000×998×500mm	%	100		23,700	Y000312001001 管理費区分　0
標準構成比			100		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			1		単価地区　横浜町
地区単価			23,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0		0	管理費区分　0
目地板	m2	13.9	6,058	84,206	CB224710　4077.3 管理費区分　0
J01　1工事当り使用量		30m2未満			歩　2026.08　単　2026.08
J02　目地板の種類		瀝青質目地板t=10			単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	%	28.989		1,756	R0102 管理費区分　0
標準構成比			47.36		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　横浜町
地区単価			23,100		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	13.407		812.1	R0125 管理費区分　0
標準構成比			16.72		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　横浜町

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			36,930		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	0.212		12.82	管理費区分　0
瀝青質目地板					Z004150001
厚10mm	%	57.384		3,476	管理費区分　0
標準構成比			35.6		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			1,190		単価地区　横浜町
地区単価			2,850		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.008		1.08	管理費区分　0
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	56.3	30,850	1,736,855	CB226110　31238.0 管理費区分　0
J01　ﾌﾞﾛｯｸの種類		大型ﾌﾞﾛｯｸ			歩　2026.08　単　2026.08
J02　ﾌﾞﾛｯｸの質量		2,000kg/個以下			単価地区　横浜町
J03　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		18-8-40(普通)			労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]					L001010004
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	3.291		1,015	管理費区分　0
標準構成比			2.99		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			9,840		単価地区　横浜町
地区単価			10,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	12.181		3,757	管理費区分　0
標準構成比			10.87		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　　横浜町
地区単価			31,320		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	8.232		2,539	管理費区分　0
標準構成比			8.94		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　　横浜町
地区単価			23,100		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	4.701		1,450	管理費区分　0
標準構成比			3.75		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　　横浜町
地区単価			35,790		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	2.111		651.1	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ					Z002010036001
18-8-40	%	68.048		20,988	管理費区分　0
標準構成比			70.21		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			19,750		単価地区　　横浜町
地区単価			18,900		労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	1.424		439.2	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			1.26		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　横浜町
地区単価			154		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.012		10.7	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額 12/1～3/31	m3	56.3	1,000	56,300	Z230211005 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
胴込･裏込材(砕石)	m3	83.6	7,417	620,061	CB226120　3961.8 管理費区分　0
J01　ﾌﾞﾛｯｸの種類		大型ﾌﾞﾛｯｸ			歩　2026.08　単　2026.08
J02　胴込･裏込材規格		再生砕石 RC-40			単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	3.92		290.7	L001010004 管理費区分　0
標準構成比			6.75		歩　2026.08　単　2026.08

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			9,840		単価地区　横浜町
地区単価			10,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	15.587		1,156	管理費区分　0
標準構成比			32.09		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　横浜町
地区単価			23,100		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	8.442		626.1	管理費区分　0
標準構成比			14.28		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　横浜町
地区単価			31,320		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	5.788		429.3	管理費区分　0
標準構成比			8.75		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　横浜町
地区単価			35,790		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	0.498		36.91	管理費区分　0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
RC-40	%	63.978		4,745	管理費区分　0
標準構成比			34.22		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			1,200		単価地区　　横浜町
地区単価			4,200		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.781		132.1	管理費区分　0
標準構成比			2.99		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　　横浜町
地区単価			154		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.006		0.89	管理費区分　0
コンクリートブロック基礎 (0015)【第1号】	m	58		1,541,226	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量　　1　　m 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　横浜町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	m	57.7	5,488	316,657	CB226220　5004.4 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　横浜町 労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]					L001010004
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	10.601		581.7	管理費区分　0
標準構成比			10.69		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			9,840		単価地区　横浜町
地区単価			10,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	21.067		1,156	管理費区分　0
標準構成比			25.41		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　横浜町
地区単価			23,100		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	26.079		1,431	管理費区分　0
標準構成比			23.09		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　横浜町
地区単価			35,790		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	17.118		939.3	管理費区分　0
標準構成比			16.96		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　横浜町
地区単価			31,320		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	13.45		738	R0125 管理費区分　0
標準構成比			12.38		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　横浜町
地区単価			36,930		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	11.673		640.5	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			11.47		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　横浜町
地区単価			154		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.012		1.5	管理費区分　0
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)	m	57.7	14,000	807,800	CB226221　1.0 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	%	100		14,000	Y000362000001 管理費区分　0
標準構成比			100		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			1		単価地区　横浜町

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			14,000		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費					
	%	0		0	管理費区分　0
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ					CB226110　31238.0
	m3	4.2	30,850	129,570	管理費区分　0
J01　ﾌﾞﾛｯｸの種類		大型ﾌﾞﾛｯｸ			歩　2026.08　単　2026.08
J02　ﾌﾞﾛｯｸの質量		2,000kg/個以下			単価地区　横浜町
J03　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		18-8-40(普通)			労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]					L001010004
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	3.291		1,015	管理費区分　0
標準構成比			2.99		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			9,840		単価地区　横浜町
地区単価			10,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	12.181		3,757	管理費区分　0
標準構成比			10.87		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　横浜町
地区単価			31,320		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	8.232		2,539	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			8.94		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　　横浜町
地区単価			23,100		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	4.701		1,450	管理費区分　0
標準構成比			3.75		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　　横浜町
地区単価			35,790		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	2.111		651.1	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ					Z002010036001
18-8-40	%	68.048		20,988	管理費区分　0
標準構成比			70.21		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			19,750		単価地区　　横浜町
地区単価			18,900		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.424		439.2	管理費区分　0
標準構成比			1.26		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　　横浜町
地区単価			154		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.012		10.7	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額 12/1～3/31	m3	4.2	1,000	4,200	Z230211005 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　横浜町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額 12/1～3/31	m3	5.3	1,000	5,300	Z230211005 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　横浜町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	5.3	39,270	208,131	CB240010　39089.0 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　横浜町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　構造物種別		無筋･鉄筋構造物			
J02　打設工法		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設			
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　18-8-40			
J05　養生工の種類		特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)			
J13　費用の内訳		全ての費用			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	3.344		1,313	L001010004 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　横浜町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増
標準構成比			3.09		
標準単価			9,840		
地区単価			10,700		

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ 126MJ(30100kcal)	%	0.397		155.9	L001160000 管理費区分　0
標準構成比			0.36		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			747		単価地区　横浜町
地区単価			828		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)	%	0.195		76.66	管理費区分　0
普通作業員	%	9.994		3,924	R0102 管理費区分　0
標準構成比			11.04		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　横浜町
地区単価			23,100		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員	%	10.366		4,070	R0101 管理費区分　0
標準構成比			9.41		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　横浜町
地区単価			31,320		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	9.024		3,543	R0125 管理費区分　0
標準構成比			7.61		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　横浜町

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			36,930		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	7.371		2,894	管理費区分　0
標準構成比			5.98		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　横浜町
地区単価			35,790		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	2.505		983.7	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(2)･港湾(5)					Z230210240
18-8-40 W/C<=60%	%	51.56		20,244	管理費区分　0
標準構成比			55.9		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			20,400		単価地区　横浜町
地区単価			18,900		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
灯油					Z006706001
白灯油 業務用	%	3.436		1,349	管理費区分　0
標準構成比			2.48		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			91.2		単価地区　横浜町
地区単価			127		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.711		671.7	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			1.54		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　　横浜町
地区単価			154		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.085		33.44	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.012		11.6	管理費区分　0
型枠					CB240210　5104.7
	m2	11.7	5,946	69,568	管理費区分　0
J01　型枠の種類		一般型枠			歩　2026.08　単　2026.08
J02　構造物の種類		均しｺﾝｸﾘｰﾄ			単価地区　　横浜町
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
型わく工					R0133
	%	62.991		3,745	管理費区分　0
標準構成比			58.78		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			30,000		単価地区　　横浜町
地区単価			37,450		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	15.538		923.8	管理費区分　0
標準構成比			19.9		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　　横浜町
地区単価			23,100		労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	6.208		369.1	R0125 管理費区分　0
標準構成比			6.07		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　横浜町
地区単価			36,930		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	15.249		906.6	管理費区分　0
諸雑費	%	0.014		1.5	管理費区分　0
天端コンクリート (0016)【第1号】	m3	5		391,716	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	5.2	74,330	386,516	CB226180　69657.0 管理費区分　0
J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5) 18-8-40			歩　2026.08　単　2026.08
J02　養生工の種類		特殊養生(練炭)			単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]					L001010004
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	2.344		1,742	管理費区分　0
標準構成比			2.3		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			9,840		単価地区　横浜町
地区単価			10,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
型わく工					R0133
	%	24.228		18,008	管理費区分　0
標準構成比			20.71		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			30,000		単価地区　横浜町
地区単価			37,450		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	14.599		10,851	管理費区分　0
標準構成比			17.13		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　横浜町
地区単価			23,100		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	12.715		9,451	管理費区分　0
標準構成比			11.39		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　横浜町
地区単価			36,930		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	7.156		5,319	管理費区分　0
標準構成比			6.9		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　　横浜町
地区単価			31,320		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	10.29		7,648	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(2)･港湾(5)					Z230210240
18-8-40 W/C<=60%	%	27.2		20,217	管理費区分　0
標準構成比			30.33		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			19,750		単価地区　　横浜町
地区単価			18,900		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.464		1,088	管理費区分　0
標準構成比			1.4		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　　横浜町
地区単価			154		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.004		6	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額					Z230211005
12/1～3/31	m3	5.2	1,000	5,200	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　横浜町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
小口止　【第1号】 (0017)	式	1		48,868	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　横浜町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ	m	1	7,586	7,586	CB226240　6934.0 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　横浜町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	9.582		726.8	L001010004 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　横浜町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準構成比			9.64		
標準単価			9,840		
地区単価			10,700		
普通作業員					R0102

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	21.331		1,618	管理費区分　0
標準構成比			25.67		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　　横浜町
地区単価			23,100		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	23.572		1,788	管理費区分　0
標準構成比			20.83		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　　横浜町
地区単価			35,790		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	20.632		1,565	管理費区分　0
標準構成比			20.4		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　　横浜町
地区単価			31,320		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	14.594		1,107	管理費区分　0
標準構成比			13.41		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　　横浜町
地区単価			36,930		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	10.252		777.6	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			10.05		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　　横浜町
地区単価			154		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.037		3.6	管理費区分　0
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)					CB226241　1.0
	m	1	24,900	24,900	管理費区分　0
					歩　2026.08　単　2026.08
					単価地区　　横浜町
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ					Y000388001001
W=300 B1300型	%	100		24,900	管理費区分　0
標準構成比			100		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			1		単価地区　　横浜町
地区単価			24,900		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0		0	管理費区分　0
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ					CB226190　76584.0
	m3	0.2	80,910	16,182	管理費区分　0
J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)	18-8-40		歩　2026.08　単　2026.08
J02　養生工の種類		特殊養生(練炭)			単価地区　　横浜町
					労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]					L001010004
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	1.791		1,449	管理費区分　0
標準構成比			1.74		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			9,840		単価地区　横浜町
地区単価			10,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	20.025		16,200	管理費区分　0
標準構成比			23.26		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　横浜町
地区単価			23,100		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
型わく工					R0133
	%	24.059		19,464	管理費区分　0
標準構成比			20.36		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			30,000		単価地区　横浜町
地区単価			37,450		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	12.596		10,190	管理費区分　0
標準構成比			11.17		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　横浜町
地区単価			36,930		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	5.803		4,695	管理費区分　0
標準構成比			5.54		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　横浜町
地区単価			31,320		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	9.745		7,884	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(2)･港湾(5)					Z230210240
18-8-40 W/C<=60%	%	24.994		20,220	管理費区分　0
標準構成比			27.59		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			19,750		単価地区　横浜町
地区単価			18,900		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.982		794.8	管理費区分　0
標準構成比			0.93		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　横浜町
地区単価			154		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費					
	%	0.005		13.2	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額					Z230211005

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
12/1～3/31	m3	0.2	1,000	200	管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　横浜町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
コンクリートブロック積 (0018)【第2号】	m2	170		7,599,857	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　横浜町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	m2	169.8	6,898	1,171,280	CB226230　6196.8 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　横浜町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　ﾌﾞﾛｯｸの質量		2,000kg/個以下			
J02　水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無		有り			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	10.54		727	L001010004 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　横浜町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準構成比			10.79		
標準単価			9,840		
地区単価			10,700		

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)					R0114
	%	25.98		1,792	管理費区分　0
標準構成比			23.36		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　　横浜町
地区単価			35,790		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	13.39		923.6	管理費区分　0
標準構成比			16.39		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　　横浜町
地区単価			23,100		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾌﾞﾛｯｸ工					R0108
	%	13.976		964	管理費区分　0
標準構成比			14.13		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			29,200		単価地区　　横浜町
地区単価			32,150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	10.702		738.2	管理費区分　0
標準構成比			10		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　　横浜町
地区単価			36,930		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	14.129		974.6	管理費区分　0
軽油					Z006702002
	%	11.268		777.2	管理費区分　0
標準構成比			11.24		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　　横浜町
地区単価			154		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.015		1.4	管理費区分　0
大型ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)					CB226231　1.0
	m2	169.8	23,700	4,024,260	管理費区分　0
					歩　2026.08　単　2026.08
					単価地区　　横浜町
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
大型ﾌﾞﾛｯｸ					Y000312001001
擬石ﾀｲﾌﾟ　1000×998×500mm	%	100		23,700	管理費区分　0
標準構成比			100		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			1		単価地区　　横浜町
地区単価			23,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0		0	管理費区分　0
目地板					CB224710　4077.3

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m2	10.4	6,058	63,003	管理費区分　0
J01　1工事当り使用量		30m2未満			歩　2026.08　単　2026.08
J02　目地板の種類		瀝青質目地板t=10			単価地区　横浜町
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	28.989		1,756	管理費区分　0
標準構成比			47.36		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　横浜町
地区単価			23,100		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	13.407		812.1	管理費区分　0
標準構成比			16.72		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　横浜町
地区単価			36,930		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	0.212		12.82	管理費区分　0
瀝青質目地板					Z004150001
厚10mm	%	57.384		3,476	管理費区分　0
標準構成比			35.6		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			1,190		単価地区　横浜町
地区単価			2,850		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
諸雑費					
	%	0.008		1.08	管理費区分　0
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ					CB226110　31238.0
	m3	55.3	30,850	1,706,005	管理費区分　0
J01　ﾌﾞﾛｯｸの種類		大型ﾌﾞﾛｯｸ			歩　2026.08　単　2026.08
J02　ﾌﾞﾛｯｸの質量		2,000kg/個以下			単価地区　　横浜町
J03　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		18-8-40(普通)			労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]					L001010004
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	3.291		1,015	管理費区分　0
標準構成比			2.99		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			9,840		単価地区　　横浜町
地区単価			10,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	12.181		3,757	管理費区分　0
標準構成比			10.87		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　　横浜町
地区単価			31,320		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	8.232		2,539	管理費区分　0
標準構成比			8.94		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　　横浜町
地区単価			23,100		労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)	%	4.701		1,450	R0114 管理費区分　0
標準構成比			3.75		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　横浜町
地区単価			35,790		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	2.111		651.1	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40	%	68.048		20,988	Z002010036001 管理費区分　0
標準構成比			70.21		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			19,750		単価地区　横浜町
地区単価			18,900		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	1.424		439.2	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			1.26		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　横浜町
地区単価			154		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.012		10.7	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額					Z230211005
12/1～3/31	m3	55.3	1,000	55,300	管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　横浜町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
胴込･裏込材(砕石)					CB226120　3961.8
	m3	78.2	7,417	580,009	管理費区分　0
J01　ﾌﾞﾛｯｸの種類		大型ﾌﾞﾛｯｸ			歩　2026.08　単　2026.08
J02　胴込･裏込材規格		再生砕石 RC-40			単価地区　　横浜町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]					L001010004
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	3.92		290.7	管理費区分　0
標準構成比			6.75		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			9,840		単価地区　　横浜町
地区単価			10,700		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	15.587		1,156	管理費区分　0
標準構成比			32.09		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　　横浜町
地区単価			23,100		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
特殊作業員					R0101

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	8.442		626.1	管理費区分　0
標準構成比			14.28		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　　横浜町
地区単価			31,320		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	5.788		429.3	管理費区分　0
標準構成比			8.75		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　　横浜町
地区単価			35,790		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	0.498		36.91	管理費区分　0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	%	63.978		4,745	管理費区分　0
標準構成比			34.22		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			1,200		単価地区　　横浜町
地区単価			4,200		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.781		132.1	管理費区分　0
標準構成比			2.99		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　　横浜町
地区単価			154		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
諸雑費	%	0.006		0.89	管理費区分　0
コンクリートブロック基礎 (0019)【第2号】	m	59		1,567,879	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	m	58.8	5,488	322,694	CB226220　5004.4 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	10.601 	 10.69 9,840 10,700	581.7 	L001010004 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員 標準構成比	% 	21.067 	 25.41	1,156 	R0102 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			25,400		単価地区　横浜町
地区単価			23,100		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	26.079		1,431	管理費区分　0
標準構成比			23.09		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　横浜町
地区単価			35,790		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	17.118		939.3	管理費区分　0
標準構成比			16.96		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　横浜町
地区単価			31,320		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	13.45		738	管理費区分　0
標準構成比			12.38		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　横浜町
地区単価			36,930		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	11.673		640.5	管理費区分　0
標準構成比			11.47		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　横浜町

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			154		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.012		1.5	管理費区分　0
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)	m	58.8	14,000	823,200	CB226221　1.0 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	%	100		14,000	Y000362000001 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			100		
標準単価			1		
地区単価			14,000		
諸雑費	%	0		0	管理費区分　0
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	4.2	30,850	129,570	CB226110　31238.0 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1
J01　ﾌﾞﾛｯｸの種類		大型ﾌﾞﾛｯｸ			
J02　ﾌﾞﾛｯｸの質量		2,000kg/個以下			
J03　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		18-8-40(普通)			

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]					L001010004
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	3.291		1,015	管理費区分　0
標準構成比			2.99		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			9,840		単価地区　　横浜町
地区単価			10,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	12.181		3,757	管理費区分　0
標準構成比			10.87		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　　横浜町
地区単価			31,320		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	8.232		2,539	管理費区分　0
標準構成比			8.94		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　　横浜町
地区単価			23,100		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	4.701		1,450	管理費区分　0
標準構成比			3.75		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　　横浜町
地区単価			35,790		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)	%	2.111		651.1	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40	%	68.048		20,988	Z002010036001 管理費区分　0
標準構成比			70.21		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			19,750		単価地区　　横浜町
地区単価			18,900		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.424		439.2	管理費区分　0
標準構成比			1.26		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　　横浜町
地区単価			154		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費	%	0.012		10.7	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額 12/1～3/31	m3	4.2	1,000	4,200	Z230211005 管理費区分　0
					歩　2026.08　単　2026.08
					単価地区　　横浜町
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額 12/1～3/31	m3	5.4	1,000	5,400	Z230211005 管理費区分　0
					歩　2026.08　単　2026.08

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	5.4	39,270	212,058	CB240010　39089.0 管理費区分　0
J01　構造物種別			無筋･鉄筋構造物		歩　2026.08　単　2026.08
J02　打設工法			ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設		単価地区　横浜町
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格			土木(2)･港湾(5)　18-8-40		労調係数　1.000　00-00 0
J05　養生工の種類			特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)		豪雪割増
J13　費用の内訳			全ての費用		潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]					L001010004
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	3.344		1,313	管理費区分　0
標準構成比			3.09		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			9,840		単価地区　横浜町
地区単価			10,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ					L001160000
126MJ(30100kcal)	%	0.397		155.9	管理費区分　0
標準構成比			0.36		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			747		単価地区　横浜町
地区単価			828		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)	%	0.195		76.66	管理費区分　0
普通作業員					R0102

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	9.994		3,924	管理費区分　0
標準構成比			11.04		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　　横浜町
地区単価			23,100		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	10.366		4,070	管理費区分　0
標準構成比			9.41		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　　横浜町
地区単価			31,320		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	9.024		3,543	管理費区分　0
標準構成比			7.61		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　　横浜町
地区単価			36,930		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	7.371		2,894	管理費区分　0
標準構成比			5.98		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　　横浜町
地区単価			35,790		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	2.505		983.7	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(2)･港湾(5)					Z230210240
18-8-40 W/C<=60%	%	51.56		20,244	管理費区分　0
標準構成比			55.9		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			20,400		単価地区　　横浜町
地区単価			18,900		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
灯油					Z006706001
白灯油 業務用	%	3.436		1,349	管理費区分　0
標準構成比			2.48		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			91.2		単価地区　　横浜町
地区単価			127		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.711		671.7	管理費区分　0
標準構成比			1.54		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　　横浜町
地区単価			154		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.085		33.44	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.012		11.6	管理費区分　0
型枠					CB240210　5104.7
	m2	11.9	5,946	70,757	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01　型枠の種類		一般型枠			歩　2026.08　単　2026.08
J02　構造物の種類		均しｺﾝｸﾘｰﾄ			単価地区　　横浜町
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
型わく工					R0133
	%	62.991		3,745	管理費区分　0
標準構成比			58.78		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			30,000		単価地区　　横浜町
地区単価			37,450		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	15.538		923.8	管理費区分　0
標準構成比			19.9		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　　横浜町
地区単価			23,100		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	6.208		369.1	管理費区分　0
標準構成比			6.07		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　　横浜町
地区単価			36,930		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	15.249		906.6	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.014		1.5	管理費区分　0
天端コンクリート (0020)【第2号】	m3	3		248,589	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	3.3	74,330	245,289	CB226180　69657.0 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)	18-8-40		
J02　養生工の種類		特殊養生(練炭)			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	2.344		1,742	L001010004 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			2.3		
標準単価			9,840		
地区単価			10,700		
型わく工	%	24.228		18,008	R0133 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町
標準構成比			20.71		
標準単価			30,000		

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			37,450		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	14.599		10,851	管理費区分　0
標準構成比			17.13		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　横浜町
地区単価			23,100		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	12.715		9,451	管理費区分　0
標準構成比			11.39		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　横浜町
地区単価			36,930		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	7.156		5,319	管理費区分　0
標準構成比			6.9		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　横浜町
地区単価			31,320		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	10.29		7,648	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(2)･港湾(5)					Z230210240
18-8-40 W/C<=60%	%	27.2		20,217	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			30.33		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			19,750		単価地区　　横浜町
地区単価			18,900		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.464		1,088	管理費区分　0
標準構成比			1.4		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　　横浜町
地区単価			154		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.004		6	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額					Z230211005
12/1～3/31	m3	3.3	1,000	3,300	管理費区分　0
					歩　2026.08　単　2026.08
					単価地区　　横浜町
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
小口止　【第2号】					オプション入力
(0021)	式	1		182,117	第0014号内訳書
					単位数量　　1　　式
					管理費区分　0
					歩　2026.08　単　2026.08
					単価地区　　横浜町
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ					CB226240　6934.0
	m	4	7,586	30,344	管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]					L001010004
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	9.582		726.8	管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			9.64		
標準単価			9,840		
地区単価			10,700		
普通作業員					R0102
	%	21.331		1,618	管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			25.67		
標準単価			25,400		
地区単価			23,100		
運転手(特殊)					R0114
	%	23.572		1,788	管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1
標準構成比			20.83		
標準単価			28,900		
地区単価			35,790		

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	20.632		1,565	管理費区分　0
標準構成比			20.4		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　　横浜町
地区単価			31,320		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	14.594		1,107	管理費区分　0
標準構成比			13.41		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　　横浜町
地区単価			36,930		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	10.252		777.6	管理費区分　0
標準構成比			10.05		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　　横浜町
地区単価			154		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.037		3.6	管理費区分　0
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)					CB226241　1.0
	m	4	31,800	127,200	管理費区分　0
					歩　2026.08　単　2026.08
					単価地区　　横浜町
					労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ					Y000388001002
W=300 B=1500型	%	100		31,800	管理費区分　0
標準構成比			100		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			1		単価地区　横浜町
地区単価			31,800		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0		0	管理費区分　0
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ					CB226190　76584.0
	m3	0.3	80,910	24,273	管理費区分　0
J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)	18-8-40		歩　2026.08　単　2026.08
J02　養生工の種類		特殊養生(練炭)			単価地区　横浜町
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]					L001010004
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	1.791		1,449	管理費区分　0
標準構成比			1.74		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			9,840		単価地区　横浜町
地区単価			10,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	20.025		16,200	管理費区分　0
標準構成比			23.26		歩　2026.08　単　2026.08

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			25,400		単価地区　横浜町
地区単価			23,100		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
型わく工					R0133
	%	24.059		19,464	管理費区分　0
標準構成比			20.36		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			30,000		単価地区　横浜町
地区単価			37,450		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	12.596		10,190	管理費区分　0
標準構成比			11.17		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　横浜町
地区単価			36,930		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	5.803		4,695	管理費区分　0
標準構成比			5.54		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　横浜町
地区単価			31,320		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	9.745		7,884	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(2)･港湾(5)					Z230210240

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
18-8-40 W/C<=60%	%	24.994		20,220	管理費区分　0
標準構成比			27.59		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			19,750		単価地区　　横浜町
地区単価			18,900		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.982		794.8	管理費区分　0
標準構成比			0.93		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　　横浜町
地区単価			154		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.005		13.2	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額					Z230211005
12/1～3/31	m3	0.3	1,000	300	管理費区分　0
					歩　2026.08　単　2026.08
					単価地区　　横浜町
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
小口止【第3号】					オプション入力
(0022)	式	1		32,486	第0015号内訳書
					単位数量　　1　　式
					管理費区分　0
					歩　2026.08　単　2026.08
					単価地区　　横浜町
					労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ	m	1	7,586	7,586	CB226240　6934.0 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	9.582		726.8	L001010004 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			9.64		
標準単価			9,840		
地区単価			10,700		
普通作業員	%	21.331		1,618	R0102 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			25.67		
標準単価			25,400		
地区単価			23,100		
運転手(特殊)	%	23.572		1,788	R0114 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
標準構成比			20.83		
標準単価			28,900		
地区単価			35,790		

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員	%	20.632		1,565	R0101 管理費区分　0
標準構成比			20.4		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　横浜町
地区単価			31,320		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	14.594		1,107	R0125 管理費区分　0
標準構成比			13.41		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　横浜町
地区単価			36,930		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	10.252		777.6	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			10.05		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　横浜町
地区単価			154		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.037		3.6	管理費区分　0
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)	m	1	24,900	24,900	CB226241　1.0 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ W=300 B1300型	%	100		24,900	Y000388001001 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			100		
標準単価			1		
地区単価			24,900		
諸雑費	%	0		0	管理費区分　0
根固め工 (0023)	式	1		391,171	
根固めﾌﾞﾛｯｸ工 (0024)	式	1		391,171	工種　01:河川工事
根固めブロック撤去 (0025)	個	43		172,172	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量　1　個 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去	個	43	4,004	172,172	CB310210　3573.8 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01　作業区分			撤去･仮置き		歩　2026.08　単　2026.08
J02　堆砂の有無			有り		単価地区　　横浜町
J03　ｸﾚｰﾝ機種			ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ)25t吊		労調係数　　1.000　00-00 0
J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの賃料補正係数			標準		豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					L001130006
25t吊	%	36.364		1,456	管理費区分　0
標準構成比			33.91		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			43,600		単価地区　　横浜町
地区単価			52,400		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	25.649		1,027	管理費区分　0
標準構成比			24.14		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　　横浜町
地区単価			36,930		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	21.741		870.5	管理費区分　0
標準構成比			22.01		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　　横浜町
地区単価			31,320		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	16.032		641.9	管理費区分　0
標準構成比			19.75		歩　2026.08　単　2026.08

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			25,400		単価地区　横浜町
地区単価			23,100		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	0.183		7.32	管理費区分　0
諸雑費	%	0.031		1.28	管理費区分　0
根固めブロック据付 (0026)	個	43		218,999	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量　1　個 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付け	個	43	5,093	218,999	CB310070　4994.0 管理費区分　0
J01　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格		2.5t以下			歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J02　据付場所		陸上			
J03　ﾌﾞﾛｯｸ移動距離		12m以下			
J04　据付面高さ(H)		H<-3m,3m<H			
J05　ﾌﾞﾛｯｸ10個当連結金具設置数(実数		10個			
J06　据付方法		層積			
J07　ｸﾚｰﾝ規格		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ)25t吊			
J08　ｸﾚｰﾝの賃料補正係数		標準			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊	%	23.33		1,188	L001130006 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			19.81		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			43,600		単価地区　　横浜町
地区単価			52,400		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	20.639		1,051	管理費区分　0
標準構成比			23.16		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　　横浜町
地区単価			23,100		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	16.46		838.2	管理費区分　0
標準構成比			14.09		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　　横浜町
地区単価			36,930		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	13.957		710.7	管理費区分　0
標準構成比			12.86		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　　横浜町
地区単価			31,320		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	0.051		2.59	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
連結金具	%	25.51		1,299	Y000551001001 管理費区分　0
標準構成比			30.03		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			15,000		単価地区　　横浜町
地区単価			1,300		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費	%	0.053		3.51	管理費区分　0
構造物撤去工 (0027)	式	1		3,032,783	
防護柵撤去工 (0028)	式	1		121,785	工種　99:
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 (0029)	m	69		121,785	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量　　1　　m 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　横浜町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
防護柵(横断･転落防止柵)撤去工	m	69	1,765	121,785	WB810770 管理費区分　0
J01　施工区分		プﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込			歩　2026.08　単　2026.08
J02　防護柵種類		ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式			単価地区　　横浜町
J03　支柱間隔		1.5m			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05　夜間作業の補正		無			潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
構造物取壊し工 (0030)	式	1		2,794,502	工種　99:
コンクリート取り壊し運搬処理 (0031)	m3	95		2,794,502	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
構造物とりこわし･運搬･処分 (複合)	m3	94.7	29,509	2,794,502	WB824020 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　構造物区分		鉄筋構造物			
J02　時間的制約の有無		無し			
J03　夜間作業の有無		無し			
J04　低騒音･低振動対策		必要			
J05　DID区間の有無		無し			
J06　運搬距離(km)		34.3以下			
運搬処理工 (0032)	式	1		116,496	工種　99:
現場発生品運搬 (0033)	t	7		84,096	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量　1　t 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	7.2	11,680	84,096	CB010410　10083.0 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　ﾄﾗｯｸ機種		ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t			
J02　DID区間の有無		無し			
J03　片道運搬距離(km)DID無		20.5km以下			
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					M000302010
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t	%	12.75		1,488	管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			13.79		
標準単価			7,690		
地区単価			8,230		
運転手(特殊)					R0114
	%	45.096		5,263	管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			42.15		
標準単価			28,900		
地区単価			35,790		
特殊作業員					R0101
	%	39.441		4,603	管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
標準構成比			41.25		
標準単価			28,300		
地区単価			31,320		

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	2.709		316.1	Z006702002 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			2.81		
標準単価			138		
地区単価			154		
諸雑費	%	0.004		9.9	管理費区分　0
処分費 (0034)	t	7		32,400	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量　1　t 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
処分費 処分費　Co製品	t	7.2	4,500	32,400	Y007600000002 管理費区分　T 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
舗装 (0035)	式	1		9,999,101	

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
舗装工 (0036)	式	1		5,219,615	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 (0037)	式	1		3,903,332	工種　06:舗装工事
下層路盤(車道・路肩部) (0038)	m2	240		351,116	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
下層路盤(車道･路肩部)	m2	244	1,439	351,116	CB410030　1289.3 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　全仕上り厚(実数入力)		200mm			
J02　施工区分		1層施工			
J03　材料		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			
J04　費用の内訳		全ての費用			
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]					M000701021
排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	%	3.539		50.92	管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　A地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			3.95		
標準単価			37,600		
地区単価			37,600		

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]					L001050002
運転質量10～12t	%	0.477		6.86	管理費区分　0
標準構成比			0.49		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			4,480		単価地区　　横浜町
地区単価			4,870		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]					L001060004
運転質量13～14t	%	0.485		6.98	管理費区分　0
標準構成比			0.49		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			4,550		単価地区　　横浜町
地区単価			5,030		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.721		10.38	管理費区分　0
運転手(特殊)					R0114
	%	8.937		128.6	管理費区分　0
標準構成比			8.06		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　　横浜町
地区単価			35,790		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	2.404		34.59	管理費区分　0
標準構成比			2.95		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　　横浜町
地区単価			23,100		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	2.607		37.52	管理費区分　0
標準構成比			2.63		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　横浜町
地区単価			31,320		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	2.305		33.17	管理費区分　0
標準構成比			2.16		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　横浜町
地区単価			36,930		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	2.603		37.46	管理費区分　0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	%	74.15		1,067	管理費区分　0
標準構成比			74.21		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			753,000		単価地区　横浜町
地区単価			4,200		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.5		21.58	管理費区分　0
標準構成比			1.5		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　横浜町

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			154		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)	%	0.24		3.45	管理費区分　0
諸雑費	%	0.032		0.49	管理費区分　0
コンクリート舗装 (0039)	m2	240		2,612,020	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 人力舗設	m2	244	4,988	1,217,072	WB410820 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　平均舗設厚		20cm以上			
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(材料)	m2	244	5,517	1,346,148	WB410830 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0
J01　鉄網(D6 150×150)使用量(実数)		11.3m2/100m2			
J02　鉄筋鉄網(D13 200×200)量(実数)		0t/100m2			
J03　補強鉄筋(D13)使用量(実数入力)		0.332t/100m2			

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 ｺﾝｸﾘｰﾄの規格		土木(19)-2 曲4.5-6.5-40			豪雪割増
J05 平均舗装厚(実数入力)		0.2m			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 ｱｽﾌｧﾙﾄ中間層の有無		無			単価補正
生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額 12/1～3/31	m3	48.8	1,000	48,800	Z230211005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
横目地(収縮) (0040)	m	24		114,984	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休２日補正 週休２日(月単位)
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(目地工) 横目地工	m	24	4,791	114,984	WB410850 管理費区分 0
J01 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰの本数		3000本/1000m			歩 2026.08 単 2026.08
J02 ｷｬｯﾌﾟ付ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰの本数		0本/1000m			単価地区 横浜町
J03 ｸﾛｽﾊﾞｰの質量		7761kg/1000m			労調係数 1.000 00-00 0
J04 ﾁｪｱｰの個数		6000個/1000m			豪雪割増
J05 目地板の面積		0m2/1000m			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 注入目地材の質量		0kg/1000m			単価補正
横目地(膨張) (0041)	m	8		112,640	オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　横浜町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(目地工)					WB410850
横目地工	m	8	14,080	112,640	管理費区分　0
J01　ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰの本数		0本/1000m			歩　2026.08　単　2026.08
J02　ｷｬｯﾌﾟ付ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰの本数		3000本/1000m			単価地区　　横浜町
J03　ｸﾛｽﾊﾞｰの質量		7761kg/1000m			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　ﾁｪｱｰの個数		6000個/1000m			豪雪割増
J05　目地板の面積		160m2/1000m			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J06　注入目地材の質量		1260kg/1000m			単価補正
縁石部コンクリート					オプション入力
(0042)	m3	11		712,572	第0026号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　横浜町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
ｺﾝｸﾘｰﾄ					CB240010　36531.0
	m3	11.7	37,120	434,304	管理費区分　0
J01　構造物種別		無筋･鉄筋構造物			歩　2026.08　単　2026.08
J02　打設工法		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設			単価地区　　横浜町
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木12･港湾7,13 24-8-25(20)			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J13　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]					L001010004

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	3.541		1,314	管理費区分　0
標準構成比			3.31		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			9,840		単価地区　　横浜町
地区単価			10,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.203		75.47	管理費区分　0
特殊作業員					R0101
	%	10.97		4,071	管理費区分　0
標準構成比			10.07		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　　横浜町
地区単価			31,320		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	8.396		3,116	管理費区分　0
標準構成比			9.38		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　　横浜町
地区単価			23,100		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	8.254		3,063	管理費区分　0
標準構成比			7.04		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　　横浜町
地区単価			36,930		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	7.801		2,895	管理費区分　0
標準構成比			6.4		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　　横浜町
地区単価			35,790		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	2.23		827.4	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(12)･港湾(7)(13)					Z230210250
24-8-25(20) W/C<=55%	%	56.7		21,042	管理費区分　0
標準構成比			59.8		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			20,400		単価地区　　横浜町
地区単価			19,650		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.812		672.6	管理費区分　0
標準構成比			1.65		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　　横浜町
地区単価			154		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.086		31.8	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.007		11.73	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
型枠	m2	23.2	11,490	266,568	CB240210　10100.0 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　型枠の種類		一般型枠			
J02　構造物の種類		鉄筋･無筋構造物			
型わく工	%	51.226		5,882	R0133 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			46.66		
標準単価			30,000		
地区単価			37,450		
普通作業員	%	20.109		2,309	R0102 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			25.14		
標準単価			25,400		
地区単価			23,100		
土木一般世話役	%	9.963		1,144	R0125 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			9.51		
標準単価			31,000		
地区単価			36,930		

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)	%	18.689		2,146	管理費区分　0
諸雑費	%	0.013		9	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額 12/1～3/31	m3	11.7	1,000	11,700	Z230211005 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　横浜町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
護床工 (0043)	式	1		933,824	オプション入力 工種　02:河川・道路構造物工事
コンクリート(護床) (0044)	m3	20		908,834	オプション入力 第0027号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　横浜町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	19.7	36,310	715,307	CB240010　36531.0 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　横浜町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増
J01　構造物種別		無筋･鉄筋構造物			
J02　打設工法		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設			
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　18-8-40			
J05　養生工の種類		一般養生			

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J13　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]					L001010004
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	3.619		1,314	管理費区分　0
標準構成比			3.31		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			9,840		単価地区　横浜町
地区単価			10,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)					
	%	0.208		75.47	管理費区分　0
特殊作業員					R0101
	%	11.213		4,071	管理費区分　0
標準構成比			10.07		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　横浜町
地区単価			31,320		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	8.582		3,116	管理費区分　0
標準構成比			9.38		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　横浜町
地区単価			23,100		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	8.436		3,063	管理費区分　0
標準構成比			7.04		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　横浜町

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			36,930		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	7.974		2,895	管理費区分　0
標準構成比			6.4		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　横浜町
地区単価			35,790		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	2.279		827.4	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(2)･港湾(5)					Z230210240
18-8-40 W/C<=60%	%	55.744		20,239	管理費区分　0
標準構成比			59.8		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			20,400		単価地区　横浜町
地区単価			18,900		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.853		672.6	管理費区分　0
標準構成比			1.65		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　横浜町
地区単価			154		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)					
	%	0.084		30.62	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.008		5.91	管理費区分　0
型枠	m2	4.3	11,490	49,407	CB240210　10100.0 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　横浜町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　型枠の種類		一般型枠			
J02　構造物の種類		鉄筋･無筋構造物			
型わく工	%	51.226		5,882	R0133 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　横浜町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準構成比			46.66		
標準単価			30,000		
地区単価			37,450		
普通作業員	%	20.109		2,309	R0102 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　横浜町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準構成比			25.14		
標準単価			25,400		
地区単価			23,100		
土木一般世話役	%	9.963		1,144	R0125 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　横浜町 労調係数　　1.000　00-00 0
標準構成比			9.51		
標準単価			31,000		
地区単価			36,930		

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	18.689		2,146	管理費区分　0
諸雑費	%	0.013		9	管理費区分　0
鉄筋工 加工･組立	t	0.322	386,400	124,420	WB240750 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		加工･組立			
J02　組立区分		一般構造物			
J03　鉄筋材料規格･径		SD345 D13			
J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数		標準			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額 12/1～3/31	m3	19.7	1,000	19,700	Z230211005 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
コンクリート削孔 (0045)	孔	34		24,990	オプション入力 第0028号内訳書 単位数量　1　孔 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)					CB224410　684.28
	孔	34	735	24,990	管理費区分　0
J01　削孔深さ		30mm以上200mm未満			歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]					L001110001
2kVA	%	1.196		8.79	管理費区分　0
標準構成比			1.03		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			455		単価地区　横浜町
地区単価			568		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ					M002083002
穴あけ能力　φ38～40mm	%	0.705		5.18	管理費区分　0
標準構成比			0.72		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			267		単価地区　横浜町
地区単価			281		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)					
	%	0.434		3.19	管理費区分　0
特殊作業員					R0101
	%	46.9		344.8	管理費区分　0
標準構成比			45.54		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　横浜町

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			31,320		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	15.697		115.4	管理費区分　0
標準構成比			18.55		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　横浜町
地区単価			23,100		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	15.058		110.7	管理費区分　0
標準構成比			13.59		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　横浜町
地区単価			36,930		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	17.846		131.2	管理費区分　0
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					Z006704001
	%	1.736		12.76	管理費区分　0
標準構成比			1.89		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			154		単価地区　横浜町
地区単価			152		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)					
	%	0.394		2.9	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.034		0.28	管理費区分　0
間詰工 (0046)	式	1		382,459	オプション入力 工種　02:河川・道路構造物工事
コンクリート(護床ブロック部) (0047)	m3	5		222,980	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	4.9	35,830	175,567	CB240010　36531.0 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　構造物種別		無筋･鉄筋構造物			
J02　打設工法		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設			
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		18-8-25			
J05　養生工の種類		一般養生			
J13　費用の内訳		全ての費用			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	3.668		1,314	L001010004 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			3.31		
標準単価			9,840		
地区単価			10,700		

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(機械)					
	%	0.211		75.47	管理費区分　0
特殊作業員					R0101
	%	11.364		4,071	管理費区分　0
標準構成比			10.07		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　　横浜町
地区単価			31,320		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	8.698		3,116	管理費区分　0
標準構成比			9.38		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　　横浜町
地区単価			23,100		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	8.55		3,063	管理費区分　0
標準構成比			7.04		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　　横浜町
地区単価			36,930		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	8.081		2,895	管理費区分　0
標準構成比			6.4		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　　横浜町
地区単価			35,790		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	2.31		827.4	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 標準構成比 標準単価 地区単価	%	55.15	59.8 20,400 18,450	19,757	Y000210000001 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	% 1.877		1.65 138 154	672.6	Z006702002 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)	%	0.084		29.92	管理費区分　0
諸雑費	%	0.007		8.61	管理費区分　0
型枠 J01　型枠の種類 J02　構造物の種類	m2	3.7 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	11,490	42,513	CB240210　10100.0 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
型わく工	%	51.226		5,882	R0133 管理費区分　0
標準構成比			46.66		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			30,000		単価地区　横浜町
地区単価			37,450		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	%	20.109		2,309	R0102 管理費区分　0
標準構成比			25.14		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　横浜町
地区単価			23,100		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	9.963		1,144	R0125 管理費区分　0
標準構成比			9.51		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　横浜町
地区単価			36,930		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	18.689		2,146	管理費区分　0
諸雑費	%	0.013		9	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額					Z230211005

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
12/1～3/31	m3	4.9	1,000	4,900	管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　横浜町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
コンクリート(魚道部) (0048)	m3	4		159,479	オプション入力 第0030号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　横浜町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	3.7	36,310	134,347	CB240010　36531.0 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　横浜町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　構造物種別		無筋･鉄筋構造物			
J02　打設工法		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設			
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　18-8-40			
J05　養生工の種類		一般養生			
J13　費用の内訳		全ての費用			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	3.619		1,314	L001010004 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　横浜町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準構成比			3.31		
標準単価			9,840		
地区単価			10,700		

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(機械)					
	%	0.208		75.47	管理費区分　0
特殊作業員					R0101
	%	11.213		4,071	管理費区分　0
標準構成比			10.07		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　　横浜町
地区単価			31,320		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	8.582		3,116	管理費区分　0
標準構成比			9.38		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　　横浜町
地区単価			23,100		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	8.436		3,063	管理費区分　0
標準構成比			7.04		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　　横浜町
地区単価			36,930		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	7.974		2,895	管理費区分　0
標準構成比			6.4		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　　横浜町
地区単価			35,790		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	2.279		827.4	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	55.744	 59.8 20,400 18,900	20,239	Z230210240 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.853	 1.65 138 154	672.6	Z006702002 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)	%	0.084		30.62	管理費区分　0
諸雑費	%	0.008		5.91	管理費区分　0
ﾀﾝﾊﾟ締固め	m3	4	1,683	6,732	CB210450　1658.2 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
J01　費用の内訳		全ての費用			

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ					L001180001
質量 60～80kg	%	1.305		21.95	管理費区分　0
標準構成比			1.17		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			471		単価地区　横浜町
地区単価			533		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	55.867		939.7	管理費区分　0
標準構成比			51.21		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　横浜町
地区単価			31,320		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	41.195		692.9	管理費区分　0
標準構成比			45.95		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　横浜町
地区単価			23,100		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	1.625		27.33	管理費区分　0
標準構成比			1.67		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			154		単価地区　横浜町
地区単価			152		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
諸雑費	%	0.008		1.12	管理費区分　0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	m3	3.5	4,200	14,700	Z002122003 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　横浜町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額 12/1～3/31	m3	3.7	1,000	3,700	Z230211005 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　横浜町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
防護柵工 (0049)	式	1		2,034,780	
防止柵工 (0050)	式	1		1,983,780	工種　13:道路維持工事
転落(横断)防止柵 (0051)	m	66		1,539,780	第0031号内訳書 単位数量　　1　　m 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　横浜町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増
Q01　柵高		1.2m			
Q02　作業区分		ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込			
Q03　転落(横断)防止柵設置撤去費		防護柵(横断･転落防止柵)設置工			
Q04　転落(横断)防止柵部材設置撤去費		計上しない			

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
防護柵(横断･転落防止柵)設置工	m	66	23,330	1,539,780	WB810760 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　施工区分		ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込			
J02　防護柵種類		ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式			
J03　支柱間隔		1.5m			
J05　施工規模による加算		100m未満			
J07　夜間作業の補正		無			
車止ポスト (0052)	基	3		444,000	オプション入力 第0032号内訳書 単位数量　1　基 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
車止 ステンレス製 L=1.0m 「立入禁止」片面	基	3	129,000	387,000	ZZ99*23400001 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
車止めアーチ据付費	基	3	19,000	57,000	ZZ99*01*01001 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
路外盛土 (0053)	式	1		51,000	オプション入力 工種　01:河川工事
路外盛土 (0054)	m3	24		51,000	オプション入力 第0033号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
埋戻し	m3	24	2,125	51,000	CB210410　2025.1 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	8.191		174	L001010007 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			7.79		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]					L001070001

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転質量0.5～0.6t	%	1.525		32.4	管理費区分　0
標準構成比			1.41		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			1,260		単価地区　　横浜町
地区単価			1,430		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ					L001180001
質量 60～80kg	%	0.097		2.06	管理費区分　0
標準構成比			0.09		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			471		単価地区　　横浜町
地区単価			533		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	34.828		739.8	管理費区分　0
標準構成比			40.17		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　　横浜町
地区単価			23,100		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	27.714		588.7	管理費区分　0
標準構成比			26.27		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,300		単価地区　　横浜町
地区単価			31,320		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	18.52		393.4	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			15.69		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　　横浜町
地区単価			35,790		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	8.987		190.9	管理費区分　0
標準構成比			8.45		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　　横浜町
地区単価			154		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	0.122		2.59	Z006704001 管理費区分　0
標準構成比			0.13		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			154		単価地区　　横浜町
地区単価			152		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.016		1.15	管理費区分　0
仮設工 (0055)	式	1		2,744,706	
工事用道路工 (0056)	式	1		737,154	工種　99:
工事用道路盛土 (0057)	m3	160		619,764	オプション入力 第0034号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	158	270	42,660	CB210510　240.29 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　施工幅員		4.0m以上			
J02　施工数量		20,000m3未満			
J03　障害の有無		無し			
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]					L001005006
7t級	%	10.869		29.37	管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			10.87		
標準単価			6,010		
地区単価			6,760		
振動ﾛｰﾗ(土工用)ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型					L001071001
運転質量11～12t	%	5.877		15.88	管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			6.44		
標準単価			11,200		
地区単価			11,500		
運転手(特殊)					R0114

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	51.255		138.5	管理費区分　0
標準構成比			46.57		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　　横浜町
地区単価			35,790		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	17.094		46.19	管理費区分　0
標準構成比			21.14		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　　横浜町
地区単価			23,100		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	14.862		40.16	管理費区分　0
標準構成比			14.98		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　　横浜町
地区単価			154		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.043		0.2	管理費区分　0
大型土のう工					WB252730
	袋	66	7,608	502,128	管理費区分　0
J01　作業区分		製作･設置			歩　2026.08　単　2026.08
J02　袋詰土区分		購入土			単価地区　　横浜町
J03　設置作業半径		5mを超え20m以下			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正		標準(1.0)			豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
大型土のう工	袋	66	1,136	74,976	WB252730 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　横浜町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　作業区分		撤去			
J03　設置作業半径		6mを超え20m以下			
J05　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正		標準(1.0)			
敷砂利(管理用道路) (0058)	m2	260		117,390	オプション入力 第0035号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　横浜町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
敷砂利	m2	258	455	117,390	オプション入力 単位数量　　100　　m2 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　横浜町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	m3	10.5	4,200	44,100	Z002122003 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　横浜町 労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
整地	m3	10	149	1,490	CB210610　126.79 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		敷均し(ﾙｰｽﾞ)			
J02　施工数量		標準(10,000m3未満)			
J03　障害の有無		無し			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.349		31.89	管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			22.8		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
運転手(特殊)					R0114
	%	55.826		83.39	管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			53.11		
標準単価			28,900		
地区単価			35,790		
軽油					Z006702002
	%	22.815		34.08	管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
標準構成比			24.09		
標準単価			138		
地区単価			154		

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.01		0.04	管理費区分　0
土留･仮締切工 (0059)	式	1		2,007,552	工種　99:
土のう (0060)	袋	108		2,007,552	オプション入力 第0036号内訳書 単位数量　1　袋 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
大型土のう工	袋	108	7,608	821,664	WB252730 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		製作･設置			
J02　袋詰土区分		購入土			
J03　設置作業半径		5mを超え20m以下			
J05　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正		標準(1.0)			
大型土のう工	袋	108	1,136	122,688	WB252730 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1
J01　作業区分		撤去			
J03　設置作業半径		6mを超え20m以下			
J05　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正		標準(1.0)			

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
購入土 ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用)	m3	443	2,400	1,063,200	Y001613000001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0061)	式	1		36,305,836	
共通仮設 (0062)	式	1		3,705,000	
共通仮設費 (0063)	式	1		434,000	
現場環境改善費 (0064)	式	1		434,000	
現場環境改善費（率計上） (0065)	式	1		434,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0066)	式	1		3,271,000	
主たる工種	01:河川工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01		
純工事費 (0067)	式	1		40,010,836	

入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場管理費 (0068)	式	1		13,011,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		1.08%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価 (0069)	式	1		53,021,836	
一般管理費等 (0070)	式	1		9,808,164	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0071)	式	1		62,830,000	
消費税額及び地方消費税額 (0072)	式	1		6,283,000	
工事費計 (0073)	式	1		69,113,000	