	総括主査	調　査		課　長	総括主査	設　計	精　算

工事番号　　第5753号

設計書番号　　508-040-0224

十川河川維持工事

実施　設計書

北津軽郡板柳町大字常海橋地内

工　期　１５０日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人
における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青森県

工　事　総　括　表

工事概要			
	施工延長　L＝　500　m　左岸　L＝　500　m		
	掘削工　750　m3		
	雑木伐採工　13,000　m2		
設計額	19,855,000　円　（内消費税　1,805,000　円）	変更による増減額	
請負額		変更による増減額	

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	十川河川維持工事	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川維持		式	1		6,367,192		
掘削工		式	1		3,214,500		
掘削工		式	1		3,214,500		
掘削		m3	750		281,250		内　1号
土砂等運搬		m3	750		2,385,750		内　2号
残土等処分		m3	750		547,500		内　3号
雑木伐採工		式	1		2,921,442		
伐木除根工		式	1		2,921,442		
伐木・伐竹		m2	13,000		520,000		内　4号
除根		m2	13,000		598,000		内　5号
集積積込み		m2	13,000		1,378,000		内　6号
運搬		m3	200		425,442		内　7号
堤防天端補修工		式	1		231,250		

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	十川河川維持工事	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
堤防天端敷砂利		式	1		231,250		
敷砂利		m2	1,300		231,250		内　8号
直接工事費		式	1		6,367,192		
共通仮設		式	1		4,585,000		
共通仮設費		式	1		4,079,000		
運搬費		式	1		3,978,000		
処分費(木くず)		式	1		3,978,000		内　9号
現場環境改善費		式	1		101,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		101,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		506,000		
純工事費		式	1		10,952,192		
現場管理費		式	1		3,999,000		
工事原価		式	1		14,951,192		

設計内訳書（本01）

工事名	十川河川維持工事	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		3,098,808		
工事価格		式	1		18,050,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,805,000		
工事費計		式	1		19,855,000		

共通仮設費内訳

主工種　14:河川維持工事

主たる工種
　単独（追加工事）：　河川維持工事　　合算工事：

対象工事費	6,367,192	直接工事費	6,367,192	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	547,500	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			356,485				
管理費区分１			0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７			0	（工場原価）			
管理費区分５			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９			0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ			356,485	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）			
対象額　支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額		単独（追加工事）	6,010,707	現工事	0	合算工事	0
		全処分費等を除く共通仮設費対象額（調整工事入力で使用）	5,819,692		0		0
共通仮設費（率分）		率（補正前）	8.34%		0.00%		0.00%
		施工地域等補正	1.0		0.00%		
		除雪工事補正	1.00		0.00		0.00
		ICT施工補正	1.0		0.00		0.00
		率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.01	8.42%		0.00%		
		計上額	506,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　14:河川維持工事

現場環境改善費対象工事費	6,367,192	直接工事費	6,367,192		
非対象額計（－）	547,500				
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	547,500	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額　支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）					
単独（追加工事）	5,819,692	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.74%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	1.74%		0.00%		
計上額	101,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　14:河川維持工事

共通仮設費（積上分）		3,978,000				
	運搬費	3,978,000	準備費	0	事業損失防止施設費	0
	安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
	営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計						4,585,000

現場管理費

主工種　14:河川維持工事

単独（追加工事）純工事費	10,952,192	単独（追加工事）直接工事費	6,367,192	単独（追加工事）共通仮設費	4,585,000

非対象額計（－）	356,485	
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	356,485	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　支給品費　（＋）	0	
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0	
無償貸付機械評価額　（＋）	0	

現場管理費対象純工事費

単独（追加工事）	10,595,707	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）	10,404,692		0		0

現場管理費	率（補正前）	36.17%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.0		0.00%	
	施工時期補正	0.84%		0.00%	
	緊急工事補正	0.00%		0.00%	
	砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%	
	ICT施工補正	1.0			
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.02	37.75%		0.00%	
	計上額	3,999,000		0	0

調整工事計上額　0

一般管理費等（当初）

主工種　14:河川維持工事

工事原価	14,951,192				
純工事費	10,952,192	現場管理費	3,999,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				

非対象額計（－）	356,485	
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	356,485	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）

一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	14,594,707	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	14,403,692		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	21.26%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	21.26%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	14,594,707		0		
契約保証に係る補正値	0.04%		0.00%		
一般管理費等	3,098,808				

業務委託料	0

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年8月		
歩掛適用年月	2026年8月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年8月		
単価地区	板柳町		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	14:河川維持工事		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.84%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種　14:河川維持工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			6,367,192
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				6,367,192
	共通仮設費（率分）	6,010,707	8.42	506,000
	運搬費			3,978,000
現場環境改善費対象工事費				6,367,192
	現場環境改善費（率分）	5,819,692	1.74	101,000
現場管理費対象純工事費				10,952,192
	現場管理費	10,595,707	37.75	3,999,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				14,951,192
	一般管理費等	14,594,707	21.26	3,098,808
	業務委託費			0
工事価格				18,050,000
消費税等相当額				1,805,000
工事費計				19,855,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	掘削

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	750	375	281,250		02-01-02 管理費区分：0
合計					281,250		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	土砂等運搬

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,22.5km以下	m3	750	3,181	2,385,750		02-01-02 管理費区分：0
合計					2,385,750		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	残土等処分

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分							02-01-02
CB210560		m3	750	730	547,500		管理費区分：0
合計					547,500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	伐木・伐竹

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伐木･伐竹(伐木除根)	伐木(機械施工)						03-02-03
CB320510		m2	13,000	40	520,000		管理費区分：0
合計					520,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	除根

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
除根(伐木除根) CB320530	全ての費用	m2	13,000	46	598,000		03-02-03 管理費区分：0
合計					598,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	集積積込み

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集積積込み(機械施工)(伐木除根) CB320560	有り,全ての費用	m2	13,000	106	1,378,000		03-02-03 管理費区分：0
合計					1,378,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	運搬

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬(伐木除根) CB320580	機械施工,有り,無し,13.5km以下,全ての費用	m3	97	2,193	212,721		03-02-03 生木 管理費区分：0
運搬(伐木除根) CB320580	機械施工,有り,無し,13.5km以下,全ての費用	m3	97	2,193	212,721		03-02-03 抜根材 管理費区分：0
合計					425,442		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	敷砂利

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利		m2	1,250	185	231,250		単　1号 管理費区分：0
合計					231,250		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	処分費(木くず)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単　2号 01-02-02
WB020052		t	78	25,000	1,950,000		管理費区分：0
処分費(t)							単　3号 01-02-02
WB020052		t	78	26,000	2,028,000		管理費区分：0
合計					3,978,000		

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	敷砂利		単位	m2	単位数量	100	単価	185

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	5.25	3,400	17,850	管理費区分：0
整地 CB210610	敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し	m3	5	147	735	02-01-02 管理費区分：0
合計					18,585	
単価					185	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	25,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 木くず(生木) Y007600001001		t	100	25,000	2,500,000	管理費区分：T
合計					2,500,000	
単価					25,000	円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	26,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 木くず(抜根材) Y007600001002		t	100	26,000	2,600,000	管理費区分：T
合計					2,600,000	
単価					26,000	円／t

登　録　単　価

工事名	十川河川維持工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y007600000001	処分費	建設発生土受入費	m3	730	2026	8	確定
Y007600001001	処分費	木くず(生木)	t	25,000	2026	8	確定
Y007600001002	処分費	木くず(抜根材)	t	26,000	2026	8	確定

入力データリスト（本01）

工事名	十川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
河川維持 (0001)	式	1		6,367,192	
掘削工 (0002)	式	1		3,214,500	オプション入力
掘削工 (0003)	式	1		3,214,500	オプション入力 工種　14:河川維持工事
掘削 (0004)	m3	750		281,250	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　板柳町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
掘削	m3	750	375	281,250	CB210100　331.59 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　板柳町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　土質		土砂			
J02　施工方法		ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ			
J03　押土の有無		無し			
J04　障害の有無		無し			
J05　施工数量		5,000m3未満			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	40.311		151.5	M000202090 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　板柳町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区
標準構成比			42.72		
標準単価			20,100		
地区単価			21,500		

入力データリスト（本01）

工事名	十川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	40.604		152.6	管理費区分　0
標準構成比			37.91		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　板柳町
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	19.07		71.67	管理費区分　0
標準構成比			19.37		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　板柳町
地区単価			154		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費					
	%	0.015		0.13	管理費区分　0
土砂等運搬 (0005)	m3	750		2,385,750	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　板柳町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
土砂等運搬					CB210110　2742.6
	m3	750	3,181	2,385,750	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	十川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01　土砂等発生現場		標準			歩　2026.08　単　2026.08
J02　積込機種･規格		ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区　板柳町
J03　土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			労調係数　1.000　00-00 0
J04　DID区間の有無		無し			豪雪割増
J05　運搬距離(km)(DID区間無)		22.5km以下			潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301005
10t積級	%	40.902		1,301	管理費区分　0
標準構成比			44.67		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			20,847		単価地区　板柳町
地区単価			21,400		労調係数　1.000　00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(一般)					R0115
	%	44.738		1,423	管理費区分　0
標準構成比			40.44		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			23,600		単価地区　板柳町
地区単価			30,290		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	14.327		455.7	管理費区分　0
標準構成比			14.89		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　板柳町
地区単価			154		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.033		1.3	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	十川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
残土等処分 (0006)	m3	750		547,500	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　板柳町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
残土等処分	m3	750	730	547,500	CB210560　1.0 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　板柳町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
処分費 建設発生土受入費	%	100		730	Y007600000001 管理費区分　T 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　板柳町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			100		
標準単価			1		
地区単価			730		
諸雑費	%	0		0	管理費区分　0
雑木伐採工 (0007)	式	1		2,921,442	オプション入力
伐木除根工					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	十川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0008)	式	1		2,921,442	工種　14:河川維持工事
伐木・伐竹					オプション入力
(0009)	m2	13,000		520,000	第0004号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　板柳町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
伐木･伐竹(伐木除根)					CB320510　36.081
	m2	13,000	40	520,000	管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　板柳町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　樹木･竹 樹木密集度及び施工区分		伐木(機械施工)			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]					M000202133
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.5m3	%	27.675		11.27	管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　板柳町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			29.25		
標準単価			14,700		
地区単価			15,700		
ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[切断機能付掴み装置]					M007500156
幅880～1000mm ｶｯﾄ300～400mm	%	11.321		4.61	管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　板柳町 労調係数　1.000　00-00 0
標準構成比			12.8		
標準単価			6,450		
地区単価			6,450		

入力データリスト（本01）

工事名	十川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増　A地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)	%	0.098		0.04	管理費区分　0
運転手(特殊)	%	41.034		16.71	R0114 管理費区分　0
標準構成比			38.16		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　板柳町
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	7.981		3.25	R0125 管理費区分　0
標準構成比			7.73		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　板柳町
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	0.123		0.05	管理費区分　0
軽油	%	11.64		4.74	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			11.78		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　板柳町
地区単価			154		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	十川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(材料)	%	0.025		0.01	管理費区分　0
諸雑費	%	0.103		0.05	管理費区分　0
除根 (0010)	m2	13,000		598,000	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　板柳町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
除根(伐木除根)	m2	13,000	46	598,000	CB320530　41.529 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　板柳町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　費用の内訳		全ての費用			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.5m3	%	24.127		11.27	M000202133 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　板柳町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			25.41		
標準単価			14,700		
地区単価			15,700		
掴み装置					M000291001

入力データリスト（本01）

工事名	十川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
開口幅1700～2000爪幅400～750mm	%	3.768		1.76	管理費区分　0
標準構成比			3.99		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			2,310		単価地区　　板柳町
地区単価			2,460		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　B地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	35.773		16.71	管理費区分　0
標準構成比			33.15		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　　板柳町
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	19.374		9.05	管理費区分　0
標準構成比			18.66		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　　板柳町
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	6.765		3.16	管理費区分　0
標準構成比			8.56		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　　板柳町
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	10.147		4.74	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	十川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			10.23		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　　板柳町
地区単価			154		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.046		0.03	管理費区分　0
集積積込み					オプション入力
(0011)	m2	13,000		1,378,000	第0006号内訳書
					単位数量　　1　　m2
					管理費区分　0
					歩　2026.08　単　2026.08
					単価地区　　板柳町
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
集積積込み(機械施工)(伐木除根)					CB320560　95.646
	m2	13,000	106	1,378,000	管理費区分　0
J01　除根作業の有無		有り			歩　2026.08　単　2026.08
J02　費用の内訳		全ての費用			単価地区　　板柳町
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]					M000202133
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.5m3	%	24.158		25.76	管理費区分　0
標準構成比			25.22		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			14,700		単価地区　　板柳町
地区単価			15,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　B地区

入力データリスト（本01）

工事名	十川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
掴み装置 開口幅1700～2000爪幅400～750mm	%	3.779		4.03	M000291001 管理費区分　0
標準構成比			3.96		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			2,310		単価地区　板柳町
地区単価			2,460		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)	%	35.834		38.21	R0114 管理費区分　0
標準構成比			32.91		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　板柳町
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	16.29		17.37	R0125 管理費区分　0
標準構成比			15.55		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			31,000		単価地区　板柳町
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	%	9.753		10.4	R0102 管理費区分　0
標準構成比			12.21		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			25,400		単価地区　板柳町
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	十川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
軽油	%	10.157		10.83	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			10.15		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　　板柳町
地区単価			154		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費	%	0.029		0.1	管理費区分　0
運搬					オプション入力
(0012)	m3	200		425,442	第0007号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　　板柳町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
運搬(伐木除根)	m3	97	2,193	212,721	CB320580　1995.3 管理費区分　0
J01　積込条件		機械施工			歩　2026.08　単　2026.08
J02　除根作業の有無		有り			単価地区　　板柳町
J03　DID区間の有無		無し			労調係数　　1.000　00-00 0
J06　運搬距離(機械･除根有･DID無)		13.5km以下			豪雪割増
J10　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(深あおり･土砂禁止)					M007500157
[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	%	53.141		1,165	管理費区分　0
標準構成比			58.43		歩　2026.08　単　2026.08

入力データリスト（本01）

工事名	十川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			35,847		単価地区　板柳町
地区単価			35,100		労調係数　1.000　00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増　A地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(一般)					R0115
	%	35.228		772.3	管理費区分　0
標準構成比			30.16		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			23,600		単価地区　板柳町
地区単価			30,290		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	11.586		254	管理費区分　0
標準構成比			11.41		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　板柳町
地区単価			154		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.045		1.7	管理費区分　0
運搬(伐木除根)					CB320580　1995.3
	m3	97	2,193	212,721	管理費区分　0
J01　積込条件		機械施工			歩　2026.08　単　2026.08
J02　除根作業の有無		有り			単価地区　板柳町
J03　DID区間の有無		無し			労調係数　1.000　00-00 0
J06　運搬距離(機械･除根有･DID無)		13.5km以下			豪雪割増
J10　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(深あおり･土砂禁止)					M007500157

入力データリスト（本01）

工事名	十川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
［ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］ 10t積級	%	53.141		1,165	管理費区分　0
標準構成比			58.43		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			35,847		単価地区　　板柳町
地区単価			35,100		労調係数　　1.000　00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増　　A地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(一般)					R0115
	%	35.228		772.3	管理費区分　0
標準構成比			30.16		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			23,600		単価地区　　板柳町
地区単価			30,290		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	11.586		254	管理費区分　0
標準構成比			11.41		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　　板柳町
地区単価			154		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.045		1.7	管理費区分　0
堤防天端補修工 (0013)	式	1		231,250	オプション入力
堤防天端敷砂利 (0014)	式	1		231,250	オプション入力 工種　14:河川維持工事
敷砂利					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	十川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0015)	m2	1,300		231,250	第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休２日補正 週休２日(月単位)
敷砂利	m2	1,250	185	231,250	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	m3	5.25	3,400	17,850	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
整地	m3	5	147	735	CB210610 126.79 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 作業区分		敷均し(ﾙｰｽﾞ)			
J02 施工数量		標準(10,000m3未満)			
J03 障害の有無		無し			

入力データリスト（本01）

工事名	十川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.585		31.89	管理費区分　0
標準構成比			22.8		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			8,800		単価地区　　板柳町
地区単価			9,710		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	55.339		81.76	管理費区分　0
標準構成比			53.11		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			28,900		単価地区　　板柳町
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	23.067		34.08	管理費区分　0
標準構成比			24.09		歩　2026.08　単　2026.08
標準単価			138		単価地区　　板柳町
地区単価			154		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.009		0.07	管理費区分　0
直接工事費 (0016)	式	1		6,367,192	
共通仮設 (0017)	式	1		4,585,000	

入力データリスト（本01）

工事名	十川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設費 (0018)	式	1		4,079,000	
運搬費 (0019)	式	1		3,978,000	工種　99:
処分費(木くず) (0020)	式	1		3,978,000	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　板柳町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
処分費(t)	t	78	25,000	1,950,000	WB020052 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　板柳町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
処分費(t)	t	78	26,000	2,028,000	WB020052 管理費区分　0 歩　2026.08　単　2026.08 単価地区　板柳町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	十川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費 (0021)	式	1		101,000	
現場環境改善費（率計上） (0022)	式	1		101,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0023)	式	1		506,000	
主たる工種	14:河川維持工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01		
純工事費 (0024)	式	1		10,952,192	
現場管理費 (0025)	式	1		3,999,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価 (0026)	式	1		14,951,192	
一般管理費等 (0027)	式	1		3,098,808	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		

入力データリスト（本01）

工事名	十川河川維持工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0028)	式	1		18,050,000	
消費税額及び地方消費税額 (0029)	式	1		1,805,000	
工事費計 (0030)	式	1		19,855,000	