工事番号　　７災　第12号

設計書番号　　508-030-0198

浅水川河川災害復旧工事

実施　設計書

三戸郡五戸町大字手倉橋　地内

工　期　１０５日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人
における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工　事　総　括　表

工事概要			
	施工延長　L＝　4　m		
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工　15　m2		
	小口止　2　箇所		
設計額	4,796,000　円　（内消費税　436,000　円）	変更による増減額	
請負額		変更による増減額	

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1		1,899,558		
河川土工		式	1		136,264		
掘削工		式	1		14,420		
掘削	土砂	m3	10		14,420		内　1号
盛土工		式	1		4,099		
路体(築堤)盛土		m3	1		4,099		内　2号
法面整形工		式	1		970		
法面整形(盛土部)		m2	2		970		内　3号
残土処理工		式	1		116,775		
土砂等運搬	土砂	m3	20		91,775		内　4号
残土等処分		m3	20		25,000		内　5号
法覆護岸工		式	1		962,317		
作業土工		式	1		57,636		

設計内訳書（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り		m3	10		33,614		内　6号
埋戻し		m3	10		24,022		内　7号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工		式	1		579,376		
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	3		50,246		内　8号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工		m2	15		508,283		内　9号
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	0.3		20,847		内　10号
護岸付属物工		式	1		319,549		
小口止		箇所	2		319,549		内　11号
植生工		式	1		5,756		
張芝工(野芝)		m2	2		5,756		内　12号
構造物撤去工		式	1		67,691		
構造物取壊し工		式	1		42,648		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し		m3	5		42,648		内　13号

設計内訳書（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬処理工		式	1		25,043		
撤去材運搬・処分		m3	5		25,043		内　14号
仮設工		式	1		733,286		
工事用道路工		式	1		172,552		
工事用道路(敷鉄板)		m	44		132,664		内　15号
工事用道路(敷砂利)		m	41		39,888		内　16号
土留･仮締切工		式	1		250,174		
仮締切(架樋)		m	12		250,174		内　17号
水替工		式	1		310,560		
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水		式	1		310,560		内　18号
直接工事費		式	1		1,899,558		
共通仮設		式	1		530,979		
共通仮設費		式	1		287,979		

設計内訳書（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費		式	1		240,750		
仮設材運搬費		t	22		240,750		内　19号
準備費		式	1		42,229		
木根等処分費		t	2		42,229		内　20号
役務費		式	1		5,000		
借地料		式	1		5,000		内　21号
共通仮設費（率計上）		式	1		243,000		
純工事費		式	1		2,430,537		
現場管理費		式	1		1,104,000		
工事原価		式	1		3,534,537		
一般管理費等		式	1		825,463		
工事価格		式	1		4,360,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		436,000		

設計内訳書（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事費計		式	1		4,796,000		

共通仮設費内訳

主工種　01:河川工事

主たる工種
　単独（追加工事）：　河川工事

合算工事：

対象工事費	1,931,558	直接工事費	1,899,558	準備費（処分費用）	32,000	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	69,200	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			11,254				
管理費区分１			0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７			0	（工場原価）			
管理費区分５			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９			0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ			11,254	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）			
対象額　支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額		単独（追加工事）	1,920,304	現工事	0	合算工事	0
		全処分費等を除く共通仮設費対象額（調整工事入力で使用）	1,862,358		0		0
共通仮設費（率分）		率（補正前）	12.53%		0.00%		0.00%
		施工地域等補正	1.0		0.00%		
		除雪工事補正	1.00		0.00		0.00
		ICT施工補正	1.0		0.00		0.00
		率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.01	12.66%		0.00%		
		計上額	243,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　01:河川工事

共通仮設費（積上分）	287,979				
運搬費	240,750	準備費	42,229	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	5,000	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					530,979

現場管理費

主工種　01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	2,430,537	単独（追加工事）直接工事費	1,899,558	単独（追加工事）共通仮設費	530,979

非対象額計（－）	11,254	
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	11,254	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　支給品費　（＋）	0	
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0	
無償貸付機械評価額　（＋）	0	

現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	2,419,283	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）	2,361,337		0		0

現場管理費	率（補正前）	44.05%		0.00%	
	施工地域等補正	1.0		0.00%	
	施工時期補正	0.72%		0.00%	
	緊急工事補正	0.00%		0.00%	
	砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%	
	ICT施工補正	1.0			
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.02	45.67%		0.00%	
	計上額	1,104,000		0	0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種　01:河川工事

工事原価	3,534,537				
純工事費	2,430,537	現場管理費	1,104,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				

非対象額計（－）	11,254				
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	11,254	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）			

一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	3,523,283	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	3,465,337		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					

率（補正前）					
単独（追加工事）	23.57%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	23.57%		0.00%		0.00%

（当初一般管理費対象額）	3,523,283	0	
契約保証に係る補正値	0.04%	0.00%	

一般管理費等	825,463

業務委託料	0

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年9月		
歩掛適用年月	2026年9月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年9月		
単価地区	五戸町(旧五戸町)		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	0%		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	01:河川工事		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.72%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種　01:河川工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			1,899,558
	準備費に含まれる処分費			32,000
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				1,931,558
	共通仮設費（率分）	1,920,304	12.66	243,000
	運搬費			240,750
	準備費			42,229
	役務費			5,000
現場管理費対象純工事費				2,430,537
	現場管理費	2,419,283	45.67	1,104,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				3,534,537
	一般管理費等	3,523,283	23.57	825,463
	業務委託費			0
工事価格				4,360,000
消費税等相当額				436,000
工事費計				4,796,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	掘削	土砂	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂,上記以外(小規模),小規模(標準)	m3	10	1,442	14,420		02-01-02 管理費区分：0
合計					14,420		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	路体(築堤)盛土		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し CB210410	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1	4,099	4,099		02-01-03 管理費区分：0
合計					4,099		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	法面整形(盛土部)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形 CB220010	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,全ての費用	m2	2	485	970		02-02-01 管理費区分：0
合計					970		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	土砂等運搬	土砂

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,10.0km以下	m3	25	3,671	91,775		02-01-02 管理費区分：0
合計					91,775		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	残土等処分

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
建設発生土受入費							
ZZ99*01*02001		m3	25	1,000	25,000		管理費区分：T
合計					25,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	床掘り

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂,上記以外(小規模),全ての費用						02-01-03
CB210030		m3	14	2,401	33,614		管理費区分：0
合計					33,614		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	埋戻し

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し CB210410	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	4	4,099	16,396		02-01-03 管理費区分：0
積込(ﾙｰｽﾞ) CB210020	土砂, 小規模(標準)	m3	6	1,271	7,626		02-01-02 河床埋戻し 管理費区分：0
合計					24,022		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋･鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)･港湾(5) 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.3	29,120	8,736		02-03-01 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠, 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	0.7	5,829	4,080		02-02-06 均し型枠 管理費区分：0
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ CB226170	土木(2)･港湾(5) 18-8-40, 無し, 一般養生･特殊養生(練炭)	m3	0.5	74,860	37,430		02-02-03 管理費区分：0
合計					50,246		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型ブロック積 ﾌﾞﾛｯｸ系中空型							単　1号
		m2	15.2	26,935	409,412		管理費区分：0
胴込・裏込材(砕石)	大型ﾌﾞﾛｯｸ,再生砕石 RC-40						02-02-03
CB226120		m3	13.7	5,957	81,610		管理費区分：0
吸出し防止材(全面)設置							02-02-03
CB226140		m2	16.3	1,059	17,261		管理費区分：0
合計					508,283		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　10号	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	土木(2)・港湾(5) 18-8-40,一般養生						02-02-03
CB226180		m3	0.3	69,490	20,847		管理費区分：0
合計					20,847		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　11号	小口止

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ CB226190	土木(2)･港湾(5)　18-8-40,一般養生	m3	3.7	75,940	280,978		02-02-03 管理費区分：0
化粧型枠 ﾓｰﾙﾄﾞｽﾀｰ SR-02石積み　45×900×900mm Z230530005		m2	3.1	2,560	7,936		材料費加算 管理費区分：0
目地板 CB224710	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	5.1	6,007	30,635		02-02-18 管理費区分：0
合計					319,549		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　12号	張芝工(野芝)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人力施工による植生工 WB810870	張芝工,100m2未満,無	m2	2	2,878	5,756		単　2号 06-02-04 管理費区分：0
合計					5,756		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　13号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	4.8	8,885	42,648		単　3号 06-01-04 管理費区分：0
合計					42,648		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　14号	撤去材運搬・処分

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,全ての費用	m3	4.8	2,884	13,843		02-02-07 管理費区分：0
処分費 無筋Co塊 ZZ99*01*02002		t	11.2	1,000	11,200		管理費区分：T
合計					25,043		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　15号	工事用道路(敷鉄板)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置･撤去 WB253610	設置･撤去	m2	132	462	60,984		単　4号 02-05-16 管理費区分：0
敷鉄板賃料 WB253630	22×1,524×6,096(mm),無,30日,無,有	枚	14	3,920	54,880		単　5号 02-05-16 管理費区分：0
購入土		m3	2	2,859	5,718		単　6号 管理費区分：0
埋戻し CB210410	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	2	4,099	8,198		02-01-03 管理費区分：0
掘削 CB210100	土砂,上記以外(小規模),小規模(標準)	m3	2	1,442	2,884		02-01-02 管理費区分：0
合計					132,664		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　16号	工事用道路(敷砂利)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利 再生砕石(RC-40)		m3	12.3	3,243	39,888		単　7号 管理費区分：0
合計					39,888		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　17号	仮締切(架樋)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
架樋 設置･撤去含む Z230450005		m2	31.2	5,180	161,616		管理費区分：0
大型土のう工 WB252730	製作･設置,購入土,5m以下,-3m<=H<=2m	袋	10	7,595	75,950		単　8号 02-05-10 沈砂池含む 管理費区分：0
大型土のう工 WB252730	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m	袋	10	1,134	11,340		単　9号 02-05-10 〃 管理費区分：0
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,24.0km以下	t	0.02	13,420	268		01-02-02 管理費区分：0
処分費 廃プラ ZZ99*01*02004		t	0.02	50,000	1,000		管理費区分：T
合計					250,174		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　18号	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去 WB252320		箇所	1	95,240	95,240		単　10号 02-05-08 管理費区分：0
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 WB252310	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	14	15,380	215,320		単　11号 02-05-08 管理費区分：0
合計					310,560		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　19号	仮設材運搬費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) WB010020	北海道･東北･北陸･中･四国･九州,26km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	22.5	3,850	86,625		単　12号 01-02-02 往路 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) WB010020	北海道･東北･北陸･中･四国･九州,26km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	22.5	3,850	86,625		単　12号 01-02-02 復路 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み､取卸し(往復分)	t	22.5	3,000	67,500		単　13号 01-02-02 管理費区分：0
合計					240,750		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　20号	木根等処分費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬(伐木除根) CB320580	機械施工,有り,無し,27.0km以下,全ての費用	m3	1.8	3,060	5,508		03-02-03 (生木)(枝・幹) 管理費区分：0
処分費 木くず(生木)(枝・幹) ZZ99*01*02005		t	1	12,000	12,000		管理費区分：T
運搬(伐木除根) CB320580	機械施工,有り,無し,19.0km以下,全ての費用	m3	1.8	2,623	4,721		03-02-03 (伐根材) 管理費区分：0
処分費 木くず(伐根材) ZZ99*01*02006		t	1	20,000	20,000		管理費区分：T
合計					42,229		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　21号	借地料							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
借地料(一式入力)		5千円						単　14号 01-02-02
	WB010220		式	1		5,000		管理費区分：0
	合計					5,000		

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	大型ブロック積 ﾌﾞﾛｯｸ系中空型		単位	m2	単位数量	10	単価	26,935

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ﾌﾞﾛｯｸ積 CB226230	2,000kg/個以下,無し	m2	10	6,435	64,350	02-02-03 管理費区分：0
(積み)河川景観ﾀｲﾌﾟ ﾌﾞﾛｯｸ系中空型 Z231311015		m2	10	20,500	205,000	管理費区分：0
合計					269,350	
単価					26,935	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号 WB810870	人力施工による植生工	張芝工,100m2未満,無	単位	m2	単位数量	1	単価	2,878

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工(張芝工) 野芝･高麗芝(全面張) 単価補正1.500(FP3)　Q001416001		m2	1	2,878.5	2,878	管理費区分：0
合計					2,878	
単価					2,878	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	単位	m3	単位数量	1	単価	8,885

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001611001		m3	1	8,885.98	8,885	管理費区分：0
合計					8,885	
単価					8,885	円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号 WB253610	敷鉄板設置･撤去	設置･撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	462

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1　]
R0125		人	0.295	36,210	10,681	管理費区分：0
とび工						[ ][1　]
R0106		人	0.295	31,930	9,419	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1　]
R0102		人	0.295	22,640	6,678	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転						単　15号 02-05-16　[ ][1　]
WK250590		日	0.295	64,290	18,965	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)						[1][　]
ZS8000004	1%	式	1		457	管理費区分：0
合計					46,200	
単価					462	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm),無,30日,無,有	単位	枚	単位数量	1	単価	3,920

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001	供用日数:30日	枚	1	2,820	2,820	管理費区分：0
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002		枚	1	1,100	1,100	管理費区分：0
合計					3,920	
単価					3,920	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	購入土		単位	m3	単位数量	100	単価	2,859

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山土 ﾙｰｽﾞ　現着(10,000m3未満に適用) Z231365005		m3	133	2,150	285,950	L／C＝1.33 管理費区分：0
合計					285,950	
単価					2,859	円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	敷砂利 再生砕石(RC-40)		単位	m3	単位数量	10	単価	3,243

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	10.5	2,950	30,975	管理費区分：0
整地 CB210610	敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し	m3	10	146	1,460	02-01-02 管理費区分：0
合計					32,435	
単価					3,243	円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号 WB252730	大型土のう工	製作･設置,購入土,5m以下,-3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	7,595

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.294	36,210	10,645	[ ][1　] 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	0.294	30,700	9,025	[ ][1　] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.294	22,640	6,656	[ ][1　] 管理費区分：0
大型土のう袋材 丸型　φ110×高108cm Y000561101001		枚	10	1,200	12,000	管理費区分：0
購入土 山土 ﾙｰｽﾞ　現着(10,000m3未満に適用) Y001613000001		m3	10	2,150	21,500	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 WK250500	製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m	日	0.294	53,980	15,870	単　16号 02-05-10 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	1%	式	1		254	[1][　] 管理費区分：0
合計					75,950	
単価					7,595	円／袋

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号 WB252730	大型土のう工	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	1,134

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1　]
R0125		人	0.087	36,210	3,150	管理費区分：0
特殊作業員						[ ][1　]
R0101		人	0.087	30,700	2,670	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m					単　17号 02-05-10
WK250500		日	0.087	63,190	5,497	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)						[1][　]
ZS8000004	0.4%	式	1		23	管理費区分：0
合計					11,340	
単価					1,134	円／袋

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号 WB252320	ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	95,240

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.5	36,210	18,105	管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	0.1	30,700	3,070	管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	2	22,640	45,280	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 WK250540		日	0.5	57,570	28,785	単　18号 02-05-08 管理費区分：0
合計					95,240	
単価					95,240	円／箇所

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号 WB252310	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	15,380

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員 R0101		人	0.14	30,700	4,298	[ ][1] 管理費区分：0
工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 WK250400	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	1	577	577	単　19号 02-05-08　[ ][1] 管理費区分：0
発動発電機運転 WK250410	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	1	9,780	9,780	単　20号 02-05-08　[ ][1] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	5%	式	1		725	[1][ ] 管理費区分：0
合計					15,380	
単価					15,380	円／日

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号 WB010020	仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	北海道・東北・北陸・中・四国・九州,26 km,12m以内,各種(実数入力),0,無	単位	t	単位数量	1	単価	3,850

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B 製品長12m以内 30kmまで 単価補正1.000　Z006810103		t	1	3,850	3,850	管理費区分：0
合計					3,850	
単価					3,850	円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（往復分）	単位	t	単位数量	1	単価	3,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み.取卸し費（仮設材等） Z006800001		t	2	1,500	3,000	管理費区分：0
合計					3,000	
単価					3,000	円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号 WB010220	借地料(一式入力)	5千円	単位	式	単位数量	1	単価	5,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
借地料						
Y007510001		式	1		5,000	管理費区分：0
合計					5,000	

3次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号 WK250590	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	64,290

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	119	150	17,850	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 L001010004		日	1.06	10,700	11,342	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		8	管理費区分：0
合計					64,290	
単価					64,290	円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号 WK250500	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	53,980

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	63	150	9,450	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚｰﾝ 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t L001010013		日	1.28	7,370	9,433	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		7	管理費区分：0
合計					53,980	
単価					53,980	円／日

3次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号 WK250500	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	63,190

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	101	150	15,150	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 L001010004		日	1.21	10,700	12,947	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		3	管理費区分：0
合計					63,190	
単価					63,190	円／日

3次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号 WK250540	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		単位	日	単位数量	1	単価	57,570

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	45	150	6,750	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 L001010004		日	1.47	10,700	15,729	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		1	管理費区分：0
合計					57,570	
単価					57,570	円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号 WK250400	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	577

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径200mm 全揚程10m L001100007		日	1.2	481	577	管理費区分：0
合計					577	
単価					577	円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号 WK250410	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	9,780

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 Z006702002		L	46	150	6,900	管理費区分：0
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 45kVA L001110010		日	1.2	2,400	2,880	管理費区分：0
合計					9,780	
単価					9,780	円／日

登　録　単　価

工事名	浅水川河川災害復旧工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000561101001	大型土のう袋材	丸型　φ110×高108cm	枚	1,200	2026	9	確定 Z230430005
Y001006000001	吸出し防止材	厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上	m2	765	2026	9	確定 Z231301035
Y001613000001	購入土	山土 ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用)	m3	2,150	2026	9	確定 Z231365005
ZZ99*01*02001	建設発生土受入費		m3	1,000	2026	9	確定
ZZ99*01*02002	処分費	無筋Co塊	t	1,000	2026	9	確定
ZZ99*01*02004	処分費	廃プラ	t	50,000	2026	9	確定
ZZ99*01*02005	処分費	木くず(生木)(枝・幹)	t	12,000	2026	9	確定
ZZ99*01*02006	処分費	木くず(伐根材)	t	20,000	2026	9	確定

入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
築堤･護岸 (0001)	式	1		1,899,558	
河川土工 (0002)	式	1		136,264	
掘削工 (0003)	式	1		14,420	工種　01:河川工事
掘削 (0004)	m3	10		14,420	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五戸町(旧五戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
掘削	m3	10	1,442	14,420	CB210100　1241.0 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五戸町(旧五戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　土質		土砂			
J02　施工方法		上記以外(小規模)			
J05　施工数量		小規模(標準)			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					M000202015
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	%	23.876		344.2	管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五戸町(旧五戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区
標準構成比			26.01		
標準単価			7,520		
地区単価			8,020		

入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)	%	65.732		947.6	R0114 管理費区分　0
標準構成比			62.89		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　五戸町(旧五戸町)
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	10.384		149.7	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			11.1		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　五戸町(旧五戸町)
地区単価			150		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.008		0.5	管理費区分　0
盛土工 (0005)	式	1		4,099	工種　01:河川工事
路体(築堤)盛土 (0006)	m3	1		4,099	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五戸町(旧五戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
埋戻し	m3	1	4,099	4,099	CB210410　4063.8 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　五戸町(旧五戸町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　施工方法		上記以外(小規模)			
J02　土質		土砂			
J04　費用の内訳		全ての費用			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	%	8.742		358.3	M000202096 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　五戸町(旧五戸町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　B地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準構成比			8.27		
標準単価			8,460		
地区単価			9,020		
ﾗﾝﾏ 質量60～80kg	%	0.627		25.7	M000806001 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　五戸町(旧五戸町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　B地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準構成比			0.6		
標準単価			535		
地区単価			564		
普通作業員	%	44.212		1,812	R0102 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　五戸町(旧五戸町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準構成比			50.03		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		

入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員					R0101
	%	20.813		853	管理費区分　0
標準構成比			19.35		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,300		単価地区　　五戸町(旧五戸町)
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	21.393		876.8	管理費区分　0
標準構成比			17.77		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　　五戸町(旧五戸町)
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	3.382		138.6	管理費区分　0
標準構成比			3.14		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　　五戸町(旧五戸町)
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	0.822		33.69	管理費区分　0
標準構成比			0.84		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			154		単価地区　　五戸町(旧五戸町)
地区単価			152		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					

入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.009		0.91	管理費区分　0
法面整形工 (0007)	式	1		970	工種　01:河川工事
法面整形(盛土部) (0008)	m2	2		970	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五戸町(旧五戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
法面整形	m2	2	485	970	CB220010　453.58 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五戸町(旧五戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　整形箇所		盛土部			
J02　法面締固めの有無		無し			
J03　現場制約の有無		無し			
J04　土質		ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土			
J05　費用の内訳		全ての費用			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	12.231		59.4	L001010007 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五戸町(旧五戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			11.87		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
普通作業員	%	27.983		135.9	R0102 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			33.62		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　　五戸町(旧五戸町)
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	32.493		157.8	管理費区分　0
標準構成比			28.67		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　　五戸町(旧五戸町)
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	14.902		72.37	管理費区分　0
標準構成比			13.66		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　　五戸町(旧五戸町)
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	12.365		60.05	管理費区分　0
標準構成比			12.18		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　　五戸町(旧五戸町)
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.026		0.18	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
残土処理工 (0009)	式	1		116,775	工種　01:河川工事
土砂等運搬 (0010)	m3	20		91,775	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五戸町(旧五戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
土砂等運搬	m3	25	3,671	91,775	CB210110　3050.4 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五戸町(旧五戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　土砂等発生現場		小規模			
J02　積込機種･規格		ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)			
J03　土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			
J04　DID区間の有無		無し			
J13　運搬距離(km)(DID区間無)		10.0km以下			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	%	23.506		862.7	M000301002 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五戸町(旧五戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			26.52		
標準単価			8,571		
地区単価			8,880		
供用日当りの損耗品費			261		
運転手(一般)	%	66.019		2,423	R0115 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五戸町(旧五戸町)
標準構成比			61.9		
標準単価			23,600		

入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			30,290		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	10.46		383.9	管理費区分　0
標準構成比			11.58		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　五戸町(旧五戸町)
地区単価			150		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費					
	%	0.015		1.4	管理費区分　0
残土等処分 (0011)	m3	20		25,000	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五戸町(旧五戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
建設発生土受入費					ZZ99*01*02001
	m3	25	1,000	25,000	管理費区分　T 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五戸町(旧五戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
法覆護岸工 (0012)	式	1		962,317	
作業土工 (0013)	式	1		57,636	工種　01:河川工事
床掘り (0014)	m3	10		33,614	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五戸町(旧五戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
床掘り	m3	14	2,401	33,614	CB210030　2247.4 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五戸町(旧五戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　土質		土砂			
J02　施工方法		上記以外(小規模)			
J05　費用の内訳		全ての費用			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] 排ｶﾞｽ型(第2次)　山積0.28m3	%	18.699		448.8	M000202096 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五戸町(旧五戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			18.73		
標準単価			8,460		
地区単価			9,020		
運転手(特殊)					R0114

入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	45.747		1,098	管理費区分　0
標準構成比			40.26		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　　五戸町(旧五戸町)
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	28.29		679	管理費区分　0
標準構成比			33.9		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　　五戸町(旧五戸町)
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	7.233		173.6	管理費区分　0
標準構成比			7.11		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　　五戸町(旧五戸町)
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.031		1.6	管理費区分　0
埋戻し					オプション入力
(0015)	m3	10		24,022	第0007号内訳書
					単位数量　　1　　m3
					管理費区分　0
					歩　2026.09　単　2026.09
					単価地区　　五戸町(旧五戸町)
					労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
埋戻し	m3	4	4,099	16,396	CB210410　4063.8 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五戸町(旧五戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　施工方法		上記以外(小規模)			
J02　土質		土砂			
J04　費用の内訳		全ての費用			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] 排ｶﾞｽ型(第2次)　山積0.28m3	%	8.742		358.3	M000202096 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五戸町(旧五戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			8.27		
標準単価			8,460		
地区単価			9,020		
ﾗﾝﾏ 質量60～80kg	%	0.627		25.7	M000806001 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五戸町(旧五戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			0.6		
標準単価			535		
地区単価			564		
普通作業員	%	44.212		1,812	R0102 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五戸町(旧五戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
標準構成比			50.03		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		

入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員	%	20.813		853	R0101 管理費区分　0
標準構成比			19.35		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,300		単価地区　五戸町(旧五戸町)
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)	%	21.393		876.8	R0114 管理費区分　0
標準構成比			17.77		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　五戸町(旧五戸町)
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	3.382		138.6	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			3.14		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　五戸町(旧五戸町)
地区単価			150		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	0.822		33.69	Z006704001 管理費区分　0
標準構成比			0.84		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			154		単価地区　五戸町(旧五戸町)
地区単価			152		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
諸雑費					
	%	0.009		0.91	管理費区分　0
積込(ﾙｰｽﾞ)					CB210020　1093.9
	m3	6	1,271	7,626	管理費区分　0
J01　土質		土砂			歩　2026.09　単　2026.09
J02　作業内容		小規模(標準)			単価地区　　五戸町(旧五戸町)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					M000202015
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	%	23.876		303.4	管理費区分　0
標準構成比			26.01		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			7,520		単価地区　　五戸町(旧五戸町)
地区単価			8,020		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　B地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	65.734		835.3	管理費区分　0
標準構成比			62.89		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　　五戸町(旧五戸町)
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	10.38		131.9	管理費区分　0
標準構成比			11.1		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　　五戸町(旧五戸町)
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.01		0.4	管理費区分　0
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 (0016)	式	1		579,376	オプション入力 工種　01:河川工事
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (0017)	m	3		50,246	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五戸町(旧五戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	0.3	29,120	8,736	CB240010　30615.0 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五戸町(旧五戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　構造物種別		無筋･鉄筋構造物			
J02　打設工法		人力打設			
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　18-8-40			
J05　養生工の種類		一般養生			
J07　現場内小運搬の有無		無し			
J13　費用の内訳		全ての費用			
普通作業員	%	12.041		3,506	R0102 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五戸町(旧五戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
標準構成比			12.85		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		

入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	8.325		2,424	管理費区分　0
標準構成比			7.3		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,300		単価地区　五戸町(旧五戸町)
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	8.081		2,353	管理費区分　0
標準構成比			6.58		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　五戸町(旧五戸町)
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	2.075		604.3	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ　土木(2)･港湾(5)					Z230210240
18-8-40 W/C<=60%	%	69.474		20,229	管理費区分　0
標準構成比			71.32		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			20,400		単価地区　五戸町(旧五戸町)
地区単価			18,900		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費					
	%	0.004		3.7	管理費区分　0
型枠					CB240210　5104.7

入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m2	0.7	5,829	4,080	管理費区分　0
J01　型枠の種類		一般型枠			歩　2026.09　単　2026.09
J02　構造物の種類		均しｺﾝｸﾘｰﾄ			単価地区　五戸町(旧五戸町)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
型わく工					R0133
	%	62.996		3,672	管理費区分　0
標準構成比			58.78		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			30,000		単価地区　五戸町(旧五戸町)
地区単価			36,720		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	15.533		905.4	管理費区分　0
標準構成比			19.9		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　五戸町(旧五戸町)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	6.209		361.9	管理費区分　0
標準構成比			6.07		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　五戸町(旧五戸町)
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	15.25		888.9	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費					
	%	0.012		0.8	管理費区分　0
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ					CB226170　71052.0
	m3	0.5	74,860	37,430	管理費区分　0
J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5) 18-8-40			歩　2026.09　単　2026.09
J02　基礎砕石の有無		無し			単価地区　　五戸町(旧五戸町)
J03　養生工の種類		一般養生･特殊養生(練炭)			労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]					L001010004
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	1.743		1,305	管理費区分　0
標準構成比			1.69		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			9,840		単価地区　　五戸町(旧五戸町)
地区単価			10,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
型わく工					R0133
	%	24.107		18,045	管理費区分　0
標準構成比			20.75		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			30,000		単価地区　　五戸町(旧五戸町)
地区単価			36,720		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	13.892		10,399	管理費区分　0
標準構成比			16.42		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　　五戸町(旧五戸町)
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	11.608		8,689	R0125 管理費区分　0
標準構成比			10.47		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　五戸町(旧五戸町)
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員	%	9.833		7,360	R0101 管理費区分　0
標準構成比			9.55		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,300		単価地区　五戸町(旧五戸町)
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	10.633		7,959	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(2)・港湾(5)					Z230210240
18-8-40 W/C<=60%	%	27.014		20,221	管理費区分　0
標準構成比			29.74		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			19,750		単価地区　五戸町(旧五戸町)
地区単価			18,900		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.001		749.1	管理費区分　0
標準構成比			0.97		歩　2026.09　単　2026.09

入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			138		単価地区　五戸町(旧五戸町)
地区単価			150		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(材料)	%	0.164		122.9	管理費区分　0
諸雑費	%	0.005		10	管理費区分　0
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工					オプション入力
(0018)	m2	15		508,283	第0009号内訳書
					単位数量　1　m2
					管理費区分　0
					歩　2026.09　単　2026.09
					単価地区　五戸町(旧五戸町)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					週休２日補正　週休２日(月単位)
大型ブロック積					オプション入力
ﾌﾞﾛｯｸ系中空型	m2	15.2	26,935	409,412	単位数量　10　m2
					管理費区分　0
					歩　2026.09　単　2026.09
					単価地区　五戸町(旧五戸町)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
大型ﾌﾞﾛｯｸ積					CB226230　5889.0
	m2	10	6,435	64,350	管理費区分　0
J01　ﾌﾞﾛｯｸの質量		2,000kg/個以下			歩　2026.09　単　2026.09

入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02　水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無		無し			単価地区　五戸町(旧五戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]					L001010004
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	11.305		727.4	管理費区分　0
標準構成比			11.36		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			9,840		単価地区　五戸町(旧五戸町)
地区単価			10,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	27.29		1,756	管理費区分　0
標準構成比			24.56		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　五戸町(旧五戸町)
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	14.071		905.4	管理費区分　0
標準構成比			17.25		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　五戸町(旧五戸町)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾌﾞﾛｯｸ工					R0108
	%	14.69		945.2	管理費区分　0
標準構成比			14.87		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			29,200		単価地区　五戸町(旧五戸町)

入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			31,520		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	11.246		723.6	管理費区分　0
標準構成比			10.52		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　五戸町(旧五戸町)
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	9.623		619.2	管理費区分　0
軽油					Z006702002
	%	11.768		757.2	管理費区分　0
標準構成比			11.83		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　五戸町(旧五戸町)
地区単価			150		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費					
	%	0.007		1	管理費区分　0
(積み)河川景観ﾀｲﾌﾟ ﾌﾞﾛｯｸ系中空型	m2	10	20,500	205,000	Z231311015 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五戸町(旧五戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
胴込･裏込材(砕石)	m3	13.7	5,957	81,610	CB226120　3961.8 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　五戸町(旧五戸町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　ﾌﾞﾛｯｸの種類		大型ﾌﾞﾛｯｸ			
J02　胴込･裏込材規格		再生砕石 RC-40			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	4.88		290.7	L001010004 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　五戸町(旧五戸町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準構成比			6.75		
標準単価			9,840		
地区単価			10,700		
普通作業員	%	19.022		1,133	R0102 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　五戸町(旧五戸町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準構成比			32.09		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
特殊作業員	%	10.303		613.7	R0101 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　五戸町(旧五戸町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準構成比			14.28		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		

入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)					R0114
	%	7.066		420.9	管理費区分　0
標準構成比			8.75		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　　五戸町(旧五戸町)
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	0.607		36.18	管理費区分　0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	%	55.94		3,332	管理費区分　0
標準構成比			34.22		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			1,200		単価地区　　五戸町(旧五戸町)
地区単価			2,950		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	2.161		128.7	管理費区分　0
標準構成比			2.99		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　　五戸町(旧五戸町)
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.021		1.82	管理費区分　0
吸出し防止材(全面)設置					CB226140　1048.2
	m2	16.3	1,059	17,261	管理費区分　0
					歩　2026.09　単　2026.09

入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　五戸町(旧五戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	%	17.094		181	R0102 管理費区分　0
標準構成比			19.38		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　五戸町(旧五戸町)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	3.41		36.11	R0125 管理費区分　0
標準構成比			2.95		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　五戸町(旧五戸町)
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
吸出し防止材 厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上	%	79.484		841.6	Y001006000001 管理費区分　0
標準構成比			77.67		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			740		単価地区　五戸町(旧五戸町)
地区単価			765		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.012		0.29	管理費区分　0
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0019)	m3	0.3		20,847	第0010号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五戸町(旧五戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	0.3	69,490	20,847	CB226180　65822.0 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五戸町(旧五戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　18-8-40			
J02　養生工の種類		一般養生			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]					L001010004
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	2.503		1,739	管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五戸町(旧五戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			2.43		
標準単価			9,840		
地区単価			10,700		
型わく工					R0133
	%	25.425		17,668	管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五戸町(旧五戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			21.93		
標準単価			30,000		
地区単価			36,720		

入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員					R0102
	%	12.764		8,870	管理費区分　0
標準構成比			15.12		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　　五戸町(旧五戸町)
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	11.871		8,249	管理費区分　0
標準構成比			10.73		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　　五戸町(旧五戸町)
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	7.5		5,212	管理費区分　0
標準構成比			7.3		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,300		単価地区　　五戸町(旧五戸町)
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	9.311		6,470	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ　土木(2)・港湾(5)					Z230210240
18-8-40 W/C<=60%	%	29.096		20,219	管理費区分　0
標準構成比			32.1		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			19,750		単価地区　　五戸町(旧五戸町)
地区単価			18,900		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	1.523		1,058	Z006702002 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五戸町(旧五戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			1.48		
標準単価			138		
地区単価			150		
諸雑費	%	0.007		5	管理費区分　0
護岸付属物工 (0020)	式	1		319,549	工種　01:河川工事
小口止 (0021)	箇所	2		319,549	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量　1　箇所 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五戸町(旧五戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	3.7	75,940	280,978	CB226190　72749.0 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五戸町(旧五戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1
J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　18-8-40			
J02　養生工の種類		一般養生			

入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]					L001010004
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	1.906		1,447	管理費区分　0
標準構成比			1.83		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			9,840		単価地区　　五戸町(旧五戸町)
地区単価			10,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	18.59		14,116	管理費区分　0
標準構成比			21.77		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　　五戸町(旧五戸町)
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
型わく工					R0133
	%	25.142		19,091	管理費区分　0
標準構成比			21.44		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			30,000		単価地区　　五戸町(旧五戸町)
地区単価			36,720		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	11.817		8,973	管理費区分　0
標準構成比			10.56		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　　五戸町(旧五戸町)
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員					R0101
	%	6.058		4,600	管理費区分　0
標準構成比			5.83		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,300		単価地区　　五戸町(旧五戸町)
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	8.838		6,711	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(2)･港湾(5)					Z230210240
18-8-40 W/C<=60%	%	26.625		20,217	管理費区分　0
標準構成比			29.04		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			19,750		単価地区　　五戸町(旧五戸町)
地区単価			18,900		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.021		774.9	管理費区分　0
標準構成比			0.98		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　　五戸町(旧五戸町)
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.003		10.1	管理費区分　0
化粧型枠 ﾓｰﾙﾄﾞｽﾀｰ					Z230530005
SR-02石積み 45×900×900mm	m2	3.1	2,560	7,936	管理費区分　0
					歩　2026.09　単　2026.09

入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　五戸町(旧五戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
目地板	m2	5.1	6,007	30,635	CB224710　4077.3 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五戸町(旧五戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　1工事当り使用量		30m2未満			
J02　目地板の種類		瀝青質目地板t=10			
普通作業員	%	28.653		1,721	R0102 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五戸町(旧五戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			47.36		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	13.256		796.2	R0125 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五戸町(旧五戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			16.72		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
その他(労務)	%	0.209		12.57	管理費区分　0
瀝青質目地板					Z004150001

入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
厚10mm	%	57.872		3,476	管理費区分　0
標準構成比			35.6		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			1,190		単価地区　　五戸町(旧五戸町)
地区単価			2,850		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費	%	0.01		1.23	管理費区分　0
植生工 (0022)	式	1		5,756	工種　01:河川工事
張芝工(野芝) (0023)	m2	2		5,756	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　五戸町(旧五戸町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
人力施工による植生工	m2	2	2,878	5,756	WB810870 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　五戸町(旧五戸町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　工種区分		張芝工			
J02　施工規模		100m2未満			
J03　時間制約を受ける場合の補正		無			
構造物撤去工 (0024)	式	1		67,691	

入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
構造物取壊し工 (0025)	式	1		42,648	オプション入力 工種　01:河川工事
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し (0026)	m3	5		42,648	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五戸町(旧五戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
構造物とりこわし	m3	4.8	8,885	42,648	WB824010 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五戸町(旧五戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　構造物区分		無筋構造物			
J02　工法区分		機械施工			
J03　時間的制約の有無		無し			
J04　夜間作業の有無		無し			
J05　低騒音･低振動対策		不要			
運搬処理工 (0027)	式	1		25,043	オプション入力 工種　01:河川工事
撤去材運搬・処分 (0028)	m3	5		25,043	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五戸町(旧五戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
殻運搬	m3	4.8	2,884	13,843	CB227010　2475.1 管理費区分　0
J01　殻発生作業		ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし			歩　2026.09　単　2026.09
J02　積込工法区分		機械積込			単価地区　五戸町(旧五戸町)
J03　DID区間の有無		無し			労調係数　1.000　00-00 0
J04　運搬距離(km)(DID区間有無)		18.5km以下			豪雪割増
J13　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301005
10t積級	%	37.177		1,072	管理費区分　0
標準構成比			40.77		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			20,847		単価地区　五戸町(旧五戸町)
地区単価			21,400		労調係数　1.000　00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(一般)					R0115
	%	49.35		1,423	管理費区分　0
標準構成比			44.82		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			23,600		単価地区　五戸町(旧五戸町)
地区単価			30,290		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	13.442		387.6	管理費区分　0
標準構成比			14.41		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　五戸町(旧五戸町)
地区単価			150		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
諸雑費	%	0.031		1.4	管理費区分　0
処分費 無筋Co塊	t	11.2	1,000	11,200	ZZ99*01*02002 管理費区分　T 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　五戸町(旧五戸町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
仮設工 (0029)	式	1		733,286	
工事用道路工 (0030)	式	1		172,552	工種　99:
工事用道路(敷鉄板) (0031)	m	44		132,664	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量　　1　　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　五戸町(旧五戸町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
敷鉄板設置･撤去	m2	132	462	60,984	WB253610 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　五戸町(旧五戸町) 労調係数　　1.000　00-00 0
J01　作業区分		設置･撤去			

入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
敷鉄板賃料	枚	14	3,920	54,880	WB253630 管理費区分　0
J01　敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			歩　2026.09　単　2026.09
J02　不足分弁償金の有無		無			単価地区　五戸町(旧五戸町)
J04　供用日数(日)(実数入力)		30日			労調係数　1.000　00-00 0
J05　継続工事の有無		無			豪雪割増
J07　整備費の有無		有			潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
購入土	m3	2	2,859	5,718	オプション入力 単位数量　100　m3 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五戸町(旧五戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
山土 ﾙｰｽﾞ　現着(10,000m3未満に適用)	m3	133	2,150	285,950	Z231365005 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五戸町(旧五戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
埋戻し	m3	2	4,099	8,198	CB210410　4063.8 管理費区分　0
J01　施工方法		上記以外(小規模)			歩　2026.09　単　2026.09
J02　土質		土砂			単価地区　五戸町(旧五戸町)
J04　費用の内訳		全ての費用			労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	%	8.742		358.3	M000202096 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五戸町(旧五戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			8.27		
標準単価			8,460		
地区単価			9,020		
ﾗﾝﾏ 質量60～80kg	%	0.627		25.7	M000806001 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五戸町(旧五戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			0.6		
標準単価			535		
地区単価			564		
普通作業員	%	44.212		1,812	R0102 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五戸町(旧五戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			50.03		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
特殊作業員	%	20.813		853	R0101 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五戸町(旧五戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
標準構成比			19.35		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		

入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)	%	21.393		876.8	R0114 管理費区分　0
標準構成比			17.77		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　五戸町(旧五戸町)
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	3.382		138.6	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			3.14		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　五戸町(旧五戸町)
地区単価			150		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	0.822		33.69	Z006704001 管理費区分　0
標準構成比			0.84		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			154		単価地区　五戸町(旧五戸町)
地区単価			152		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.009		0.91	管理費区分　0
掘削	m3	2	1,442	2,884	CB210100　1241.0 管理費区分　0
J01　土質		土砂			歩　2026.09　単　2026.09
J02　施工方法		上記以外(小規模)			単価地区　五戸町(旧五戸町)

入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05　施工数量		小規模(標準)			労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					M000202015
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	%	23.876		344.2	管理費区分　0
標準構成比			26.01		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			7,520		単価地区　五戸町(旧五戸町)
地区単価			8,020		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	65.732		947.6	管理費区分　0
標準構成比			62.89		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　五戸町(旧五戸町)
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	10.384		149.7	管理費区分　0
標準構成比			11.1		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　五戸町(旧五戸町)
地区単価			150		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費					
	%	0.008		0.5	管理費区分　0
工事用道路(敷砂利) (0032)	m	41		39,888	オプション入力 第0016号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五戸町(旧五戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
敷砂利 再生砕石(RC-40)	m3	12.3	3,243	39,888	オプション入力 単位数量　10　m3 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五戸町(旧五戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	m3	10.5	2,950	30,975	Z002122003 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五戸町(旧五戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
整地	m3	10	146	1,460	CB210610　126.79 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五戸町(旧五戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		敷均し(ﾙｰｽﾞ)			
J02　施工数量		標準(10,000m3未満)			
J03　障害の有無		無し			

入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.715		31.89	管理費区分　0
標準構成比			22.8		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			8,800		単価地区　五戸町(旧五戸町)
地区単価			9,710		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	55.673		81.76	管理費区分　0
標準構成比			53.11		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　五戸町(旧五戸町)
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	22.6		33.19	管理費区分　0
標準構成比			24.09		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　五戸町(旧五戸町)
地区単価			150		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.012		0.06	管理費区分　0
土留･仮締切工					工種　99:
(0033)	式	1		250,174	
仮締切(架樋)					オプション入力
(0034)	m	12		250,174	第0017号内訳書
					単位数量　1　m

入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　五戸町(旧五戸町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
架樋 設置･撤去含む	m2	31.2	5,180	161,616	Z230450005 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　五戸町(旧五戸町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
大型土のう工	袋	10	7,595	75,950	WB252730 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　五戸町(旧五戸町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　作業区分		製作･設置			
J02　袋詰土区分		購入土			
J03　設置作業半径		5m以下			
J04　設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			
大型土のう工	袋	10	1,134	11,340	WB252730 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　五戸町(旧五戸町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　作業区分		撤去			
J03　設置作業半径		6m以下			
J04　設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			
現場発生品及び支給品運搬	t	0.02	13,420	268	CB010410　11798.0 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01　ﾄﾗｯｸ機種		ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t			歩　2026.09　単　2026.09
J02　DID区間の有無		無し			単価地区　　五戸町(旧五戸町)
J03　片道運搬距離(km)DID無		24.0km以下			労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					M000302010
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t	%	12.974		1,741	管理費区分　0
標準構成比			13.79		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			7,690		単価地区　　五戸町(旧五戸町)
地区単価			8,230		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　B地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	44.989		6,037	管理費区分　0
標準構成比			42.15		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　　五戸町(旧五戸町)
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	39.34		5,279	管理費区分　0
標準構成比			41.25		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,300		単価地区　　五戸町(旧五戸町)
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	2.685		360.3	管理費区分　0
標準構成比			2.81		歩　2026.09　単　2026.09

入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			138 150		単価地区　五戸町(旧五戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.012		2.7	管理費区分　0
処分費 廃プラ	t	0.02	50,000	1,000	ZZ99*01*02004 管理費区分　T 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五戸町(旧五戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
水替工 (0035)	式	1		310,560	工種　99:
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 (0036)	式	1		310,560	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五戸町(旧五戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去	箇所	1	95,240	95,240	WB252320 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五戸町(旧五戸町)

入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	日	14	15,380	215,320	WB252310 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五戸町(旧五戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　排水量区分		0以上120(m3/h)未満			
J02　全揚程		10m			
J03　排水方法		作業時排水			
直接工事費 (0037)	式	1		1,899,558	
共通仮設 (0038)	式	1		530,979	
共通仮設費 (0039)	式	1		287,979	
運搬費 (0040)	式	1		240,750	工種　99:
仮設材運搬費 (0041)	t	22		240,750	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量　1　t 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五戸町(旧五戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	t	22.5	3,850	86,625	WB010020 管理費区分　0
J01　発注機関区分		北海道･東北･北陸･中･四国･九州			歩　2026.09　単　2026.09
J02　片道運搬距離(実数入力)		26km			単価地区　　五戸町(旧五戸町)
J04　製品長区分		12m以内			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06　運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J07　その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	t	22.5	3,850	86,625	WB010020 管理費区分　0
J01　発注機関区分		北海道･東北･北陸･中･四国･九州			歩　2026.09　単　2026.09
J02　片道運搬距離(実数入力)		26km			単価地区　　五戸町(旧五戸町)
J04　製品長区分		12m以内			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06　運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J07　その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	22.5	3,000	67,500	WB010030 管理費区分　0
J01　作業区分		積込み､取卸し(往復分)			歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　五戸町(旧五戸町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
準備費 (0042)	式	1		42,229	工種　99:
木根等処分費 (0043)	t	2		42,229	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量　　1　　t 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09

入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　五戸町(旧五戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
運搬(伐木除根)	m3	1.8	3,060	5,508	CB320580　2793.4 管理費区分　0
J01　積込条件		機械施工			歩　2026.09　単　2026.09
J02　除根作業の有無		有り			単価地区　五戸町(旧五戸町)
J03　DID区間の有無		無し			労調係数　1.000　00-00 0
J06　運搬距離(機械･除根有･DID無)		27.0km以下			豪雪割増
J10　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(深あおり･土砂禁止) [ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	%	53.334		1,632	M007500157 管理費区分　0
標準構成比			58.43		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			35,847		単価地区　五戸町(旧五戸町)
地区単価			35,100		労調係数　1.000　00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増　A地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(一般)	%	35.327		1,081	R0115 管理費区分　0
標準構成比			30.16		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			23,600		単価地区　五戸町(旧五戸町)
地区単価			30,290		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	11.32		346.4	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			11.41		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　五戸町(旧五戸町)

入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			150		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.019		0.6	管理費区分　0
処分費					ZZ99*01*02005
木くず(生木)(枝・幹)	t	1	12,000	12,000	管理費区分　T 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五戸町(旧五戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運搬(伐木除根)					CB320580　2394.4
	m3	1.8	2,623	4,721	管理費区分　0
J01　積込条件		機械施工			歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五戸町(旧五戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J02　除根作業の有無		有り			
J03　DID区間の有無		無し			
J06　運搬距離(機械･除根有･DID無)		19.0km以下			
J10　費用の内訳		全ての費用			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(深あおり･土砂禁止)					M007500157
[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	%	53.339		1,399	管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五戸町(旧五戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　A地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			58.43		
標準単価			35,847		
地区単価			35,100		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)					R0115
	%	35.335		926.8	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			30.16		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			23,600		単価地区　　五戸町(旧五戸町)
地区単価			30,290		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	11.32		296.9	管理費区分　0
標準構成比			11.41		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　　五戸町(旧五戸町)
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.006		0.3	管理費区分　0
処分費					ZZ99*01*02006
木くず(伐根材)	t	1	20,000	20,000	管理費区分　T
					歩　2026.09　単　2026.09
					単価地区　　五戸町(旧五戸町)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
役務費					工種　99:
(0044)	式	1		5,000	
借地料					オプション入力
(0045)	式	1		5,000	第0021号内訳書
					単位数量　　1　　式
					管理費区分　0
					歩　2026.09　単　2026.09

入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　五戸町(旧五戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
借地料(一式入力)	式	1		5,000	WB010220 管理費区分　0
J01　借地料(千円)		5千円			歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五戸町(旧五戸町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
共通仮設費（率計上) (0046)	式	1		243,000	
主たる工種	01:河川工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0	
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01		
純工事費 (0047)	式	1		2,430,537	
現場管理費 (0048)	式	1		1,104,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0	
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.72%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		

入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価 (0049)	式	1		3,534,537	
一般管理費等 (0050)	式	1		825,463	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0051)	式	1		4,360,000	
消費税額及び地方消費税額 (0052)	式	1		436,000	
工事費計 (0053)	式	1		4,796,000	