誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和８年度

農地中間管理機構関連農地整備事業
猿沢
猿沢機構関連第11号工事
中農水（整）第27号

積　　算　　書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

中南農林水産事務所

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業　猿沢
工事名	猿沢機構関連第11号工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	中南農林水産事務所
事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業
地区名	猿沢
工事名	猿沢機構関連第11号工事
施工場所	弘前市大字十腰内地内
工事番号	中農水（整）第27号
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	青森（県基準）
地区区分	弘前
工期	契約締結日の翌日～令和９年１月15日
積算体系年月	令和８年３月
単価期適用年月	令和８年８月―A
歩掛期適用年番号	令和７年２０号―A
電力会社名	東北電力

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業　猿沢
工事名	猿沢機構関連第11号工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				21,263,000	
	・工事価格				19,330,000	
	・消費税相当額（１０％）				1,933,000	
	工事内容					
	猿沢機構関連第11号工事					
1	区画整理付帯工		1.000	式		

SK02H

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業　猿沢
工事名	猿沢機構関連第11号工事

工事別工事名:猿沢機構関連第11号工事

項　目　名	内　　容
工事名	猿沢機構関連第11号工事
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	道路改良工事
工種体系区分	道路改良工事
工事工種体系年番号	令和７年９９号［１号］
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	１０％
施工地域区分(H31迄)	補正なし
週休２日補正	4週8休以上（月単位）
冬期補正（現場管理費）	0.85%
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業　猿沢
工事名	猿沢機構関連第11号工事

工事別工事名:猿沢機構関連第11号工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格			19,330,000	
2 ・工事原価			15,971,000	
3 純工事費			11,770,000	
4 ・・直接工事費			10,301,000	
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	10,301,000	
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	0	
7 ・・間接工事費			5,670,000	
8 ・・・共通仮設費			1,469,000	
9 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・・・・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38)×((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
10,296,000×((12.140*1.000)*1.000*1.040*1.000)	12.630	%	1,300,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	0	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・安全費	1.000	式	0	
14 ・・・・役務費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・・・・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・・・・現場環境改善費			169,000	
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33)×(標準値)				
9,987,000×(1.700)	1.700	%	169,000	
19 ・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			4,201,000	
21 ・・・・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38)×((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
11,765,000×((33.200*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.850+0.000-0.000)	35.710	%	4,201,000	
22 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38)×(標準値*N002+保証費率)				
15,966,000×(21.060*1.000＋0.04)=3,368,000	21.100	%	3,359,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業　猿沢
工事名	猿沢機構関連第11号工事

工事別工事名:猿沢機構関連第11号工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
33 処分費等（直接工事費の内数）			314,000	
34 処分費(準備費の内数)			0	
35 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
36 処分費等(率対象外)			5,000	
37 共通仮設費算定控除額			0	
38 有価物処分費			0	
39 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1-29)×標準値				
19,330,000×3.630	3.630	%	702,000	

SK02H

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業　猿沢
工事名	猿沢機構関連第11号工事

工事別工事名:猿沢機構関連第11号工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			10,301,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	10,301,000	
・整地工	1.000	式	3,266,000	
・・暗渠排水工 補助暗渠	1.000	式	3,000	
・・湧水処理工 水田	1.000	式	14,000	
・・置換工	1.000	式	3,249,000	
・道路工	1.000	式	6,802,000	
・・砂利舗装工	1.000	式	6,802,000	
・用水路工	1.000	式	233,000	
・・用水路工	1.000	式	3,000	
・・桝蓋設置	1.000	式	230,000	

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業　猿沢
工事名	猿沢機構関連第11号工事

工事別工事名:猿沢機構関連第11号工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				10,301,000	
・整地工	1.000	式		3,266,000	
・・暗渠排水工 補助暗渠	1.000	式		3,000	
000001 暗渠排水工 バックホウ掘削、貝殻	51.600	m	60	3,096	歩A・単A B単　1号
合　計				3,096	
・・湧水処理工 水田	1.000	式		14,000	
000002 湧水処理工 バックホウ掘削、貝殻	233.500	m	60	14,010	歩A・単A B単　2号
合　計				14,010	
・・置換工	1.000	式		3,249,000	
000003 置換工 置換　0.15m	2,850.000	㎡	756	2,154,600	歩A・単A B単　3号
000004 不整地運搬	430.000	m3	378	162,540	歩A・単A B単　4号
000005 残土処分	430.000	m3	2,167	931,810	歩A・単A B単　5号
合　計				3,248,950	
・道路工	1.000	式		6,802,000	
・・砂利舗装工	1.000	式		6,802,000	
000006 敷砂利	9,816.000	㎡	693	6,802,488	歩A・単A B単　6号
合　計				6,802,488	
・用水路工	1.000	式		233,000	
・・用水路工	1.000	式		3,000	
000007 余水吐工	1.000	式	2,955	2,955	歩A・単A B単　7号
合　計				2,955	
・・桝蓋設置	1.000	式		230,000	
000008 桝蓋設置 600×600	1.000	枚	22,300	22,300	歩A・単A B単　8号
000009 桝蓋設置 800×800	4.000	枚	36,400	145,600	歩A・単A B単　9号
000010 桝蓋設置 1000×1000	1.000	枚	61,900	61,900	歩A・単A B単　10号
合　計				229,800	

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業　猿沢
工事名	猿沢機構関連第11号工事

工事別工事名:猿沢機構関連第11号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
000001	暗渠排水工					
	バックホウ掘削、貝殻		m	60		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
000002	湧水処理工					
	バックホウ掘削、貝殻		m	60		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
000003	置換工					
	置換　0.15m		㎡	756		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
000004	不整地運搬					
			m3	378		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
000005	残土処分					
			m3	2,167		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
000006	敷砂利					
			㎡	693		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
000007	余水吐工					
			式	2,955		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
000008	桝蓋設置					
	600×600		枚	22,300		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
000009	桝蓋設置					
	800×800		枚	36,400		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
000010	桝蓋設置					
	1000×1000		枚	61,900		歩A・単A

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業　猿沢
工事名	猿沢機構関連第11号工事

工事別工事名:猿沢機構関連第11号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊					
000001	暗渠排水工 バックホウ掘削、貝殻		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
T00001	補助暗渠 バックホウ掘削	1.000	m	615	615	Ｔ単　1号
S02116	ホタテ貝殻 ,,	0.900	m3	5,320	4,788	Ｓ単　5号
S10020	暗渠排水工（小運搬(被覆材)） もみ殻,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ2.0t,50m以下,あり	0.900	m3	714	643	Ｓ単　13号
	合　　計				6,046	
	単　　価				60	
	＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊					
000002	湧水処理工 バックホウ掘削、貝殻		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
T00002	湧水処理 バックホウ掘削	1.000	m	615	615	Ｔ単　2号
S02116	ホタテ貝殻 ,,	0.900	m3	5,320	4,788	Ｓ単　5号
S10020	暗渠排水工（小運搬(被覆材)） もみ殻,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ2.0t,50m以下,あり	0.900	m3	714	643	Ｓ単　13号
	合　　計				6,046	
	単　　価				60	
	＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊					
000003	置換工 置換　0.15m		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削･埋戻) 表土堀削,あり	1.000	㎡	70	70	Ｓ単　14号
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	0.150	m3	375.2	56	Ｓ単　16号
J03205	山砂 	0.150	m3	3,300	495	
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.150	m3	272.9	41	Ｓ単　17号
S15003	耕地復旧(表土掘削･埋戻) 表土埋戻,あり	1.000	㎡	72	72	Ｓ単　15号
SA0161	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,あり	0.150	m3	147.8	22	Ｓ単　19号
	合　　計				756	
	単　　価				756	
	＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊					
000004	不整地運搬 		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	1.000	m3	378	378	Ｓ単　1号
	合　　計				378	
	単　　価				378	
	＊＊＊　Ｂ単－ 5号　＊＊＊					
000005	残土処分 		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	272.9	273	Ｓ単　17号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.000	m3	1,016	1,016	Ｓ単　18号
S02123	産業廃棄物処理 建設発生土	1.000	m3	730	730	Ｓ単　10号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	148	148	Ｓ単　20号
	合　　計				2,167	
	単　　価				2,167	

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業　猿沢
工事名	猿沢機構関連第11号工事

工事別工事名:猿沢機構関連第11号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 6号　＊＊＊					
000006	敷砂利		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-20,5cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし	1.000	㎡	693	693	Ｓ単　12号
	合　　計				693	
	単　　価				693	
	＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊					
000007	余水吐工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管（ダブル管） φ100㎜（有孔・無孔）,,	3.000	m	985	2,955	Ｓ単　6号
	合　　計				2,955	
	単　　価				2,955	
	＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊					
000008	桝蓋設置 600×600		枚		1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
S02116	桝蓋(T-2) 600×600　グレーチング,,	1.000	枚	22,300	22,300	Ｓ単　7号
	合　　計				22,300	
	単　　価				22,300	
	＊＊＊　Ｂ単－ 9号　＊＊＊					
000009	桝蓋設置 800×800		枚		1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
S02116	桝蓋(T-2) 800×800　グレーチング,,	1.000	枚	36,400	36,400	Ｓ単　8号
	合　　計				36,400	
	単　　価				36,400	
	＊＊＊　Ｂ単－ 10号　＊＊＊					
000010	桝蓋設置 1000×1000		枚		1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
S02116	桝蓋(T-2) 1000×1000　グレーチング,,	1.000	枚	61,900	61,900	Ｓ単　9号
	合　　計				61,900	
	単　　価				61,900	

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業　猿沢
工事名	猿沢機構関連第11号工事

工事別工事名:猿沢機構関連第11号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単ー 1号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬					
	80m以下		m3	378		歩A・単A
	＊＊＊　S単ー 2号　＊＊＊					
S02111	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超小旋回型･排対型(2次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超小旋回型･排対型(2次)]					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	8,020		歩A・単A
	＊＊＊　S単ー 3号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	22,644		歩A・単A
	＊＊＊　S単ー 4号　＊＊＊					
S02116	軽油					
	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,		L	154		歩A・単A
	＊＊＊　S単ー 5号　＊＊＊					
S02116	ホタテ貝殻					
	ホタテ貝殻					
	,,		m3	5,320		歩A・単A
	＊＊＊　S単ー 6号　＊＊＊					
S02116	高密度ポリエチレン管（ダブル管）					
	高密度ポリエチレン管（ダブル管）					
	φ100mm（有孔・無孔）,,		m	985		歩A・単A
	＊＊＊　S単ー 7号　＊＊＊					
S02116	桝蓋(T-2)					
	桝蓋(T-2)					
	600×600　グレーチング,,		枚	22,300		歩A・単A
	＊＊＊　S単ー 8号　＊＊＊					
S02116	桝蓋(T-2)					
	桝蓋(T-2)					
	800×800　グレーチング,,		枚	36,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単ー 9号　＊＊＊					
S02116	桝蓋(T-2)					
	桝蓋(T-2)					
	1000×1000　グレーチング,,		枚	61,900		歩A・単A
	＊＊＊　S単ー 10号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理					
	建設発生土		m3	730		歩A・単A
	＊＊＊　S単ー 11号　＊＊＊					
S02124	運転手（特殊）					
	運転手（特殊）					
			人	35,088		歩A・単A
	＊＊＊　S単ー 12号　＊＊＊					
S08042	砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械)					
	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-20,5cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし		㎡	693		歩A・単A
	＊＊＊　S単ー 13号　＊＊＊					
S10020	暗渠排水工（小運搬(被覆材)）					
	暗渠排水工（小運搬(被覆材)）					
	もみ殻,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ2.0t,50m以下,あり		m3	714		歩A・単A
	＊＊＊　S単ー 14号　＊＊＊					
S15003	耕地復旧(表土掘削･埋戻)					
	耕地復旧(表土掘削･埋戻)					
	表土堀削,あり		㎡	70		歩A・単A
	＊＊＊　S単ー 15号　＊＊＊					
S15003	耕地復旧(表土掘削･埋戻)					
	耕地復旧(表土掘削･埋戻)					
	表土埋戻,あり		㎡	72		歩A・単A
	＊＊＊　S単ー 16号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	375.2		歩A・単A
	＊＊＊　S単ー 17号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満		m3	272.9		歩A・単A
	＊＊＊　S単ー 18号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,4.0km以		m3	1,016		歩A・単A
	下					
	＊＊＊　S単ー 19号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地					
	敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,あり		m3	147.8		歩A・単A
	＊＊＊　S単ー 20号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地					
	残土受入れ地での処理,-,-,あり		m3	148		歩A・単A
	＊＊＊　T単ー 1号　＊＊＊					
T00001	補助暗渠					

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業　猿沢
工事名	猿沢機構関連第11号工事

工事別工事名:猿沢機構関連第11号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	バックホウ掘削		m	615		歩A・単A
T00002	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊ 湧水処理					
	バックホウ掘削		m	615		歩A・単A

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業　猿沢
工事名	猿沢機構関連第11号工事

工事別工事名:猿沢機構関連第11号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)運搬距離	80m以下		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
M27975	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.690	供用日	20,600	34,814	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	140.000	L	154	21,560	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	35,088	35,088	
	合　計				91,462	算出数量 242.000 m3
	単　価		m3		378	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S02111	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型・排対型(2次)]		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量　山積0.28m3(平積0.2m3)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M01985 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量　山積0.28m3(平・・		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	8,020円		夜間制約作業時間:0.0		
M01985	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量　山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000	時間	8,020	8,020	
	合　計				8,020	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,020	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
	合　計				22,644	算出数量 1.000 人
	単　価				22,644	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P34029		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			夜間制約作業時間:0.0		
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1.000	L	154	154	
	合　計				154	算出数量 1.000 各単位
	単　価				154	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S02116	ホタテ貝殻		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ホタテ貝殻 ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96001		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			夜間制約作業時間:0.0		

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業　猿沢
工事名	猿沢機構関連第11号工事

工事別工事名:猿沢機構関連第11号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96001	ホタテ貝殻	1.000	m3	5,320	5,320	
	合　計				5,320	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,320	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02116	高密度ポリエチレン管（ダブル管）		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	高密度ポリエチレン管（ダブル管） φ100mm（有孔・無孔）,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード） PV0417		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			夜間制約作業時間:0.0		
PV0417	高密度ポリエチレン管（ダブル管） φ100mm（有孔・無孔）	1.000	m	985	985	
	合　計				985	算出数量 1.000 各単位
	単　価				985	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02116	桝蓋(T-2)		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	桝蓋(T-2) 600×600　グレーチング,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード） P96039		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			夜間制約作業時間:0.0		
P96039	桝蓋(T-2) 600×600　グレーチング	1.000	枚	22,300	22,300	
	合　計				22,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				22,300	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02116	桝蓋(T-2)		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	桝蓋(T-2) 800×800　グレーチング,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード） P96036		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			夜間制約作業時間:0.0		
P96036	桝蓋(T-2) 800×800　グレーチング	1.000	枚	36,400	36,400	
	合　計				36,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				36,400	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02116	桝蓋(T-2)		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	桝蓋(T-2) 1000×1000　グレーチング,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード） P96037		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			夜間制約作業時間:0.0		
P96037	桝蓋(T-2) 1000×1000　グレーチング	1.000	枚	61,900	61,900	
	合　計				61,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				61,900	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物処理 建設発生土			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業　猿沢
工事名	猿沢機構関連第11号工事

工事別工事名:猿沢機構関連第11号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PRF004 建設発生土		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	730円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF004	産業廃棄物処理 建設発生土	1.000	m3	730	730	
	合　計				730	算出数量 1.000 各単位
	単　価				730	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02124	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手（特殊） 基(D2)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	35,088	35,088	
	合　計				35,088	算出数量 1.000 人
	単　価		人		35,088	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S08042	砂利舗装工(機械)		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-20,5cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)舗設材の種別 2)規格	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-20		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅	5cm 2.5m以上		夜間制約作業時間:0.0		
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	敷均し 不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価０円区分(舗設材)	あり なし				
J03108	クラッシャラン C－20　20～0mm(JIS規格品)	5.800	m3	4,400	25,520	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	36,210	7,242	
R01003	普通作業員	0.620	人	22,644	14,039	
M02041	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	2.500	時間	2,060	5,150	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	15.000	L	154	2,310	
R01021	運転手（特殊）	0.430	人	35,088	15,088	
	合　計				69,349	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		693	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S10020	暗渠排水工（小運搬(被覆材)）		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工（小運搬(被覆材)） もみ殻,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ2.0t,50m以下,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)材料区分 2)機械区分	もみ殻 不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ2.0t		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)運搬距離区分 4)長期割引単価区分（賃料機械）	50m以下 あり		夜間制約作業時間:0.0		
F06011	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(~3次)] 通称2.0t積級	1.550	日	4,120	6,386	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	14.000	L	154	2,156	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	35,088	35,088	
R01003	普通作業員 積卸し	1.540	人	22,644	34,872	
	合　計				78,502	算出数量 110.000 m3
	単　価		m3		714	

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業　猿沢
工事名	猿沢機構関連第11号工事

工事別工事名:猿沢機構関連第11号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		㎡		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土堀削,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分（賃料機械）	表土堀削 あり		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	1.390	日	9,710	13,497	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	88.000	L	154	13,552	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	35,088	35,088	
	合　計				62,137	算出数量 887.000 ㎡
	単　価		㎡		70	
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		㎡		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分（賃料機械）	表土埋戻 あり		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	1.370	日	9,710	13,303	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	78.000	L	154	12,012	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	35,088	35,088	
	合　計				60,403	算出数量 842.000 ㎡
	単　価		㎡		72	
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,－,－,－			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 －				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	－ －				
	単　価		m3		375.2	
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　価		m3		272.9	
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業　猿沢
工事名	猿沢機構関連第11号工事

工事別工事名:猿沢機構関連第11号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	し,4.0km以下			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	4.0km以下				
	単　価		m3		1,016	
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)施工数量	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単　価		m3		147.8	
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)施工数量	残土受入れ地での処理 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	単　価		m3		148	

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業　猿沢
工事名	猿沢機構関連第11号工事

工事別工事名:猿沢機構関連第11号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96001	ホタテ貝殻		m3	5,320		
P96036	桝蓋(T-2) 800×800　グレーチング		枚	36,400		
P96037	桝蓋(T-2) 1000×1000　グレーチング		枚	61,900		
P96039	桝蓋(T-2) 600×600　グレーチング		枚	22,300		

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業　猿沢
工事名	猿沢機構関連第11号工事

工事別工事名:猿沢機構関連第11号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00001	補助暗渠		m		160.000 m	歩Ａ 当たり算出
	バックホウ掘削					
S02111	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.600	時間	8,020	12,832	Ｓ単　2号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	34.000	Ｌ	154	5,236	Ｓ単　4号
S02124	運転手（特殊）	1.000	人	35,088	35,088	Ｓ単　11号
S02115	普通作業員	2.000	人	22,644	45,288	Ｓ単　3号
	合　計				98,444	算出数量 160.000 m
	単　価		m		615	
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00002	湧水処理		m		160.000 m	歩Ａ 当たり算出
	バックホウ掘削					
S02111	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.600	時間	8,020	12,832	Ｓ単　2号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	34.000	Ｌ	154	5,236	Ｓ単　4号
S02124	運転手（特殊）	1.000	人	35,088	35,088	Ｓ単　11号
S02115	普通作業員	2.000	人	22,644	45,288	Ｓ単　3号
	合　計				98,444	算出数量 160.000 m
	単　価		m		615	

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業　猿沢
工事名	猿沢機構関連第11号工事

工事別工事名:猿沢機構関連第11号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96001	ホタテ貝殻		m3	5,320		S単　5号