	総括主査	調　査		課　長	総括主査	設　計	精　算

工事番号　　繰メンテ　第458-1号

設計書番号　　508-050-0317

八戸野辺地線橋梁補修（犬落瀬3号跨道橋）工事

実施　設計書

上北郡六戸町大字犬落瀬

工　期　１５５日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人
における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青森県

工　事　総　括　表

工事概要			
	施工延長　L＝　49.7　m		
	橋面防水工 1　式		
	舗装打換え工 1　式		
設計額	8,415,000　円　（内消費税　765,000　円）	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修（犬落瀬3号跨道橋）工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		3,261,311		
舗装工		式	1		2,361,091		
橋面防水工		式	1		1,696,035		
橋面防水	防水工種類:ｼｰﾄ防水	m2	199		817,141		内　1号
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(2)密粒度As（13）改質Ⅱ型,舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	99		308,537		内　2号
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(5)密粒度As（13F）改質Ⅱ型,舗装厚:45mm,平均幅員：3.	m2	199		570,357		内　3号
舗装打換え工		式	1		665,056		
舗装版切断	舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚:15cm以下	m	320		428,800		内　4号
舗装版とりこわし	舗装版種別：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,舗装版厚：7cm	m2	200		136,713		内　5号
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m3	14		47,343		内　6号
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	14		52,200		内　7号
橋梁補修工		式	1		807,220		
断面修復工		式	1		364,267		

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修（犬落瀬3号跨道橋）工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満,材料種類:ポリマーセメントモルタル,鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理:有り	構造物	1		364,200		内　8号
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修復工)		m3	0.01		37		内　9号
殻処分	殻種別：無筋Co殻（断面修復殻）	m3	0.01		30		内　10号
表面処理工		式	1		442,953		
表面含浸工	ｹｲ酸系	m2	80		442,953		内　11号
仮設工		式	1		93,000		
交通管理工		式	1		93,000		
交通誘導警備員		人日	6		93,000		内　12号
直接工事費		式	1		3,261,311		
共通仮設		式	1		850,000		
共通仮設費		式	1		62,000		
現場環境改善費		式	1		62,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		62,000		

設計内訳書（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修（犬落瀬3号跨道橋）工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		788,000		
純工事費		式	1		4,111,311		
現場管理費		式	1		2,104,000		
工事原価		式	1		6,215,311		
一般管理費等		式	1		1,434,689		
工事価格		式	1		7,650,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		765,000		
工事費計		式	1		8,415,000		

共通仮設費内訳

主工種　06:舗装工事

主たる工種
　単独（追加工事）：　舗装工事

合算工事：

対象工事費	3,261,311	直接工事費	3,261,311	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	52,230	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			0				
管理費区分１			0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７			0	（工場原価）			
管理費区分５			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９			0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ			0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）			
対象額　支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額		単独（追加工事）	3,261,311	現工事	0	合算工事	0
		全処分費等を除く共通仮設費対象額（調整工事入力で使用）	3,209,081		0		0

共通仮設費（率分）	率（補正前）	17.09%	0.00%		0.00%
	施工地域等補正	1.4	0.00%		
	除雪工事補正	1.00	0.00		0.00
	ICT施工補正	1.0	0.00		0.00
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.01	24.17%	0.00%		
	計上額	788,000	0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　06:舗装工事

現場環境改善費対象工事費	3,261,311	直接工事費	3,261,311		
非対象額計（－）	52,230				
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	52,230	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額　支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）					
単独（追加工事）	3,209,081	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.96%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	1.96%		0.00%		
計上額	62,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　06:舗装工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計　850,000

現場管理費

主工種　06:舗装工事

単独（追加工事）純工事費	4,111,311	単独（追加工事）直接工事費	3,261,311	単独（追加工事）共通仮設費	850,000

非対象額計（－）	0	
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　支給品費　（＋）	0	
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0	
無償貸付機械評価額　（＋）	0	

現場管理費対象純工事費

単独（追加工事）	4,111,311	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）	4,059,081		0		0

現場管理費	率（補正前）	40.83%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.2		0.00%	
	施工時期補正	1.20%		0.00%	
	緊急工事補正	0.00%		0.00%	
	砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%	
	ICT施工補正	1.0			
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.02	51.20%		0.00%	
	計上額	2,104,000		0	0

調整工事計上額　0

一般管理費等（当初）

主工種　06:舗装工事

工事原価	6,215,311				
純工事費	4,111,311	現場管理費	2,104,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				

非対象額計（－）	0	
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）

一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	6,215,311	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	6,163,081		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	23.10%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	23.10%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	6,215,311		0		
契約保証に係る補正値	0.04%		0.00%		
一般管理費等	1,434,689				

業務委託料	0

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年9月		
歩掛適用年月	2026年9月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年9月		
単価地区	六戸町		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	06:舗装工事		
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－１		1.4
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－１	1.2
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	1.20%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種　06:舗装工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			3,261,311
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				3,261,311
	共通仮設費（率分）	3,261,311	24.17	788,000
現場環境改善費対象工事費				3,261,311
	現場環境改善費（率分）	3,209,081	1.96	62,000
現場管理費対象純工事費				4,111,311
	現場管理費	4,111,311	51.20	2,104,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				6,215,311
	一般管理費等	6,215,311	23.10	1,434,689
	業務委託費			0
工事価格				7,650,000
消費税等相当額				765,000
工事費計				8,415,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	橋面防水	防水工種類:ｼｰﾄ防水

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｼｰﾄ系防水 WB812910	補修,有,0.5m/100m2,有,0.5m/100m2,無	m2	198.8	2,992	594,809		単　1号 06-02-12 管理費区分：0
既設集水桝孔明		箇所	4	55,583	222,332		単　2号 管理費区分：0
合計					817,141		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料 規格:(2)密粒度As（13）改質Ⅱ型,舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道･路肩部) CB410260	1.4m以上3.0m以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),無し,全ての費用	m2	99.4	3,104	308,537		03-03-03 管理費区分：0
合計					308,537		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料 規格:(5)密粒度As (13F) 改質Ⅱ型,舗装厚:45mm,平均幅員 : 3.

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道･路肩部) CB410260	3.0m超,45mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	198.8	2,869	570,357		03-03-03 管理費区分 : 0
合計					570,357		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	舗装版切断	舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚:15cm以下

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	320	1,340	428,800		03-01-05 管理費区分 : 0
合計					428,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	舗装版とりこわし	舗装版種別：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,舗装版厚：7cm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接掘削積込 WB430610	舗装版のみの打換え,40cm以下,有	m2	199	687	136,713		単　3号 04-03-04 管理費区分：0
合計					136,713		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	殻運搬	殻種別:舗装版破砕

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	舗装版破砕,機械(騒音対策不要､厚15cm以下),無し,6.5km以下,全ての費用	m3	13.9	3,406	47,343		02-02-07 管理費区分：0
合計					47,343		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 鉄筋Co殻 ZZ99*01*02001		t	34.8	1,500	52,200		管理費区分：T
合計					52,200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満,材料種 類:ポリマーセメントモルタル,鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋 防錆処理:有り

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
断面修復工(左官工法) WB229210	有り,0.1m3未満,0.008m3	構造物	1	364,200	364,200		単　4号 02-02-09 管理費区分：0
合計					364,200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工) WB229220	無し,4.5km以下,普通	m3	0.008	4,636	37		単　5号 02-02-09 管理費区分：0
合計					37		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　10号	殻処分	殻種別：無筋Co殻（断面修復殻）

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 無筋Co殻（断面修復殻） ZZ99*01*02002		t	0.02	1,500	30		管理費区分：T
合計					30		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　11号	表面含浸工	ｹｲ酸系	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下地処理(表面含浸) WB820220	無し,無し,無	m2	79	1,869	147,651		単　6号 06-03-03 管理費区分：0
含浸材塗布 DZ820010	無し,無し,無,ｹｲ酸系	m2	79	3,738	295,302		単　7号 06-03-03 管理費区分：0
合計					442,953		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　12号	交通誘導警備員		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B WB010212		人日	6	15,500	93,000		単　8号 02-04-04 管理費区分：0
合計					93,000		

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号 WB812910	ｼｰﾄ系防水	補修,有,0.5m/100m2,有,0.5m/100m2 ,無	単位	m2	単位数量	100	単価	2,992

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水工 ｼｰﾄ系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) 補修 単価補正1.000(FP3)　Q001570002		m2	100	2,984.55	298,455	管理費区分：0
床版排水材 ﾄﾞﾚｰﾝ（φ20　樹脂製） Y001474101001		m	0.525	990	519	管理費区分：0
目地材 橋面防水用（5×30） Y001141101001		m	0.525	410	215	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		11	管理費区分：0
合計					299,200	
単価					2,992	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	既設集水桝孔明		単位	箇所	単位数量	4	単価	55,583

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1] ※
R0125		人	1	36,930	36,930	管理費区分：0
特殊作業員						[ ][1] ※
R0101		人	1	31,320	31,320	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1] ※
R0102		人	1	23,100	23,100	管理費区分：0
ｼﾞｪｯﾄﾗﾝｽ						[ ][1] ※
ZZ99*01*01004		台	1	36,400	36,400	管理費区分：0
ﾗﾝｽ棒						[ ][1] ※
ZZ99*01*01005		台	1	16,000	16,000	管理費区分：0
ｷｭｰﾋﾞｯｸ						[ ][1] ※
ZZ99*01*01006		個	1	18,000	18,000	管理費区分：0
ダンプトラック運転 4t積						単　9号 [ ][1] ※
		日	1	31,585	31,585	管理費区分：0
諸雑費(率)						[1][ ] ※の15%
ZS7210100	15%	式	1		29,000	管理費区分：0
合計					222,335	
単価					55,583	円／箇所

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号 WB430610	直接掘削積込	舗装版のみの打換え,40cm以下,有	単位	m2	単位数量	100	単価	687

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1　]
R0125		人	0.165	36,930	6,093	管理費区分：0
特殊作業員						[ ][1　]
R0101		人	0.495	31,320	15,503	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1　]
R0102		人	0.66	23,100	15,246	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	舗装版のみの打換え					単　10号 04-03-04　[ ][1　]
WK430110		日	0.769	34,060	26,192	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)						[1][　]
ZS8000004	9%	式	1		5,666	管理費区分：0
合計					68,700	
単価					687	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号 WB229210	断面修復工(左官工法)	有り,0.1m3未満,0.008m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	364,200

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1　]
R0125		人	2.8	36,930	103,404	管理費区分：0
特殊作業員						[ ][1　]
R0101		人	5.3	31,320	165,996	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1　]
R0102		人	2.8	23,100	64,680	管理費区分：0
断面修復材(左官工法用) ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ						
Z231214005		m3	0.009	380,000	3,420	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)						[1][　]
ZS8000004	8%	式	1		26,700	管理費区分：0
合計					364,200	
単価					364,200	円／構造物

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号 WB229220	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修復工)	無し,4.5km以下,普通	単位	m3	単位数量	10	単価	4,636

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員 R0102		人	1.299	23,100	30,006	管理費区分：0
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 WK220710	普通	日	0.41	39,870	16,346	単　11号 02-02-09 管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		8	管理費区分：0
合計					46,360	
単価					4,636	円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号 WB820220	下地処理(表面含浸)	無し,無し,無	単位	m2	単位数量	1	単価	1,869

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表面含浸工 下地処理 高所作業車無 制約無 昼間 Q001649025		m2	1	1,869.66	1,869	管理費区分：0
合計					1,869	
単価					1,869	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号 DZ820010	含浸材塗布	無し,無し,無,ｹｲ酸系	単位	m2	単位数量	1	単価	3,738

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車無 制約無 昼間 Q001650025		m2	1	1,146.48	1,146	管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ表面含浸材 ｹｲ酸系(ﾛｰﾗｰ塗布工)、ﾛｽ率含む Z231217020		m2	1	2,592	2,592	管理費区分：0
合計					3,738	
単価					3,738	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B R0804		人	1	15,500	15,500	管理費区分：0
合計					15,500	
単価					15,500	円／人日

３次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	ダンプトラック運転 4t積		単位	日	単位数量	1	単価	31,585

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般) R0115		人	0.58	30,900	17,922	4.6h/8h/日 管理費区分：0
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級 M000301002		時間	4.6	1,930	8,878	管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	31.9	150	4,785	4.6h×5.4L/h 管理費区分：0
合計					31,585	
単価					31,585	円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号 WK430110	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	単位数量	1	単価	34,060

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	0.65	35,790	23,263	管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	24	150	3,600	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.45m3(平積0.35m3) L001010003		日	1.24	5,800	7,192	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		5	管理費区分：0
合計					34,060	
単価					34,060	円／日

3次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号 WK220710	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	普通	単位	日	単位数量	1	単価	39,870

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般) R0115		人	0.89	30,900	27,501	管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	19.2	150	2,880	管理費区分：0
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級 M000301002	機械条件:供用　持込	供用日	1.02	8,880	9,057	管理費区分：0
ﾀｲﾔ損耗費 4t積級 普通 供用日 Z010020044		供用日	1.02	421	429	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		3	管理費区分：0
合計					39,870	
単価					39,870	円／日

登　録　単　価

工事名	八戸野辺地線橋梁補修（犬落瀬3号跨道橋）工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y001141101001	目地材	橋面防水用（5×30）	m	410	2026	9	確定
Y001474101001	床版排水材	ﾄﾞﾚｰﾝ（φ20　樹脂製）	m	990	2026	9	確定
ZZ99*01*01004	ｼﾞｪｯﾄﾗﾝｽ		台	36,400	2026	9	確定
ZZ99*01*01005	ﾗﾝｽ棒		台	16,000	2026	9	確定
ZZ99*01*01006	ｷｭｰﾋﾞｯｸ		個	18,000	2026	9	確定
ZZ99*01*02001	処分費	鉄筋Co殻	t	1,500	2026	9	確定
ZZ99*01*02002	処分費	無筋Co殻（断面修復殻）	t	1,500	2026	9	確定

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修（犬落瀬3号跨道橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋梁保全工事 (0001)	式	1		3,261,311	
舗装工 (0002)	式	1		2,361,091	
橋面防水工 (0003)	式	1		1,696,035	工種　06:舗装工事
橋面防水 (0004)	m2	199		817,141	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　六戸町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
ｼｰﾄ系防水	m2	198.8	2,992	594,809	WB812910 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　六戸町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		補修			
J02　床版排水(ﾄﾞﾚｰﾝ)材の有無		有			
J03　床版排水(ﾄﾞﾚｰﾝ)材数量(実数)		0.5m/100m2			
J04　目地材の有無		有			
J05　目地材数量(実数入力)		0.5m/100m2			
J08　夜間作業補正		無			
既設集水桝孔明	箇所	4	55,583	222,332	オプション入力 単位数量　4　箇所 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　六戸町 労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修（犬落瀬3号跨道橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	人	1	36,930	36,930	R0125 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　六戸町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	1	31,320	31,320	R0101 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　六戸町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	1	23,100	23,100	R0102 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　六戸町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象					
ｼﾞｪｯﾄﾗﾝｽ	台	1	36,400	36,400	ZZ99*01*01004 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　六戸町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修（犬落瀬3号跨道橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾗﾝｽ棒	台	1	16,000	16,000	ZZ99*01*01005 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　六戸町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象					
ｷｭｰﾋﾞｯｸ	個	1	18,000	18,000	ZZ99*01*01006 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　六戸町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象					
ダンプトラック運転 4t積	日	1	31,585	31,585	オプション入力 単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　六戸町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象					
運転手(一般)	人	0.58	30,900	17,922	R0115 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　六戸町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修（犬落瀬3号跨道橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	時間	4.6	1,930	8,878	M000301002 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　六戸町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
K01　機械使用条件		持込			
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04　供用日当り運転時間		標準			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
軽油	L	31.9	150	4,785	Z006702002 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　六戸町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費(率)	式	1		29,000	ZS7210100 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　六戸町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝15.000%					
表層 (0005)(P)	m2	99		308,537	第0002号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　六戸町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
Q01　歩車道区分		車道･路肩			
Q02　材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
Q03　材料規格		(2)密粒度As (13) 改質Ⅱ型			
Q04　舗装厚		50mm			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修（犬落瀬3号跨道橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q05　平均幅員		1.4m以上3.0m以下			潮間割増　0%　係数ランク　1
Q07　施工費		表層(車道･路肩部)			週休２日補正　週休２日(月単位)
Q08　急速施工費		計上しない			
表層(車道･路肩部)					CB410260　1759.9
	m2	99.4	3,104	308,537	管理費区分　0
J01　平均幅員		1.4m以上3.0m以下			歩　2026.09　単　2026.09
J04　1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			単価地区　六戸町
J05　材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数　1.000　00-00 0
J06　瀝青材料種類		無し			豪雪割増
J07　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ					L001210001
[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m	%	0.688		21.36	管理費区分　0
標準構成比			1.13		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			14,800		単価地区　六戸町
地区単価			15,900		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]					L001070011
運転質量3～4t	%	0.141		4.37	管理費区分　0
標準構成比			0.23		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			3,540		単価地区　六戸町
地区単価			3,830		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]					L001060001
運転質量3～4t	%	0.132		4.11	管理費区分　0
標準構成比			0.21		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			3,250		単価地区　六戸町
地区単価			3,620		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修（犬落瀬3号跨道橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)	%	0.043		1.33	管理費区分　0
普通作業員	%	2.862		88.82	R0102 管理費区分　0
標準構成比			5.55		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　六戸町
地区単価			23,100		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)	%	2.662		82.6	R0114 管理費区分　0
標準構成比			3.79		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　六戸町
地区単価			35,790		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員	%	2.328		72.25	R0101 管理費区分　0
標準構成比			3.71		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,300		単価地区　六戸町
地区単価			31,320		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	0.912		28.3	R0125 管理費区分　0
標準構成比			1.35		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　六戸町

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修（犬落瀬3号跨道橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			36,930		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	0.438		13.59	管理費区分　0
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Z231050005
(2) 密粒度As(13) 改質II型	%	89.582		2,780	管理費区分　0
標準構成比			82.92		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			580,000		単価地区　六戸町
地区単価			22,100		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.191		5.93	管理費区分　0
標準構成比			0.31		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　六戸町
地区単価			150		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)					
	%	0.011		0.33	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.01		1.01	管理費区分　0
表層					オプション入力
(0006)	m2	199		570,357	第0003号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修（犬落瀬3号跨道橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　六戸町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
表層(車道･路肩部)	m2	198.8	2,869	570,357	CB410260　1723.2 管理費区分　0
J01　平均幅員		3.0m超			歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　六戸町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J04　1層当平均仕上厚 70mm以下		45mm			
J05　材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06　瀝青材料種類		ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4			
J07　費用の内訳		全ての費用			
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ					L001210002
[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	%	0.584		16.76	管理費区分　0
標準構成比			0.92		歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　六戸町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準単価			29,500		
地区単価			31,200		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]					L001060004
運転質量13～14t	%	0.094		2.7	管理費区分　0
標準構成比			0.14		歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　六戸町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準単価			4,480		
地区単価			5,030		
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]					L001050002
運転質量10～12t	%	0.091		2.62	管理費区分　0
標準構成比			0.14		歩　2026.09　単　2026.09

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修（犬落瀬3号跨道橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			4,480		単価地区　六戸町
地区単価			4,870		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.154		4.41	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	2.098		60.17	管理費区分　0
標準構成比			3.84		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　六戸町
地区単価			23,100		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	1.607		46.09	管理費区分　0
標準構成比			2.16		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　六戸町
地区単価			35,790		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	1.416		40.62	管理費区分　0
標準構成比			2.13		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,300		単価地区　六戸町
地区単価			31,320		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修（犬落瀬3号跨道橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.551		15.8	管理費区分　0
標準構成比			0.77		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　　六戸町
地区単価			36,930		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	1.135		32.54	管理費区分　0
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Z231050010
(5) 密粒度As(13F) 改質II型	%	89.606		2,570	管理費区分　0
標準構成比			84.7		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			580,000		単価地区　　六戸町
地区単価			22,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130003
PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	%	2.204		63.2	管理費区分　0
標準構成比			2.57		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			103		単価地区　　六戸町
地区単価			147		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.333		9.55	管理費区分　0
標準構成比			0.51		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　　六戸町
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修（犬落瀬3号跨道橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
その他(材料)	%	0.105		3.01	管理費区分　0
諸雑費	%	0.022		1.53	管理費区分　0
舗装打換え工 (0007)	式	1		665,056	工種　06:舗装工事
舗装版切断 (0008)(P)	m	320		428,800	第0004号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　六戸町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　舗装版種別		ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版			
Q03　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚		15cm以下			
Q05　舗装版切断費		舗装版切断			
舗装版切断	m	320	1,340	428,800	CB430510　1264.8 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　六戸町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　舗装版種別		ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版			
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚		15cm以下			
J05　費用の内訳		全ての費用			
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	%	8.418		112.8	M001161013 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　六戸町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　A地区
標準構成比			8.92		
標準単価			13,000		
地区単価			13,000		

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修（犬落瀬3号跨道橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)	%	3.955		52.99	管理費区分　0
特殊作業員	%	18.142		243.1	R0101 管理費区分　0
標準構成比			17.37		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,300		単価地区　六戸町
地区単価			31,320		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	10.679		143.1	R0125 管理費区分　0
標準構成比			9.5		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　六戸町
地区単価			36,930		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	%	6.687		89.6	R0102 管理費区分　0
標準構成比			7.79		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　六戸町
地区単価			23,100		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	16.68		223.5	管理費区分　0
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ）					Z006540009

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修（犬落瀬3号跨道橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
径18ｲﾝﾁ	%	32.008		428.9	管理費区分　0
標準構成比			32.35		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			68,200		単価地区　　六戸町
地区単価			71,500		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	2.282		30.58	管理費区分　0
標準構成比			2.45		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			154		単価地区　　六戸町
地区単価			152		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	1.133		15.18	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.016		0.25	管理費区分　0
舗装版とりこわし					オプション入力
(0009)	m2	200		136,713	第0005号内訳書
					単位数量　　1　　m2
					管理費区分　0
					歩　2026.09　単　2026.09
					単価地区　　六戸町
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
直接掘削積込					WB430610
	m2	199	687	136,713	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修（犬落瀬3号跨道橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01　打換え区分		舗装版のみの打換え			歩　2026.09　単　2026.09
J02　掘削深さ		40cm以下			単価地区　　六戸町
J03　すりつけ作業の有無		有			労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
殻運搬					オプション入力
(0010)	m3	14		47,343	第0006号内訳書
					単位数量　　1　　m3
					管理費区分　0
					歩　2026.09　単　2026.09
					単価地区　　六戸町
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
殻運搬					CB227010　2923.5
	m3	13.9	3,406	47,343	管理費区分　0
J01　殻発生作業		舗装版破砕			歩　2026.09　単　2026.09
J02　積込工法区分		機械(騒音対策不要､厚15cm以下)			単価地区　　六戸町
J03　DID区間の有無		無し			労調係数　　1.000　00-00 0
J07　運搬距離(km)(DID区間無)		6.5km以下			豪雪割増
J13　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301005
10t積級	%	40.173		1,368	管理費区分　0
標準構成比			44.05		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			20,847		単価地区　　六戸町
地区単価			21,400		労調係数　　1.000　00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増　　B地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(一般)					R0115

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修（犬落瀬3号跨道橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	44.813		1,526	管理費区分　0
標準構成比			39.87		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			23,600		単価地区　　六戸町
地区単価			30,900		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	15.003		510.9	管理費区分　0
標準構成比			16.08		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　　六戸町
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.011		1.1	管理費区分　0
殻処分					オプション入力
(0011)	m3	14		52,200	第0007号内訳書
					単位数量　　1　　m3
					管理費区分　0
					歩　2026.09　単　2026.09
					単価地区　　六戸町
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
処分費					ZZ99*01*02001
鉄筋Co殻	t	34.8	1,500	52,200	管理費区分　T
					歩　2026.09　単　2026.09
					単価地区　　六戸町
					労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修（犬落瀬3号跨道橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
橋梁補修工 (0012)	式	1		807,220	
断面修復工 (0013)	式	1		364,267	工種　12:橋梁保全工事
左官工法 (0014)	構造物	1		364,200	第0008号内訳書 単位数量　1　構造物 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　六戸町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　1構造物当り修復延べ体積区分		0.1m3未満			
Q02　1構造物当り修復延べ体積		0.1m3未満			
Q04　材料種類		ポリマーセメントモルタル			
Q05　鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理		有り			
Q06　左官工法費		断面修復工(左官工法)			
断面修復工(左官工法)	構造物	1	364,200	364,200	WB229210 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　六戸町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理の有無		有り			
J02　1構造物当り修復延べ体積区分		0.1m3未満			
J03　1構造物当り修復延べ体積(実数)		0.008m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修復工) (0015)	m3	0.01		37	第0009号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　六戸町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
Q01　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬費		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修復工)			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修（犬落瀬3号跨道橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修復工)	m3	0.008	4,636	37	WB229220 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　六戸町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　DID区間の有無		無し			
J02　運搬距離		4.5km以下			
J04　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸﾀｲﾔ損耗費		普通			
殻処分 (0016)	m3	0.01		30	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　六戸町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
処分費 無筋Co殻（断面修復殻）	t	0.02	1,500	30	ZZ99*01*02002 管理費区分　T 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　六戸町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
表面処理工 (0017)	式	1		442,953	オプション入力 工種　06:舗装工事
表面含浸工 (0018)	m2	80		442,953	オプション入力 第0011号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修（犬落瀬3号跨道橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　六戸町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
下地処理(表面含浸)	m2	79	1,869	147,651	WB820220 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　六戸町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　夜間作業の有無		無し			
J02　時間的制約の有無		無し			
J03　高所作業車の有無		無			
含浸材塗布	m2	79	3,738	295,302	DZ820010 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　六戸町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　夜間作業の有無		無し			
J02　時間的制約の有無		無し			
J03　高所作業車の有無		無			
J04　表面含浸材料		ｹｲ酸系			
仮設工 (0019)	式	1		93,000	
交通管理工 (0020)	式	1		93,000	工種　99:
交通誘導警備員 (0021)	人日	6		93,000	第0012号内訳書 単位数量　1　人日 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修（犬落瀬3号跨道橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01　交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　六戸町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
交通誘導警備員B	人日	6	15,500	93,000	WB010212 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　六戸町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
直接工事費 (0022)	式	1		3,261,311	
共通仮設 (0023)	式	1		850,000	
共通仮設費 (0024)	式	1		62,000	
現場環境改善費 (0025)	式	1		62,000	
現場環境改善費（率計上） (0026)	式	1		62,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0027)	式	1		788,000	
主たる工種	06:舗装工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－１		1.4		

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修（犬落瀬3号跨道橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	除雪工事補正	未使用		1.00		
	ICT施工補正	補正なし		1.0		
	週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01		
純工事費 (0028)		式	1		4,111,311	
現場管理費 (0029)		式	1		2,104,000	
	施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－１		1.2		
	工期日数	0日間				
	冬期日数	0日間				
	積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
	施工時期補正	任意設定		1.20%		
	緊急工事補正	補正なし		0.00%		
	砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
	ICT施工補正	補正なし		1.0		
	週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価 (0030)		式	1		6,215,311	
一般管理費等 (0031)		式	1		1,434,689	
	前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
	財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
	契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0032)		式	1		7,650,000	
消費税額及び地方消費税額 (0033)		式	1		765,000	
工事費計 (0034)		式	1		8,415,000	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修（犬落瀬3号跨道橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要