	総括主査	調　査		課　長	総括主査	設　計	精　算

工事番号　　第5541号

設計書番号　　508-040-0206

国道339号外防雪工事

実施　設計書

五所川原市金木町嘉瀬外地内

工　期　日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青森県

工　事　総　括　表

工事概要	施工延長　L＝　8,043　m		
	冬期安全施設工　1　式		
設計額	23,166,000　円　（内消費税　2,106,000　円）	変更による増減額	
請負額		変更による増減額	

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	国道339号外防雪工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1		10,413,765		
冬期対策施設工		式	1		9,747,765		
冬期安全施設工		式	1		9,747,765		
防雪柵現場張出し		m	8,043		5,085,865		内　1号
防雪柵現場収納		m	8,043		4,661,900		内　2号
仮設工		式	1		666,000		
交通管理工		式	1		666,000		
交通誘導警備員		人日	37		666,000		内　3号
直接工事費		式	1		10,413,765		
共通仮設		式	1		1,401,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		1,401,000		
純工事費		式	1		11,814,765		
現場管理費		式	1		5,603,000		

設計内訳書（本01）

工事名	国道339号外防雪工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1		17,417,765		
一般管理費等		式	1		3,642,235		
工事価格		式	1		21,060,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		2,106,000		
工事費計		式	1		23,166,000		

青森県

共通仮設費内訳

主工種　13:道路維持工事

主たる工種
　単独（追加工事）：　道路維持工事

合算工事：

対象工事費	10,413,765	直接工事費	10,413,765	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			0				
管理費区分１			0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７			0	（工場原価）			
管理費区分５			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９			0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ			0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）			
対象額　支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		10,413,765	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額（調整工事入力で使用）		10,413,765		0		0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		13.33%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%		
	除雪工事補正		1.00		0.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00		0.00
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.01		13.46%		0.00%		
	計上額		1,401,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　13:道路維持工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計　1,401,000

現場管理費

主工種　13:道路維持工事

単独（追加工事）純工事費	11,814,765	単独（追加工事）直接工事費	10,413,765	単独（追加工事）共通仮設費	1,401,000

非対象額計（－）	0	
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　支給品費　（＋）	0	
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0	
無償貸付機械評価額　（＋）	0	

現場管理費対象純工事費

単独（追加工事）	11,814,765	現工事	0	合算工事　0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）	11,814,765		0	0

現場管理費	率（補正前）	45.42%	0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.0	0.00%	
	施工時期補正	1.08%	0.00%	
	緊急工事補正	0.00%	0.00%	
	砂防・地滑り補正	0.00%	0.00%	
	ICT施工補正	1.0		
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.02	47.43%	0.00%	
	計上額	5,603,000	0	0

調整工事計上額　0

一般管理費等（当初）

主工種　13:道路維持工事

工事原価	17,417,765				
純工事費	11,814,765	現場管理費	5,603,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				

非対象額計（－）	0	
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）

一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	17,417,765	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	17,417,765		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	20.88%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	20.88%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	17,417,765		0		
契約保証に係る補正値	0.04%		0.00%		
一般管理費等	3,642,235				

業務委託料	0

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年9月		
歩掛適用年月	2026年9月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年9月		
単価地区	五所川原市(旧金木町)		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	2%		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	13:道路維持工事		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	1.08%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種　13:道路維持工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			10,413,765
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				10,413,765
	共通仮設費（率分）	10,413,765	13.46	1,401,000
現場管理費対象純工事費				11,814,765
	現場管理費	11,814,765	47.43	5,603,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				17,417,765
	一般管理費等	17,417,765	20.88	3,642,235
	業務委託費			0
工事価格				21,060,000
消費税等相当額				2,106,000
工事費計				23,166,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	防雪柵現場張出し

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵現地張出し･収納 CB421050	張出し,4.3m以下(吹払式･吹止式)	m	3,306	698	2,307,588		04-02-01 管理費区分：0
固定柵張出し（支柱残し） 下部収納式		m	4,581	491	2,249,271		単　1号 管理費区分：0
防雪柵 CB421010	設置,吹払式,仮設式(支柱+張立材), 4.0m以下	m	122	3,570	435,540		04-02-01 管理費区分：0
防雪柵 CB421010	設置,吹溜式,仮設式(支柱+張立材), 3.5m以下	m	34	2,749	93,466		04-02-01 管理費区分：0
合計					5,085,865		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	防雪柵現場収納

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵現地張出し･収納 CB421050	張出し,4.3m以下(吹払式･吹止式)	m	3,306	698	2,307,588		04-02-01 管理費区分：0
固定柵張出し（支柱残し） 下部収納式		m	4,581	426	1,951,506		単　2号 管理費区分：0
防雪柵 CB421010	撤去,吹払式,仮設式(支柱+張立材), 4.0m以下	m	122	2,717	331,474		04-02-01 管理費区分：0
防雪柵 CB421010	撤去,吹溜式,仮設式(支柱+張立材), 3.5m以下	m	34	2,098	71,332		04-02-01 管理費区分：0
合計					4,661,900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	交通誘導警備員							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A								単　3号 02-04-04
WB010211			人日	37	18,000	666,000		管理費区分：0
合計						666,000		

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	固定柵張出し（支柱残し） 下部収納式		単位	m	単位数量	266	単価	491

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1　]
R0125		人	1	36,930	36,930	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1　]
R0102		人	4	23,100	92,400	管理費区分：0
諸雑費(率)						[1][　]
ZS7210100	1%	式	1		1,293	管理費区分：0
合計					130,623	
単価					491	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	固定柵張出し（支柱残し） 下部収納式		単位	m	単位数量	306	単価	426

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1　]
R0125		人	1	36,930	36,930	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1　]
R0102		人	4	23,100	92,400	管理費区分：0
諸雑費(率)						[1][　]
ZS7210100	1%	式	1		1,293	管理費区分：0
合計					130,623	
単価					426	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	18,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A R0803		人	1	18,000	18,000	管理費区分：0
合計					18,000	
単価					18,000	円／人日

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路維持 (0001)	式	1		10,413,765	
冬期対策施設工 (0002)	式	1		9,747,765	
冬期安全施設工 (0003)	式	1		9,747,765	工種　13:道路維持工事
防雪柵現場張出し (0004)	m	8,043		5,085,865	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
防雪柵現地張出し･収納	m	3,306	698	2,307,588	CB421050　715.99 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分			張出し		
J02　防雪柵高さ(種類)			4.3m以下(吹払式･吹止式)		
普通作業員	%	71.155		496.9	R0102 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
標準構成比			76.32		
標準単価			25,400		
地区単価			23,100		

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	28.439		198.6	R0125 管理費区分　0
標準構成比			23.29		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　五所川原市(旧金木町)
地区単価			36,930		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	0.389		2.72	管理費区分　0
諸雑費	%	0.017		0.18	管理費区分　0
固定柵張出し（支柱残し） 下部収納式	m	4,581	491	2,249,271	オプション入力 単位数量　266　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	人	1	36,930	36,930	R0125 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員					R0102
	人	4	23,100	92,400	管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2026.09　単　2026.09
					単価地区　　五所川原市(旧金木町)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費(率)					ZS7210100
	式	1		1,293	管理費区分　0
諸雑費1　諸雑費率＝1.000%					歩　2026.09　単　2026.09
					単価地区　　五所川原市(旧金木町)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
防雪柵					CB421010　3634.2
	m	122	3,570	435,540	管理費区分　0
J01　作業区分		設置			歩　2026.09　単　2026.09
J02　形式		吹払式			単価地区　　五所川原市(旧金木町)
J03　取付方式		仮設式(支柱+張立材)			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　柵高		4.0m以下			豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					M000302013
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	%	4.917		175.5	管理費区分　0
標準構成比			4.48		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			10,200		単価地区　　五所川原市(旧金木町)
地区単価			11,000		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　B地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(機械)					

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.022		0.78	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	67.632		2,414	管理費区分　0
標準構成比			73.05		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　　五所川原市(旧金木町)
地区単価			23,100		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	15.44		551.1	管理費区分　0
標準構成比			12.73		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　　五所川原市(旧金木町)
地区単価			36,930		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	10.478		374	管理費区分　0
標準構成比			8.31		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　　五所川原市(旧金木町)
地区単価			35,790		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	0.557		19.87	管理費区分　0
軽油					Z006702002
	%	0.941		33.57	管理費区分　0
標準構成比			0.85		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　　五所川原市(旧金木町)

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			150		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費					
	%	0.013		1.18	管理費区分　0
防雪柵					CB421010　2798.2
	m	34	2,749	93,466	管理費区分　0
J01　作業区分		設置			歩　2026.09　単　2026.09
J02　形式		吹溜式			単価地区　五所川原市(旧金木町)
J03　取付方式		仮設式(支柱+張立材)			労調係数　1.000　00-00 0
J04　柵高		3.5m以下			豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					M000302013
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	%	4.916		135.1	管理費区分　0
標準構成比			4.48		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			10,200		単価地区　五所川原市(旧金木町)
地区単価			11,000		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)					
	%	0.022		0.6	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	67.648		1,859	管理費区分　0
標準構成比			73.08		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　五所川原市(旧金木町)
地区単価			23,100		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	15.429		424	管理費区分　0
標準構成比			12.72		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　　五所川原市(旧金木町)
地区単価			36,930		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	10.466		287.6	管理費区分　0
標準構成比			8.3		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　　五所川原市(旧金木町)
地区単価			35,790		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	0.557		15.3	管理費区分　0
軽油					Z006702002
	%	0.929		25.54	管理費区分　0
標準構成比			0.84		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　　五所川原市(旧金木町)
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.033		1.86	管理費区分　0
防雪柵現場収納					オプション入力
(0005)	m	8,043		4,661,900	第0002号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
防雪柵現地張出し･収納	m	3,306	698	2,307,588	CB421050　715.99 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		張出し			
J02　防雪柵高さ(種類)		4.3m以下(吹払式･吹止式)			
普通作業員	%	71.155		496.9	R0102 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			76.32		
標準単価			25,400		
地区単価			23,100		
土木一般世話役	%	28.439		198.6	R0125 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			23.29		
標準単価			31,000		
地区単価			36,930		
その他(労務)					

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.389		2.72	管理費区分　0
諸雑費	%	0.017		0.18	管理費区分　0
固定柵張出し（支柱残し） 下部収納式	m	4,581	426	1,951,506	オプション入力 単位数量　306　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役 諸雑費1：対象	人	1	36,930	36,930	R0125 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員 諸雑費1：対象	人	4	23,100	92,400	R0102 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費(率) 諸雑費1　諸雑費率＝1.000%	式	1		1,293	ZS7210100 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
防雪柵	m	122	2,717	331,474	CB421010　2766.5 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		撤去			
J02　形式		吹払式			
J03　取付方式		仮設式(支柱+張立材)			
J04　柵高		4.0m以下			
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					M000302013
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積　吊能力2.9t	%	4.917		133.6	管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			4.48		
標準単価			10,200		
地区単価			11,000		
その他(機械)					
	%	0.022		0.59	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	67.65		1,838	管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			73.08		
標準単価			25,400		
地区単価			23,100		
土木一般世話役					R0125

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	15.429		419.2	管理費区分　0
標準構成比			12.72		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　　五所川原市(旧金木町)
地区単価			36,930		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	10.464		284.3	管理費区分　0
標準構成比			8.3		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　　五所川原市(旧金木町)
地区単価			35,790		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	0.557		15.12	管理費区分　0
軽油					Z006702002
	%	0.929		25.25	管理費区分　0
標準構成比			0.84		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　　五所川原市(旧金木町)
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.032		0.94	管理費区分　0
防雪柵					CB421010　2135.5
	m	34	2,098	71,332	管理費区分　0
J01　作業区分		撤去			歩　2026.09　単　2026.09
J02　形式		吹溜式			単価地区　　五所川原市(旧金木町)

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03　取付方式		仮設式(支柱+張立材)			労調係数　1.000　00-00 0
J04　柵高		3.5m以下			豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					M000302013
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	%	4.916		103.1	管理費区分　0
標準構成比			4.48		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			10,200		単価地区　五所川原市(旧金木町)
地区単価			11,000		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.022		0.46	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	67.61		1,418	管理費区分　0
標準構成比			73.06		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　五所川原市(旧金木町)
地区単価			23,100		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	15.439		323.8	管理費区分　0
標準構成比			12.73		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　五所川原市(旧金木町)
地区単価			36,930		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	10.466		219.5	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			8.3		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　　五所川原市(旧金木町)
地区単価			35,790		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	0.556		11.67	管理費区分　0
軽油					Z006702002
	%	0.941		19.73	管理費区分　0
標準構成比			0.85		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　　五所川原市(旧金木町)
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.05		1.74	管理費区分　0
仮設工					
(0006)	式	1		666,000	
交通管理工					工種　99:
(0007)	式	1		666,000	
交通誘導警備員					第0003号内訳書
(0008)	人日	37		666,000	単位数量　　1　　人日
					管理費区分　0
Q01　交通誘導警備員費		交通誘導警備員A			歩　2026.09　単　2026.09
					単価地区　　五所川原市(旧金木町)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
交通誘導警備員A	人日	37	18,000	666,000	WB010211 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五所川原市(旧金木町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
直接工事費 (0009)	式	1		10,413,765	
共通仮設 (0010)	式	1		1,401,000	
共通仮設費（率計上） (0011)	式	1		1,401,000	
主たる工種	13:道路維持工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0	
除雪工事補正	未使用			1.00	
ICT施工補正	補正なし			1.0	
週休２日補正	週休２日(月単位)			1.01	
純工事費 (0012)	式	1		11,814,765	
現場管理費 (0013)	式	1		5,603,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0	
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	４級地			1.20%	
施工時期補正	任意設定			1.08%	

入力データリスト（本01）

工事名	国道339号外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価 (0014)	式	1		17,417,765	
一般管理費等 (0015)	式	1		3,642,235	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0016)	式	1		21,060,000	
消費税額及び地方消費税額 (0017)	式	1		2,106,000	
工事費計 (0018)	式	1		23,166,000	