	総括主査	調　査		課　長	総括主査	設　計	精　算

工事番号　　第5545号

設計書番号　　508-040-0227

五林平藤崎線外防雪工事

実施　設計書

北津軽郡板柳町大字　常海橋外

工　期　日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人
における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青森県

工　事　総　括　表

工事概要			
	施工延長　L＝　10,321　m		
	冬期安全施設工 1　　式		
設計額	24,970,000　　円　　(内消費税　　2,270,000　　円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	五林平藤崎線外防雪工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1		11,327,099		
冬期対策施設工		式	1		10,553,099		
冬期安全施設工		式	1		10,553,099		
防雪柵現地張出し		m	10,321		5,649,961		内　1号
防雪柵現地収納		m	10,321		4,903,138		内　2号
仮設工		式	1		774,000		
交通管理工		式	1		774,000		
交通誘導警備員		人日	43		774,000		内　3号
直接工事費		式	1		11,327,099		
共通仮設		式	1		1,480,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		1,480,000		
純工事費		式	1		12,807,099		
現場管理費		式	1		5,998,000		

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	五林平藤崎線外防雪工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1		18,805,099		
一般管理費等		式	1		3,894,901		
工事価格		式	1		22,700,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		2,270,000		
工事費計		式	1		24,970,000		

共通仮設費内訳

主工種　13:道路維持工事

主たる工種
　単独（追加工事）：　道路維持工事

合算工事：

対象工事費	11,327,099	直接工事費	11,327,099	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			0				
管理費区分１			0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７			0	（工場原価）			
管理費区分５			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９			0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ			0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）			
対象額　支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		11,327,099	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額（調整工事入力で使用）		11,327,099		0		0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		12.94%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%		
	除雪工事補正		1.00		0.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00		0.00
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.01		13.07%		0.00%		
	計上額		1,480,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　13:道路維持工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計　1,480,000

現場管理費

主工種　13:道路維持工事

単独（追加工事）純工事費	12,807,099	単独（追加工事）直接工事費	11,327,099	単独（追加工事）共通仮設費	1,480,000

非対象額計（－）	0	
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　支給品費　（＋）	0	
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0	
無償貸付機械評価額　（＋）	0	

現場管理費対象純工事費

単独（追加工事）	12,807,099	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費	12,807,099		0		0
（調整工事入力で使用）					

現場管理費	率（補正前）	44.84%	0.00%		0.00%
	施工地域等補正	1.0	0.00%		
	施工時期補正	1.08%	0.00%		
	緊急工事補正	0.00%	0.00%		
	砂防・地滑り補正	0.00%	0.00%		
	ICT施工補正	1.0			
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.02	46.84%	0.00%		
	計上額	5,998,000	0		0

調整工事計上額　0

一般管理費等（当初）

主工種　13:道路維持工事

工事原価	18,805,099				
純工事費	12,807,099	現場管理費	5,998,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				

非対象額計（－）	0	
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）

一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	18,805,099	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	18,805,099		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	20.71%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	20.71%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	18,805,099		0		
契約保証に係る補正値	0.04%		0.00%		
一般管理費等	3,894,901				

業務委託料	0

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年9月		
歩掛適用年月	2026年9月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年9月		
単価地区	板柳町		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	2%		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	13:道路維持工事		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	1.08%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種　13:道路維持工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			11,327,099
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				11,327,099
	共通仮設費（率分）	11,327,099	13.07	1,480,000
現場管理費対象純工事費				12,807,099
	現場管理費	12,807,099	46.84	5,998,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				18,805,099
	一般管理費等	18,805,099	20.71	3,894,901
	業務委託費			0
工事価格				22,700,000
消費税等相当額				2,270,000
工事費計				24,970,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	防雪柵現地張出し

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵現地張出し･収納 CB421050	張出し,4.3m以下(吹払式･吹止式)	m	2,814	698	1,964,172		04-02-01 吹払式 管理費区分：0
固定柵張出し 下部収納式(支柱残し)		m	7,469.2	491	3,667,377		単　1号 吹払式(板のみ) 管理費区分：0
固定柵張出し 下部収納式(支柱残し)		m	37.5	491	18,412		単　1号 吹溜式(板のみ) 管理費区分：0
合計					5,649,961		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	防雪柵現地収納

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵現地張出し･収納 CB421050	収納,4.3m以下(吹払式･吹止式)	m	2,814	606	1,705,284		04-02-01 吹払式 管理費区分：0
固定柵収納 下部収納式(支柱残し)		m	7,469.2	426	3,181,879		単　2号 吹払式(板のみ) 管理費区分：0
固定柵収納 下部収納式(支柱残し)		m	37.5	426	15,975		単　2号 吹溜式(板のみ) 管理費区分：0
合計					4,903,138		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	交通誘導警備員

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							単　3号 02-04-04
WB010211		人日	43	18,000	774,000		管理費区分：0
合計					774,000		

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	固定柵張出し 下部収納式(支柱残し)		単位	m	単位数量	266	単価	491

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1　]
R0125		人	1	36,930	36,930	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1　]
R0102		人	4	23,100	92,400	管理費区分：0
諸雑費(率)						[1][　]
ZS7210100	1%	式	1		1,293	管理費区分：0
合計					130,623	
単価					491	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	固定柵収納 下部収納式(支柱残し)		単位	m	単位数量	306	単価	426

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1　]
R0125		人	1	36,930	36,930	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1　]
R0102		人	4	23,100	92,400	管理費区分：0
諸雑費(率)						[1][　]
ZS7210100	1%	式	1		1,293	管理費区分：0
合計					130,623	
単価					426	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	18,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A R0803		人	1	18,000	18,000	管理費区分：0
合計					18,000	
単価					18,000	円／人日

入力データリスト（本01）

工事名	五林平藤崎線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路維持 (0001)	式	1		11,327,099	
冬期対策施設工 (0002)	式	1		10,553,099	
冬期安全施設工 (0003)	式	1		10,553,099	工種　13:道路維持工事
防雪柵現地張出し (0004)	m	10,321		5,649,961	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　板柳町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
防雪柵現地張出し･収納	m	2,814	698	1,964,172	CB421050　715.99 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　板柳町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		張出し			
J02　防雪柵高さ(種類)		4.3m以下(吹払式･吹止式)			
普通作業員	%	71.155		496.9	R0102 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　板柳町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
標準構成比			76.32		
標準単価			25,400		
地区単価			23,100		

入力データリスト（本01）

工事名	五林平藤崎線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	28.439		198.6	R0125 管理費区分　0
標準構成比			23.29		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　板柳町
地区単価			36,930		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	0.389		2.72	管理費区分　0
諸雑費	%	0.017		0.18	管理費区分　0
固定柵張出し 下部収納式(支柱残し)	m	7,469.2	491	3,667,377	オプション入力 単位数量　266　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　板柳町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	人	1	36,930	36,930	R0125 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　板柳町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	五林平藤崎線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	人	4	23,100	92,400	R0102 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　板柳町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率)	式	1		1,293	ZS7210100 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　板柳町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝1.000%					
固定柵張出し 下部収納式(支柱残し)	m	37.5	491	18,412	オプション入力 単位数量　　266　　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　板柳町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
土木一般世話役	人	1	36,930	36,930	R0125 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　板柳町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	五林平藤崎線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	人	4	23,100	92,400	R0102 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　板柳町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率)	式	1		1,293	ZS7210100 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　板柳町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝1.000%					
防雪柵現地収納 (0005)	m	10,321		4,903,138	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量　　1　　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　板柳町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
防雪柵現地張出し･収納	m	2,814	606	1,705,284	CB421050　621.97 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　板柳町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J01　作業区分		収納			
J02　防雪柵高さ(種類)		4.3m以下(吹払式･吹止式)			

入力データリスト（本01）

工事名	五林平藤崎線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	71.184		431.8	管理費区分　0
標準構成比			76.34		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　　板柳町
地区単価			23,100		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	28.421		172.4	管理費区分　0
標準構成比			23.27		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　　板柳町
地区単価			36,930		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	0.389		2.36	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.006		0.14	管理費区分　0
固定柵収納					オプション入力
下部収納式(支柱残し)	m	7,469.2	426	3,181,879	単位数量　　306　　m
					管理費区分　0
					歩　2026.09　単　2026.09
					単価地区　　板柳町
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125

入力データリスト（本01）

工事名	五林平藤崎線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	人	1	36,930	36,930	管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　板柳町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
普通作業員					R0102
	人	4	23,100	92,400	管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　板柳町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費(率)					ZS7210100
	式	1		1,293	管理費区分　0
諸雑費1　諸雑費率＝1.000%					歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　板柳町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
固定柵収納					オプション入力
下部収納式(支柱残し)	m	37.5	426	15,975	単位数量　　306　　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　板柳町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
土木一般世話役					R0125

入力データリスト（本01）

工事名	五林平藤崎線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	人	1	36,930	36,930	管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　板柳町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
普通作業員					R0102
	人	4	23,100	92,400	管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　板柳町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費(率)					ZS7210100
	式	1		1,293	管理費区分　0
諸雑費1　諸雑費率＝1.000%					歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　板柳町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
仮設工 (0006)	式	1		774,000	
交通管理工 (0007)	式	1		774,000	工種　99:
交通誘導警備員 (0008)	人日	43		774,000	第0003号内訳書 単位数量　　1　　人日 管理費区分　0
Q01　交通誘導警備員費		交通誘導警備員A			歩　2026.09　単　2026.09

入力データリスト（本01）

工事名	五林平藤崎線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　板柳町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
交通誘導警備員A	人日	43	18,000	774,000	WB010211 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　板柳町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
直接工事費 (0009)	式	1		11,327,099	
共通仮設 (0010)	式	1		1,480,000	
共通仮設費（率計上） (0011)	式	1		1,480,000	
主たる工種	13:道路維持工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0	
除雪工事補正	未使用			1.00	
ICT施工補正	補正なし			1.0	
週休２日補正	週休２日(月単位)			1.01	
純工事費 (0012)	式	1		12,807,099	
現場管理費 (0013)	式	1		5,998,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0	
工期日数	0日間				

入力データリスト（本01）

工事名	五林平藤崎線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	冬期日数	0日間				
	積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
	施工時期補正	任意設定		1.08%		
	緊急工事補正	補正なし		0.00%		
	砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
	ICT施工補正	補正なし		1.0		
	週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価 (0014)		式	1		18,805,099	
一般管理費等 (0015)		式	1		3,894,901	
	前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
	財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
	契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0016)		式	1		22,700,000	
消費税額及び地方消費税額 (0017)		式	1		2,270,000	
工事費計 (0018)		式	1		24,970,000	