	総括主査	調　査		課　長	総括主査	設　計	精　算

工事番号　　繰補メンテ　第961-1号

設計書番号　　508-070-0173

国道１０１号橋梁補修（小広戸側道橋）工事

実施　設計書

西津軽郡深浦町大字　広戸　地内

２０２７年０３月２５日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青森県

工　事　総　括　表

工事概要			
	施工数量　N＝　1　橋		
	鋼・ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 4　m		
	断面修復工 1　式		
設計額	21,978,000　円　（内消費税　1,998,000　円）	変更による増減額	
請負額		変更による増減額	

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	国道１０１号橋梁補修（小広戸側道橋）工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		6,709,098		
舗装工		式	1		73,825		
アスファルト舗装工		式	1		73,825		
表層		m2	27		73,825		内　1号
橋梁付属物工		式	1		2,623,696		
伸縮継手工		式	1		1,397,892		
鋼・ｺﾞﾑ製伸縮装置補修		m	4		1,397,892		内　2号
排水施設工		式	1		824,408		
排水管		m	6		807,520		内　3号
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置		本	8		16,888		内　4号
橋梁用高欄工		式	1		401,396		
橋梁用高欄	材質:鋼製,高欄形式:橋梁用高欄(組立式)	m	28		108,808		内　5号
防護柵設置		m	6		292,588		内　6号

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	国道１０１号橋梁補修（小広戸側道橋）工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁補修工		式	1		3,783,767		
橋梁地覆補修工		式	1		281,952		
橋梁地覆とりこわし		m3	1		151,050		内　7号
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	2		130,902		内　8号
断面修復工		式	1		3,012,779		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.551m3,材料種類:ポリマーセメント,鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理:有り	構造物	1		2,235,000		内　9号
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満,材料種類:ポリマーセメント,鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理:無し	構造物	1		314,400		内　10号
足場工		式	1		463,379		内　11号
表面被覆工		式	1		489,036		
簡易清掃		m2	170		55,622		内　12号
含浸材塗布		m2	170		433,414		内　13号
構造物撤去工		式	1		227,810		
防護柵撤去工		式	1		52,942		

設計内訳書（本01）

工事名	国道１０１号橋梁補修（小広戸側道橋）工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
高欄撤去		m	28		46,816		内　14号
防護柵(横断･転落防止柵)撤去		m	6		6,126		内　15号
構造物取壊し工		式	1		159,286		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	m3	0.1		1,763		内　16号
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	平均はつり厚:3cm以下	m2	28		157,523		内　17号
運搬処理工		式	1		15,582		
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	0.1		192		内　18号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	3		4,340		内　19号
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	0.1		1,000		内　20号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	3		10,050		内　21号
直接工事費		式	1		6,709,098		
共通仮設		式	1		2,604,000		
共通仮設費		式	1		113,000		

設計内訳書（本01）

工事名	国道１０１号橋梁補修（小広戸側道橋）工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費		式	1		113,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		113,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		2,491,000		
純工事費		式	1		9,313,098		
現場管理費		式	1		7,202,000		
工事原価		式	1		16,515,098		
一般管理費等		式	1		3,464,902		
工事価格		式	1		19,980,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,998,000		
工事費計		式	1		21,978,000		

共通仮設費内訳

主工種　12:橋梁保全工事

主たる工種
　単独（追加工事）：　橋梁保全工事

合算工事：

対象工事費	6,709,098	直接工事費	6,709,098	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	11,050	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			0				
管理費区分１			0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７			0	（工場原価）			
管理費区分５			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９			0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ			0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）			
対象額　支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額		単独（追加工事）	6,709,098	現工事	0	合算工事	0
		全処分費等を除く共通仮設費対象額（調整工事入力で使用）	6,698,048		0		0
共通仮設費（率分）		率（補正前）	26.26%		0.00%		0.00%
		施工地域等補正	1.4		0.00%		
		除雪工事補正	1.00		0.00		0.00
		ICT施工補正	1.0		0.00		0.00
		率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.01	37.13%		0.00%		
		計上額	2,491,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　12:橋梁保全工事

現場環境改善費対象工事費	6,709,098	直接工事費	6,709,098		
非対象額計（－）	11,050				
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	11,050	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額　支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）					
単独（追加工事）	6,698,048	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.69%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	1.69%		0.00%		
計上額	113,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　12:橋梁保全工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計　2,604,000

現場管理費

主工種　12:橋梁保全工事

単独（追加工事）純工事費	9,313,098	単独（追加工事）直接工事費	6,709,098	単独（追加工事）共通仮設費	2,604,000

非対象額計（－）	0	
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　支給品費　（＋）	0	
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0	
無償貸付機械評価額　（＋）	0	

現場管理費対象純工事費				
単独（追加工事）	9,313,098	現工事	0	合算工事　0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）	9,302,048		0	0

現場管理費				
率（補正前）	62.28%		0.00%	0.00%
施工地域等補正	1.2		0.00%	
施工時期補正	1.08%		0.00%	
緊急工事補正	0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%	
ICT施工補正	1.0			
率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.02	77.34%		0.00%	
計上額	7,202,000		0	0

調整工事計上額　0

一般管理費等（当初）

主工種　12:橋梁保全工事

工事原価	16,515,098				
純工事費	9,313,098	現場管理費	7,202,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				

非対象額計（－）	0	
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）

一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	16,515,098	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	16,504,048		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	20.99%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	20.99%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	16,515,098		0		
契約保証に係る補正値	0.04%		0.00%		

一般管理費等	3,464,902
業務委託料	0

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年9月		
歩掛適用年月	2026年9月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年9月		
単価地区	深浦町(旧深浦町)		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	12:橋梁保全工事		
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－１		1.4
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－１	1.2
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	1.08%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種　12:橋梁保全工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			6,709,098
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				6,709,098
	共通仮設費（率分）	6,709,098	37.13	2,491,000
現場環境改善費対象工事費				6,709,098
	現場環境改善費（率分）	6,698,048	1.69	113,000
現場管理費対象純工事費				9,313,098
	現場管理費	9,313,098	77.34	7,202,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				16,515,098
	一般管理費等	16,515,098	20.99	3,464,902
	業務委託費			0
工事価格				19,980,000
消費税等相当額				1,998,000
工事費計				21,978,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	表層

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部) CB410261	1.4m未満(仕上厚50mm以下),30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄPK-4,全ての費用	m2	26.7	2,765	73,825		03-03-03 管理費区分：0
合計					73,825		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	鋼・ｺﾞﾑ製伸縮装置補修

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工 WB811610	補修,普通型,1車線相当,無,有	m	4	276,600	1,106,400		単　1号 06-02-06 管理費区分：0
地覆ジョイント ZZ99*01*01003		個	4	70,000	280,000		管理費区分：0
シール材 低ﾓｼﾞｭﾗｽﾀｲﾌﾟ ZZ99*01*01001		L	1.16	8,800	10,208		管理費区分：0
バックアップ材 軟式 ZZ99*01*01002		L	2.4	535	1,284		管理費区分：0
合計					1,397,892		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	排水管

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水管設置 CB473320	有り	m	6.4	5,675	36,320		04-07-16 管理費区分：0
材料費 排水管　桝一体型　L=1.6m Y000800001001		基	4	192,800	771,200		管理費区分：0
合計					807,520		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置 CB473310	有り	本	8	2,111	16,888		04-07-16 管理費区分：0
合計					16,888		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	橋梁用高欄	材質:鋼製,高欄形式:橋梁用高欄(組立式)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁用高欄 CB422740	組立式	m	28	3,886	108,808		04-02-05 管理費区分：0
合計					108,808		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	防護柵設置		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵(横断･転落防止柵)設置工 WB810760	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式,1m,100m未満,無	m	6	8,098	48,588		単　2号 06-02-03 管理費区分：0
防護柵(P種) 転落防止柵 Y001191000001		式	1		244,000		管理費区分：0
合計					292,588		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	橋梁地覆とりこわし

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
とりこわし CB431710	全ての費用	m3	1.5	100,700	151,050		04-03-12 管理費区分：0
合計					151,050		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	ｺﾝｸﾘｰﾄ

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB431730	各種,有り,全ての費用	m3	1.6	76,450	122,320		04-03-12 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	0.6	11,490	6,894		02-02-06 管理費区分：0
鉄筋 CB431720	SD345 D13,全ての費用	t	0.004	422,000	1,688		04-03-12 管理費区分：0
合計					130,902		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.551m3,材料種類:ポリマーセメント,鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理:有り

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
断面修復工(左官工法) WB229210	有り,0.1m3以上,0.551m3	構造物	1	2,235,000	2,235,000		単　3号 02-02-09 管理費区分：0
合計					2,235,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　10号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満,材料種類:ポリマーセメント,鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理:無し

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
断面修復工(左官工法) WB229210	無し,0.1m3未満,0.033m3	構造物	1	314,400	314,400		単　4号 02-02-09 管理費区分：0
合計					314,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　11号	足場工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
桁下足場	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁,両側朝顔,標準(2箇月)						単　5号 04-07-09
WB473950		m2	61.5	4,196	258,054		管理費区分：0
ｼｰﾄ張防護工	設置･撤去･賃料,2月,両側朝顔						単　6号 04-07-03
WB470730		m2	61.5	616	37,884		管理費区分：0
足場工	手摺先行型枠組足場,必要,標準(1.0)						単　7号 02-04-01
WB252110		掛m2	29.1	5,754	167,441		管理費区分：0
合計					463,379		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　12号	簡易清掃

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
簡易清掃	無し,無し,無						単　8号 06-03-03
WB820210		m2	170.1	327	55,622		管理費区分：0
合計					55,622		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　13号	含浸材塗布

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
含浸材塗布 DZ820010	無し,無し,無,ｼﾗﾝ系	m2	170.1	2,548	433,414		単　9号 06-03-03 管理費区分：0
合計					433,414		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　14号	高欄撤去

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
高欄撤去 CB224910		m	28	1,672	46,816		02-02-19 管理費区分：0
合計					46,816		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　15号	防護柵(横断･転落防止柵)撤去		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵(横断･転落防止柵)撤去工 WB810770	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式,2m,無,無	m	6	1,021	6,126		単　10号 06-02-03 管理費区分：0
合計					6,126		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　16号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	0.1	17,630	1,763		単　11号 06-01-04 管理費区分：0
合計					1,763		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　17号	ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	平均はつり厚:3cm以下	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり CB224250	3cm以下,全ての費用	m2	27.9	5,646	157,523		02-02-14 管理費区分：0
合計					157,523		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　18号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,全ての費用	m3	0.1	1,921	192		02-02-07 管理費区分：0
合計					192		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　19号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,全ての費用	m3	2.8	1,550	4,340		02-02-07 管理費区分：0
合計					4,340		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　20号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t) WB020052		t	0.4	2,500	1,000		単　12号 01-02-02 管理費区分：0
合計					1,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　21号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単　13号 01-02-02
WB020052		t	6.7	1,500	10,050		管理費区分：0
合計					10,050		

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号 WB811610	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修,普通型,1車線相当,無,有	単位	m	単位数量	1	単価	276,600

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮装置 伸縮装置 Y001381000001		m	1	117,000	117,000	管理費区分：0
伸縮装置工 補修 1車線 普通型 単価補正1.000(FP3)　Q001532003		m	1	159,580	159,580	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		20	管理費区分：0
合計					276,600	
単価					276,600	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号 WB810760	防護柵(横断･転落防止柵)設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式,1m,100m未満,無	単位	m	単位数量	100	単価	8,098

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断･転落防止柵設置工 ｱﾝｶｰ固定用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 単価補正3.625(FP3)　Q001158004		m	100	8,097.52	809,752	管理費区分：0
防護柵(P種) 別途計上 Y001191000002		m	100	0	0	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		48	管理費区分：0
合計					809,800	
単価					8,098	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号 WB229210	断面修復工(左官工法)	有り,0.1m3以上,0.551m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	2,235,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1　]
R0125		人	15.428	36,930	569,756	管理費区分：0
特殊作業員						[ ][1　]
R0101		人	29.203	31,320	914,637	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1　]
R0102		人	15.428	23,100	356,386	管理費区分：0
材料費 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ						
Y000800003001		m3	0.65	380,000	247,000	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)						[1][　]
ZS8000004	8%	式	1		147,221	管理費区分：0
合計					2,235,000	
単価					2,235,000	円／構造物

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号 WB229210	断面修復工(左官工法)	無し,0.1m3未満,0.033m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	314,400

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1　]
R0125		人	2.4	36,930	88,632	管理費区分：0
特殊作業員						[ ][1　]
R0101		人	4.5	31,320	140,940	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1　]
R0102		人	2.3	23,100	53,130	管理費区分：0
材料費 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ						
Y000800003001		m3	0.039	380,000	14,820	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)						[1][　]
ZS8000004	6%	式	1		16,878	管理費区分：0
合計					314,400	
単価					314,400	円／構造物

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号 WB473950	桁下足場	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁,両側朝顔,標準(2箇月)	単位	m2	単位数量	1	単価	4,196

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工 R0122		人	0.1	36,310	3,631	管理費区分：0
足場材賃料 L001200008		月	2	282.5	565	管理費区分：0
合計					4,196	
単価					4,196	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号 WB470730	ｼｰﾄ張防護工	設置･撤去･賃料,2月,両側朝顔	単位	m2	単位数量	1	単価	616

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工 R0122		人	0.011	36,310	399	管理費区分：0
ｼｰﾄ張防護材賃料 単価補正108.500　L001200010		月	2	108.5	217	管理費区分：0
合計					616	
単価					616	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号 WB252110	足場工	手摺先行型枠組足場,必要,標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	5,754

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	1.6	36,930	59,088	[ ][1] 管理費区分：0
とび工 R0106		人	8.5	32,560	276,760	[ ][1] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	1.3	23,100	30,030	[ ][1] 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 単価補正1.000　L001130006		日	1.4	52,400	73,360	[ ][1] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	31%	式	1		136,162	[1][ ] 管理費区分：0
合計					575,400	
単価					5,754	円／掛m2

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号 WB820210	簡易清掃	無し,無し,無	単位	m2	単位数量	1	単価	327

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表面含浸工 簡易清掃 高所作業車無 制約無 昼間 Q001648025		m2	1	327.42	327	管理費区分：0
合計					327	
単価					327	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号 DZ820010	含浸材塗布	無し,無し,無,ｼﾗﾝ系	単位	m2	単位数量	1	単価	2,548

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車無 制約無 昼間 Q001650025		m2	1	1,146.48	1,146	管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ表面含浸材 ｼﾗﾝ系(ﾛｰﾗｰ塗布工)、ﾛｽ率含む Z231217015		m2	1	1,402	1,402	管理費区分：0
合計					2,548	
単価					2,548	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号 WB810770	防護柵(横断･転落防止柵)撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式,2m,無,無	単位	m	単位数量	100	単価	1,021

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断･転落防止柵撤去工 CO建込用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 単価補正1.450(FP3)　Q001168004		m	100	1,020.51	102,051	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		49	管理費区分：0
合計					102,100	
単価					1,021	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	単位	m3	単位数量	1	単価	17,630

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001611007		m3	1	17,629.55	17,629	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		1	管理費区分：0
合計					17,630	
単価					17,630	円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	2,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 鉄筋Co殻 Y007600001001		t	100	2,500	250,000	管理費区分：T
合計					250,000	
単価					2,500	円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 無筋Co殻 Y007600001002		t	100	1,500	150,000	管理費区分：T
合計					150,000	
単価					1,500	円／t

登　録　単　価

工事名	国道１０１号橋梁補修（小広戸側道橋）工事

コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000116000001	ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	あと施工アンカー(ｽﾃﾝﾚｽ M12×100mm)	本	580	2026	9	確定
Y000210000001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20) W/C<=55% 冬期割増	m3	22,500	2026	9	確定
Y000800001001	材料費	排水管　桝一体型　L=1.6m	基	192,800	2026	9	確定
Y000800003001	材料費	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	m3	380,000	2026	9	確定
Y001102000001	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	(7) 再生細粒度As(13F)	t	19,000	2026	9	確定
Y001191000001	防護柵(P種)	転落防止柵	式	244,000	2026	9	確定
Y001191000002	防護柵(P種)	別途計上	m	0	2026	9	確定
Y001381000001	橋梁用伸縮装置	伸縮装置	m	117,000	2026	9	確定
Y001388000001	橋梁用高欄(鋼製･ﾀﾞｸﾀｲﾙ製･ｱﾙﾐ製)	高欄	m	0	2026	9	確定
Y007600001001	処分費	鉄筋Co殻	t	2,500	2026	9	確定
Y007600001002	処分費	無筋Co殻	t	1,500	2026	9	確定
ZZ99*01*01001	シール材	低ﾓｼﾞｭﾗｽﾀｲﾌﾟ	L	8,800	2026	9	確定
ZZ99*01*01002	バックアップ材	軟式	L	535	2026	9	確定
ZZ99*01*01003	地覆ジョイント		個	70,000	2026	9	確定

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号橋梁補修（小広戸側道橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋梁保全工事 (0001)	式	1		6,709,098	
舗装工 (0002)	式	1		73,825	
アスファルト舗装工 (0003)	式	1		73,825	オプション入力 工種　12:橋梁保全工事
表層 (0004)	m2	27		73,825	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
表層(歩道部)	m2	26.7	2,765	73,825	CB410261　2222.0 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02　1層当平均仕上厚 50mm以下		30mm			
J05　材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06　瀝青材料種類		ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4			
J07　費用の内訳		全ての費用			
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t	%	0.266		7.36	M000804001 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区
標準構成比			0.31		
標準単価			1,430		
地区単価			1,530		

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号橋梁補修（小広戸側道橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg	%	0.076		2.1	M000807001 管理費区分　0
標準構成比			0.09		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			356		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			374		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.06		1.65	管理費区分　0
特殊作業員					R0101
	%	18.168		502.3	管理費区分　0
標準構成比			20.43		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,300		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			31,320		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	13.361		369.4	管理費区分　0
標準構成比			18.28		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			23,100		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	5.342		147.7	管理費区分　0
標準構成比			5.58		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　深浦町(旧深浦町)

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号橋梁補修（小広戸側道橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			36,930		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	6.991		193.3	管理費区分　0
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Y001102000001
(7) 再生細粒度As(13F)	%	53.277		1,473	管理費区分　0
標準構成比			44.67		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			384,000		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			19,000		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130003
PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	%	2.282		63.1	管理費区分　0
標準構成比			1.99		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			103		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			147		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	0.087		2.41	管理費区分　0
標準構成比			0.11		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			154		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			152		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.035		0.96	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号橋梁補修（小広戸側道橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			0.04		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(材料)	%	0.035		0.98	管理費区分　0
諸雑費	%	0.02		0.74	管理費区分　0
橋梁付属物工 (0005)	式	1		2,623,696	
伸縮継手工 (0006)	式	1		1,397,892	工種　12:橋梁保全工事
鋼・ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 (0007)	m	4		1,397,892	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量　　1　　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
橋梁用伸縮継手装置設置工	m	4	276,600	1,106,400	WB811610 管理費区分　0
J01　工種		補修			歩　2026.09　単　2026.09
J02　伸縮装置本体型式		普通型			単価地区　　深浦町(旧深浦町)
J03　仕様		1車線相当			労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号橋梁補修（小広戸側道橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04　夜間作業補正		無			豪雪割増
J05　伸縮装置本体材料の計上		有			潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
地覆ジョイント	個	4	70,000	280,000	ZZ99*01*01003 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
シール材 低ﾓｼﾞｭﾗｽﾀｲﾌﾟ	L	1.16	8,800	10,208	ZZ99*01*01001 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
バックアップ材 軟式	L	2.4	535	1,284	ZZ99*01*01002 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
排水施設工 (0008)	式	1		824,408	工種　12:橋梁保全工事
排水管 (0009)	m	6		807,520	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量　1　m

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号橋梁補修（小広戸側道橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
排水管設置	m	6.4	5,675	36,320	CB473320　5323.4 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　足場の有無		有り			
特殊作業員	%	49.15		2,789	R0101 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準構成比			47.34		
標準単価			28,300		
地区単価			31,320		
普通作業員	%	25.624		1,454	R0102 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準構成比			30.05		
標準単価			25,400		
地区単価			23,100		
土木一般世話役	%	24.707		1,402	R0125 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号橋梁補修（小広戸側道橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			22.12		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			36,930		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	0.49		27.8	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.029		2.2	管理費区分　0
材料費					Y000800001001
排水管　桝一体型　L=1.6m	基	4	192,800	771,200	管理費区分　0
					歩　2026.09　単　2026.09
					単価地区　　深浦町(旧深浦町)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置					第0004号内訳書
(0010)(P)	本	8		16,888	単位数量　　1　　本
					管理費区分　0
Q01　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ穿孔及び設置費		ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置			歩　2026.09　単　2026.09
					単価地区　　深浦町(旧深浦町)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置					CB473310　1512.4
	本	8	2,111	16,888	管理費区分　0
J01　足場の有無		有り			歩　2026.09　単　2026.09
					単価地区　　深浦町(旧深浦町)

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号橋梁補修（小広戸側道橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員	%	37.132		783.5	R0101 管理費区分　0
標準構成比			46.81		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,300		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			31,320		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	19.246		406.1	R0125 管理費区分　0
標準構成比			22.54		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			36,930		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	%	14.227		300.2	R0102 管理費区分　0
標準構成比			21.83		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			23,100		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	1.409		29.73	管理費区分　0
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ あと施工アンカー(ｽﾃﾝﾚｽ M12×100mm)	%	27.459		579.4	Y000116000001 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号橋梁補修（小広戸側道橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			6.87		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			104		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			580		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(材料)	%	0.519		10.96	管理費区分　0
諸雑費	%	0.008		1.11	管理費区分　0
橋梁用高欄工 (0011)	式	1		401,396	工種　12:橋梁保全工事
橋梁用高欄 (0012)(P)	m	28		108,808	第0005号内訳書 単位数量　　1　　m 管理費区分　0
Q01　材質		鋼製			歩　2026.09　単　2026.09
Q02　高欄形式		橋梁用高欄(組立式)			単価地区　　深浦町(旧深浦町)
Q03　橋梁用高欄設置費		橋梁用高欄			労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
橋梁用高欄	m	28	3,886	108,808	CB422740　58594.0 管理費区分　0
J01　設置方法		組立式			歩　2026.09　単　2026.09
					単価地区　　深浦町(旧深浦町)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号橋梁補修（小広戸側道橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	71.294		2,770	管理費区分　0
標準構成比			5.2		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			23,100		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	28.363		1,102	管理費区分　0
標準構成比			1.58		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			36,930		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	0.294		11.42	管理費区分　0
橋梁用高欄(鋼製･ﾀﾞｸﾀｲﾙ製･ｱﾙﾐ製)					Y001388000001
高欄	%	0		0	管理費区分　0
標準構成比			93.2		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			54,600		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			0		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.049		2.58	管理費区分　0
防護柵設置					オプション入力
(0013)	m	6		292,588	第0006号内訳書
					単位数量　　1　　m
					管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号橋梁補修（小広戸側道橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
防護柵(横断･転落防止柵)設置工	m	6	8,098	48,588	WB810760 管理費区分　0
J01　施工区分		ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定			歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J02　防護柵種類		ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式			
J03　支柱間隔		1m			
J05　施工規模による加算		100m未満			
J07　夜間作業の補正		無			
防護柵(P種) 転落防止柵	式	1		244,000	Y001191000001 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
橋梁補修工 (0014)	式	1		3,783,767	
橋梁地覆補修工 (0015)	式	1		281,952	工種　12:橋梁保全工事
橋梁地覆とりこわし (0016)(P)	m3	1		151,050	第0007号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0
Q01　とりこわし費		とりこわし			歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　深浦町(旧深浦町)

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号橋梁補修（小広戸側道橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
とりこわし	m3	1.5	100,700	151,050	CB431710　96133.0 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　費用の内訳		全ての費用			
空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動]					L001090003
ｽｸﾘｭ型 吐出量3.5～3.7m3/min	%	1.478		1,487	管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			1.28		
標準単価			1,100		
地区単価			1,330		
さく岩機(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ)					M000603016
20kg級	%	0.371		373.4	管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			0.37		
標準単価			160		
地区単価			168		
特殊作業員					R0101
	%	45.172		45,450	管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0
標準構成比			42.72		
標準単価			28,300		
地区単価			31,320		

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号橋梁補修（小広戸側道橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	%	31.22		31,412	R0102 管理費区分　0
標準構成比			35.93		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			23,100		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	16.14		16,239	R0125 管理費区分　0
標準構成比			14.18		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			36,930		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	2.771		2,788	管理費区分　0
軽油	%	2.845		2,863	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			2.74		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			150		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.003		87.6	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号橋梁補修（小広戸側道橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ (0017)	m3	2		130,902	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	1.6	76,450	122,320	CB431730　69610.0 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		各種			
J02　養生工の有無		有り			
J03　費用の内訳		全ての費用			
普通作業員	%	20.263		15,491	R0102 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			24.47		
標準単価			25,400		
地区単価			23,100		
型わく工	%	27.427		20,968	R0133 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1
標準構成比			24.13		
標準単価			30,000		
地区単価			37,450		

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号橋梁補修（小広戸側道橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	9.653		7,380	管理費区分　0
標準構成比			8.9		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			36,930		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	4.906		3,751	管理費区分　0
標準構成比			4.87		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,300		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			31,320		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	6.846		5,234	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ					Y000210000001
24-12-25(20) W/C<=55% 冬期割増	%	30.9		23,623	管理費区分　0
標準構成比			30.77		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			20,400		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			22,500		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.005		3	管理費区分　0
型枠					CB240210　10100.0
	m2	0.6	11,490	6,894	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号橋梁補修（小広戸側道橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01　型枠の種類		一般型枠			歩　2026.09　単　2026.09
J02　構造物の種類		鉄筋･無筋構造物			単価地区　　深浦町(旧深浦町)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
型わく工					R0133
	%	51.226		5,882	管理費区分　0
標準構成比			46.66		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			30,000		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			37,450		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	20.109		2,309	管理費区分　0
標準構成比			25.14		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			23,100		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	9.963		1,144	管理費区分　0
標準構成比			9.51		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			36,930		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	18.689		2,146	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号橋梁補修（小広戸側道橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費					
	%	0.013		9	管理費区分　0
鉄筋					CB431720　406140.0
	t	0.004	422,000	1,688	管理費区分　0
J01　鉄筋規格		SD345 D13			歩　2026.09　単　2026.09
J02　費用の内訳		全ての費用			単価地区　深浦町(旧深浦町)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
鉄筋工					R0110
	%	41.94		176,981	管理費区分　0
標準構成比			39.58		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			30,900		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			34,020		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	16.42		69,292	管理費区分　0
標準構成比			18.76		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			23,100		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	11.374		47,996	管理費区分　0
標準構成比			9.92		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			36,930		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号橋梁補修（小広戸側道橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	1.389		5,862	管理費区分　0
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13	%	28.876		121,855	Z001102019 管理費区分　0
標準構成比			30.38		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			121,000		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			119,500		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.001		14	管理費区分　0
断面修復工 (0018)	式	1		3,012,779	工種　12:橋梁保全工事
左官工法 (0019)	構造物	1		2,235,000	第0009号内訳書 単位数量　1　構造物 管理費区分　0
Q01　1構造物当り修復延べ体積区分		0.1m3以上			歩　2026.09　単　2026.09
Q03　1構造物当り修復延べ体積		0.551m3			単価地区　深浦町(旧深浦町)
Q04　材料種類		ポリマーセメント			労調係数　1.000　00-00 0
Q05　鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理		有り			豪雪割増
Q06　左官工法費		断面修復工(左官工法)			潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
断面修復工(左官工法)	構造物	1	2,235,000	2,235,000	WB229210 管理費区分　0
J01　鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理の有無		有り			歩　2026.09　単　2026.09
J02　1構造物当り修復延べ体積区分		0.1m3以上			単価地区　深浦町(旧深浦町)
J03　1構造物当り修復延べ体積(実数)		0.551m3			労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号橋梁補修（小広戸側道橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
左官工法 (0020)	構造物	1		314,400	第0010号内訳書 単位数量　1　構造物 管理費区分　0
Q01　1構造物当り修復延べ体積区分		0.1m3未満			歩　2026.09　単　2026.09
Q02　1構造物当り修復延べ体積		0.1m3未満			単価地区　深浦町(旧深浦町)
Q04　材料種類		ポリマーセメント			労調係数　1.000　00-00 0
Q05　鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理		無し			豪雪割増
Q06　左官工法費		断面修復工(左官工法)			潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
断面修復工(左官工法)	構造物	1	314,400	314,400	WB229210 管理費区分　0
J01　鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理の有無		無し			歩　2026.09　単　2026.09
J02　1構造物当り修復延べ体積区分		0.1m3未満			単価地区　深浦町(旧深浦町)
J03　1構造物当り修復延べ体積(実数)		0.033m3			労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
足場工 (0021)	式	1		463,379	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0
					歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
桁下足場	m2	61.5	4,196	258,054	WB473950 管理費区分　0
J01　桁形式		ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁			歩　2026.09　単　2026.09

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号橋梁補修（小広戸側道橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02　側部種類		両側朝顔			単価地区　　深浦町(旧深浦町)
J04　足場設置月数		標準(2箇月)			労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ｼｰﾄ張防護工					WB470730
	m2	61.5	616	37,884	管理費区分　0
J01　作業区分		設置･撤去･賃料			歩　2026.09　単　2026.09
J02　供用月数(実数入力)		2月			単価地区　　深浦町(旧深浦町)
J03　朝顔の区分		両側朝顔			労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
足場工					WB252110
	掛m2	29.1	5,754	167,441	管理費区分　0
J01　工法		手摺先行型枠組足場			歩　2026.09　単　2026.09
J02　安全ﾈｯﾄ		必要			単価地区　　深浦町(旧深浦町)
J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正		標準(1.0)			労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
表面被覆工					工種　12:橋梁保全工事
(0022)	式	1		489,036	
簡易清掃					オプション入力
(0023)	m2	170		55,622	第0012号内訳書
					単位数量　　1　　m2
					管理費区分　0
					歩　2026.09　単　2026.09
					単価地区　　深浦町(旧深浦町)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号橋梁補修（小広戸側道橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
簡易清掃	m2	170.1	327	55,622	WB820210 管理費区分　0
J01　夜間作業の有無		無し			歩　2026.09　単　2026.09
J02　時間的制約の有無		無し			単価地区　　深浦町(旧深浦町)
J03　高所作業車の有無		無			労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
含浸材塗布 (0024)	m2	170		433,414	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
含浸材塗布	m2	170.1	2,548	433,414	DZ820010 管理費区分　0
J01　夜間作業の有無		無し			歩　2026.09　単　2026.09
J02　時間的制約の有無		無し			単価地区　　深浦町(旧深浦町)
J03　高所作業車の有無		無			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　表面含浸材料		ｼﾗﾝ系			豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
構造物撤去工 (0025)	式	1		227,810	
防護柵撤去工 (0026)	式	1		52,942	工種　99:

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号橋梁補修（小広戸側道橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
高欄撤去 (0027)	m	28		46,816	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
高欄撤去	m	28	1,672	46,816	CB224910　1549.1 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	%	5.417		90.54	M000302013 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			5.42		
標準単価			10,200		
地区単価			11,000		
溶接工	%	28.924		483.4	R0113 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1
標準構成比			33.35		
標準単価			33,800		
地区単価			31,630		

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号橋梁補修（小広戸側道橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	28.607		478.1	管理費区分　0
標準構成比			27.89		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,300		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			31,320		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	16.849		281.6	管理費区分　0
標準構成比			15.26		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			36,930		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	16.329		272.9	管理費区分　0
標準構成比			14.23		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			35,790		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	2.289		38.26	管理費区分　0
軽油					Z006702002
	%	1.571		26.26	管理費区分　0
標準構成比			1.56		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号橋梁補修（小広戸側道橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.014		0.94	管理費区分　0
防護柵(横断･転落防止柵)撤去 (0028)	m	6		6,126	第0015号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0
Q01　撤去費		防護柵(横断･転落防止柵)撤去工			歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
防護柵(横断･転落防止柵)撤去工	m	6	1,021	6,126	WB810770 管理費区分　0
J01　施工区分		ｺﾝｸﾘｰﾄ建込			歩　2026.09　単　2026.09
J02　防護柵種類		ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式			単価地区　深浦町(旧深浦町)
J03　支柱間隔		2m			労調係数　1.000　00-00 0
J04　時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増
J05　夜間作業の補正		無			潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
構造物取壊し工 (0029)	式	1		159,286	工種　99:
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し (0030)	m3	0.1		1,763	第0016号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0
Q01　構造物区分		鉄筋構造物			歩　2026.09　単　2026.09
Q02　工法区分		機械施工			単価地区　深浦町(旧深浦町)
Q03　取壊し費		構造物とりこわし			労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号橋梁補修（小広戸側道橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
構造物とりこわし	m3	0.1	17,630	1,763	WB824010 管理費区分　0
J01　構造物区分		鉄筋構造物			歩　2026.09　単　2026.09
J02　工法区分		機械施工			単価地区　深浦町(旧深浦町)
J03　時間的制約の有無		無し			労調係数　1.000　00-00 0
J04　夜間作業の有無		無し			豪雪割増
J05　低騒音･低振動対策		不要			潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり (0031)(P)	m2	28		157,523	第0017号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0
Q01　平均はつり厚		3cm以下			歩　2026.09　単　2026.09
Q02　はつり費		ｺﾝｸﾘｰﾄはつり			単価地区　深浦町(旧深浦町)
Q03　殻積込費		計上しない			労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	m2	27.9	5,646	157,523	CB224250　5318.4 管理費区分　0
J01　平均はつり厚		3cm以下			歩　2026.09　単　2026.09
J02　費用の内訳		全ての費用			単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動] ｽｸﾘｭ型 吐出量5.0m3/min	%	1.518		85.69	L001090004 管理費区分　0
標準構成比			1.4		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			1,590		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			1,830		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号橋梁補修（小広戸側道橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)	%	0.043		2.44	管理費区分　0
特殊作業員	%	39.412		2,225	R0101 管理費区分　0
標準構成比			37.81		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,300		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			31,320		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	%	27.402		1,547	R0102 管理費区分　0
標準構成比			31.99		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			23,100		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	25.507		1,440	R0125 管理費区分　0
標準構成比			22.73		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			36,930		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	2.763		156	管理費区分　0
軽油					Z006702002

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号橋梁補修（小広戸側道橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	3.245		183.2	管理費区分　0
標準構成比			3.17		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.092		5.2	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.018		1.47	管理費区分　0
運搬処理工					
(0032)	式	1		15,582	工種　99:
殻運搬					第0018号内訳書
(0033)(P)	m3	0.1		192	単位数量　　1　　m3
					管理費区分　0
Q01　殻種別			ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)		歩　2026.09　単　2026.09
Q02　殻運搬費			殻運搬		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
殻運搬					CB227010　1632.5
	m3	0.1	1,921	192	管理費区分　0
J01　殻発生作業			ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし		歩　2026.09　単　2026.09
J02　積込工法区分			機械積込		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
J03　DID区間の有無			無し		労調係数　　1.000　00-00 0
J04　運搬距離(km)(DID区間有無)			5.7km以下		豪雪割増
J13　費用の内訳			全ての費用		潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号橋梁補修（小広戸側道橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301005
10t積級	%	36.808		707	管理費区分　0
標準構成比			40.77		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			20,847		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			21,400		労調係数　　1.000　00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増　　B地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(一般)					R0115
	%	49.875		958	管理費区分　0
標準構成比			44.82		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			23,600		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			30,900		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	13.307		255.6	管理費区分　0
標準構成比			14.41		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.01		0.4	管理費区分　0
殻運搬					オプション入力
(0034)	m3	3		4,340	第0019号内訳書
					単位数量　　1　　m3
					管理費区分　0
					歩　2026.09　単　2026.09
					単価地区　　深浦町(旧深浦町)

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号橋梁補修（小広戸側道橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
殻運搬	m3	2.8	1,550	4,340	CB227010　1316.6 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　殻発生作業		ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし			
J02　積込工法区分		機械積込			
J03　DID区間の有無		無し			
J04　運搬距離(km)(DID区間有無)		5.7km以下			
J13　費用の内訳		全ての費用			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301005
10t積級	%	36.808		570.2	管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比		40.77			
標準単価		20,847			
地区単価		21,400			
供用日当りの損耗品費		747			
運転手(一般)					R0115
	%	49.874		772.6	管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比		44.82			
標準単価		23,600			
地区単価		30,900			
軽油					Z006702002
	%	13.311		206.2	管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0
標準構成比		14.41			
標準単価		138			
地区単価		150			

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号橋梁補修（小広戸側道橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.007		1	管理費区分　0
殻処分 (0035)	m3	0.1		1,000	第0020号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　T 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　殻種別		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)			
Q02　処分費		処分費(t)			
処分費(t)	t	0.4	2,500	1,000	WB020052 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
殻処分 (0036)	m3	3		10,050	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　T 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号橋梁補修（小広戸側道橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
処分費(t) (0037)	t	6.7	1,500	10,050	WB020052 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
直接工事費 (0037)	式	1		6,709,098	
共通仮設 (0038)	式	1		2,604,000	
共通仮設費 (0039)	式	1		113,000	
現場環境改善費 (0040)	式	1		113,000	
現場環境改善費（率計上） (0041)	式	1		113,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0042)	式	1		2,491,000	
主たる工種	12:橋梁保全工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－１		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01		
純工事費 (0043)	式	1		9,313,098	

入力データリスト（本01）

工事名	国道１０１号橋梁補修（小広戸側道橋）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場管理費						
(0044)		式	1		7,202,000	
	施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－１		1.2		
	工期日数	0日間				
	冬期日数	0日間				
	積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
	施工時期補正	任意設定		1.08%		
	緊急工事補正	補正なし		0.00%		
	砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
	ICT施工補正	補正なし		1.0		
	週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価						
(0045)		式	1		16,515,098	
一般管理費等						
(0046)		式	1		3,464,902	
	前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
	財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
	契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格						
(0047)		式	1		19,980,000	
消費税額及び地方消費税額						
(0048)		式	1		1,998,000	
工事費計						
(0049)		式	1		21,978,000	