	総括主査	調　査		課　長	総括主査	設　計	精　算

工事番号　　第218-2号

設計書番号　　508-040-0231

五所川原黒石線道路改良工事

実施　設計書

五所川原市大字　梅田　地内

２０２７年０３月２５日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人
における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青森県

工　事　総　括　表

工事概要			
	施工数量　N＝　1　式		
	旧橋撤去工 1　　式		
設計額	19,162,000　　円　　（内消費税　　1,742,000　　円）	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	五所川原黒石線道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		8,492,615		
道路土工		式	1		2,023,585		
掘削工		式	1		795,470		
掘削	土砂	m3	2,100		795,470		内　1号
路体盛土工		式	1		300,165		
路体(築堤)盛土		m3	320		300,165		内　2号
残土処理工		式	1		927,950		
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,400		208,680		内　3号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1,410		719,270		内　4号
旧橋撤去工		式	1		5,074,646		
作業土工		式	1		1,039,998		
床掘り	土砂	m3	630		180,180		内　5号
埋戻し	土砂	m3	710		859,818		内　6号

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	五所川原黒石線道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1		2,992,981		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	142		2,508,749		内　7号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物	m3	55		484,232		内　8号
運搬処理工		式	1		1,041,667		
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	142		317,471		内　9号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	142		498,260		内　10号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	55		97,936		内　11号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	55		128,000		内　12号
仮設工		式	1		1,394,384		
工事用道路工		式	1		409,261		
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	680		310,902		内　13号
敷砂利	RC-40,t=100mm	m2	261		98,359		内　14号
土留･仮締切工		式	1		985,123		

設計内訳書（本01）

工事名	五所川原黒石線道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土のう	大型土のう	袋	106		985,123		内　15号
直接工事費		式	1		8,492,615		
共通仮設		式	1		1,702,000		
共通仮設費		式	1		129,000		
現場環境改善費		式	1		129,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		129,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		1,573,000		
純工事費		式	1		10,194,615		
現場管理費		式	1		4,224,000		
工事原価		式	1		14,418,615		
一般管理費等		式	1		3,001,385		
工事価格		式	1		17,420,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,742,000		

設計内訳書（本01）

工事名	五所川原黒石線道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事費計		式	1		19,162,000		

共通仮設費内訳

主工種　02:河川・道路構造物工事

主たる工種
　単独（追加工事）：　河川・道路構造物工事　　合算工事：

対象工事費	8,492,615	直接工事費	8,492,615	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	626,260	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			371,482				
管理費区分１			0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７			0	（工場原価）			
管理費区分５			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９			0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ			371,482	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）			
対象額　支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額		単独（追加工事）	8,121,133	現工事	0	合算工事	0
		全処分費等を除く共通仮設費対象額（調整工事入力で使用）	7,866,355		0		0
共通仮設費（率分）		率（補正前）	19.19%		0.00%		0.00%
		施工地域等補正	1.0		0.00%		
		除雪工事補正	1.00		0.00		0.00
		ICT施工補正	1.0		0.00		0.00
		率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.01	19.38%		0.00%		
		計上額	1,573,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　02:河川・道路構造物工事

現場環境改善費対象工事費	8,492,615	直接工事費	8,492,615		
非対象額計（－）	626,260				
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	626,260	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額　支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）					
単独（追加工事）	7,866,355	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.64%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	1.64%		0.00%		
計上額	129,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　02:河川・道路構造物工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計　1,702,000

現場管理費

主工種　02:河川・道路構造物工事

単独（追加工事）純工事費	10,194,615	単独（追加工事）直接工事費	8,492,615	単独（追加工事）共通仮設費	1,702,000

非対象額計（－）	371,482	
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	371,482	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　支給品費　（＋）	0	
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0	
無償貸付機械評価額　（＋）	0	

現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	9,823,133	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費	9,568,355		0		0
（調整工事入力で使用）					

現場管理費	率（補正前）	41.09%	0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.0	0.00%	
	施工時期補正	1.08%	0.00%	
	緊急工事補正	0.00%	0.00%	
	砂防・地滑り補正	0.00%	0.00%	
	ICT施工補正	1.0		
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.02	43.01%	0.00%	
	計上額	4,224,000	0	0
			調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種　02:河川・道路構造物工事

工事原価	14,418,615				
純工事費	10,194,615	現場管理費	4,224,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				

非対象額計（－）	371,482	
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	371,482	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）

一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	14,047,133	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	13,792,355		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	21.34%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	21.34%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	14,047,133		0		
契約保証に係る補正値	0.04%		0.00%		
一般管理費等	3,001,385				

業務委託料	0

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年9月		
歩掛適用年月	2026年9月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年9月		
単価地区	五所川原市(旧五所川原市)		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	02:河川・道路構造物工事		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	1.08%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種　02:河川・道路構造物工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			8,492,615
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				8,492,615
	共通仮設費（率分）	8,121,133	19.38	1,573,000
現場環境改善費対象工事費				8,492,615
	現場環境改善費（率分）	7,866,355	1.64	129,000
現場管理費対象純工事費				10,194,615
	現場管理費	9,823,133	43.01	4,224,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				14,418,615
	一般管理費等	14,047,133	21.34	3,001,385
	業務委託費			0
工事価格				17,420,000
消費税等相当額				1,742,000
工事費計				19,162,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	掘削	土砂	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	2,110	377	795,470		02-01-02 管理費区分：0
合計					795,470		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	路体(築堤)盛土		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510	2.5m未満	m3	15	6,234	93,510		02-01-02 管理費区分：0
路体(築堤)盛土 CB210510	2.5m以上4.0m未満	m3	170	1,002	170,340		02-01-02 管理費区分：0
路体(築堤)盛土 CB210510	4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	135	269	36,315		02-01-02 管理費区分：0
合計					300,165		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	整地	残土受入れ地での処理	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地 CB210610	残土受入れ地での処理	m3	1,410	148	208,680		02-01-02 管理費区分：0
合計					208,680		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以下	m3	690	578	398,820		02-01-02 左岸から仮置き場へ 管理費区分：0
土砂等運搬 CB210110	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	m3	725	442	320,450		02-01-02 右岸から仮置き場へ 管理費区分：0
合計					719,270		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	床掘り	土砂	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂,標準,無し,無し	m3	630	286	180,180		02-01-03 管理費区分：0
合計					180,180		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	埋戻し	土砂	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し CB210410	最大埋戻幅4m以上	m3	694	1,187	823,778		02-01-03 管理費区分：0
埋戻し CB210410	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	17	2,120	36,040		02-01-03 管理費区分：0
合計					859,818		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	142.3	17,630	2,508,749		単　1号 06-01-04 管理費区分：0
合計					2,508,749		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	54.5	8,885	484,232		単　2号 06-01-04 管理費区分：0
合計					484,232		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,全ての費用	m3	142.3	2,231	317,471		02-02-07 管理費区分：0
合計					317,471		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　10号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 鉄筋Co殻 ZZ99*01*05001		t	355.9	1,400	498,260		管理費区分：T
合計					498,260		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　11号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,全ての費用	m3	54.5	1,797	97,936		02-02-07 管理費区分：0
合計					97,936		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　12号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 無筋Co殻 ZZ99*01*05002		t	128	1,000	128,000		管理費区分：T
合計					128,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　13号	工事用道路盛土	4.0m以上	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510	4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	678	269	182,382		02-01-02 管理費区分：0
土砂等運搬 CB210110	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.5km以下	m3	252	510	128,520		02-01-02 左岸から右岸へ 管理費区分：0
合計					310,902		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　14号	敷砂利	RC-40,t=100mm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利 t=10cm、RC-40		m2	260.9	377	98,359		単　3号 管理費区分：0
合計					98,359		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　15号	土のう	大型土のう	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工 WB252730	製作･設置,流用土,5m以下,-3m<=H<=2m	袋	27	8,619	232,713		単　4号 02-05-10 新規製作土のう 管理費区分：0
大型土のう工 WB252730	設置(再設置含む),6m以下,-3m<=H<=2m	袋	79	2,019	159,501		単　5号 02-05-10 A2ﾔｰﾄﾞ仮置き土のう 管理費区分：0
大型土のう運搬 撤去・運搬・再設置		袋	65	3,519	228,735		単　6号 左岸から右岸へ 管理費区分：0
大型土のう運搬 撤去・運搬・再設置		袋	41	3,519	144,279		単　7号 左岸から仮置き場へ 管理費区分：0
大型土のう運搬 撤去・運搬・再設置		袋	65	3,383	219,895		単　8号 右岸から仮置き場へ 管理費区分：0
合計					985,123		

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	単位	m3	単位数量	1	単価	17,630

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001611007		m3	1	17,629.55	17,629	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		1	管理費区分：0
合計					17,630	
単価					17,630	円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	単位	m3	単位数量	1	単価	8,885

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001611001		m3	1	8,885.98	8,885	管理費区分：0
合計					8,885	
単価					8,885	円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	敷砂利 t=10cm、RC-40		単位	m2	単位数量	100	単価	377

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地 CB210610	敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満), 無し	m3	10	148	1,480	02-01-02 管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	10.5	3,450	36,225	100×0.1×1.05 管理費区分：0
合計					37,705	
単価					377	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号 WB252730	大型土のう工	製作･設置,流用土,5m以下,-3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	8,619

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.294	36,930	10,857	[ ][1　] 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	0.294	31,320	9,208	[ ][1　] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.294	23,100	6,791	[ ][1　] 管理費区分：0
耐候性大型土のう φ110×高110cm 長期仮設3年対応 Z230431010		枚	10	4,300	43,000	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 WK250500	製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m	日	0.294	54,680	16,075	単　9号 02-05-10 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	1%	式	1		259	[1][　] 管理費区分：0
合計					86,190	
単価					8,619	円／袋

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号 WB252730	大型土のう工	設置(再設置含む),6m以下,-3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	2,019

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.13	36,930	4,800	[ ][1　] 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	0.13	31,320	4,071	[ ][1　] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.13	23,100	3,003	[ ][1　] 管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 WK250500	設置(再設置含む),6m以下,-3m<=H<=2m	日	0.13	63,810	8,295	単　10号 02-05-10 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	0.2%	式	1		21	[1][　] 管理費区分：0
合計					20,190	
単価					2,019	円／袋

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	大型土のう運搬 撤去・運搬・再設置		単位	袋	単位数量	1	単価	3,519

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工 WB252730	撤去(再利用),6m以下,-3m<=H<=2m	袋	1	922	922	単　11号 02-05-10 管理費区分：0
土砂等運搬 CB210110	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以下	m3	1	578	578	02-01-02 左岸から右岸へ 管理費区分：0
大型土のう工 WB252730	設置(再設置含む),6m以下,-3m<=H<=2m	袋	1	2,019	2,019	単　5号 02-05-10 管理費区分：0
合計					3,519	
単価					3,519	円／袋

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	大型土のう運搬 撤去・運搬・再設置		単位	袋	単位数量	1	単価	3,519

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工 WB252730	撤去(再利用),6m以下,-3m<=H<=2m	袋	1	922	922	単　11号 02-05-10 管理費区分：0
土砂等運搬 CB210110	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以下	m3	1	578	578	02-01-02 管理費区分：0
大型土のう工 WB252730	設置(再設置含む),6m以下,-3m<=H<=2m	袋	1	2,019	2,019	単　5号 02-05-10 管理費区分：0
合計					3,519	
単価					3,519	円／袋

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	大型土のう運搬 撤去・運搬・再設置		単位	袋	単位数量	1	単価	3,383

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工 WB252730	撤去(再利用),6m以下,-3m<=H<=2m	袋	1	922	922	単　11号 02-05-10 管理費区分：0
土砂等運搬 CB210110	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下	m3	1	442	442	02-01-02 右岸から仮置き場へ 管理費区分：0
大型土のう工 WB252730	設置(再設置含む),6m以下,-3m<=H<=2m	袋	1	2,019	2,019	単　5号 02-05-10 管理費区分：0
合計					3,383	
単価					3,383	円／袋

3次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号 WK250500	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	54,680

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1	35,790	35,790	管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	63	150	9,450	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚｰﾝ 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t L001010013		日	1.28	7,370	9,433	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		7	管理費区分：0
合計					54,680	
単価					54,680	円／日

3次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号 WK250500	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	設置(再設置含む),6m以下,-3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	63,810

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1	35,790	35,790	管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	99	150	14,850	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 L001010004		日	1.23	10,700	13,161	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		9	管理費区分：0
合計					63,810	
単価					63,810	円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号 WB252730	大型土のう工	撤去(再利用),6m以下,-3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	922

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1　]
R0125		人	0.068	36,930	2,511	管理費区分：0
特殊作業員						[ ][1　]
R0101		人	0.068	31,320	2,129	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	撤去(再利用),6m以下,-3m<=H<=2m					単　12号 02-05-10
WK250500		日	0.068	67,060	4,560	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)						[1][　]
ZS8000004	0.5%	式	1		23	管理費区分：0
合計					9,223	
単価					922	円／袋

４次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号 WK250500	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	撤去(再利用),6m以下,-3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	67,060

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1	35,790	35,790	管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	110	150	16,500	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 L001010004		日	1.38	10,700	14,766	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		4	管理費区分：0
合計					67,060	
単価					67,060	円／日

登　録　単　価

工事名	五所川原黒石線道路改良工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*05001	処分費	鉄筋Co殻	t	1,400	2026	9	確定
ZZ99*01*05002	処分費	無筋Co殻	t	1,000	2026	9	確定

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原黒石線道路改良工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1		8,492,615	
道路土工 (0002)	式	1		2,023,585	
掘削工 (0003)	式	1		795,470	工種　04:道路改良工事
掘削 (0004)	m3	2,100		795,470	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
掘削	m3	2,110	377	795,470	CB210100　331.59 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　土質		土砂			
J02　施工方法		ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ			
J03　押土の有無		無し			
J04　障害の有無		無し			
J05　施工数量		5,000m3未満			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	40.185		151.5	M000202090 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区
標準構成比			42.72		
標準単価			20,100		
地区単価			21,500		

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原黒石線道路改良工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)	%	41.272		155.6	R0114 管理費区分　0
標準構成比			37.91		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			35,790		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	18.517		69.81	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			19.37		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			150		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.026		0.19	管理費区分　0
路体盛土工 (0005)	式	1		300,165	工種　04:道路改良工事
路体(築堤)盛土 (0006)	m3	320		300,165	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原黒石線道路改良工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
路体(築堤)盛土					CB210510　6722.7
	m3	15	6,234	93,510	管理費区分　0
J01　施工幅員		2.5m未満			歩　2026.09　単　2026.09
					単価地区　　五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]					L001070002
運転質量0.8～1.1t	%	0.725		45.22	管理費区分　0
標準構成比			0.66		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			1,560		単価地区　　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			1,590		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	88.961		5,545	管理費区分　0
標準構成比			90.7		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			23,100		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	10.038		625.7	管理費区分　0
標準構成比			8.41		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,300		単価地区　　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			31,320		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原黒石線道路改良工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油					Z006702002
	%	0.27		16.8	管理費区分　0
標準構成比			0.23		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.006		1.28	管理費区分　0
路体(築堤)盛土					CB210510　857.6
	m3	170	1,002	170,340	管理費区分　0
J01　施工幅員		2.5m以上4.0m未満			歩　2026.09　単　2026.09
					単価地区　　五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]					L001010011
山積0.28m3(平積0.2m3)	%	7.018		70.27	管理費区分　0
標準構成比			8.01		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			5,650		単価地区　　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			5,780		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]					L001070011
運転質量3～4t	%	6.755		67.64	管理費区分　0
標準構成比			7.29		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			3,540		単価地区　　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			3,830		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原黒石線道路改良工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	71.355		714.5	管理費区分　0
標準構成比			67.28		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			35,790		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	6.916		69.25	管理費区分　0
標準構成比			8.88		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			23,100		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	7.949		79.6	管理費区分　0
標準構成比			8.54		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			150		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.007		0.74	管理費区分　0
路体(築堤)盛土					CB210510　240.29
	m3	135	269	36,315	管理費区分　0
J01　施工幅員		4.0m以上			歩　2026.09　単　2026.09
J02　施工数量		20,000m3未満			単価地区　五所川原市(旧五所川原市)

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原黒石線道路改良工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03　障害の有無		無し			労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]					L001005006
7t級	%	10.911		29.37	管理費区分　0
標準構成比			10.87		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			6,010		単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			6,760		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
振動ﾛｰﾗ(土工用)ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型					L001071001
運転質量11～12t	%	5.9		15.88	管理費区分　0
標準構成比			6.44		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			11,200		単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			11,500		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	51.454		138.5	管理費区分　0
標準構成比			46.57		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			35,790		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	17.16		46.19	管理費区分　0
標準構成比			21.14		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			23,100		労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原黒石線道路改良工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	14.533		39.12	Z006702002 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			14.98		
標準単価			138		
地区単価			150		
諸雑費	%	0.042		0.14	管理費区分　0
残土処理工 (0007)	式	1		927,950	工種　04:道路改良工事
整地 (0008)	m3	1,400		208,680	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
整地	m3	1,410	148	208,680	CB210610　127.07 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
J01　作業区分		残土受入れ地での処理			

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原黒石線道路改良工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.169		31.47	管理費区分　0
標準構成比			22.45		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			8,800		単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			9,710		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	55.388		82.34	管理費区分　0
標準構成比			52.33		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			35,790		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	23.429		34.83	管理費区分　0
標準構成比			25.22		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			150		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費					
	%	0.014		0.06	管理費区分　0
土砂等運搬					オプション入力
(0009)	m3	1,410		719,270	第0004号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原黒石線道路改良工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
土砂等運搬	m3	690	578	398,820	CB210110　496.0 管理費区分　0
J01　土砂等発生現場		標準			歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J02　積込機種･規格		ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03　土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			
J04　DID区間の有無		無し			
J05　運搬距離(km)(DID区間無)		1.0km以下			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301005
10t積級	%	40.689		235.3	管理費区分　0
標準構成比			44.67		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			20,847		単価地区　　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			21,400		労調係数　　1.000　00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増　　B地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(一般)					R0115
	%	45.41		262.6	管理費区分　0
標準構成比			40.44		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			23,600		単価地区　　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			30,900		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	13.881		80.27	管理費区分　0
標準構成比			14.89		歩　2026.09　単　2026.09

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原黒石線道路改良工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			138		単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			150		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.02		0.13	管理費区分　0
土砂等運搬					CB210110　379.29
	m3	725	442	320,450	管理費区分　0
J01　土砂等発生現場		標準			歩　2026.09　単　2026.09
J02　積込機種･規格		ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
J03　土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			労調係数　1.000　00-00 0
J04　DID区間の有無		無し			豪雪割増
J05　運搬距離(km)(DID区間無)		0.3km以下			潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301005
10t積級	%	40.682		179.9	管理費区分　0
標準構成比			44.67		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			20,847		単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			21,400		労調係数　1.000　00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(一般)					R0115
	%	45.408		200.8	管理費区分　0
標準構成比			40.44		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			23,600		単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			30,900		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原黒石線道路改良工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	13.88		61.38	管理費区分　0
標準構成比			14.89		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.03		0.22	管理費区分　0
旧橋撤去工					オプション入力
(0010)	式	1		5,074,646	
作業土工					工種　99:
(0011)	式	1		1,039,998	
床掘り					オプション入力
(0012)	m3	630		180,180	第0005号内訳書
					単位数量　　1　　m3
					管理費区分　0
					歩　2026.09　単　2026.09
					単価地区　　五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
床掘り					CB210030　244.12
	m3	630	286	180,180	管理費区分　0
J01　土質		土砂			歩　2026.09　単　2026.09
J02　施工方法		標準			単価地区　　五所川原市(旧五所川原市)
J03　土留方式の種類		無し			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　障害の有無		無し			豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原黒石線道路改良工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.148		60.52	管理費区分　0
標準構成比			22.47		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			8,800		単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			9,710		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	56.89		162.8	管理費区分　0
標準構成比			53.87		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			35,790		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	21.938		62.78	管理費区分　0
標準構成比			23.66		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			150		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.024		0.1	管理費区分　0
埋戻し					オプション入力
(0013)	m3	710		859,818	第0006号内訳書
					単位数量　1　m3
					管理費区分　0
					歩　2026.09　単　2026.09

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原黒石線道路改良工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
埋戻し	m3	694	1,187	823,778	CB210410　1096.9 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　施工方法		最大埋戻幅4m以上			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	10.799		128.1	管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			10.59		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]					L001070001
運転質量0.5～0.6t	%	1.732		20.54	管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			1.65		
標準単価			1,260		
地区単価			1,430		
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ					L001180001
質量 60～80kg	%	0.072		0.86	管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
標準構成比			0.07		
標準単価			471		

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原黒石線道路改良工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			533		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	29.59		351	管理費区分　0
標準構成比			28.92		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,300		単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			31,320		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	21.8		258.6	管理費区分　0
標準構成比			25.93		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			23,100		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	24.431		289.8	管理費区分　0
標準構成比			21.34		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			35,790		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	11.457		135.9	管理費区分　0
標準構成比			11.4		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			150		労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原黒石線道路改良工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	0.091		1.08	Z006704001 管理費区分　0
標準構成比			0.1		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			154		単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			152		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.028		1.12	管理費区分　0
埋戻し	m3	17	2,120	36,040	CB210410　2025.1 管理費区分　0
J01　施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	8.211		174	L001010007 管理費区分　0
標準構成比			7.79		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			8,800		単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			9,710		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t	%	1.529		32.4	L001070001 管理費区分　0
標準構成比			1.41		歩　2026.09　単　2026.09

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原黒石線道路改良工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			1,260		単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			1,430		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ					L001180001
質量 60～80kg	%	0.097		2.06	管理費区分　0
標準構成比			0.09		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			471		単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			533		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	34.909		739.8	管理費区分　0
標準構成比			40.17		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			23,100		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	27.779		588.7	管理費区分　0
標準構成比			26.27		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,300		単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			31,320		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	18.564		393.4	管理費区分　0
標準構成比			15.69		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　五所川原市(旧五所川原市)

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原黒石線道路改良工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			35,790		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	8.777		186	管理費区分　0
標準構成比			8.45		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			150		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					Z006704001
	%	0.122		2.59	管理費区分　0
標準構成比			0.13		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			154		単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			152		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費					
	%	0.012		1.05	管理費区分　0
構造物取壊し工 (0014)	式	1		2,992,981	工種　99:
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し (0015)	m3	142		2,508,749	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原黒石線道路改良工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
構造物とりこわし	m3	142.3	17,630	2,508,749	WB824010 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　構造物区分		鉄筋構造物			
J02　工法区分		機械施工			
J03　時間的制約の有無		無し			
J04　夜間作業の有無		無し			
J05　低騒音･低振動対策		不要			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し (0016)	m3	55		484,232	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
構造物とりこわし	m3	54.5	8,885	484,232	WB824010 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　構造物区分		無筋構造物			
J02　工法区分		機械施工			
J03　時間的制約の有無		無し			
J04　夜間作業の有無		無し			
J05　低騒音･低振動対策		不要			
運搬処理工 (0017)	式	1		1,041,667	工種　99:
殻運搬					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原黒石線道路改良工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0018)	m3	142		317,471	第0009号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
殻運搬	m3	142.3	2,231	317,471	CB227010　1895.8 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　殻発生作業		ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし			
J02　積込工法区分		機械積込			
J03　DID区間の有無		無し			
J04　運搬距離(km)(DID区間有無)		8.0km以下			
J13　費用の内訳		全ての費用			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301005
10t積級	%	36.811		821.1	管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			40.77		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)					R0115
	%	49.852		1,112	管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			44.82		
標準単価			23,600		
地区単価			30,900		

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原黒石線道路改良工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	%	13.31		296.9	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			14.41		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費	%	0.027		1	管理費区分　0
殻処分 (0019)	m3	142		498,260	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
処分費 鉄筋Co殻	t	355.9	1,400	498,260	ZZ99*01*05001 管理費区分　T 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
殻運搬 (0020)	m3	55		97,936	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原黒石線道路改良工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
殻運搬	m3	54.5	1,797	97,936	CB227010　1527.2 管理費区分　0
J01　殻発生作業		ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし			歩　2026.09　単　2026.09
J02　積込工法区分		機械積込			単価地区　　五所川原市(旧五所川原市)
J03　DID区間の有無		無し			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　運搬距離(km)(DID区間有無)		8.0km以下			豪雪割増
J13　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301005
10t積級	%	36.808		661.4	管理費区分　0
標準構成比			40.77		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			20,847		単価地区　　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			21,400		労調係数　　1.000　00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増　　B地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
運転手(一般)					R0115
	%	49.875		896.2	管理費区分　0
標準構成比			44.82		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			23,600		単価地区　　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			30,900		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	13.312		239.2	管理費区分　0
標準構成比			14.41		歩　2026.09　単　2026.09

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原黒石線道路改良工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			138 150		単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.005		0.2	管理費区分　0
殻処分 (0021)	m3	55		128,000	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
処分費 無筋Co殻	t	128	1,000	128,000	ZZ99*01*05002 管理費区分　T 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
仮設工 (0022)	式	1		1,394,384	
工事用道路工 (0023)	式	1		409,261	工種　99:
工事用道路盛土					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原黒石線道路改良工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0024)	m3	680		310,902	第0013号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	678	269	182,382	CB210510　240.29 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　施工幅員		4.0m以上			
J02　施工数量		20,000m3未満			
J03　障害の有無		無し			
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]					L001005006
7t級	%	10.911		29.37	管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			10.87		
標準単価			6,010		
地区単価			6,760		
振動ﾛｰﾗ(土工用)ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型					L001071001
運転質量11～12t	%	5.9		15.88	管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			6.44		
標準単価			11,200		
地区単価			11,500		

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原黒石線道路改良工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)					R0114
	%	51.454		138.5	管理費区分　0
標準構成比			46.57		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			35,790		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	17.16		46.19	管理費区分　0
標準構成比			21.14		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			23,100		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	14.533		39.12	管理費区分　0
標準構成比			14.98		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.042		0.14	管理費区分　0
土砂等運搬					CB210110　437.65
	m3	252	510	128,520	管理費区分　0
J01　土砂等発生現場		標準			歩　2026.09　単　2026.09
J02　積込機種･規格		ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区　　五所川原市(旧五所川原市)
J03　土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　DID区間の有無		無し			豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原黒石線道路改良工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05　運搬距離(km)(DID区間無)		0.5km以下			潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301005
10t積級	%	40.686		207.6	管理費区分　0
標準構成比			44.67		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			20,847		単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			21,400		労調係数　1.000　00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(一般)					R0115
	%	45.409		231.7	管理費区分　0
標準構成比			40.44		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			23,600		単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			30,900		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	13.881		70.83	管理費区分　0
標準構成比			14.89		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			150		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費					
	%	0.024		0.17	管理費区分　0
敷砂利 (0025)	m2	261		98,359	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原黒石線道路改良工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
敷砂利 t=10cm、RC-40	m2	260.9	377	98,359	オプション入力 単位数量　　100　　m2 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
整地	m3	10	148	1,480	CB210610　126.79 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　作業区分		敷均し(ﾙｰｽﾞ)			
J02　施工数量		標準(10,000m3未満)			
J03　障害の有無		無し			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.476		31.89	L001010007 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準構成比			22.8		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
運転手(特殊)	%	56.159		83.39	R0114 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原黒石線道路改良工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			53.11		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			35,790		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	22.352		33.19	管理費区分　0
標準構成比			24.09		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			150		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.013		0.03	管理費区分　0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	m3	10.5	3,450	36,225	管理費区分　0
					歩　2026.09　単　2026.09
					単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土留･仮締切工					
(0026)	式	1		985,123	工種　99:
土のう					
(0027)	袋	106		985,123	オプション入力
					第0015号内訳書
					単位数量　1　袋
					管理費区分　0
					歩　2026.09　単　2026.09

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原黒石線道路改良工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
大型土のう工	袋	27	8,619	232,713	WB252730 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		製作･設置			
J02　袋詰土区分		流用土			
J03　設置作業半径		5m以下			
J04　設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			
大型土のう工	袋	79	2,019	159,501	WB252730 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		設置(再設置含む)			
J03　設置作業半径		6m以下			
J04　設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			
大型土のう運搬 撤去・運搬・再設置	袋	65	3,519	228,735	オプション入力 単位数量　1　袋 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
大型土のう工	袋	1	922	922	WB252730 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09
J01　作業区分		撤去(再利用)			

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原黒石線道路改良工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03　設置作業半径		6m以下			単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
J04　設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土砂等運搬					CB210110　496.0
	m3	1	578	578	管理費区分　0
J01　土砂等発生現場		標準			歩　2026.09　単　2026.09
J02　積込機種･規格		ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
J03　土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			労調係数　1.000　00-00 0
J04　DID区間の有無		無し			豪雪割増
J05　運搬距離(km)(DID区間無)		1.0km以下			潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301005
10t積級	%	40.689		235.3	管理費区分　0
標準構成比			44.67		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			20,847		単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			21,400		労調係数　1.000　00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(一般)					R0115
	%	45.41		262.6	管理費区分　0
標準構成比			40.44		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			23,600		単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			30,900		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	13.881		80.27	管理費区分　0
標準構成比			14.89		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　五所川原市(旧五所川原市)

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原黒石線道路改良工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			150		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.02		0.13	管理費区分　0
大型土のう工	袋	1	2,019	2,019	WB252730 管理費区分　0
J01　作業区分		設置(再設置含む)			歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J03　設置作業半径		6m以下			
J04　設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			
大型土のう運搬 撤去・運搬・再設置	袋	41	3,519	144,279	オプション入力 単位数量　1　袋 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
大型土のう工	袋	1	922	922	WB252730 管理費区分　0
J01　作業区分		撤去(再利用)			歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J03　設置作業半径		6m以下			
J04　設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			
土砂等運搬					CB210110　496.0

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原黒石線道路改良工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	1	578	578	管理費区分　0
J01　土砂等発生現場		標準			歩　2026.09　単　2026.09
J02　積込機種･規格		ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
J03　土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			労調係数　1.000　00-00 0
J04　DID区間の有無		無し			豪雪割増
J05　運搬距離(km)(DID区間無)		1.0km以下			潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301005
10t積級	%	40.689		235.3	管理費区分　0
標準構成比			44.67		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			20,847		単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			21,400		労調係数　1.000　00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(一般)					R0115
	%	45.41		262.6	管理費区分　0
標準構成比			40.44		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			23,600		単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			30,900		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	13.881		80.27	管理費区分　0
標準構成比			14.89		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			150		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.02		0.13	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原黒石線道路改良工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
大型土のう工	袋	1	2,019	2,019	WB252730 管理費区分　0
J01　作業区分		設置(再設置含む)			歩　2026.09　単　2026.09
J03　設置作業半径		6m以下			単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
J04　設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
大型土のう運搬 撤去・運搬・再設置	袋	65	3,383	219,895	オプション入力 単位数量　1　袋 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
大型土のう工	袋	1	922	922	WB252730 管理費区分　0
J01　作業区分		撤去(再利用)			歩　2026.09　単　2026.09
J03　設置作業半径		6m以下			単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
J04　設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土砂等運搬	m3	1	442	442	CB210110　379.29 管理費区分　0
J01　土砂等発生現場		標準			歩　2026.09　単　2026.09
J02　積込機種･規格		ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
J03　土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			労調係数　1.000　00-00 0
J04　DID区間の有無		無し			豪雪割増
J05　運搬距離(km)(DID区間無)		0.3km以下			潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原黒石線道路改良工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301005
10t積級	%	40.682		179.9	管理費区分　0
標準構成比			44.67		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			20,847		単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			21,400		労調係数　1.000　00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(一般)					R0115
	%	45.408		200.8	管理費区分　0
標準構成比			40.44		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			23,600		単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			30,900		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	13.88		61.38	管理費区分　0
標準構成比			14.89		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			150		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.03		0.22	管理費区分　0
大型土のう工					WB252730
	袋	1	2,019	2,019	管理費区分　0
J01　作業区分		設置(再設置含む)			歩　2026.09　単　2026.09
J03　設置作業半径		6m以下			単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
J04　設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原黒石線道路改良工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
直接工事費 (0028)	式	1		8,492,615	
共通仮設 (0029)	式	1		1,702,000	
共通仮設費 (0030)	式	1		129,000	
現場環境改善費 (0031)	式	1		129,000	
現場環境改善費（率計上） (0032)	式	1		129,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0033)	式	1		1,573,000	
主たる工種	02:河川・道路構造物工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01		
純工事費 (0034)	式	1		10,194,615	
現場管理費 (0035)	式	1		4,224,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原黒石線道路改良工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		1.08%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価 (0036)	式	1		14,418,615	
一般管理費等 (0037)	式	1		3,001,385	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0038)	式	1		17,420,000	
消費税額及び地方消費税額 (0039)	式	1		1,742,000	
工事費計 (0040)	式	1		19,162,000	