	総括主査	調　査		課　長	総括主査	設　計	精　算

工事番号　　第5538号

設計書番号　　508-040-0222

弘前柏線外防雪工事

実施　設計書

つがる市柏桑野木田外

工　期　日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人
における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青森県

工　事　総　括　表

工事概要			
	施工延長　L＝　17,597　m		
	冬期安全施設工 1　式		
設計額	44,825,000　円　（内消費税　4,075,000　円）	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	弘前柏線外防雪工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1		21,697,631		
冬期対策施設工		式	1		20,602,539		
冬期安全施設工		式	1		20,602,539		
防雪柵現地張出し		m	17,597		12,399,135		内　1号
防雪柵現地収納		m	14,126		8,203,404		内　2号
仮設工		式	1		1,095,092		
運搬費		式	1		158,592		
運搬費		式	1		158,592		内　3号
交通管理工		式	1		936,500		
交通誘導警備員		人日	53		936,500		内　4号
直接工事費		式	1		21,697,631		
共通仮設		式	1		2,250,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		2,250,000		

設計内訳書（本01）

工事名	弘前柏線外防雪工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1		23,947,631		
現場管理費		式	1		10,172,000		
工事原価		式	1		34,119,631		
一般管理費等		式	1		6,630,369		
工事価格		式	1		40,750,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		4,075,000		
工事費計		式	1		44,825,000		

共通仮設費内訳

主工種　13:道路維持工事

主たる工種
　単独（追加工事）：　道路維持工事

合算工事：

対象工事費	21,697,631	直接工事費	21,697,631	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			0				
管理費区分１			0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７			0	（工場原価）			
管理費区分５			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９			0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ			0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）			
対象額　支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額		単独（追加工事）	21,697,631	現工事	0	合算工事	0
		全処分費等を除く共通仮設費対象額（調整工事入力で使用）	21,697,631		0		0
共通仮設費（率分）		率（補正前）	10.27%		0.00%		0.00%
		施工地域等補正	1.0		0.00%		
		除雪工事補正	1.00		0.00		0.00
		ICT施工補正	1.0		0.00		0.00
		率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.01	10.37%		0.00%		
		計上額	2,250,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　13:道路維持工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計　2,250,000

現場管理費

主工種　13:道路維持工事

単独（追加工事）純工事費	23,947,631	単独（追加工事）直接工事費	21,697,631	単独（追加工事）共通仮設費	2,250,000

非対象額計（－）	0	
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　支給品費　（＋）	0	
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0	
無償貸付機械評価額　（＋）	0	

現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	23,947,631	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費	23,947,631		0		0
（調整工事入力で使用）					

現場管理費	率（補正前）	40.57%	0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.0	0.00%	
	施工時期補正	1.08%	0.00%	
	緊急工事補正	0.00%	0.00%	
	砂防・地滑り補正	0.00%	0.00%	
	ICT施工補正	1.0		
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.02	42.48%	0.00%	
	計上額	10,172,000	0	0

調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種　13:道路維持工事

工事原価	34,119,631				
純工事費	23,947,631	現場管理費	10,172,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				

非対象額計（－）	0	
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）

一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	34,119,631	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	34,119,631		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.42%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	19.42%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	34,119,631		0		
契約保証に係る補正値	0.04%		0.00%		
一般管理費等	6,630,369				

業務委託料	0

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年9月		
歩掛適用年月	2026年9月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年9月		
単価地区	つがる市(旧柏村)		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	2%		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	13:道路維持工事		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	1.08%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種　13:道路維持工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			21,697,631
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				21,697,631
	共通仮設費（率分）	21,697,631	10.37	2,250,000
現場管理費対象純工事費				23,947,631
	現場管理費	23,947,631	42.48	10,172,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				34,119,631
	一般管理費等	34,119,631	19.42	6,630,369
	業務委託費			0
工事価格				40,750,000
消費税等相当額				4,075,000
工事費計				44,825,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	防雪柵現地張出し

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
固定柵張出 水平可動式		m	1,659.8	280	464,744		単　1号 管理費区分：0
防雪柵現地張出し･収納 CB421050	張出し,4.3m以下(吹払式･吹止式)	m	7,862.7	698	5,488,164		04-02-01 管理費区分：0
固定柵張出し 下部収納式(支柱残し)		m	3,658.7	491	1,796,421		単　2号 管理費区分：0
固定柵張出し 下部収納式(特殊型)		m	3,356.5	1,044	3,504,186		単　3号 管理費区分：0
固定柵張出し 下部収納式(特殊型：電動)		m	627.5	689	432,347		単　4号 管理費区分：0
防雪柵 CB421010	設置,吹溜式,仮設式(支柱+張立材), 3.5m以下	m	227	2,749	624,023		04-02-01 管理費区分：0
防雪柵 CB421010	設置,吹払式,仮設式(支柱+張立材), 4.0m以下	m	25	3,570	89,250		04-02-01 管理費区分：0
合計					12,399,135		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	防雪柵現地収納

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
固定柵収納 水平可動式							単　5号
		m	1,659.8	244	404,991		管理費区分：0
防雪柵現地張出し･収納	収納,4.3m以下(吹払式･吹止式)						04-02-01
CB421050		m	7,862.7	606	4,764,796		管理費区分：0
固定柵収納 下部収納式(支柱残し)							単　6号
		m	2,648	426	1,128,048		管理費区分：0
固定柵収納 下部収納式(特殊型)							単　7号
		m	1,076	913	982,388		管理費区分：0
固定柵収納 下部収納式(特殊型：電動)							単　8号
		m	627.5	604	379,010		管理費区分：0
防雪柵	撤去,吹溜式,仮設式(支柱+張立材), 3.5m以下						04-02-01
CB421010		m	227	2,098	476,246		管理費区分：0
防雪柵	撤去,吹払式,仮設式(支柱+張立材), 4.0m以下						04-02-01
CB421010		m	25	2,717	67,925		管理費区分：0
合計					8,203,404		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	運搬費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積、吊能力2.9t,無し,11.0km以下	t	24	6,608	158,592		01-02-02 管理費区分：0
合計					158,592		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	交通誘導警備員

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A WB010211		人日	46	18,000	828,000		単　9号 02-04-04 管理費区分：0
交通誘導警備員B WB010212		人日	7	15,500	108,500		単　10号 02-04-04 管理費区分：0
合計					936,500		

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	固定柵張出 水平可動式		単位	m	単位数量	465	単価	280

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1　]
R0125		人	1	36,930	36,930	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1　]
R0102		人	4	23,100	92,400	管理費区分：0
諸雑費(率)						[1][　]
ZS7210100	1%	式	1		1,293	管理費区分：0
合計					130,623	
単価					280	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	固定柵張出し 下部収納式(支柱残し)		単位	m	単位数量	266	単価	491

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1　]
R0125		人	1	36,930	36,930	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1　]
R0102		人	4	23,100	92,400	管理費区分：0
諸雑費(率)						[1][　]
ZS7210100	1%	式	1		1,293	管理費区分：0
合計					130,623	
単価					491	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	固定柵張出し 下部収納式(特殊型)		単位	m	単位数量	125	単価	1,044

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1　]
R0125		人	1	36,930	36,930	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1　]
R0102		人	4	23,100	92,400	管理費区分：0
諸雑費(率)						[1][　]
ZS7210100	1%	式	1		1,293	管理費区分：0
合計					130,623	
単価					1,044	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	固定柵張出し 下部収納式(特殊型：電動)		単位	m	単位数量	156	単価	689

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	1	36,930	36,930	[ ][1　] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	3	23,100	69,300	[ ][1　] 管理費区分：0
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 2kVA M001510002	機械条件:持込電力無	日	1	313	313	[ ][1　] 管理費区分：0
諸雑費(率) ZS7210100	1%	式	1		1,065	[1][　] 管理費区分：0
合計					107,608	
単価					689	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	固定柵収納 水平可動式		単位	m	単位数量	535	単価	244

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1　]
R0125		人	1	36,930	36,930	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1　]
R0102		人	4	23,100	92,400	管理費区分：0
諸雑費(率)						[1][　]
ZS7210100	1%	式	1		1,293	管理費区分：0
合計					130,623	
単価					244	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	固定柵収納 下部収納式(支柱残し)		単位	m	単位数量	306	単価	426

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1　]
R0125		人	1	36,930	36,930	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1　]
R0102		人	4	23,100	92,400	管理費区分：0
諸雑費(率)						[1][　]
ZS7210100	1%	式	1		1,293	管理費区分：0
合計					130,623	
単価					426	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	固定柵収納 下部収納式(特殊型)		単位	m	単位数量	143	単価	913

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1　]
R0125		人	1	36,930	36,930	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1　]
R0102		人	4	23,100	92,400	管理費区分：0
諸雑費(率)						[1][　]
ZS7210100	1%	式	1		1,293	管理費区分：0
合計					130,623	
単価					913	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	固定柵収納 下部収納式(特殊型：電動)		単位	m	単位数量	178	単価	604

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	1	36,930	36,930	[ ][1　] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	3	23,100	69,300	[ ][1　] 管理費区分：0
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 2kVA M001510002	機械条件:持込電力無	日	1	313	313	[ ][1　] 管理費区分：0
諸雑費(率) ZS7210100	1%	式	1		1,065	[1][　] 管理費区分：0
合計					107,608	
単価					604	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	18,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A R0803		人	1	18,000	18,000	管理費区分：0
合計					18,000	
単価					18,000	円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B R0804		人	1	15,500	15,500	管理費区分：0
合計					15,500	
単価					15,500	円／人日

入力データリスト（本01）

工事名	弘前柏線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路維持 (0001)	式	1		21,697,631	
冬期対策施設工 (0002)	式	1		20,602,539	
冬期安全施設工 (0003)	式	1		20,602,539	工種　13:道路維持工事
防雪柵現地張出し (0004)	m	17,597		12,399,135	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　つがる市(旧柏村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
固定柵張出 水平可動式	m	1,659.8	280	464,744	オプション入力 単位数量　465　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　つがる市(旧柏村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役 諸雑費1：対象	人	1	36,930	36,930	R0125 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　つがる市(旧柏村) 労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前柏線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	人	4	23,100	92,400	R0102 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　つがる市(旧柏村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率)	式	1		1,293	ZS7210100 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　つがる市(旧柏村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝1.000%					
防雪柵現地張出し･収納	m	7,862.7	698	5,488,164	CB421050　715.99 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　つがる市(旧柏村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		張出し			
J02　防雪柵高さ(種類)		4.3m以下(吹払式･吹止式)			
普通作業員	%	71.155		496.9	R0102 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　つがる市(旧柏村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
標準構成比			76.32		
標準単価			25,400		
地区単価			23,100		

入力データリスト（本01）

工事名	弘前柏線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	28.439		198.6	R0125 管理費区分　0
標準構成比			23.29		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　つがる市(旧柏村)
地区単価			36,930		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	0.389		2.72	管理費区分　0
諸雑費	%	0.017		0.18	管理費区分　0
固定柵張出し 下部収納式(支柱残し)	m	3,658.7	491	1,796,421	オプション入力 単位数量　266　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　つがる市(旧柏村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	人	1	36,930	36,930	R0125 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　つがる市(旧柏村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	弘前柏線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	人	4	23,100	92,400	R0102 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　つがる市(旧柏村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率)	式	1		1,293	ZS7210100 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　つがる市(旧柏村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝1.000%					
固定柵張出し 下部収納式(特殊型)	m	3,356.5	1,044	3,504,186	オプション入力 単位数量　　125　　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　つがる市(旧柏村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
土木一般世話役	人	1	36,930	36,930	R0125 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　つがる市(旧柏村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	弘前柏線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	人	4	23,100	92,400	R0102 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　つがる市(旧柏村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率)	式	1		1,293	ZS7210100 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　つがる市(旧柏村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝1.000%					
固定柵張出し 下部収納式(特殊型：電動)	m	627.5	689	432,347	オプション入力 単位数量　　156　　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　つがる市(旧柏村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
土木一般世話役	人	1	36,930	36,930	R0125 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　つがる市(旧柏村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	弘前柏線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員					R0102
	人	3	23,100	69,300	管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　つがる市(旧柏村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]					M001510002
2kVA	日	1	313	313	管理費区分　0
K01　機械使用条件		持込　電力無			歩　2026.09　単　2026.09
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区　　つがる市(旧柏村)
K04　供用日当り運転日数		標準			労調係数　　1.000　00-00 0
K07　異常補正		補正無し			豪雪割増　　B地区
K09　基礎価格補正		補正対象外			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率)					ZS7210100
	式	1		1,065	管理費区分　0
諸雑費1　諸雑費率＝1.000%					歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　つがる市(旧柏村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
防雪柵					CB421010　2798.2
	m	227	2,749	624,023	管理費区分　0
J01　作業区分		設置			歩　2026.09　単　2026.09
J02　形式		吹溜式			単価地区　　つがる市(旧柏村)
J03　取付方式		仮設式(支柱+張立材)			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　柵高		3.5m以下			豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	弘前柏線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					M000302013
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	%	4.916		135.1	管理費区分　0
標準構成比			4.48		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			10,200		単価地区　　つがる市(旧柏村)
地区単価			11,000		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　B地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.022		0.6	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	67.648		1,859	管理費区分　0
標準構成比			73.08		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　　つがる市(旧柏村)
地区単価			23,100		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	15.429		424	管理費区分　0
標準構成比			12.72		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　　つがる市(旧柏村)
地区単価			36,930		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	10.466		287.6	管理費区分　0
標準構成比			8.3		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　　つがる市(旧柏村)
地区単価			35,790		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	弘前柏線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	0.557		15.3	管理費区分　0
軽油	%	0.929		25.54	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			0.84		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　つがる市(旧柏村)
地区単価			150		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.033		1.86	管理費区分　0
防雪柵	m	25	3,570	89,250	CB421010　3634.2 管理費区分　0
J01　作業区分		設置			歩　2026.09　単　2026.09
J02　形式		吹払式			単価地区　つがる市(旧柏村)
J03　取付方式		仮設式(支柱+張立材)			労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
J04　柵高		4.0m以下			潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	%	4.917		175.5	M000302013 管理費区分　0
標準構成比			4.48		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			10,200		単価地区　つがる市(旧柏村)
地区単価			11,000		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)					

入力データリスト（本01）

工事名	弘前柏線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.022		0.78	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	67.632		2,414	管理費区分　0
標準構成比			73.05		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　　つがる市(旧柏村)
地区単価			23,100		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	15.44		551.1	管理費区分　0
標準構成比			12.73		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　　つがる市(旧柏村)
地区単価			36,930		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	10.478		374	管理費区分　0
標準構成比			8.31		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　　つがる市(旧柏村)
地区単価			35,790		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	0.557		19.87	管理費区分　0
軽油					Z006702002
	%	0.941		33.57	管理費区分　0
標準構成比			0.85		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　　つがる市(旧柏村)

入力データリスト（本01）

工事名	弘前柏線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			150		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.013		1.18	管理費区分　0
防雪柵現地収納 (0005)	m	14,126		8,203,404	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　つがる市(旧柏村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
固定柵収納 水平可動式	m	1,659.8	244	404,991	オプション入力 単位数量　535　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　つがる市(旧柏村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	人	1	36,930	36,930	R0125 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　つがる市(旧柏村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	弘前柏線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
普通作業員	人	4	23,100	92,400	R0102 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　つがる市(旧柏村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率)	式	1		1,293	ZS7210100 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　つがる市(旧柏村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝1%					
防雪柵現地張出し･収納	m	7,862.7	606	4,764,796	CB421050　621.97 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　つがる市(旧柏村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　作業区分		収納			
J02　防雪柵高さ(種類)		4.3m以下(吹払式･吹止式)			
普通作業員	%	71.184		431.8	R0102 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　つがる市(旧柏村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準構成比			76.34		
標準単価			25,400		
地区単価			23,100		

入力データリスト（本01）

工事名	弘前柏線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役	%	28.421		172.4	R0125 管理費区分　0
標準構成比			23.27		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　　つがる市(旧柏村)
地区単価			36,930		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)	%	0.389		2.36	管理費区分　0
諸雑費	%	0.006		0.14	管理費区分　0
固定柵収納					オプション入力
下部収納式(支柱残し)	m	2,648	426	1,128,048	単位数量　　306　　m
					管理費区分　0
					歩　2026.09　単　2026.09
					単価地区　　つがる市(旧柏村)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役	人	1	36,930	36,930	R0125 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2026.09　単　2026.09
					単価地区　　つがる市(旧柏村)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員	人	4	23,100	92,400	R0102 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前柏線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象					歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　つがる市(旧柏村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費(率)	式	1		1,293	ZS7210100 管理費区分　0
諸雑費1　諸雑費率＝1.000%					歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　つがる市(旧柏村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
固定柵収納 下部収納式(特殊型)	m	1,076	913	982,388	オプション入力 単位数量　　143　　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　つがる市(旧柏村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
土木一般世話役	人	1	36,930	36,930	R0125 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　つがる市(旧柏村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
普通作業員	人	4	23,100	92,400	R0102 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前柏線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象					歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　つがる市(旧柏村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費(率)	式	1		1,293	ZS7210100 管理費区分　0
諸雑費1　諸雑費率＝1.000%					歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　つがる市(旧柏村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
固定柵収納 下部収納式(特殊型：電動)	m	627.5	604	379,010	オプション入力 単位数量　　178　　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　つがる市(旧柏村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
土木一般世話役	人	1	36,930	36,930	R0125 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　つがる市(旧柏村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
普通作業員	人	3	23,100	69,300	R0102 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前柏線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象					歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　つがる市(旧柏村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]					M001510002
2kVA	日	1	313	313	管理費区分　0
K01　機械使用条件		持込　電力無			歩　2026.09　単　2026.09
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区　　つがる市(旧柏村)
K04　供用日当り運転日数		標準			労調係数　　1.000　00-00 0
K07　異常補正		補正無し			豪雪割増　　B地区
K09　基礎価格補正		補正対象外			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率)					ZS7210100
	式	1		1,065	管理費区分　0
諸雑費1　諸雑費率＝1.000%					歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　つがる市(旧柏村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
防雪柵					CB421010　2135.5
	m	227	2,098	476,246	管理費区分　0
J01　作業区分		撤去			歩　2026.09　単　2026.09
J02　形式		吹溜式			単価地区　　つがる市(旧柏村)
J03　取付方式		仮設式(支柱+張立材)			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　柵高		3.5m以下			豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					M000302013
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	%	4.916		103.1	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前柏線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			4.48		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			10,200		単価地区　つがる市(旧柏村)
地区単価			11,000		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.022		0.46	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	67.61		1,418	管理費区分　0
標準構成比			73.06		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　つがる市(旧柏村)
地区単価			23,100		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	15.439		323.8	管理費区分　0
標準構成比			12.73		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　つがる市(旧柏村)
地区単価			36,930		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	10.466		219.5	管理費区分　0
標準構成比			8.3		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　つがる市(旧柏村)
地区単価			35,790		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	弘前柏線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)					
	%	0.556		11.67	管理費区分　0
軽油					Z006702002
	%	0.941		19.73	管理費区分　0
標準構成比			0.85		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　　つがる市(旧柏村)
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.05		1.74	管理費区分　0
防雪柵					CB421010　2766.5
	m	25	2,717	67,925	管理費区分　0
J01　作業区分		撤去			歩　2026.09　単　2026.09
J02　形式		吹払式			単価地区　　つがる市(旧柏村)
J03　取付方式		仮設式(支柱+張立材)			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　柵高		4.0m以下			豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					M000302013
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積　吊能力2.9t	%	4.917		133.6	管理費区分　0
標準構成比			4.48		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			10,200		単価地区　　つがる市(旧柏村)
地区単価			11,000		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　B地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.022		0.59	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前柏線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員					R0102
	%	67.65		1,838	管理費区分　0
標準構成比			73.08		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　　つがる市(旧柏村)
地区単価			23,100		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	15.429		419.2	管理費区分　0
標準構成比			12.72		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　　つがる市(旧柏村)
地区単価			36,930		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	10.464		284.3	管理費区分　0
標準構成比			8.3		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　　つがる市(旧柏村)
地区単価			35,790		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	0.557		15.12	管理費区分　0
軽油					Z006702002
	%	0.929		25.25	管理費区分　0
標準構成比			0.84		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　　つがる市(旧柏村)
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	弘前柏線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.032		0.94	管理費区分　0
仮設工 (0006)	式	1		1,095,092	
運搬費 (0007)	式	1		158,592	オプション入力 工種　13:道路維持工事
運搬費 (0008)	式	1		158,592	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　つがる市(旧柏村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	24	6,608	158,592	CB010410　5728.0 管理費区分　0
J01　ﾄﾗｯｸ機種		ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t			歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　つがる市(旧柏村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J02　DID区間の有無		無し			
J03　片道運搬距離(km)DID無		11.0km以下			
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積　吊能力2.9t	%	16.163		1,068	M000302013 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　つがる市(旧柏村)
標準構成比			17.3		
標準単価			10,200		

入力データリスト（本01）

工事名	弘前柏線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			11,000		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	42.799		2,828	管理費区分　0
標準構成比			39.87		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　つがる市(旧柏村)
地区単価			35,790		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	37.441		2,474	管理費区分　0
標準構成比			39.03		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,300		単価地区　つがる市(旧柏村)
地区単価			31,320		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	3.579		236.5	管理費区分　0
標準構成比			3.8		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　つがる市(旧柏村)
地区単価			150		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費					
	%	0.018		1.5	管理費区分　0
交通管理工 (0009)	式	1		936,500	工種　99:

入力データリスト（本01）

工事名	弘前柏線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
交通誘導警備員 (0010)	人日	53		936,500	第0004号内訳書 単位数量　1　人日 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　つがる市(旧柏村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　交通誘導警備員費 Q01　交通誘導警備員費		交通誘導警備員A 交通誘導警備員B			
交通誘導警備員A	人日	46	18,000	828,000	WB010211 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　つがる市(旧柏村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
交通誘導警備員B	人日	7	15,500	108,500	WB010212 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　つがる市(旧柏村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
直接工事費 (0011)	式	1		21,697,631	
共通仮設 (0012)	式	1		2,250,000	
共通仮設費（率計上）					

入力データリスト（本01）

工事名	弘前柏線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0013)	式	1		2,250,000	
主たる工種	13:道路維持工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01		
純工事費 (0014)	式	1		23,947,631	
現場管理費 (0015)	式	1		10,172,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		1.08%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価 (0016)	式	1		34,119,631	
一般管理費等 (0017)	式	1		6,630,369	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0018)	式	1		40,750,000	
消費税額及び地方消費税額 (0019)	式	1		4,075,000	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前柏線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事費計 (0020)	式	1		44,825,000	