	総括主査	調　査		課　長	総括主査	設　計	精　算

工事番号　　繰　第6982号

設計書番号　　508-050-0181

子ノ口港港湾維持工事

実施　設計書

十和田市奥瀬地内

工　期　１７０日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人
における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青森県

工　事　総　括　表

工事概要			
	施工数量　N＝　1　式		
	土工 1　式		
	公園施設修繕 1　式		
設計額	12,078,000　円　（内消費税　1,098,000　円）	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	子ノ口港港湾維持工事	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸･岸壁･物揚場		式	1		6,447,029		
港湾維持		式	1		1,214,900		
土工		式	1		1,214,900		
掘削		m3	100		144,200		内　1号
土砂等運搬		m3	100		1,056,000		内　2号
整地		m3	100		14,700		内　3号
管理施設整備工		式	1		5,232,129		
ベンチ撤去・更新工		式	1		613,920		
ベンチ（撤去・更新）		式	1		613,920		内　4号
野外卓撤去・更新工		式	1		4,013,209		
野外卓（撤去）		式	1		461,490		内　5号
野外卓（処分費）		式	1		92,119		内　6号
野外卓（更新）		式	1		3,459,600		内　7号

設計内訳書（本01）

工事名	子ノ口港港湾維持工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
遊具施設撤去工		式	1		605,000		
遊具施設撤去		式	1		605,000		内　8号
直接工事費		式	1		6,447,029		
共通仮設		式	1		642,000		
共通仮設費		式	1		125,000		
現場環境改善費		式	1		125,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		125,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		517,000		
純工事費		式	1		7,089,029		
現場管理費		式	1		1,887,000		
工事原価		式	1		8,976,029		
一般管理費等		式	1		2,003,971		
工事価格		式	1		10,980,000		

設計内訳書（本01）

工事名	子ノ口港港湾維持工事	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,098,000		
工事費計		式	1		12,078,000		

共通仮設費内訳

主工種　51:構造物工事（港湾）

主たる工種
　単独（追加工事）：　構造物工事（港湾）

合算工事：

対象工事費	6,447,029	直接工事費	6,447,029	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	84,500	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			0				
管理費区分１			0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７			0	（工場原価）			
管理費区分５			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９			0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ			0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）			
対象額　支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額		単独（追加工事）	6,447,029	現工事	0	合算工事	0
		全処分費等を除く共通仮設費対象額（調整工事入力で使用）	6,362,529		0		0
共通仮設費（率分）		率（補正前）	7.87%		0.00%		0.00%
		施工地域等補正	0.00%		0.00%		
		海上輸送に要する補正	1.00		0.00		
		率（補正後）　週休２日 4週8休以上 1.02	8.03%		0.00%		
		計上額	517,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　51:構造物工事（港湾）

現場環境改善費対象工事費	6,447,029	直接工事費	6,447,029	事業損失	0
非対象額計（－）	84,500				
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	84,500	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額　支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）					
単独（追加工事）	6,362,529	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.97%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	1.97%		0.00%		
計上額	125,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　51:構造物工事（港湾）

共通仮設費（積上分）	0				
回航･えい航費	0	運搬費	0	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷･傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				

共通仮設費計　642,000

現場管理費

主工種　51:構造物工事（港湾）

単独（追加工事）純工事費	7,089,029	単独（追加工事）直接工事費	6,447,029	単独（追加工事）共通仮設費	642,000

非対象額計（－）	0	
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　支給品費　（＋）	0	
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0	
無償貸付機械評価額　（＋）	0	

現場管理費対象純工事費

単独（追加工事）	7,089,029	現工事	0	合算工事　0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）	7,004,529		0	0

現場管理費	率（補正前）	24.64%	0.00%	0.00%
	施工地域等補正	0.00%	0.00%	
	施工時期補正	1.20%	0.00%	
	緊急工事補正	0.00%	0.00%	
	砂防・地滑り補正	0.00%	0.00%	
	率（補正後）　週休２日 4週8休以上 1.03	26.62%	0.00%	
	計上額	1,887,000	0	0

調整工事計上額　0

一般管理費等（当初）

主工種　51:構造物工事（港湾）

工事原価	8,976,029				
純工事費	7,089,029	現場管理費	1,887,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				

非対象額計（－）	0	
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）

一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	8,976,029	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	8,891,529		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	22.31%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	22.31%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	8,976,029		0		
契約保証に係る補正値	0.04%		0.00%		
一般管理費等	2,003,971				

業務委託料	0

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年9月		
歩掛適用年月	2026年9月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年9月		
単価地区	十和田市(旧十和田湖町)		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	51:構造物工事（港湾）		
施工地域等補正	地方港湾（３）（一般交通の影響を受けない場合）		0.00%
海上輸送に要する補正	補正なし		1.00
週休２日補正	4週8休以上		1.02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	地方港湾（３）（一般交通の影響を受けない場合）	0.00%
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	1.20%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
週休２日補正	4週8休以上	1.03
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種　51:構造物工事（港湾）

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			6,447,029
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				6,447,029
	共通仮設費（率分）	6,447,029	8.03	517,000
現場環境改善費対象工事費				6,447,029
	現場環境改善費（率分）	6,362,529	1.97	125,000
現場管理費対象純工事費				7,089,029
	現場管理費	7,089,029	26.62	1,887,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				8,976,029
	一般管理費等	8,976,029	22.31	2,003,971
	業務委託費			0
工事価格				10,980,000
消費税等相当額				1,098,000
工事費計				12,078,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.000-0000　0.0

内　1号	掘削

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂,上記以外(小規模),小規模(標準)	m3	100	1,442	144,200		管理費区分：0
合計					144,200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.000-0000　0.0

内　2号	土砂等運搬

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,60.0km以下	m3	100	10,560	1,056,000		管理費区分：0
合計					1,056,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.000-0000　0.0

内　3号	整地

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理						
CB210610		m3	100	147	14,700		管理費区分：0
合計					14,700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.000-0000　0.0

内　4号	ベンチ（撤去・更新）

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ベンチ　（撤去更新）作業							単　1号
		基	3	204,640	613,920		管理費区分：0
合計					613,920		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.000-0000　0.0

内　5号	野外卓（撤去）

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
野外卓撤去		基	3	153,830	461,490		単　2号 管理費区分：0
合計					461,490		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.000-0000　0.0

内　6号	野外卓（処分費）

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
無筋CO殻		式	1		15,544		単　3号 管理費区分：0
木くず		式	1		76,575		単　4号 管理費区分：0
合計					92,119		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.000-0000　0.0

内　7号	野外卓（更新）							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
野外卓更新			基	3	1,153,200	3,459,600		単　5号 管理費区分：0
合計						3,459,600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.000-0000　0.0

内　8号	遊具施設撤去

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
遊具（撤去・分別）労務費							
ZZ99*01*01001		式	1		360,000		管理費区分：0
遊具（撤去）重機使用料							
ZZ99*01*01002		式	1		60,000		管理費区分：0
遊具（撤去）機械損料							
ZZ99*01*01003		式	1		30,000		管理費区分：0
遊具（撤去）処分運搬費							
ZZ99*01*01004		式	1		25,000		管理費区分：0
遊具（撤去）（埋戻し・整地）							
ZZ99*01*01005		式	1		80,000		管理費区分：0
遊具（撤去）（処分費）							
ZZ99*01*01006		式	1		50,000		管理費区分：T
合計					605,000		

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　1号	ベンチ　(撤去更新) 作業		単位	基	単位数量	1	単価	204,640

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ベンチ GB-E05－18J　合成木材 ZZ99*01*02001		基	1	140,000	140,000	管理費区分：0
ベンチ　運搬費 ZZ99*01*02002		基	1	42,000	42,000	管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	1	22,640	22,640	管理費区分：0
合計					204,640	
単価					204,640	円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　2号	野外卓撤去		単位	基	単位数量	1	単価	153,830

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	1	36,210	36,210	管理費区分：0
運転手(特殊) R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	2	22,640	45,280	管理費区分：0
ﾄﾗｯｸ[普通型] 1.5t積 M000302001	機械条件:供用日当り損料	日	1	1,740	1,740	管理費区分：0
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t M000302013	機械条件:供用日当り損料	日	1	7,980	7,980	管理費区分：0
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付] 排ｶﾞｽ対策型(第2次基準)山積0.11m3 0.8t吊 M000201054	機械条件:供用日当り損料	日	1	4,530	4,530	管理費区分：0
重機走行路養生敷材（ゴムマット） ZZ99*01*04001		式	1		23,000	管理費区分：0
合計					153,830	
単価					153,830	円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　3号	無筋CO殻		単位	式	単位数量	1	単価	15,544

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,49.4km以下,全ての費用	m3	1.8	6,136	11,044	管理費区分：0
再資源施設受入価格 無筋Co殻 ZZ99*01*04004		t	4.5	1,000	4,500	管理費区分：T
合計					15,544	

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　4号	木くず		単位	式	単位数量	1	単価	76,575

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t,無し,55.5km以下	t	1.5	31,050	46,575	管理費区分：0
処分費 木くず ZZ99*01*04003		t	1.5	20,000	30,000	管理費区分：T
合計					76,575	

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　5号	野外卓更新		単位	基	単位数量	1	単価	1,153,200

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
野外卓 GTS-008-J　合成木材 ZZ99*01*03001		基	1	790,000	790,000	管理費区分：0
野外卓　運搬費 4tユニック ZZ99*01*03002		基	1	250,000	250,000	管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	5	22,640	113,200	管理費区分：0
合計					1,153,200	
単価					1,153,200	円／基

登　録　単　価

工事名	子ノ口港港湾維持工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01001	遊具（撤去・分別）労務費		式	360,000	2026	9	確定
ZZ99*01*01002	遊具（撤去）重機使用料		式	60,000	2026	9	確定
ZZ99*01*01003	遊具（撤去）機械損料		式	30,000	2026	9	確定
ZZ99*01*01004	遊具（撤去）処分運搬費		式	25,000	2026	9	確定
ZZ99*01*01005	遊具（撤去）（埋戻し・整地）		式	80,000	2026	9	確定
ZZ99*01*01006	遊具（撤去）（処分費）		式	50,000	2026	9	確定
ZZ99*01*02001	ベンチ	GB-E05－18J　合成木材	基	140,000	2026	9	確定
ZZ99*01*02002	ベンチ　運搬費		基	42,000	2026	9	確定
ZZ99*01*03001	野外卓	GTS-008-J　合成木材	基	790,000	2026	9	確定
ZZ99*01*03002	野外卓　運搬費	4tユニック	基	250,000	2026	9	確定
ZZ99*01*04001	重機走行路養生敷材（ゴムマット）		式	23,000	2026	9	確定
ZZ99*01*04003	処分費	木くず	t	20,000	2026	9	確定
ZZ99*01*04004	再資源施設受入価格	無筋Co殻	t	1,000	2026	9	確定

入力データリスト（本01）

工事名	子ノ口港港湾維持工事	事業区分	港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
護岸･岸壁･物揚場 (0001)	式	1		6,447,029	
港湾維持 (0002)	式	1		1,214,900	オプション入力
土工 (0003)	式	1		1,214,900	オプション入力 工種　51:構造物工事（港湾）
掘削 (0004)	m3	100		144,200	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 週休２日補正　4週8休以上
掘削	m3	100	1,442	144,200	CB210100　1241.0 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 単価補正
J01　土質		土砂			
J02　施工方法		上記以外(小規模)			
J05　施工数量		小規模(標準)			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	%	23.876		344.2	M000202015 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増　B地区
標準構成比			26.01		
標準単価			7,520		
地区単価			8,020		

入力データリスト（本01）

工事名	子ノ口港港湾維持工事	事業区分	港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)	%	65.732		947.6	R0114 管理費区分　0
標準構成比			62.89		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			35,090		労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 単価補正
軽油	%	10.384		149.7	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			11.1		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			150		労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.008		0.5	管理費区分　0
土砂等運搬 (0005)	m3	100		1,056,000	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 週休２日補正　4週8休以上
土砂等運搬	m3	100	10,560	1,056,000	CB210110　8769.8 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	子ノ口港港湾維持工事	事業区分	港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01　土砂等発生現場		小規模			歩　2026.09　単　2026.09
J02　積込機種･規格		ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)			単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
J03　土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			労務補正　　1.000　00-00
J04　DID区間の有無		無し			豪雪割増
J13　運搬距離(km)(DID区間無)		60.0km以下			係数ランク　　1
					単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301002
4t積級	%	23.503		2,480	管理費区分　0
標準構成比			26.52		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			8,571		単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			8,880		労務補正　　1.000　00-00
供用日当りの損耗品費			261		豪雪割増　　B地区
					係数ランク　　1
					単価補正
運転手(一般)					R0115
	%	66.028		6,967	管理費区分　0
標準構成比			61.9		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			23,600		単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			30,290		労務補正　　1.000　00-00
					豪雪割増
					係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	10.453		1,103	管理費区分　0
標準構成比			11.58		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			150		労務補正　　1.000　00-00
					豪雪割増
					係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.016		10	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	子ノ口港港湾維持工事	事業区分	港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
整地 (0006)	m3	100		14,700	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 週休２日補正　4週8休以上
整地 J01　作業区分	m3	100 残土受入れ地での処理	147	14,700	CB210610　127.07 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	21.401 	 22.45 8,800 9,710	31.47 	L001010007 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	 % 	 54.9 	 52.33 28,900 35,090	 80.73 	R0114 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	子ノ口港港湾維持工事	事業区分	港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
軽油	%	23.686		34.83	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			25.22		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			150		労務補正　　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　　1 単価補正
諸雑費	%	0.013		0.07	管理費区分　0
管理施設整備工 (0007)	式	1		5,232,129	オプション入力
ベンチ撤去・更新工 (0008)	式	1		613,920	オプション入力 工種　51:構造物工事（港湾）
ベンチ（撤去・更新） (0009)	式	1		613,920	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労務補正　　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　　1 週休２日補正　　4週8休以上
ベンチ　（撤去更新）作業	基	3	204,640	613,920	オプション入力 単位数量　　1　　基 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

入力データリスト（本01）

工事名	子ノ口港港湾維持工事	事業区分	港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労務補正　　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　　1 単価補正
ベンチ GB-E05－18J　合成木材	基	1	140,000	140,000	ZZ99*01*02001 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労務補正　　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　　1 単価補正
ベンチ　運搬費	基	1	42,000	42,000	ZZ99*01*02002 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労務補正　　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　　1 単価補正
普通作業員	人	1	22,640	22,640	R0102 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労務補正　　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　　1 単価補正
野外卓撤去・更新工 (0010)	式	1		4,013,209	オプション入力 工種　51:構造物工事（港湾）
野外卓（撤去） (0011)	式	1		461,490	オプション入力 第0005号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	子ノ口港港湾維持工事	事業区分	港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 週休２日補正　4週8休以上
野外卓撤去	基	3	153,830	461,490	オプション入力 単位数量　1　基 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	人	1	36,210	36,210	R0125 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	子ノ口港港湾維持工事	事業区分	港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	人	2	22,640	45,280	R0102 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労務補正　　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　　1 単価補正
ﾄﾗｯｸ[普通型] 1.5t積	日	1	1,740	1,740	M000302001 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労務補正　　1.000　00-00 豪雪割増　　B地区 係数ランク　　1 単価補正
K01　機械使用条件		供用日当り損料			
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	日	1	7,980	7,980	M000302013 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労務補正　　1.000　00-00 豪雪割増　　B地区 係数ランク　　1 単価補正
K01　機械使用条件		供用日当り損料			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付] 排ｶﾞｽ対策型(第2次基準)山積0.11m3 0.8t吊	日	1	4,530	4,530	M000201054 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労務補正　　1.000　00-00 豪雪割増　　B地区 係数ランク　　1 単価補正
K01　機械使用条件		供用日当り損料			
重機走行路養生敷材（ゴムマット）					ZZ99*01*04001

入力データリスト（本01）

工事名	子ノ口港港湾維持工事	事業区分	港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	式	1		23,000	管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労務補正　　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　　1 単価補正
野外卓（処分費） (0012)	式	1		92,119	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労務補正　　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　　1 週休２日補正　　4週8休以上
無筋CO殻	式	1		15,544	オプション入力 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労務補正　　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　　1 単価補正
殻運搬	m3	1.8	6,136	11,044	CB227010　5266.2 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労務補正　　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　　1
J01　殻発生作業		ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし			
J02　積込工法区分		機械積込			
J03　DID区間の有無		無し			
J04　運搬距離(km)(DID区間有無)		49.4km以下			
J13　費用の内訳		全ての費用			

入力データリスト（本01）

工事名	子ノ口港港湾維持工事	事業区分	港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301005
10t積級	%	37.163		2,280	管理費区分　0
標準構成比			40.77		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			20,847		単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			21,400		労務補正　　1.000　00-00
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増　　B地区
					係数ランク　　1
					単価補正
運転手(一般)					R0115
	%	49.371		3,029	管理費区分　0
標準構成比			44.82		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			23,600		単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			30,290		労務補正　　1.000　00-00
					豪雪割増
					係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	13.444		824.8	管理費区分　0
標準構成比			14.41		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			150		労務補正　　1.000　00-00
					豪雪割増
					係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.022		2.2	管理費区分　0
再資源施設受入価格					ZZ99*01*04004
無筋Co殻	t	4.5	1,000	4,500	管理費区分　T
					歩　2026.09　単　2026.09
					単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
					労務補正　　1.000　00-00

入力データリスト（本01）

工事名	子ノ口港港湾維持工事	事業区分	港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 係数ランク　1 単価補正
木くず	式	1		76,575	オプション入力 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 単価補正
現場発生品及び支給品運搬	t	1.5	31,050	46,575	CB010410　27299.0 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 単価補正
J01　ﾄﾗｯｸ機種		ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t			
J02　DID区間の有無		無し			
J03　片道運搬距離(km)DID無		55.5km以下			
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					M000302010
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t	%	12.973		4,028	管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増　B地区 係数ランク　1 単価補正
標準構成比			13.79		
標準単価			7,690		
地区単価			8,230		
運転手(特殊)					R0114
	%	44.996		13,971	管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労務補正　1.000　00-00
標準構成比			42.15		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		

入力データリスト（本01）

工事名	子ノ口港港湾維持工事	事業区分	港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	39.34		12,215	管理費区分　0
標準構成比			41.25		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,300		単価地区　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			30,700		労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	2.685		833.8	管理費区分　0
標準構成比			2.81		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			150		労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 単価補正
諸雑費					
	%	0.006		2.2	管理費区分　0
処分費					ZZ99*01*04003
木くず	t	1.5	20,000	30,000	管理費区分　T 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 単価補正
野外卓（更新） (0013)	式	1		3,459,600	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量　1　式

入力データリスト（本01）

工事名	子ノ口港港湾維持工事	事業区分	港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労務補正　　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　　1 週休２日補正　　4週8休以上
野外卓更新	基	3	1,153,200	3,459,600	オプション入力 単位数量　　1　　基 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労務補正　　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　　1 単価補正
野外卓 GTS-008-J　合成木材	基	1	790,000	790,000	ZZ99*01*03001 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労務補正　　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　　1 単価補正
野外卓　運搬費 4tユニック	基	1	250,000	250,000	ZZ99*01*03002 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労務補正　　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　　1 単価補正
普通作業員					R0102

入力データリスト（本01）

工事名	子ノ口港港湾維持工事	事業区分	港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	人	5	22,640	113,200	管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労務補正　　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　　1 単価補正
遊具施設撤去工 (0014)	式	1		605,000	オプション入力 工種　51:構造物工事（港湾）
遊具施設撤去 (0015)	式	1		605,000	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労務補正　　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　　1 週休２日補正　　4週8休以上
遊具（撤去・分別）労務費	式	1		360,000	ZZ99*01*01001 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労務補正　　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　　1 単価補正
遊具（撤去）重機使用料	式	1		60,000	ZZ99*01*01002 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労務補正　　1.000　00-00

入力データリスト（本01）

工事名	子ノ口港港湾維持工事	事業区分	港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 係数ランク　1 単価補正
遊具（撤去）機械損料	式	1		30,000	ZZ99*01*01003 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 単価補正
遊具（撤去）処分運搬費	式	1		25,000	ZZ99*01*01004 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 単価補正
遊具（撤去）（埋戻し・整地）	式	1		80,000	ZZ99*01*01005 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 単価補正
遊具（撤去）（処分費）	式	1		50,000	ZZ99*01*01006 管理費区分　T 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	子ノ口港港湾維持工事	事業区分	港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					係数ランク　1 単価補正
直接工事費 (0016)	式	1		6,447,029	
共通仮設 (0017)	式	1		642,000	
共通仮設費 (0018)	式	1		125,000	
現場環境改善費 (0019)	式	1		125,000	
現場環境改善費（率計上） (0020)	式	1		125,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0021)	式	1		517,000	
主たる工種	51:構造物工事（港湾）				
施工地域等補正	地方港湾（３）（一般交通の影響を受けない場合）		0.00%		
海上輸送に要する補正	補正なし		1.00		
週休２日補正	4週8休以上		1.02		
純工事費 (0022)	式	1		7,089,029	
現場管理費 (0023)	式	1		1,887,000	
施工地域等補正	地方港湾（３）（一般交通の影響を受けない場合）		0.00%		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		1.20%		

入力データリスト（本01）

工事名	子ノ口港港湾維持工事	事業区分	港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
週休２日補正	4週8休以上		1.03		
工事原価 (0024)	式	1		8,976,029	
一般管理費等 (0025)	式	1		2,003,971	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0026)	式	1		10,980,000	
消費税額及び地方消費税額 (0027)	式	1		1,098,000	
工事費計 (0028)	式	1		12,078,000	