誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和８年度

県営ため池等整備事業
後沢下流地区
後沢下流用排第3号工事
中農水（整）第11号

積　　算　　書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

中南農林水産事務所

事業名	県営ため池等整備事業　後沢下流地区
工事名	後沢下流用排第3号工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	中南農林水産事務所
事業名	県営ため池等整備事業
地区名	後沢下流地区
工事名	後沢下流用排第3号工事
施工場所	弘前市大字悪戸地内
工事番号	中農水（整）第11号
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	青森（県基準）
地区区分	弘前
工期	契約締結日の翌日～令和9年3月25日
積算体系年月	令和８年３月
単価期適用年月	令和８年８月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和７年２０号－Ａ
電力会社名	東北電力

事業名	県営ため池等整備事業　後沢下流地区
工事名	後沢下流用排第3号工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				23,265,000	
	・工事価格				21,150,000	
	・消費税相当額（１０％）				2,115,000	
	工事内容					
1	水路工		116.000	m		

SK02B

事業名	県営ため池等整備事業　後沢下流地区
工事名	後沢下流用排第3号工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	水路工事
工種体系区分	水路工事
工事工種体系年番号	令和７年９９号［１号］
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	５％
豪雪補正	１０％
施工地域区分(H31迄)	補正なし
週休２日補正	4週8休以上（月単位）
冬期補正（現場管理費）	1.00%
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	県営ため池等整備事業　後沢下流地区
工事名	後沢下流用排第3号工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格			21,150,000	
2 ・工事原価			17,496,000	
3 純工事費			12,619,000	
4 ・・直接工事費			9,594,000	
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	4,404,000	
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	5,190,000	
7 ・・間接工事費			7,902,000	
8 ・・・共通仮設費			3,025,000	
9 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・・・・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38)×((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
9,594,000×((10.660*1.000)*1.000*1.040*1.000)	11.090	%	1,064,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	1,721,000	
12 ・・・・準備費	1.000	式	76,000	
13 ・・・・安全費	1.000	式	0	
14 ・・・・役務費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・・・・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・・・・現場環境改善費			164,000	
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33)×(標準値)				
9,589,000×(1.720)	1.720	%	164,000	
19 ・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			4,877,000	
21 ・・・・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38)×((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
12,619,000×((35.860*1.000)*1.000*1.050*1.000+1.000+0.000-0.000)	38.650	%	4,877,000	
22 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38)×(標準値*N002+保証費率)				
17,496,000×(20.870*1.000＋0.04)=3,658,000	20.910	%	3,654,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

事業名	県営ため池等整備事業　後沢下流地区
工事名	後沢下流用排第3号工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
33 処分費等（直接工事費の内数）			5,000	
34 処分費(準備費の内数)			0	
35 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
36 処分費等(率対象外)			0	
37 共通仮設費算定控除額			0	
38 有価物処分費			0	
39 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1-29)×標準値				
21,150,000×5.260	5.260	%	1,112,000	

事業名	県営ため池等整備事業　後沢下流地区
工事名	後沢下流用排第3号工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			4,404,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	4,404,000	
・土工	1.000	式	734,000	
・・作業土工	1.000	式	734,000	
・開渠工	1.000	式	1,799,000	
・・開渠工	1.000	式	1,799,000	
・分水工	1.000	式	1,610,000	
・・集水桝工	1.000	式	1,610,000	
・水路付帯工	1.000	式	261,000	
・・水路接続工	1.000	式	39,000	
・・流末処理工	1.000	式	112,000	
・・側溝接続工	1.000	式	110,000	

事業名	県営ため池等整備事業　後沢下流地区
工事名	後沢下流用排第3号工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（仮設工）内訳			5,190,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	5,190,000	
・仮設工	1.000	式	5,190,000	
・・作業土工	1.000	式	349,000	
・・仮設道路工	1.000	式	1,573,000	
・・仮締切工	1.000	式	14,000	
・・排水処理工	1.000	式	2,227,000	
・・除雪工	1.000	式	1,027,000	

事業名	県営ため池等整備事業　後沢下流地区
工事名	後沢下流用排第3号工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
運搬費内訳			1,721,000	
運搬費	1.000	式	1,721,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	1,721,000	
・・運搬費	1.000	式	1,721,000	

事業名	県営ため池等整備事業　後沢下流地区
工事名	後沢下流用排第3号工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
準備費内訳			76,000	
準備費	1.000	式	76,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	76,000	
・・準備費	1.000	式	76,000	

SK02B

事業名	県営ため池等整備事業　後沢下流地区
工事名	後沢下流用排第3号工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				4,404,000	
・土工	1.000	式		734,000	
・・作業土工	1.000	式		734,000	
000001 掘削	48.000	㎥	375	18,000	歩A・単A B単　1号
000002 床掘り	119.000	㎥	285	33,915	歩A・単A B単　2号
000003 盛土 4.0m≧B	94.000	㎥	572	53,768	歩A・単A B単　3号
000004 盛土 2.5m≦B≦4.0m	36.000	㎥	1,295	46,620	歩A・単A B単　4号
000005 盛土 1.0m≦B≦2.5m	30.000	㎥	2,430	72,900	歩A・単A B単　5号
000006 盛土 B<1.0m	23.000	㎥	2,628	60,444	歩A・単A B単　6号
000007 埋戻し B<1.0m	66.000	㎥	2,629	173,514	歩A・単A B単　7号
000008 購入土	58.000	㎥	3,525	204,450	歩A・単A B単　8号
000009 基面整正	86.000	㎥	476	40,936	歩A・単A B単　9号
000010 法面整形 盛土法面	15.000	㎡	806	12,090	歩A・単A B単　10号
000011 法面整形 切土法面	17.000	㎥	1,002	17,034	歩A・単A B単　11号
合　計				733,671	
・開渠工	1.000	式		1,799,000	
・・開渠工	1.000	式		1,799,000	
000012 排水溝 B700×H700	109.500	m	16,426	1,798,647	歩A・単A B単　12号
合　計				1,798,647	
・分水工	1.000	式		1,610,000	
・・集水桝工	1.000	式		1,610,000	
000013 8号・12号集水桝 B1000×L1000×H1300	2.000	基	306,404	612,808	歩A・単A B単　13号
000014 9号集水桝 B1000×L1000×H1400	1.000	基	313,404	313,404	歩A・単A B単　14号
000015 10号集水桝 B1000×L1000×H1700	1.000	基	346,574	346,574	歩A・単A B単　15号
000016 11号集水桝 B1000×L1000×H1600	1.000	基	337,574	337,574	歩A・単A B単　16号
合　計				1,610,360	
・水路付帯工	1.000	式		261,000	
・・水路接続工	1.000	式		39,000	
000017 型枠	2.100	㎡	10,560	22,176	歩A・単A B単　17号
000018 コンクリート 18-8-40	0.300	㎥	55,330	16,599	歩A・単A B単　18号
合　計				38,775	
・・流末処理工	1.000	式		112,000	
000019 硬質ポリ塩化ビニル管布設 VPΦ200	3.300	m	6,318	20,849	歩A・単A B単　19号
000020 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPΦ200 ベンド管 45°	2.000	個	45,550	91,100	歩A・単A B単　20号
合　計				111,949	
・・側溝接続工	1.000	式		110,000	
000021 型枠	0.200	㎥	10,560	2,112	歩A・単A B単　21号
000022 コンクリート 18-8-40	0.030	㎥	55,330	1,660	歩A・単A B単　22号

事業名	県営ため池等整備事業　後沢下流地区
工事名	後沢下流用排第3号工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000023 高密度ポリエチレン管及び継手材布設					歩A・単A
Φ200	4.900	m	1,902	9,320	B単　23号
000024 高密度ポリエチレン管					歩A・単A
Φ200	3.300	m	3,190	10,527	B単　24号
000025 高密度ポリエチレン管					歩A・単A
Φ200 45° エルボ	2.000	個	17,100	34,200	B単　25号
000026 高密度ポリエチレン管継手材					歩A・単A
ソケット　Φ200　無孔管用	4.000	個	12,960	51,840	B単　26号
合　計				109,659	

事業名	県営ため池等整備事業　後沢下流地区
工事名	後沢下流用排第3号工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）				5,190,000	
・仮設工	1.000	式		5,190,000	
・・作業土工	1.000	式		349,000	
000027 掘削	135.000	m3	375	50,625	歩A・単A B単 27号
000028 盛土 2.5m≦B≦4.0m	48.000	m3	1,295	62,160	歩A・単A B単 28号
000029 盛土 1.0m≦B≦2.5m	23.000	m3	2,430	55,890	歩A・単A B単 29号
000030 盛土 B<1.0m	11.000	m3	2,628	28,908	歩A・単A B単 30号
000031 法面整形 盛土法面	85.000	㎡	806	68,510	歩A・単A B単 31号
000032 法面整形 切土法面	83.000	m3	1,002	83,166	歩A・単A B単 32号
合　計				349,259	
・・仮設道路工	1.000	式		1,573,000	
000033 土工用マット 設置～撤去	1,559.000	m3	281	438,079	歩A・単A B単 33号
000034 敷鉄板	1,075.000	m3	1,051	1,129,825	歩A・単A B単 34号
000035 産業廃棄物処理 廃ブラ	0.051	ton	105,880	5,400	歩A・単A B単 35号
合　計				1,573,304	
・・仮締切工	1.000	式		14,000	
000036 大型土のう（山土） 製作	1.000	袋	5,939	5,939	歩A・単A B単 36号
000037 大型土のう（山土） 設置（再設置含む）	1.000	袋	2,048	2,048	歩A・単A B単 37号
000038 大型土のう（山土） 移設（撤去・再設置）	2.000	袋	2,355	4,710	歩A・単A B単 38号
000039 大型土のう（山土） 撤去	1.000	袋	1,166	1,166	歩A・単A B単 39号
合　計				13,863	
・・排水処理工	1.000	式		2,227,000	
000040 排水ポンプ運転	3.000	箇所	742,227	2,226,681	歩A・単A B単 40号
合　計				2,226,681	
・・除雪工	1.000	式		1,027,000	
000041 除雪工	1.000	式	1,027,427	1,027,427	歩A・単A B単 41号
合　計				1,027,427	

事業名	県営ため池等整備事業　後沢下流地区
工事名	後沢下流用排第3号工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費				1,721,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		1,721,000	
・・運搬費	1.000	式		1,721,000	
000042 運搬費	187.700	ton	9,170	1,721,209	歩A・単A B単　42号
合　計				1,721,209	

事業名	県営ため池等整備事業　後沢下流地区
工事名	後沢下流用排第3号工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
準備費				76,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		76,000	
・・準備費	1.000	式		76,000	
000043 木根等処分	2.900	ton	26,053	75,554	歩A・単A B単　43号
合　計				75,554	

事業名	県営ため池等整備事業　後沢下流地区
工事名	後沢下流用排第3号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000001	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊ 掘削					
			m3	375		歩A・単A
000002	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊ 床掘り					
			m3	285		歩A・単A
000003	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊ 盛土					
	4.0m≧B		m3	572		歩A・単A
000004	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊ 盛土					
	2.5m≦B≦4.0m		m3	1,295		歩A・単A
000005	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊ 盛土					
	1.0m≦B≦2.5m		m3	2,430		歩A・単A
000006	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊ 盛土					
	B<1.0m		m3	2,628		歩A・単A
000007	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊ 埋戻し					
	B<1.0m		m3	2,629		歩A・単A
000008	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊ 購入土					
			m3	3,525		歩A・単A
000009	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊ 基面整正					
			m3	476		歩A・単A
000010	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊ 法面整形					
	盛土法面		㎡	806		歩A・単A
000011	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊ 法面整形					
	切土法面		m3	1,002		歩A・単A
000012	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊ 排水溝					
	B700×H700		m	16,426		歩A・単A
000013	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊ 8号・12号集水桝					
	B1000×L1000×H1300		基	306,404		歩A・単A
000014	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊ 9号集水桝					
	B1000×L1000×H1400		基	313,404		歩A・単A
000015	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊ 10号集水桝					
	B1000×L1000×H1700		基	346,574		歩A・単A
000016	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊ 11号集水桝					
	B1000×L1000×H1600		基	337,574		歩A・単A
000017	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊ 型枠					
			㎡	10,560		歩A・単A
000018	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊ コンクリート					
	18-8-40		m3	55,330		歩A・単A
000019	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管布設					
	VPΦ200		m	6,318		歩A・単A
000020	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VPΦ200 ベンド管 45°		個	45,550		歩A・単A
000021	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊ 型枠					
			m3	10,560		歩A・単A
000022	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊ コンクリート					

事業名	県営ため池等整備事業　後沢下流地区
工事名	後沢下流用排第3号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	18-8-40		m3	55,330		歩A・単A
000023	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊ 高密度ポリエチレン管及び継手材布設					
	Φ200		m	1,902		歩A・単A
000024	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊ 高密度ポリエチレン管					
	Φ200		m	3,190		歩A・単A
000025	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊ 高密度ポリエチレン管					
	Φ200 45°　エルボ		個	17,100		歩A・単A
000026	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊ 高密度ポリエチレン管継手材					
	ソケット　Φ200　無孔管用		個	12,960		歩A・単A
000027	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊ 掘削					
			m3	375		歩A・単A
000028	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊ 盛土					
	2.5m≦B≦4.0m		m3	1,295		歩A・単A
000029	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊ 盛土					
	1.0m≦B≦2.5m		m3	2,430		歩A・単A
000030	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊ 盛土					
	B<1.0m		m3	2,628		歩A・単A
000031	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊ 法面整形					
	盛土法面		㎡	806		歩A・単A
000032	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊ 法面整形					
	切土法面		m3	1,002		歩A・単A
000033	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊ 土工用マット					
	設置～撤去		m3	281		歩A・単A
000034	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊ 敷鉄板					
			m3	1,051		歩A・単A
000035	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊ 産業廃棄物処理					
	廃プラ		ton	105,880		歩A・単A
000036	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊ 大型土のう（山土）					
	製作		袋	5,939		歩A・単A
000037	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊ 大型土のう（山土）					
	設置（再設置含む）		袋	2,048		歩A・単A
000038	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊ 大型土のう（山土）					
	移設（撤去・再設置）		袋	2,355		歩A・単A
000039	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊ 大型土のう（山土）					
	撤去		袋	1,166		歩A・単A
000040	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊ 排水ポンプ運転					
			箇所	742,227		歩A・単A
000041	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊ 除雪工					
			式	1,027,427		歩A・単A
000042	＊＊＊　B単－ 42号　＊＊＊ 運搬費					
			ton	9,170		歩A・単A
000043	＊＊＊　B単－ 43号　＊＊＊ 木根等処分					
			ton	26,053		歩A・単A

事業名	県営ため池等整備事業　後沢下流地区
工事名	後沢下流用排第3号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
000001	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	375.2	375	S単　32号
	合　計				375	
	単　価				375	
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
000002	床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	284.7	285	S単　34号
	合　計				285	
	単　価				285	
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
000003	盛土 4.0m≧B		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	268.9	269	S単　35号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	272.9	303	S単　33号
	合　計				572	
	単　価				572	
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
000004	盛土 2.5m≦B≦4.0m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	991.5	992	S単　36号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	272.9	303	S単　33号
	合　計				1,295	
	単　価				1,295	
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
000005	盛土 1.0m≦B≦2.5m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,617	1,617	S単　1号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	1.000	m3	510	510	S単　3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	272.9	303	S単　33号
	合　計				2,430	
	単　価				2,430	
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
000006	盛土 B<1.0m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,617	1,617	S単　1号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	708	708	S単　4号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	272.9	303	S単　33号
	合　計				2,628	
	単　価				2,628	
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					

事業名	県営ため池等整備事業　後沢下流地区
工事名	後沢下流用排第3号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000007	埋戻し					歩A
	B<1.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	1.000	m3	2,326	2,326	S単　2号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	272.9	303	S単　33号
	合　計				2,629	
	単　価				2,629	
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
000008	購入土					歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
S02116	山土					
	,,	1.330	m3	2,650	3,525	S単　6号
	合　計				3,525	
	単　価				3,525	
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
000009	基面整正					歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	1.000	㎡	475.6	476	S単　37号
	合　計				476	
	単　価				476	
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
000010	法面整形					歩A
	盛土法面		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0152	SP 法面整形					
	盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	1.000	㎡	806.3	806	S単　38号
	合　計				806	
	単　価				806	
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
000011	法面整形					歩A
	切土法面		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0152	SP 法面整形					
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	1.000	㎡	1,002	1,002	S単　39号
	合　計				1,002	
	単　価				1,002	
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
000012	排水溝					歩A
	B700×H700		m		10.000 m	当たり算出
SQP301	SP 基礎砕石					
	7.5㎝を超え12.5㎝以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0㎜	8.500	㎡	1,560	13,260	S単　47号
S05801	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	10.000	m	4,521	45,210	S単　18号
	用撤去を行なわない					
S02116	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ排水溝（溶融ｽﾗｸﾞ入）					
	深0.7 幅0.7 長1m　Mr=2.689kN・m/m,,	10.000	本	10,400	104,000	S単　7号
SA0269	SP 吸出し防止材（全面）設置					
	吸出し防止材設置	2.000	㎡	893.7	1,787	S単　40号
	合　計				164,257	
	単　価				16,426	
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
000013	8号・12号集水桝					歩A
	B1000×L1000×H1300		基		1.000 基	当たり算出
SQP301	SP 基礎砕石					
	12.5㎝を超え17.5㎝以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0㎜	2.300	㎡	1,740	4,002	S単　48号

事業名	県営ため池等整備事業　後沢下流地区
工事名	後沢下流用排第3号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,無し,あり	1.000	基	15,410	15,410	S単　42号
S02116	集水桝 □1000×H1300　ステップ付（3個）,,	1.000	基	175,000	175,000	S単　8号
S05801	縞鋼板設置 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	992	992	S単　19号
	を行なわない					
S02116	縞鋼板 集水桝用,.	1.000	組	111,000	111,000	S単　9号
	合　計				306,404	
	単　価				306,404	
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
000014	9号集水桝 B1000×L1000×H1400		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
SQP301	SP 基礎砕石 12.5㎝を超え17.5㎝以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	2.300	㎥	1,740	4,002	S単　48号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,無し,あり	1.000	基	15,410	15,410	S単　42号
S02116	集水桝 □1000×H1400　ステップ付（3個）,,	1.000	基	182,000	182,000	S単　10号
S05801	縞鋼板設置 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	992	992	S単　19号
	を行なわない					
S02116	縞鋼板 集水桝用,.	1.000	組	111,000	111,000	S単　9号
	合　計				313,404	
	単　価				313,404	
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
000015	10号集水桝 B1000×L1000×H1700		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
SQP301	SP 基礎砕石 12.5㎝を超え17.5㎝以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	2.300	㎥	1,740	4,002	S単　48号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,無し,あり	1.000	基	18,580	18,580	S単　43号
S02116	集水桝 □1000×H1700　ステップ付（4個）,,	1.000	基	212,000	212,000	S単　11号
S05801	縞鋼板設置 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	992	992	S単　19号
	を行なわない					
S02116	縞鋼板 集水桝用,.	1.000	組	111,000	111,000	S単　9号
	合　計				346,574	
	単　価				346,574	
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊					
000016	11号集水桝 B1000×L1000×H1600		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
SQP301	SP 基礎砕石 12.5㎝を超え17.5㎝以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	2.300	㎥	1,740	4,002	S単　48号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,無し,あり	1.000	基	18,580	18,580	S単　43号
S02116	集水桝 □1000×H1600　ステップ付（4個）,,	1.000	基	203,000	203,000	S単　12号
S05801	縞鋼板設置 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下 なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	992	992	S単　19号
	を行なわない					
S02116	縞鋼板 集水桝用,.	1.000	組	111,000	111,000	S単　9号
	合　計				337,574	
	単　価				337,574	
	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊					
000017	型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出

事業名	県営ため池等整備事業　後沢下流地区
工事名	後沢下流用排第3号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	㎡	10,560	10,560	S単　41号
	合　　計				10,560	
	単　　価				10,560	
	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊					
000018	コンクリート 18-8-40		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),-,有り,-,あり,18-8-4 0(普通) W/C65%	1.000	m3	55,330	55,330	S単　49号
	合　　計				55,330	
	単　　価				55,330	
	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊					
000019	硬質ポリ塩化ビニル管布設 VPΦ200		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,200㎜,直管(両差し口),4.0m管,2箇所	10.000	m	6,318	63,180	S単　20号
	合　　計				63,180	
	単　　価				6,318	
	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊					
000020	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPΦ200 ベンド管 45°		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ベンド管 硬質ポリ塩化ビニル管　VPφ200用　45°,,	1.000	個	45,550	45,550	S単　13号
	合　　計				45,550	
	単　　価				45,550	
	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊					
000021	型枠		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	㎡	10,560	10,560	S単　41号
	合　　計				10,560	
	単　　価				10,560	
	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊					
000022	コンクリート 18-8-40		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),-,有り,-,あり,18-8-4 0(普通) W/C65%	1.000	m3	55,330	55,330	S単　49号
	合　　計				55,330	
	単　　価				55,330	
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
000023	高密度ポリエチレン管及び継手材布設 Φ200		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0.800	人	23,776	19,021	S単　5号
	合　　計				19,021	
	単　　価				1,902	
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					

事業名	県営ため池等整備事業　後沢下流地区
工事名	後沢下流用排第3号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000024	高密度ポリエチレン管 Φ200		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管（ダブル管） φ200㎜（有孔・無孔）,,	1.000	m	3,190	3,190	S単　14号
	合　計				3,190	
	単　価				3,190	
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
000025	高密度ポリエチレン管 Φ200 45°　エルボ		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管継手 ダブル管・無孔管45°エルボ,φ200,,	1.000	個	17,100	17,100	S単　15号
	合　計				17,100	
	単　価				17,100	
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊					
000026	高密度ポリエチレン管継手材 ソケット　Φ200　無孔管用		個		1.000 個	歩A 当たり算出
PV0382	高密度ポリエチレン管継手 ダブル管・無孔管ソケット,φ200	4.000	個	3,240	12,960	
	合　計				12,960	
	単　価				12,960	
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊					
000027	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	375.2	375	S単　32号
	合　計				375	
	単　価				375	
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊					
000028	盛土 2.5m≦B≦4.0m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	991.5	992	S単　36号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	272.9	303	S単　33号
	合　計				1,295	
	単　価				1,295	
	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊					
000029	盛土 1.0m≦B≦2.5m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,617	1,617	S単　1号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	1.000	m3	510	510	S単　3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	272.9	303	S単　33号
	合　計				2,430	
	単　価				2,430	
	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊					
000030	盛土 B<1.0m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,617	1,617	S単　1号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	708	708	S単　4号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	272.9	303	S単　33号

事業名	県営ため池等整備事業　後沢下流地区
工事名	後沢下流用排第3号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				2,628	
	単　　価				2,628	
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊					
000031	法面整形 盛土法面		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	1.000	㎡	806.3	806	S単　38号
	合　　計				806	
	単　　価				806	
	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊					
000032	法面整形 切土法面		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	1.000	㎡	1,002	1,002	S単　39号
	合　　計				1,002	
	単　　価				1,002	
	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊					
000033	土工用マット 設置～撤去		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S18062	土木シート（P.P.）系織布　厚0.37㎜　980/5㎝ 敷設～撤去	1.000	㎡	281	281	S単　28号
	合　　計				281	
	単　　価				281	
	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊					
000034	敷鉄板		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,58,1,あり	1.000	㎡	1,051	1,051	S単　27号
	合　　計				1,051	
	単　　価				1,051	
	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊					
000035	産業廃棄物処理 廃ブラ		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積	1.000	ton	5,880	5,880	S単　29号
	込･取卸,0.0,0.0					
S02123	産業廃棄物処理 廃プラスチック	1.000	ton	100,000	100,000	S単　17号
	合　　計				105,880	
	単　　価				105,880	
	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊					
000036	大型土のう（山土） 製作		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,1m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,あり	1.000	袋	5,939	5,939	S単　21号
	合　　計				5,939	
	単　　価				5,939	
	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊					
000037	大型土のう（山土） 設置（再設置含む）		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出

事業名	県営ため池等整備事業　後沢下流地区
工事名	後沢下流用排第3号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S18002	大型土のう工 設置（再設置含む）,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,1m3,,,あり	1.000	袋	2,048	2,048	S単　22号
	合　　計				2,048	
	単　　価				2,048	
	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊					
000038	大型土のう（山土） 移設（撤去・再設置）		袋		1.000 袋	歩Ａ 当たり算出
S18002	大型土のう工 移設（撤去・再設置）,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,1m3,,,あり	1.000	袋	2,355	2,355	S単　23号
	合　　計				2,355	
	単　　価				2,355	
	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊					
000039	大型土のう（山土） 撤去		袋		1.000 袋	歩Ａ 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,1m3,,,あり	1.000	袋	1,166	1,166	S単　24号
	合　　計				1,166	
	単　　価				1,166	
	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊					
000040	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 １～５台,あり	1.000	箇所	98,791	98,791	S単　26号
S18003	排水ポンプ運転 21,常時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,あり	1.000	箇所	643,436	643,436	S単　25号
	合　　計				742,227	
	単　　価				742,227	
	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊					
000041	除雪工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,121日,0.990m	1.000	工事	86,782	86,782	S単　44号
	,229.95㎡,200㎡,105日,0日					
SQ1016	除雪（機械）青森県標準地域（仮設道路） 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton,かなりの積雪がある場合,排対型１次,3.5,39,15	0.251	km	731,250	183,544	S単　45号
SQ1016	除雪（機械）青森県標準地域（進入道路） 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型１次,3.5,39,15	2.200	km	344,137	757,101	S単　46号
	合　　計				1,027,427	
	単　　価				1,027,427	
	＊＊＊　B単－ 42号　＊＊＊					
000042	運搬費		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積	1.000	ton	9,170	9,170	S単　30号
	込又は取卸のみ),,0.0,0.0					
	合　　計				9,170	
	単　　価				9,170	
	＊＊＊　B単－ 43号　＊＊＊					
000043	木根等処分		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S19025	運搬（伐開、除根、除草） 21.0km 以下,良好	0.550	空m3	1,914	1,053	S単　31号
S02117	産業廃棄物処理 木くず（伐根材）	1.000	ton	25,000	25,000	S単　16号

事業名	県営ため池等整備事業　後沢下流地区
工事名	後沢下流用排第3号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				26,053	
	単　　価				26,053	

事業名	県営ため池等整備事業　後沢下流地区
工事名	後沢下流用排第3号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,617		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		m3	2,326		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり		m3	510		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり		m3	708		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	23,776		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02116	山土					
	山土					
	,,		m3	2,650		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02116	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ排水溝（溶融ｽﾗｸﾞ入）					
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ排水溝（溶融ｽﾗｸﾞ入）					
	深0.7 幅0.7 長1m　Mr=2.689kN・m/m,,		本	10,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02116	集水桝					
	集水桝					
	□1000×H1300　ステップ付（3個）,,		基	175,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02116	縞鋼板					
	縞鋼板					
	集水桝用,,		組	111,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02116	集水桝					
	集水桝					
	□1000×H1400　ステップ付（3個）,,		基	182,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02116	集水桝					
	集水桝					
	□1000×H1700　ステップ付（4個）,,		基	212,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02116	集水桝					
	集水桝					
	□1000×H1600　ステップ付（4個）,,		基	203,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02116	ベンド管					
	ベンド管					
	硬質ポリ塩化ビニル管　VPφ200用　45°,,		個	45,550		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02116	高密度ポリエチレン管（ダブル管）					
	高密度ポリエチレン管（ダブル管）					
	φ200mm（有孔・無孔）,,		m	3,190		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02116	高密度ポリエチレン管継手					
	高密度ポリエチレン管継手					
	ダブル管・無孔管45°エルボ,φ200,,		個	17,100		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02117	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理					
	木くず（伐根材）		ton	25,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理					
	廃プラスチック		ton	100,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利		m	4,521		歩A・単A
	用撤去を行なわない					
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S05801	縞鋼板設置					
	【排水構造物工】					
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去		枚	992		歩A・単A
	を行なわない					
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管,2箇所		m	6,318		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工					

事業名	県営ため池等整備事業　後沢下流地区
工事名	後沢下流用排第3号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	大型土のう工 製作,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,1m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,あり		袋	5,939		歩A・単A
S18002	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊ 大型土のう工					
	大型土のう工 設置（再設置含む）,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,1m3,,,あり		袋	2,048		歩A・単A
S18002	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊ 大型土のう工					
	大型土のう工 移設（撤去・再設置）,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,1m3,,,あり		袋	2,355		歩A・単A
S18002	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊ 大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,1m3,,,あり		袋	1,166		歩A・単A
S18003	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊ 排水ポンプ運転					
	排水ポンプ運転 21,常時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,あり		箇所	643,436		歩A・単A
S18004	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊ 排水ポンプ設置撤去					
	排水ポンプ設置撤去 １～５台,あり		箇所	98,791		歩A・単A
S18054	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊ 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,58,1,あり		㎡	1,051		歩A・単A
S18062	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊ 土木シート（P.P.）系織布　厚0.37mm　980/5cm					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去		㎡	281		歩A・単A
S19003	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊ 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積		ton	5,880		歩A・単A
	込･取卸,0.0,0.0					
S19003	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊ 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積		ton	9,170		歩A・単A
	込又は取卸のみ),,0.0,0.0					
S19025	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊ 運搬（伐開、除根、除草）					
	運搬（伐開、除根、除草） 21.0km 以下,良好		空m3	1,914		歩A・単A
SA0101	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊ SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	375.2		歩A・単A
SA0102	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊ SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	272.9		歩A・単A
SA0103	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊ SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	284.7		歩A・単A
SA0141	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊ SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	268.9		歩A・単A
SA0141	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊ SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3	991.5		歩A・単A
SA0151	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊ SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		㎡	475.6		歩A・単A
SA0152	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊ SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり		㎡	806.3		歩A・単A
SA0152	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊ SP 法面整形					
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり		㎡	1,002		歩A・単A
SA0269	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊ SP 吸出し防止材（全面）設置					
	SP 吸出し防止材（全面）設置 吸出し防止材設置		㎡	893.7		歩A・単A
SA0312	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊ SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		㎡	10,560		歩A・単A

事業名	県営ため池等整備事業　後沢下流地区
工事名	後沢下流用排第3号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,1600kgを超え2200kg以下,無し,あり		基	15,410		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,2200kgを超え2800kg以下,無し,あり		基	18,580		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊					
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域					
	除雪(人力)青森県標準地域					
	進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,121日,0.990m		工事	86,782		歩A・単A
	,229.95㎡,200㎡,105日,0日					
	＊＊＊　S単－ 45号　＊＊＊					
SQ1016	除雪（機械）青森県標準地域（仮設道路）					
	除雪(機械)青森県標準地域					
	普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton,かなりの積雪がある場合,排対型１次,3.5,39,15		km	731,250		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊					
SQ1016	除雪（機械）青森県標準地域（進入道路）					
	除雪(機械)青森県標準地域					
	普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型１次,3.5,39,15		km	344,137		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 47号　＊＊＊					
SQP301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石					
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,560		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 48号　＊＊＊					
SQP301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石					
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,740		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 49号　＊＊＊					
SQP311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),-,有り,-,あり,18-8-4		m3	55,330		歩A・単A
	0(普通) W/C65%					

事業名	県営ため池等整備事業　後沢下流地区
工事名	後沢下流用排第3号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	0.680	人	23,776	16,168	
	合　計				16,168	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		1,617	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員	0.200	人	32,237	6,447	
R01003	普通作業員	0.680	人	23,776	16,168	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,447	645	
	合　計				23,260	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,326	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 3.0～4.0ton		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		夜間制約作業時間:0.0		
F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	1.600	日	3,830	6,128	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	17.000	L	154	2,618	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	35,088	35,088	
	合　計				43,834	算出数量 86.000 m3
	単　価		m3		510	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8～1.1ton		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		夜間制約作業時間:0.0		
F04081	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.8～1.1ｔ	1.440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.700	L	154	878	
R01002	特殊作業員	1.000	人	32,237	32,237	
	合　計				35,405	算出数量 50.000 m3
	単　価		m3		708	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					

事業名	県営ため池等整備事業　後沢下流地区
工事名	後沢下流用排第3号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	普通作業員		人		歩Ａ 1.000 人	当たり算出
	普通作業員			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	1.000	人	23,776	23,776	
	合　計				23,776	算出数量 1.000 人
	単　価				23,776	
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
S02116	山土		m3		歩Ａ 1.000 各単位	当たり算出
	山土 ,,			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J03207		夜間制約作業時間:0.0		
J03207	山土	1.000	m3	2,650	2,650	
	合　計				2,650	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,650	
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
S02116	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ排水溝（溶融ｽﾗｸﾞ入）		本		歩Ａ 1.000 各単位	当たり算出
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ排水溝（溶融ｽﾗｸﾞ入） 深0.7 幅0.7 長1m　Mr=2.689kN・m/m,,			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） PQD122		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			夜間制約作業時間:0.0		
PQD122	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ排水溝（溶融ｽﾗｸﾞ入） 深0.7 幅0.7 長1m　Mr=2.689kN・m/m	1.000	本	10,400	10,400	
	合　計				10,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
S02116	集水桝		基		歩Ａ 1.000 各単位	当たり算出
	集水桝 □1000×H1300　ステップ付（3個）,,			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96001		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			夜間制約作業時間:0.0		
P96001	集水桝 □1000×H1300　ステップ付（3個）	1.000	基	175,000	175,000	
	合　計				175,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				175,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
S02116	縞鋼板		組		歩Ａ 1.000 各単位	当たり算出
	縞鋼板 集水桝用,.			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96005		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			夜間制約作業時間:0.0		
P96005	縞鋼板 集水桝用	1.000	組	111,000	111,000	
	合　計				111,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				111,000	

事業名	県営ため池等整備事業　後沢下流地区
工事名	後沢下流用排第3号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
S02116	集水桝		基		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	集水桝 □1000×H1400　ステップ付（3個）,,			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96002		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			夜間制約作業時間:0.0		
P96002	集水桝 □1000×H1400　ステップ付（3個）	1.000	基	182,000	182,000	
	合　計				182,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				182,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
S02116	集水桝		基		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	集水桝 □1000×H1700　ステップ付（4個）,,			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96004		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			夜間制約作業時間:0.0		
P96004	集水桝 □1000×H1700　ステップ付（4個）	1.000	基	212,000	212,000	
	合　計				212,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				212,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
S02116	集水桝		基		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	集水桝 □1000×H1600　ステップ付（4個）,,			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96003		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			夜間制約作業時間:0.0		
P96003	集水桝 □1000×H1600　ステップ付（4個）	1.000	基	203,000	203,000	
	合　計				203,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				203,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
S02116	ベンド管		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ベンド管 硬質ポリ塩化ビニル管　VPφ200用　45°,,			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96006		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			夜間制約作業時間:0.0		
P96006	ベンド管 硬質ポリ塩化ビニル管　VPφ200用　45°	1.000	個	45,550	45,550	
	合　計				45,550	算出数量 1.000 各単位
	単　価				45,550	
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
S02116	高密度ポリエチレン管（ダブル管）		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	高密度ポリエチレン管（ダブル管） φ200㎜（有孔・無孔）,,			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） PV0419		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			夜間制約作業時間:0.0		
PV0419	高密度ポリエチレン管（ダブル管） φ200㎜（有孔・無孔）	1.000	m	3,190	3,190	

事業名	県営ため池等整備事業　後沢下流地区
工事名	後沢下流用排第3号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				3,190	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				3,190	
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 ダブル管・無孔管45°エルボ,φ200,,			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） PV0388		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			夜間制約作業時間:0.0		
PV0388	高密度ポリエチレン管継手 ダブル管・無孔管45°エルボ,φ200	1.000	個	17,100	17,100	
	合　　計				17,100	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				17,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
S02117	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物処理 木くず（伐根材）			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PRF003 木くず（伐根材）		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	25,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 木くず（伐根材）	1.000	ton	25,000	25,000	
	合　　計				25,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				25,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃プラスチック			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PRF003 廃プラスチック		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	100,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 廃プラスチック	1.000	ton	100,000	100,000	
	合　　計				100,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				100,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	工無し,再利用撤去を行なわない			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用する				
	7)L=4000を使用 8)法面小段面	L=4000を使用しない -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,521	4,521	
	合　　計				4,521	算出数量 1.000 [各単位]
	単　　価		[各単位]		4,521	

事業名	県営ため池等整備事業　後沢下流地区
工事名	後沢下流用排第3号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S05801	縞鋼板設置		枚		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	再利用撤去を行なわない			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -				
	10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	992.40	992	
	合　計				992	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		992	
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,200㎜,直管(両差し口),4.0m管,2箇所			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)管種区分 2)管径区分(㎜)	VP 200㎜		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		夜間制約作業時間:0.0		
	5)接合箇所	2箇所				
P05031	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径200　長4.0m	2.440	本	18,700	45,628	
Y00004	雑材料費	0.022		45,628	1,004	
R01001	土木一般世話役	0.120	人	38,021	4,563	
R01002	特殊作業員	0.180	人	32,237	5,803	
R01003	普通作業員	0.260	人	23,776	6,182	
	合　計				63,180	算出数量 10.000 m
	単　価		m		6,318	
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 製作,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,1m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,あり			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作 ﾊﾞｯｸﾎｳ		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	購入土 2,650.000		夜間制約作業時間:0.0		
	5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分	1.000m3 大型土のう袋（1.0ｔ用）				
	7)単価０円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	38,021	38,021	
R01002	特殊作業員	1.000	人	32,237	32,237	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,776	23,776	
Y00004	諸雑費	0.020		94,034	1,881	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋（1.0ｔ用）	69.000	枚	1,100	75,900	
J03208	購入土	69.000	m3	2,650	182,850	
F08064	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・~超低・排(~2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3　吊能力2.9t	1.360	日	7,370	10,023	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	65.000	L	154	10,010	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	35,088	35,088	

事業名	県営ため池等整備事業　後沢下流地区
工事名	後沢下流用排第3号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				409,786	算出数量 69.000 袋
	単　価		袋		5,939	
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 設置（再設置含む）,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,1m3,,,あり			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	設置（再設置含む） ﾊﾞｯｸﾎｳ		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	2,650.000 1.000m3		夜間制約作業時間:0.0		
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	38,021	38,021	
R01002	特殊作業員	1.000	人	32,237	32,237	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,776	23,776	
Y00004	諸雑費	0.002		94,034	188	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t	1.230	日	10,700	13,161	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	99.000	L	154	15,246	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	35,088	35,088	
	合　計				157,717	算出数量 77.000 袋
	単　価		袋		2,048	
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 移設（撤去・再設置）,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,1m3,,,あり			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	移設（撤去・再設置） ﾊﾞｯｸﾎｳ		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	2,650.000 1.000m3		夜間制約作業時間:0.0		
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	38,021	38,021	
R01002	特殊作業員	1.000	人	32,237	32,237	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,776	23,776	
Y00004	諸雑費	0.002		94,034	188	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t	1.520	日	10,700	16,264	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	110.000	L	154	16,940	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	35,088	35,088	
	合　計				162,514	算出数量 69.000 袋
	単　価		袋		2,355	
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,1m3,,,あり			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾊﾞｯｸﾎｳ		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	2,650.000 1.000m3		夜間制約作業時間:0.0		
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	38,021	38,021	
R01002	特殊作業員	1.000	人	32,237	32,237	

事業名	県営ため池等整備事業　後沢下流地区
工事名	後沢下流用排第3号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00004	諸雑費	0.004		70,258	281	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t	1.210	日	10,700	12,947	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	101.000	L	154	15,554	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	35,088	35,088	
	合　計				134,128	算出数量 115.000 袋
	単　価		袋		1,166	
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ運転 21,常時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,あり			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)運転日数 2)排水方法	21 常時排水		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)排水量(m3/ｈ) 4)全揚程	0以上～120未満 10m		夜間制約作業時間:0.0		
	5)動力区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	発動発電機 あり				
F05051	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm	23.100	日	481	11,111	
F02057	発動発電機[Ｄ駆動・～超低・排対型(～3次)] 45kVA	23.100	日	2,400	55,440	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	2,877.000	L	154	443,058	
R01002	特殊作業員	3.570	人	32,237	115,086	
Y00004	諸雑費	0.030		624,695	18,741	
	合　計				643,436	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		643,436	
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 １～５台,あり			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	１～５台 あり		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t	0.740	日	10,700	7,918	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	38,021	19,011	
R01002	特殊作業員	0.100	人	32,237	3,224	
R01003	普通作業員	2.000	人	23,776	47,552	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	23.000	L	154	3,542	
R01021	運転手（特殊）	0.500	人	35,088	17,544	
	合　計				98,791	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		98,791	
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,58,1,あり			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 58		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		夜間制約作業時間:0.0		
G03041	敷鉄板 22*1524*6096　［賃料］	1,000.000	㎡供用日	580	580,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096　［整備費］	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	32,237	93,487	

事業名	県営ため池等整備事業　後沢下流地区
工事名	後沢下流用排第3号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01003	普通作業員	2.900	人	23,776	68,950	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	154	53,130	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	35,088	101,755	
	合　計				1,050,739	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		1,051	
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
S18062	土木シート（P.P.）系織布　厚0.37㎜　980/5㎝		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去			冬期補正:５％	豪雪補正:１０％	
	敷設～撤去			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)施工区分	敷設～撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)土木安定用材の1㎡当たり単価	160		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.480	人	23,776	11,412	
	合　計				28,052	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		281	
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材)			冬期補正:５％	豪雪補正:１０％	
	基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	以外),,積込･取卸,0.0,0.0			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		夜間制約作業時間:0.0		
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	20kmまで				
	5)計上方法	片道計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込･取卸				
	9)冬期割増率（実数）	0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金					
	20km以下　製品長12m以内	1.000	ton	4,380	4,380	
P46402	積卸し費					
	積込み･取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　計				5,880	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		5,880	
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材)			冬期補正:５％	豪雪補正:１０％	
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		夜間制約作業時間:0.0		
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	10kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込又は取卸のみ)				
	9)冬期割増率（実数）	0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金					
	10km以下　製品長12m以内	1.000	ton	8,420	8,420	
P46403	積卸し費					
	積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合　計				9,170	算出数量 1.000 ton

事業名	県営ため池等整備事業　後沢下流地区
工事名	後沢下流用排第3号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		ton		9,170	
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
S19025	運搬（伐開、除根、除草）		空m3		100.000 空m3	歩Ａ 当たり算出
	運搬（伐開、除根、除草） 21.0km 以下,良好			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)運搬距離 2)路面条件	21.0km 以下 良好		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
M03005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	3.640	供用日	21,400	77,896	
W14065	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ） 通称　１０.０ｔ積級	3.640	供用日	769	2,799	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	168.000	L	154	25,872	
R01022	運転手（一般）	2.800	人	30,294	84,823	
	合　計				191,390	算出数量 100.000 空m3
	単　価		空m3		1,914	
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　価		m3		375.2	
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　価		m3		272.9	
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　価		m3		284.7	

事業名	県営ため池等整備事業　後沢下流地区
工事名	後沢下流用排第3号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単　価		m3		268.9	
	＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	単　価		m3		991.5	
	＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形区分	基面整正				
	単　価		㎡		475.6	
	＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 有り				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　価		㎡		806.3	
	＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				

事業名	県営ため池等整備事業　後沢下流地区
工事名	後沢下流用排第3号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　　価		㎡		1,002	
	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊					
SA0269	SP 吸出し防止材（全面）設置		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材（全面）設置 吸出し防止材設置			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分	吸出し防止材設置				
PQQ068	吸出し防止材 厚 10㎜　ヤシセンイ		㎡			材変
	単　　価		㎡		893.7	
	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単　　価		㎡		10,560	
	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,無し,あり			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 1600kgを超え2200kg以下				
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単　　価		基		15,410	
	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,無し,あり			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 2200kgを超え2800kg以下				
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単　　価		基		18,580	
	＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊					
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域		工事		1.000 工事	歩A 当たり算出
	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,121			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	日,0.990m,229.95㎡,200㎡,105日,0日			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)除雪箇所 2)工期区分	進捗に伴い移動する 最大積雪深の現れる日にまたがる		夜間制約作業時間:0.0		

事業名	県営ため池等整備事業　後沢下流地区
工事名	後沢下流用排第3号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)歩掛補正区分 4)除雪対象期間	しない 121.000日				
	5)最大積雪深 6)総除雪面積	0.990m 229.950㎡				
	7)最大除雪深までの面積 8)除雪(全体)日数	200.000㎡ 105.000日				
	9)除雪開始までの期間	0.000日				
R01003	普通作業員	3.650	人	23,776	86,782	
	合　計				86,782	算出数量 1.000 工事
	単　価		工事		86,782	
	＊＊＊　S単－ 45号　＊＊＊					
SQ1016	除雪（機械）青森県標準地域（仮設道路）		㎞		1.000 ㎞	歩Ａ 当たり算出
	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton,かなりの積雪がある場合,排対型１次,3.5,39,15			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業条件 2)ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ規格	かなりの積雪がある場合 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton		夜間制約作業時間:0.0		
	3)排出ガス区分 4)除雪対象幅	排対型１次 3.500				
	5)除雪回数 6)押雪運搬距離	39.000 15.000				
M01025	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型(1次)] 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton	46.100	時間	6,690	308,409	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	645.000	L	154	99,330	
R01021	運転手（特殊）	9.220	人	35,088	323,511	
	合　計				731,250	算出数量 1.000 ㎞
	単　価		㎞		731,250	
	＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊					
SQ1016	除雪（機械）青森県標準地域（進入道路）		㎞		1.000 ㎞	歩Ａ 当たり算出
	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型１次,3.5,39,15			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業条件 2)ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ規格	容易に排雪できる場合 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton		夜間制約作業時間:0.0		
	3)排出ガス区分 4)除雪対象幅	排対型１次 3.500				
	5)除雪回数 6)押雪運搬距離	39.000 15.000				
M01025	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型(1次)] 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton	21.680	時間	6,690	145,039	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	304.000	L	154	46,816	
R01021	運転手（特殊）	4.340	人	35,088	152,282	
	合　計				344,137	算出数量 1.000 ㎞
	単　価		㎞		344,137	
	＊＊＊　S単－ 47号　＊＊＊					
SQP301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5㎝を超え12.5㎝以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	40～0㎜			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	7.5㎝を超え12.5㎝以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0㎜				
	単　価		㎡		1,560	
	＊＊＊　S単－ 48号　＊＊＊					

事業名	県営ため池等整備事業　後沢下流地区
工事名	後沢下流用排第3号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SQP301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5㎝を超え17.5㎝以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-4			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	0 40～0㎜			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	12.5㎝を超え17.5㎝以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0㎜				
	単　価		㎡		1,740	
	＊＊＊　S単－ 49号　＊＊＊					
SQP311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),-,有り,-,			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	あり,18-8-40(普通) W/C65%			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	有り -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	あり 18-8-40(普通) W/C65%				
	11)冬期割増	あり				
	単　価		m3		55,330	

事業名	県営ため池等整備事業　後沢下流地区
工事名	後沢下流用排第3号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96001	集水桝 □1000×H1300　ステップ付（3個）		基	175,000		
P96002	集水桝 □1000×H1400　ステップ付（3個）		基	182,000		
P96003	集水桝 □1000×H1600　ステップ付（4個）		基	203,000		
P96004	集水桝 □1000×H1700　ステップ付（4個）		基	212,000		
P96005	縞鋼板 集水桝用		組	111,000		
P96006	ベンド管 硬質ポリ塩化ビニル管　VPφ200用　45°		個	45,550		

事業名	県営ため池等整備事業　後沢下流地区
工事名	後沢下流用排第3号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96001	集水桝 □1000×H1300　ステップ付（3個）		基	175,000		S単　8号
P96002	集水桝 □1000×H1400　ステップ付（3個）		基	182,000		S単　10号
P96003	集水桝 □1000×H1600　ステップ付（4個）		基	203,000		S単　12号
P96004	集水桝 □1000×H1700　ステップ付（4個）		基	212,000		S単　11号
P96005	縞鋼板 集水桝用		組	111,000		S単　9号
P96006	ベンド管 硬質ポリ塩化ビニル管　VPφ200用　45°		個	45,550		S単　13号