	総括主査	調　査		課　長	総括主査	設　計	精　算

工事番号　　7水生　第2210-6号

設計書番号　　508-130-0147

野牛地区水産生産基盤整備工事

実施　設計書

下北郡東通村大字野牛地先

２０２７年０３月２５日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青森県

工　事　総　括　表

工事概要			
	施工数量　N＝　1　式		
	西防波堤 1　式		
	本体工[鋼矢板式] 1　式		
	構造物撤去工 1　式		
設計額	93,984,000　円　（内消費税　8,544,000　円）	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事	事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤･防砂堤･導流堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防波堤･防砂堤･導流堤 西防波堤		式	1		71,176,450		
本体工[鋼矢板式]		式	1		70,630,206		
鋼矢板工		式	1		70,630,206		
鋼矢板	SYW295 SP-10H、25H L=11.5m	枚	168		70,630,206		内　1号
構造物撤去工		式	1		326,656		
撤去工		式	1		326,656		
ﾌﾞﾛｯｸ撤去		式	1		326,656		内　2号
仮設工		式	1		219,588		
敷鉄板設置・撤去工		式	1		219,588		
敷鉄板設置・撤去		式	1		219,588		内　3号
直接工事費		式	1		71,176,450		
共通仮設		式	1		939,736		
共通仮設費		式	1		890,736		

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事	事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤･防砂堤･導流堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費		式	1		890,736		
仮設材運搬		式	1		890,736		内　4号
共通仮設費（率計上）		式	1		49,000		
純工事費		式	1		72,116,186		
現場管理費		式	1		401,000		
工事原価		式	1		72,517,186		
一般管理費等		式	1		12,922,814		
工事価格		式	1		85,440,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		8,544,000		
工事費計		式	1		93,984,000		

共通仮設費内訳

主工種　54:構造物工事（漁港）

主たる工種
　単独（追加工事）：　構造物工事（漁港）

合算工事：

対象工事費	71,176,450	直接工事費	71,176,450	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			70,630,206				
管理費区分１			0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７			0	（工場原価）			
管理費区分５			70,630,206	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９			0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ			0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）			
対象額　支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		546,244	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		546,244		0		0
	（調整工事入力で使用）						
共通仮設費（率分）	率（補正前）		7.97%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		1.00%		0.00%		
	海上輸送に要する補正		1.00		0.00		
	率（補正後）　週休２日 4週8休以上 1.02		9.15%		0.00%		
	計上額		49,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　54:構造物工事（漁港）

共通仮設費（積上分）	890,736				
回航･えい航費	0	運搬費	890,736	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷･傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				

共通仮設費計	939,736

現場管理費

主工種　54:構造物工事（漁港）

単独（追加工事）純工事費	72,116,186	単独（追加工事）直接工事費	71,176,450	単独（追加工事）共通仮設費	939,736

非対象額計（－）　70,630,206

管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	70,630,206	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）

対象額　支給品費　（＋）	0
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0
無償貸付機械評価額　（＋）	0

現場管理費対象純工事費

単独（追加工事）	1,485,980	現工事	0	合算工事　0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）	1,485,980		0	0

現場管理費　率（補正前）	24.65%		0.00%	0.00%
施工地域等補正	0.50%		0.00%	
施工時期補正	1.07%		0.00%	
緊急工事補正	0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%	
率（補正後）　週休２日 4週8休以上 1.03	27.01%		0.00%	
計上額	401,000		0	0

調整工事計上額　0

一般管理費等（当初）

主工種　54:構造物工事（漁港）

工事原価	72,517,186				
純工事費	72,116,186	現場管理費	401,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				

非対象額計（－）	0
管理費区分９	0　（支給品を除く間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0　（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）

一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	72,517,186	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	72,517,186		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	17.79%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	17.79%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	72,517,186		0		
契約保証に係る補正値	0.04%		0.00%		
一般管理費等	12,922,814				

業務委託料	0

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年9月		
歩掛適用年月	2026年9月	係数ランク	3
基準適用年月	2026年9月		
単価地区	東通村		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	0%		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	54:構造物工事（漁港）		
施工地域等補正	山間僻地及び離島（水産）		1.00%
海上輸送に要する補正	補正なし		1.00
週休２日補正	4週8休以上		1.02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	山間僻地及び離島（水産）	0.50%
工期日数	163日間	
冬期日数	145日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	自動設定	1.07%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
週休２日補正	4週8休以上	1.03
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種　54:構造物工事（漁港）

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			71,176,450
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				71,176,450
	共通仮設費（率分）	546,244	9.15	49,000
	運搬費			890,736
現場管理費対象純工事費				72,116,186
	現場管理費	1,485,980	27.01	401,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				72,517,186
	一般管理費等	72,517,186	17.79	12,922,814
	業務委託費			0
工事価格				85,440,000
消費税等相当額				8,544,000
工事費計				93,984,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.000-0000　0.0

内　1号	鋼矢板	SYW295 SP-10H、25H L=11.5m	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼矢板･H形鋼杭材料(購入材料) DH116010	鋼矢板,107枚･本	式	1		35,866,400		単　1号 03-16-02 管理費区分：5
鋼矢板･H形鋼杭材料(購入材料) DH116010	鋼矢板,13枚･本	式	1		3,979,300		単　2号 03-16-02 管理費区分：5
鋼矢板･H形鋼杭材料(購入材料) DH116010	鋼矢板,2枚･本	式	1		3,259,600		単　3号 03-16-02 管理費区分：5
鋼矢板･H形鋼杭材料(購入材料) DH116010	鋼矢板,1枚･本	式	1		1,849,100		単　4号 03-16-02 管理費区分：5
鋼矢板･H形鋼杭材料(購入材料) DH116010	鋼矢板,3枚･本	式	1		5,047,200		単　5号 03-16-02 管理費区分：5
鋼矢板･H形鋼杭材料(購入材料) DH116010	鋼矢板,36枚･本	式	1		9,493,200		単　6号 03-16-02 管理費区分：5
鋼矢板･H形鋼杭材料(購入材料) DH116010	鋼矢板,6枚･本	式	1		7,415,400		単　7号 03-16-02 管理費区分：5
鋼矢板･H形鋼杭荷卸･積込 DH116030	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊	枚･本	168	1,231	206,808		単　8号 03-16-02 管理費区分：5
鋼矢板･鋼管矢板運搬 DH145030	陸上運搬,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊,鋼矢板,標準,ﾄﾚｰﾗ,20t積,0.993t/枚･本,102km	枚･本	107	18,436	1,972,652		単　9号 03-04-05 管理費区分：5
鋼矢板･鋼管矢板運搬 DH145030	陸上運搬,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊,鋼矢板,標準,ﾄﾚｰﾗ,20t積,0.993t/枚･本,102km	枚･本	13	18,436	239,668		単　9号 03-04-05 管理費区分：5
鋼矢板･鋼管矢板運搬 DH145030	陸上運搬,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊,鋼矢板,標準,ﾄﾚｰﾗ,20t積,1.112t/枚･本,102km	枚･本	2	21,018	42,036		単　10号 03-04-05 管理費区分：5
鋼矢板･鋼管矢板運搬 DH145030	陸上運搬,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊,鋼矢板,標準,ﾄﾚｰﾗ,20t積,1.112t/枚･本,102km	枚･本	1	21,018	21,018		単　10号 03-04-05 管理費区分：5

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.000-0000　0.0

内　1号	鋼矢板	SYW295 SP-10H、25H L=11.5m	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼矢板･鋼管矢板運搬 DH145030	陸上運搬,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊,鋼矢板,標準,ﾄﾚｰﾗ,20t積,1.112t/枚･本,102km	枚･本	3	21,018	63,054		単　10号 03-04-05 管理費区分：5
鋼矢板･鋼管矢板運搬 DH145030	陸上運搬,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊,鋼矢板,標準,ﾄﾚｰﾗ,20t積,1.299t/枚･本,102km	枚･本	36	23,600	849,600		単　11号 03-04-05 管理費区分：5
鋼矢板･鋼管矢板運搬 DH145030	陸上運搬,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊,鋼矢板,標準,ﾄﾚｰﾗ,20t積,1.036t/枚･本,102km	枚･本	6	19,727	118,362		単　12号 03-04-05 管理費区分：5
鋼矢板･H形鋼杭荷卸･積込 DH116030	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊	枚･本	168	1,231	206,808		単　8号 03-16-02 管理費区分：5
合計					70,630,206		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.000-0000　0.0

内　2号	ﾌﾞﾛｯｸ撤去

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾌﾞﾛｯｸ撤去､据付･仮置 (陸上連携方式) DH115060	据付,異形ﾌﾞﾛｯｸ[被覆､消波],12.947t/個,標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼ	個	11	15,806	173,866		単　13号 03-15-03 管理費区分：0
ﾌﾞﾛｯｸ撤去､据付･仮置 (陸上連携方式) DH115060	据付,異形ﾌﾞﾛｯｸ[被覆､消波],8.65t/個,標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌ	個	11	13,890	152,790		単　14号 03-15-03 管理費区分：0
合計					326,656		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.000-0000　0.0

内　3号	敷鉄板設置・撤去

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置･撤去 WB253610	設置･撤去	m2	446	462	206,052		単　15号 02-05-16 管理費区分：0
敷鉄板賃料 WB253630	22×1,524×6,096(mm),無,3日,無,無	枚	48	282	13,536		単　16号 02-05-16 管理費区分：0
合計					219,588		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.000-0000　0.0

内　4号	仮設材運搬

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州,17.8km,12m以内,冬期割増,無	t	77	4,284	329,868		単　17号 01-02-02 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州,17.8km,12m以内,冬期割増,無	t	77	4,284	329,868		単　17号 01-02-02 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	77	3,000	231,000		単　18号 01-02-02 管理費区分：0
合計					890,736		

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　1号 DH116010	鋼矢板･H形鋼杭材料(購入材料)	鋼矢板,107枚･本	単位	式	単位数量	1	単価	35,866,400

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準鋼矢板1 SYW295 NS-SP-10H L=11.5m ZZ99*01200001		枚	107	335,200	35,866,400	管理費区分：0
合計					35,866,400	

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　2号 DH116010	鋼矢板･H形鋼杭材料(購入材料)	鋼矢板,13枚･本	単位	式	単位数量	1	単価	3,979,300

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準鋼矢板3 SYW295 NS-SP-10H L=11.5m ZZ99*01200006		枚	13	306,100	3,979,300	管理費区分：0
合計					3,979,300	

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　3号 DH116010	鋼矢板･H形鋼杭材料(購入材料)	鋼矢板,2枚･本	単位	式	単位数量	1	単価	3,259,600

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板1-2 SYW295 NS-SP-10H、25H L=11.5m ZZ99*01200002		枚	2	1,629,800	3,259,600	管理費区分：0
合計					3,259,600	

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　4号 DH116010	鋼矢板･H形鋼杭材料(購入材料)	鋼矢板,1枚･本	単位	式	単位数量	1	単価	1,849,100

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板1-3 SYW295 NS-SP-10H、25H L=11.5m ZZ99*01200007		枚	1	1,849,100	1,849,100	管理費区分：0
合計					1,849,100	

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　5号 DH116010	鋼矢板･H形鋼杭材料(購入材料)	鋼矢板,3枚･本	単位	式	単位数量	1	単価	5,047,200

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板2 SYW295 NS-SP-10H、25H L=11.5m ZZ99*01200003		枚	3	1,682,400	5,047,200	管理費区分：0
合計					5,047,200	

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　6号 DH116010	鋼矢板･H形鋼杭材料(購入材料)	鋼矢板,36枚･本	単位	式	単位数量	1	単価	9,493,200

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
隔壁鋼矢板1 SYW295 NS-SP-25H L=11.5m ZZ99*01200004		枚	36	263,700	9,493,200	管理費区分：0
合計					9,493,200	

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　7号 DH116010	鋼矢板･H形鋼杭材料(購入材料)	鋼矢板,6枚･本	単位	式	単位数量	1	単価	7,415,400

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
隔壁幅調整鋼矢板a-2 SYW295 NS-SP-25H、25H L=11.5m ZZ99*01200005		枚	6	1,235,900	7,415,400	管理費区分：0
合計					7,415,400	

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　8号 DH116030	鋼矢板･H形鋼杭荷卸･積込	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊	単位	枚･本	単位数量	140	単価	1,231

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊 DHT20850		日	1	48,800	48,800	単　19号 07-01-28　[ ][1　] 管理費区分：0
土木一般世話役 R0125		人	1	36,210	36,210	[ ][1　] 管理費区分：0
とび工 R0106		人	2	31,930	63,860	[ ][1　] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	1	22,640	22,640	[ ][1　] 管理費区分：0
雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		857	[1][　] 管理費区分：0
合計					172,367	
単価					1,231	円／枚･本

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　9号 DH145030	鋼矢板･鋼管矢板運搬	陸上運搬,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊,鋼矢板,標準,ﾄﾚｰﾗ,20t積,0.993t/枚･本,102km	単位	枚･本	単位数量	140	単価	18,436

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
台木 杉角 10×10cm 単価補正0.200(FC2)　Z301080110001		m3	0.4	10,400	4,160	[ ][1] 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊 DHT20850		日	2	48,800	97,600	単　19号 07-01-28　[ ][1] 管理費区分：0
ﾄﾚｰﾗ 20t積 DHT20520		日	25	89,927	2,248,175	単　20号 07-01-34　[ ][1] 管理費区分：0
とび工 R0106		人	4	31,930	127,720	[ ][1] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	4	22,640	90,560	[ ][1] 管理費区分：0
雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		12,841	[1][ ] 管理費区分：0
合計					2,581,056	
単価					18,436	円／枚･本

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　10号 DH145030	鋼矢板･鋼管矢板運搬	陸上運搬,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊,鋼矢板,標準,ﾄﾚｰﾗ,20t積,1.112t/枚･本,102km	単位	枚･本	単位数量	140	単価	21,018

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
台木 杉角 10×10cm 単価補正0.200(FC2)　Z301080110001		m3	0.4	10,400	4,160	[ ][1] 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊 DHT20850		日	2	48,800	97,600	単　19号 07-01-28　[ ][1] 管理費区分：0
ﾄﾚｰﾗ 20t積 DHT20520		日	29	89,927	2,607,883	単　20号 07-01-34　[ ][1] 管理費区分：0
とび工 R0106		人	4	31,930	127,720	[ ][1] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	4	22,640	90,560	[ ][1] 管理費区分：0
雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		14,639	[1][ ] 管理費区分：0
合計					2,942,562	
単価					21,018	円／枚･本

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　11号 DH145030	鋼矢板･鋼管矢板運搬	陸上運搬,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊,鋼矢板,標準,ﾄﾚｰﾗ,20t積,1.299t/枚･本,102km	単位	枚･本	単位数量	140	単価	23,600

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
台木 杉角 10×10cm 単価補正0.200(FC2)　Z301080110001		m3	0.4	10,400	4,160	[ ][1] 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊 DHT20850		日	2	48,800	97,600	単　19号 07-01-28　[ ][1] 管理費区分：0
ﾄﾚｰﾗ 20t積 DHT20520		日	33	89,927	2,967,591	単　20号 07-01-34　[ ][1] 管理費区分：0
とび工 R0106		人	4	31,930	127,720	[ ][1] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	4	22,640	90,560	[ ][1] 管理費区分：0
雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		16,438	[1][ ] 管理費区分：0
合計					3,304,069	
単価					23,600	円／枚･本

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　12号 DH145030	鋼矢板･鋼管矢板運搬	陸上運搬,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊,鋼矢板,標準,ﾄﾚｰﾗ,20t積,1.036t/枚･本,102km	単位	枚･本	単位数量	140	単価	19,727

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
台木 杉角 10×10cm 単価補正0.200(FC2)　Z301080110001		m3	0.4	10,400	4,160	[ ][1] 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊 DHT20850		日	2	48,800	97,600	単　19号 07-01-28　[ ][1] 管理費区分：0
ﾄﾚｰﾗ 20t積 DHT20520		日	27	89,927	2,428,029	単　20号 07-01-34　[ ][1] 管理費区分：0
とび工 R0106		人	4	31,930	127,720	[ ][1] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	4	22,640	90,560	[ ][1] 管理費区分：0
雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		13,740	[1][ ] 管理費区分：0
合計					2,761,809	
単価					19,727	円／枚･本

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　13号 DH115060	ﾌﾞﾛｯｸ撤去、据付・仮置 (陸上連携方式)	据付,異形ﾌﾞﾛｯｸ[被覆、消波],12.947 t/個,標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼ	単位	個	単位数量	58	単価	15,806

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 DHT20900		日	1	92,400	92,400	単　21号 07-01-28　[ ][1　] 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 DHT20900		日	1	92,400	92,400	単　21号 07-01-28　[ ][1　] 管理費区分：0
ﾄﾚｰﾗ 25t積 DHT20530		日	3	93,532	280,596	単　22号 07-01-34　[ ][1　] 管理費区分：0
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	1	292,402	292,402	単　23号 07-01-18　[ ][1　] 管理費区分：0
とび工 R0106		人	2	31,930	63,860	[ ][1　] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	4	22,640	90,560	[ ][1　] 管理費区分：0
雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		4,561	[1][　] 管理費区分：0
合計					916,779	
単価					15,806	円／個

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　14号 DH115060	ﾌﾞﾛｯｸ撤去、据付・仮置 (陸上連携方式)	据付,異形ﾌﾞﾛｯｸ[被覆、消波],8.65t/個,標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌ	単位	個	単位数量	66	単価	13,890

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 DHT20900		日	1	92,400	92,400	単　21号 07-01-28　[ ][1　] 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 DHT20900		日	1	92,400	92,400	単　21号 07-01-28　[ ][1　] 管理費区分：0
ﾄﾚｰﾗ 25t積 DHT20530		日	3	93,532	280,596	単　22号 07-01-34　[ ][1　] 管理費区分：0
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	1	292,402	292,402	単　23号 07-01-18　[ ][1　] 管理費区分：0
とび工 R0106		人	2	31,930	63,860	[ ][1　] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	4	22,640	90,560	[ ][1　] 管理費区分：0
雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		4,561	[1][　] 管理費区分：0
合計					916,779	
単価					13,890	円／個

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　15号 WB253610	敷鉄板設置･撤去	設置･撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	462

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1]
R0125		人	0.295	36,210	10,681	管理費区分：0
とび工						[ ][1]
R0106		人	0.295	31,930	9,419	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1]
R0102		人	0.295	22,640	6,678	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転						単　24号 02-05-16　[ ][1]
WK250590		日	0.295	64,290	18,965	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)						[1][ ]
ZS8000004	1%	式	1		457	管理費区分：0
合計					46,200	
単価					462	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　16号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm),無,3日,無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	282

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001	供用日数:3日	枚	1	282	282	管理費区分：0
合計					282	
単価					282	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　17号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	北海道･東北･北陸･中･四国･九州,17 .8km,12m以内,冬期割増,無	単位	t	単位数量	1	単価	4,284

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで 単価補正1.200　Z006810102		t	1	4,284	4,284	管理費区分：0
合計					4,284	
単価					4,284	円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　18号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み､取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み.取卸し費(仮設材等) Z006800001		t	2	1,500	3,000	管理費区分：0
合計					3,000	
単価					3,000	円／t

３次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　19号 DHT20850	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊		単位	日	単位数量	1	単価	48,800

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 16t吊 L301010250		日	1	48,800	48,800	管理費区分：0
合計					48,800	
単価					48,800	円／日

3次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　20号 DHT20520	ﾄﾚｰﾗ 20t積		単位	日	単位数量	1	単価	89,927

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 Z304010090		L	113	150	16,950	管理費区分：0
運転手(特殊) R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分：0
ﾄﾚｰﾗ[ｾﾐ] 20t積 M302690000	機械条件:運転時間当り損料	時間	6.3	1,490	9,387	管理費区分：0
ﾄﾚｰﾗ[ｾﾐ] 20t積 M302690000	機械条件:供用日当り損料	日	1.9	15,000	28,500	管理費区分：0
合計					89,927	
単価					89,927	円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　21号 DHT20900	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊		単位	日	単位数量	1	単価	92,400

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 50t吊 L301010300		日	1	92,400	92,400	管理費区分：0
合計					92,400	
単価					92,400	円／日

3次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　22号 DHT20530	ﾄﾚｰﾗ 25t積		単位	日	単位数量	1	単価	93,532

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 Z304010090		L	113	150	16,950	管理費区分：0
運転手(特殊) R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分：0
ﾄﾚｰﾗ[ｾﾐ] 25t積 M302700000	機械条件:運転時間当り損料	時間	6.3	1,640	10,332	管理費区分：0
ﾄﾚｰﾗ[ｾﾐ] 25t積 M302700000	機械条件:供用日当り損料	日	1.9	16,400	31,160	管理費区分：0
合計					93,532	
単価					93,532	円／日

3次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　23号 DHT11482	潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	292,402

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 免税 Z304010130		L	129	120	15,480	管理費区分：0
潜水世話役 R3008		人	0.31	58,960	18,277	管理費区分：0
潜水士 R0128		人	1.55	58,960	91,388	管理費区分：0
潜水連絡員 R0129		人	1.55	36,820	57,071	管理費区分：0
潜水送気員 R0130		人	1.55	36,520	56,606	管理費区分：0
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 M301296000	機械条件:運転日当り損料	日	1	13,100	13,100	管理費区分：0
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 M301296000	機械条件:供用日当り損料	日	2.2	18,400	40,480	管理費区分：0
合計					292,402	
単価					292,402	円／日

3次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　24号 WK250590	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	64,290

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	119	150	17,850	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 L001010004		日	1.06	10,700	11,342	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		8	管理費区分：0
合計					64,290	
単価					64,290	円／日

登　録　単　価

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Z301080110001	台木	杉角 10×10cm	m3	52,000	2026	9	確定 物価資料(2026.8)
ZZ99*01200001	標準鋼矢板1	SYW295 NS-SP-10H L=11.5m	枚	335,200	2026	9	確定 物価資料(2026.8)
ZZ99*01200002	異形鋼矢板1-2	SYW295 NS-SP-10H、25H L=11.5m	枚	1,629,800	2026	9	確定 見積(1,629,800円／枚)
ZZ99*01200003	異形鋼矢板2	SYW295 NS-SP-10H、25H L=11.5m	枚	1,682,400	2026	9	確定 見積(1,682,400円／枚)
ZZ99*01200004	隔壁鋼矢板1	SYW295 NS-SP-25H L=11.5m	枚	263,700	2026	9	確定 物価資料(2026.8)
ZZ99*01200005	隔壁幅調整鋼矢板a-2	SYW295 NS-SP-25H、25H L=11.5m	枚	1,235,900	2026	9	確定 見積(1,235,900円／枚)
ZZ99*01200006	標準鋼矢板3	SYW295 NS-SP-10H L=11.5m	枚	306,100	2026	9	確定 物価資料(2026.8)
ZZ99*01200007	異形鋼矢板1-3	SYW295 NS-SP-10H、25H L=11.5m	枚	1,849,100	2026	9	確定 見積 (1,849,100円／枚)

工事数量総括表(本01)

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事			事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤･防砂堤･導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
防波堤･防砂堤･導流堤 西防波堤		式		1		
本体工[鋼矢板式]		式		1		
鋼矢板工		式		1		
鋼矢板	SYW295 SP-10H、25H L=11.5m	枚		168		
構造物撤去工		式		1		
撤去工		式		1		
ﾌﾞﾛｯｸ撤去		式		1		
仮設工		式		1		
敷鉄板設置・撤去工		式		1		
敷鉄板設置・撤去		式		1		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事			事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤･防砂堤･導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事			事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤･防砂堤･導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事費計		式		1		

入力データリスト（本01）

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
防波堤･防砂堤･導流堤 (0001)西防波堤	式	1		71,176,450	
本体工[鋼矢板式] (0002)	式	1		70,630,206	
鋼矢板工 (0003)	式	1		70,630,206	工種　54:構造物工事（漁港）
鋼矢板 (0004)	枚	168		70,630,206	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量　1　枚 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　東通村 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　3 週休２日補正　4週8休以上
鋼矢板･H形鋼杭材料(購入材料)	式	1		35,866,400	DH116010 管理費区分　5 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　東通村 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　3 単価補正
J01　材料の区分		鋼矢板			
J02　購入数量		107枚･本			
鋼矢板･H形鋼杭材料(購入材料)	式	1		3,979,300	DH116010 管理費区分　5 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　東通村 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増
J01　材料の区分		鋼矢板			
J02　購入数量		13枚･本			

入力データリスト（本01）

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					係数ランク　3 単価補正
鋼矢板･H形鋼杭材料(購入材料)	式	1		3,259,600	DH116010 管理費区分　5
J01　材料の区分		鋼矢板			歩　2026.09　単　2026.09
J02　購入数量		2枚･本			単価地区　東通村 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　3 単価補正
鋼矢板･H形鋼杭材料(購入材料)	式	1		1,849,100	DH116010 管理費区分　5
J01　材料の区分		鋼矢板			歩　2026.09　単　2026.09
J02　購入数量		1枚･本			単価地区　東通村 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　3 単価補正
鋼矢板･H形鋼杭材料(購入材料)	式	1		5,047,200	DH116010 管理費区分　5
J01　材料の区分		鋼矢板			歩　2026.09　単　2026.09
J02　購入数量		3枚･本			単価地区　東通村 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　3 単価補正
鋼矢板･H形鋼杭材料(購入材料)	式	1		9,493,200	DH116010 管理費区分　5
J01　材料の区分		鋼矢板			歩　2026.09　単　2026.09
J02　購入数量		36枚･本			単価地区　東通村 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　3

入力データリスト（本01）

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
鋼矢板･H形鋼杭材料(購入材料)	式	1		7,415,400	DH116010 管理費区分　5 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　東通村 労務補正　　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　　3 単価補正
J01　材料の区分		鋼矢板			
J02　購入数量		6枚･本			
鋼矢板･H形鋼杭荷卸･積込	枚･本	168	1,231	206,808	DH116030 管理費区分　5 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　東通村 労務補正　　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　　3 単価補正
J01　ｸﾚｰﾝ規格の選定		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ			
J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊			
鋼矢板･鋼管矢板運搬	枚･本	107	18,436	1,972,652	DH145030 管理費区分　5 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　東通村 労務補正　　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　　3 単価補正
J01　運搬方法		陸上運搬			
J02　ｸﾚｰﾝ規格の選定		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ			
J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊			
J05　材料種別		鋼矢板			
J06　運搬条件		標準			
J07　運搬車両種類		ﾄﾚｰﾗ			
J08　ﾄﾚｰﾗの規格		20t積			
J14　鋼矢板･鋼管矢板1枚･本当り質量		0.993t/枚･本			
J16　往復平均運搬距離		102km			
鋼矢板･鋼管矢板運搬	枚･本	13	18,436	239,668	DH145030 管理費区分　5 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　東通村 労務補正　　1.000　00-00
J01　運搬方法		陸上運搬			
J02　ｸﾚｰﾝ規格の選定		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ			
J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊			

入力データリスト（本01）

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 材料種別		鋼矢板			豪雪割増
J06 運搬条件		標準			係数ランク　3
J07 運搬車両種類		ﾄﾚｰﾗ			単価補正
J08 ﾄﾚｰﾗの規格		20t積			
J14 鋼矢板･鋼管矢板1枚･本当り質量		0.993t/枚･本			
J16 往復平均運搬距離		102km			
鋼矢板･鋼管矢板運搬					DH145030
	枚･本	2	21,018	42,036	管理費区分　5
J01 運搬方法		陸上運搬			歩　2026.09　単　2026.09
J02 ｸﾚｰﾝ規格の選定		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ			単価地区　東通村
J04 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊			労務補正　1.000　00-00
J05 材料種別		鋼矢板			豪雪割増
J06 運搬条件		標準			係数ランク　3
J07 運搬車両種類		ﾄﾚｰﾗ			単価補正
J08 ﾄﾚｰﾗの規格		20t積			
J14 鋼矢板･鋼管矢板1枚･本当り質量		1.112t/枚･本			
J16 往復平均運搬距離		102km			
鋼矢板･鋼管矢板運搬					DH145030
	枚･本	1	21,018	21,018	管理費区分　5
J01 運搬方法		陸上運搬			歩　2026.09　単　2026.09
J02 ｸﾚｰﾝ規格の選定		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ			単価地区　東通村
J04 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊			労務補正　1.000　00-00
J05 材料種別		鋼矢板			豪雪割増
J06 運搬条件		標準			係数ランク　3
J07 運搬車両種類		ﾄﾚｰﾗ			単価補正
J08 ﾄﾚｰﾗの規格		20t積			
J14 鋼矢板･鋼管矢板1枚･本当り質量		1.112t/枚･本			
J16 往復平均運搬距離		102km			
鋼矢板･鋼管矢板運搬					DH145030
	枚･本	3	21,018	63,054	管理費区分　5
J01 運搬方法		陸上運搬			歩　2026.09　単　2026.09
J02 ｸﾚｰﾝ規格の選定		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ			単価地区　東通村
J04 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊			労務補正　1.000　00-00

入力データリスト（本01）

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 材料種別		鋼矢板			豪雪割増
J06 運搬条件		標準			係数ランク　3
J07 運搬車両種類		ﾄﾚｰﾗ			単価補正
J08 ﾄﾚｰﾗの規格		20t積			
J14 鋼矢板･鋼管矢板1枚･本当り質量		1.112t/枚･本			
J16 往復平均運搬距離		102km			
鋼矢板･鋼管矢板運搬					DH145030
	枚･本	36	23,600	849,600	管理費区分　5
J01 運搬方法		陸上運搬			歩　2026.09　単　2026.09
J02 ｸﾚｰﾝ規格の選定		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ			単価地区　東通村
J04 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊			労務補正　1.000　00-00
J05 材料種別		鋼矢板			豪雪割増
J06 運搬条件		標準			係数ランク　3
J07 運搬車両種類		ﾄﾚｰﾗ			単価補正
J08 ﾄﾚｰﾗの規格		20t積			
J14 鋼矢板･鋼管矢板1枚･本当り質量		1.299t/枚･本			
J16 往復平均運搬距離		102km			
鋼矢板･鋼管矢板運搬					DH145030
	枚･本	6	19,727	118,362	管理費区分　5
J01 運搬方法		陸上運搬			歩　2026.09　単　2026.09
J02 ｸﾚｰﾝ規格の選定		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ			単価地区　東通村
J04 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊			労務補正　1.000　00-00
J05 材料種別		鋼矢板			豪雪割増
J06 運搬条件		標準			係数ランク　3
J07 運搬車両種類		ﾄﾚｰﾗ			単価補正
J08 ﾄﾚｰﾗの規格		20t積			
J14 鋼矢板･鋼管矢板1枚･本当り質量		1.036t/枚･本			
J16 往復平均運搬距離		102km			
鋼矢板･H形鋼杭荷卸･積込					DH116030
	枚･本	168	1,231	206,808	管理費区分　5
J01 ｸﾚｰﾝ規格の選定		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ			歩　2026.09　単　2026.09
J03 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊			単価地区　東通村
					労務補正　1.000　00-00

入力データリスト（本01）

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 係数ランク　3 単価補正
構造物撤去工 (0005)	式	1		326,656	
撤去工 (0006)	式	1		326,656	工種　54:構造物工事（漁港）
ﾌﾞﾛｯｸ撤去 (0007)	式	1		326,656	第0002号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　東通村 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　3 週休２日補正　4週8休以上
Q01　ﾌﾞﾛｯｸ撤去		計上しない			
Q02　ﾌﾞﾛｯｸ撤去運搬(海上一連方式)		計上しない			
Q03　ﾌﾞﾛｯｸ撤去運搬(陸上連携方式)		ﾌﾞﾛｯｸ撤去､据付･仮置(陸上連携)			
ﾌﾞﾛｯｸ撤去､据付･仮置 (陸上連携方式)	個	11	15,806	173,866	DH115060 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　東通村 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　3 単価補正
J01　作業種類		据付			
J02　ﾌﾞﾛｯｸ種類		異形ﾌﾞﾛｯｸ[被覆､消波]			
J03　ﾌﾞﾛｯｸ質量		12.947t/個			
J04　ｸﾚｰﾝの指定		標準			
J05　据付･仮置用ｸﾚｰﾝの機種		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ			
J06　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊			
J08　積込用ｸﾚｰﾝの機種		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ			
J09　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊			
J11　運搬車両の指定		標準			
J12　運搬車両の機種		ﾄﾚｰﾗ			
J14　ﾄﾚｰﾗの規格		25t積			
J15　運搬車両1台のﾌﾞﾛｯｸ積載個数		1個			
J16　往復平均運搬距離		0.4km			

入力データリスト（本01）

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J18 労務編成		玉掛･玉外のどちらか水中の場合			
J19 水深区分		水深15m未満の場合			
ﾌﾞﾛｯｸ撤去､据付･仮置 (陸上連携方式)	個	11	13,890	152,790	DH115060 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
J01 作業種類		据付			
J02 ﾌﾞﾛｯｸ種類		異形ﾌﾞﾛｯｸ[被覆､消波]			
J03 ﾌﾞﾛｯｸ質量		8.65t/個			
J04 ｸﾚｰﾝの指定		標準			
J05 据付･仮置用ｸﾚｰﾝの機種		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ			
J06 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊			
J08 積込用ｸﾚｰﾝの機種		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ			
J09 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊			
J11 運搬車両の指定		標準			
J12 運搬車両の機種		ﾄﾚｰﾗ			
J14 ﾄﾚｰﾗの規格		25t積			
J15 運搬車両1台のﾌﾞﾛｯｸ積載個数		2個			
J16 往復平均運搬距離		0.4km			
J18 労務編成		玉掛･玉外のどちらか水中の場合			
J19 水深区分		水深15m未満の場合			
仮設工 (0008)	式	1		219,588	オプション入力
敷鉄板設置・撤去工 (0009)	式	1		219,588	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）
敷鉄板設置・撤去 (0010)	式	1		219,588	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					係数ランク　3 週休２日補正　4週8休以上
敷鉄板設置･撤去	m2	446	462	206,052	WB253610 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　東通村 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　3 単価補正
J01　作業区分		設置･撤去			
敷鉄板賃料	枚	48	282	13,536	WB253630 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　東通村 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　3 単価補正
J01　敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			
J02　不足分弁償金の有無		無			
J04　供用日数(日)(実数入力)		3日			
J05　継続工事の有無		無			
J07　整備費の有無		無			
直接工事費 (0011)	式	1		71,176,450	
共通仮設 (0012)	式	1		939,736	
共通仮設費 (0013)	式	1		890,736	
運搬費 (0014)	式	1		890,736	工種　99:
仮設材運搬 (0015)	式	1		890,736	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量　1　式

入力データリスト（本01）

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　東通村 労務補正　　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　　3 週休２日補正　　4週8休以上
仮設材等の運搬 （鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等） J01　発注機関区分 J02　片道運搬距離(実数入力) J04　製品長区分 J05　運搬割増率 J07　その他の諸料金の有無	t	77 北海道･東北･北陸･中･四国･九州 17.8km 12m以内 冬期割増 無	4,284	329,868	WB010020 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　東通村 労務補正　　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　　3 単価補正
仮設材等の運搬 （鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等） J01　発注機関区分 J02　片道運搬距離(実数入力) J04　製品長区分 J05　運搬割増率 J07　その他の諸料金の有無	t	77 北海道･東北･北陸･中･四国･九州 17.8km 12m以内 冬期割増 無	4,284	329,868	WB010020 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　東通村 労務補正　　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　　3 単価補正
仮設材等の積込み取卸し費 J01　作業区分	t	77 積込み､取卸し(往復分)	3,000	231,000	WB010030 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　東通村 労務補正　　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　　3 単価補正
共通仮設費（率計上） (0016)	式	1		49,000	

入力データリスト（本01）

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	主たる工種	54:構造物工事（漁港）				
	施工地域等補正	山間僻地及び離島（水産）		1.00%		
	海上輸送に要する補正	補正なし		1.00		
	週休２日補正	4週8休以上		1.02		
純工事費 (0017)		式	1		72,116,186	
現場管理費 (0018)		式	1		401,000	
	施工地域等補正	山間僻地及び離島（水産）		0.50%		
	工期日数	163日間				
	冬期日数	145日間				
	積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
	施工時期補正	自動設定		1.07%		
	緊急工事補正	補正なし		0.00%		
	砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
	週休２日補正	4週8休以上		1.03		
工事原価 (0019)		式	1		72,517,186	
一般管理費等 (0020)		式	1		12,922,814	
	前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
	財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
	契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0021)		式	1		85,440,000	
消費税額及び地方消費税額 (0022)		式	1		8,544,000	
工事費計 (0023)		式	1		93,984,000	

入力データリスト（本01）

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要