	総括主査	調　査		課　長	総括主査	設　計	精　算

工事番号　　繰　第868-2号

設計書番号　　508-050-0318

戸来十和田線外道路付属物補修（道路照明灯）工事

実施　設計書

十和田市大字相坂外

工　期　１４５日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人
における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青森県

工　事　総　括　表

工事概要			
	施工数量　N＝　10　基		
	照明工 1　　式		
設計額	13,442,000　円　（内消費税　1,222,000　円）	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	戸来十和田線外道路付属物補修（道路照明灯）工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		4,862,260		
道路付属施設工		式	1		3,285,375		
照明工		式	1		3,285,375		
照明柱基礎	基礎型式:現場打ち基礎Co	基	10		216,634		内　1号
照明柱	柱規格:高さ:GL8～12m重量:350kg以下	基	9		2,533,800		内　2号
引込柱		基	1		80,400		内　3号
道路灯取付		台	9		266,580		内　4号
自動点滅器取付		個	5		21,671		内　5号
接地設置		式	1		166,290		内　6号
構造物撤去工		式	1		274,885		
道路付属物撤去工		式	1		171,350		
道路照明柱撤去		基	10		171,350		内　7号
構造物取壊し工		式	1		38,550		

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	戸来十和田線外道路付属物補修（道路照明灯）工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工						内　8号
		m3	3		38,550		
運搬処理工							
		式	1		64,985		
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)						内　9号
		m3	3		5,794		
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)						内　10号
		m3	3		6,900		
処分費	金属くず						内　11号
		式	1		28,000		
現場発生品運搬	発生材種類:金属くず						内　12号
		t	1		24,291		
仮設工							
		式	1		1,302,000		
交通管理工							
		式	1		1,302,000		
交通誘導警備員							内　13号
		人日	72		1,302,000		
直接工事費							
		式	1		4,862,260		
共通仮設							
		式	1		1,287,000		
共通仮設費							
		式	1		87,000		
現場環境改善費							
		式	1		87,000		

設計内訳書（本01）

工事名	戸来十和田線外道路付属物補修（道路照明灯）工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）		式	1		87,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		1,200,000		
純工事費		式	1		6,149,260		
現場管理費		式	1		3,862,000		
工事原価		式	1		10,011,260		
一般管理費等		式	1		2,208,740		
工事価格		式	1		12,220,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,222,000		
工事費計		式	1		13,442,000		

共通仮設費内訳

主工種　13:道路維持工事

主たる工種
　単独（追加工事）：　道路維持工事

合算工事：

対象工事費	4,862,260	直接工事費	4,862,260	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	34,900	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			0				
管理費区分１			0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７			0	（工場原価）			
管理費区分５			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９			0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ			0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）			
対象額　支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額		単独（追加工事）	4,862,260	現工事	0	合算工事	0
		全処分費等を除く共通仮設費対象額（調整工事入力で使用）	4,827,360		0		0
共通仮設費（率分）		率（補正前）	17.47%		0.00%		0.00%
		施工地域等補正	1.4		0.00%		
		除雪工事補正	1.00		0.00		0.00
		ICT施工補正	1.0		0.00		0.00
		率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.01	24.70%		0.00%		
		計上額	1,200,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　13:道路維持工事

現場環境改善費対象工事費	4,862,260	直接工事費	4,862,260		
非対象額計（－）	34,900				
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	34,900	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額　支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）					
単独（追加工事）	4,827,360	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.81%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	1.81%		0.00%		
計上額	87,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　13:道路維持工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計　1,287,000

現場管理費

主工種　13:道路維持工事

単独（追加工事）純工事費	6,149,260	単独（追加工事）直接工事費	4,862,260	単独（追加工事）共通仮設費	1,287,000

非対象額計（－）	0	
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　支給品費　（＋）	0	
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0	
無償貸付機械評価額　（＋）	0	

現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	6,149,260	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）	6,114,360		0		0

現場管理費	率（補正前）	50.42%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.2		0.00%	
	施工時期補正	1.08%		0.00%	
	緊急工事補正	0.00%		0.00%	
	砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%	
	ICT施工補正	1.0			
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.02	62.81%		0.00%	
	計上額	3,862,000		0	0

調整工事計上額　0

一般管理費等（当初）

主工種　13:道路維持工事

工事原価	10,011,260				
純工事費	6,149,260	現場管理費	3,862,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				

非対象額計（－）	0	
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）

一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	10,011,260	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	9,976,360		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	22.07%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	22.07%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	10,011,260		0		
契約保証に係る補正値	0.04%		0.00%		
一般管理費等	2,208,740				

業務委託料	0

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年9月		
歩掛適用年月	2026年9月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年9月		
単価地区	十和田市(旧十和田市)		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	13:道路維持工事		
施工地域等補正	一般交通影響有り（１）－１		1.4
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（１）－１	1.2
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	1.08%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種　13:道路維持工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			4,862,260
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				4,862,260
	共通仮設費（率分）	4,862,260	24.70	1,200,000
現場環境改善費対象工事費				4,862,260
	現場環境改善費（率分）	4,827,360	1.81	87,000
現場管理費対象純工事費				6,149,260
	現場管理費	6,149,260	62.81	3,862,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				10,011,260
	一般管理費等	10,011,260	22.07	2,208,740
	業務委託費			0
工事価格				12,220,000
消費税等相当額				1,222,000
工事費計				13,442,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	照明柱基礎	基礎型式:現場打ち基礎Co	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠(ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ)設置							単　1号
*		基	9	9,037	81,333		管理費区分：0
型枠(ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ)設置							単　2号 夜間
*		基	1	12,210	12,210		管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	2.1	37,160	78,036		管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,全ての費用						02-03-01 夜間
CB240010		m3	0.9	44,720	40,248		管理費区分：0
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用						02-02-02
CB221110		m2	2	1,569	3,138		管理費区分：0
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用						02-02-02 夜間
CB221110		m2	0.8	2,087	1,669		管理費区分：0
合計					216,634		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	照明柱	柱規格:高さ:GL8～12m重量:350kg以下	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路照明灯建柱 WE210800	GL8～12m 重量350kg以下,333000円/基,0円/基,割増あり,1.5	基	1	377,700	377,700		単　3号 80-03-06 夜間　地上高8m 8.3-1 8-BS相当 管理費区分：0
道路照明灯建柱 WE210800	GL8～12m 重量350kg以下,377000円/基,8690円/基,割増なし	基	2	415,500	831,000		単　4号 80-03-06 地上高10m 10-21B-S相当 管理費区分：0
道路照明灯建柱 WE210800	GL8～12m 重量350kg以下,377000円/基,8690円/基,割増あり,1.5	基	1	430,400	430,400		単　5号 80-03-06 夜間　地上高10m 10-21B-S相当 管理費区分：0
道路照明灯建柱 WE210800	GL8～12m 重量350kg以下,0円/基,0円/基,割増あり,1.5	基	1	44,700	44,700		単　6号 80-03-06 夜間　地上高10m（再利用） 管理費区分：0
道路照明灯建柱 WE210800	GL8～12m 重量350kg以下,200000円/基,0円/基,割増なし	基	4	212,500	850,000		単　7号 80-03-06 地上高6m カラー塗装　直線型 管理費区分：0
合計					2,533,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	引込柱

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路照明灯建柱 WE210800	GL8～12m 重量350kg以下,50600円/基,0円/基,割増なし	基	1	80,400	80,400		単　8号 80-03-06 埋込式 溶融亜鉛めっき 7m相当 管理費区分：0
合計					80,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	道路灯取付

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
照明器具取付 WE211500	照明器具取付,撤去(再使用),持込	台	6	25,840	155,040		単　9号 80-03-06 管理費区分：0
照明器具取付 WE211500	照明器具取付,撤去(再使用),持込	台	3	37,180	111,540		単　10号 80-03-06 夜間 管理費区分：0
合計					266,580		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	自動点滅器取付

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自動点滅器取付(ﾎﾟｰﾙ取付) WE211100	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付),撤去(再使用)	個	2	3,334	6,668		単　11号 80-03-06 管理費区分：0
自動点滅器取付(ﾎﾟｰﾙ取付) WE211100	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付),撤去(再使用)	個	3	5,001	15,003		単　12号 80-03-06 夜間 管理費区分：0
合計					21,671		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	接地設置

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
接地設置 WE123800	D種接地,補正なし	極	6	15,030	90,180		単　13号 80-02-01 管理費区分：0
接地設置 WE123800	D種接地,補正なし	極	3	22,550	67,650		単　14号 80-02-01 夜間 管理費区分：0
接地棒 E-B2　φ10×500mm Z234100030		本	9	940	8,460		管理費区分：0
合計					166,290		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	道路照明柱撤去		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路照明灯撤去 WE210900	GL8～12m 重量350kg以下,割増なし	基	7	14,900	104,300		単　15号 80-03-06 管理費区分：0
道路照明灯撤去 WE210900	GL8～12m 重量350kg以下,割増あり,1.5	基	3	22,350	67,050		単　16号 80-03-06 夜間 管理費区分：0
合計					171,350		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	2.1	11,560	24,276		単　17号 06-01-04 管理費区分：0
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物,機械施工,無し,有り,必要	m3	0.9	15,860	14,274		単　18号 06-01-04 夜間 管理費区分：0
合計					38,550		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,全ての費用	m3	2.1	1,797	3,773		02-02-07 管理費区分：0
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,全ての費用	m3	0.9	2,246	2,021		02-02-07 夜間 管理費区分：0
合計					5,794		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　10号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t) WB020052		t	6.9	1,000	6,900		単　19号 01-02-02 管理費区分：0
合計					6,900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　11号	処分費	金属くず	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単　20号 01-02-02
WB020052		t	1.4	20,000	28,000		管理費区分：0
合計					28,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　12号	現場発生品運搬	発生材種類:金属くず	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t,無し,8.5km以下	t	1.1	4,840	5,324		01-02-02 管理費区分：0
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t,無し,8.5km以下	t	0.3	6,886	2,065		01-02-02 夜間 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込･荷卸 CB010420	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t	t	1.1	11,070	12,177		01-02-03 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込･荷卸 CB010420	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t	t	0.3	15,750	4,725		01-02-03 夜間 管理費区分：0
合計					24,291		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　13号	交通誘導警備員

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B							単　21号 02-04-04
WB010212		人日	48	15,500	744,000		管理費区分：0
交通誘導警備員B							単　22号 02-04-04 夜間
WB010212		人日	24	23,250	558,000		管理費区分：0
合計					1,302,000		

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	型枠(ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ)設置		単位	基	単位数量	1	単価	9,037

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎掘削及びｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ立込	照明灯基礎 500φ2m以下					単　23号 80-03-06
WE211600		基	1	9,037	9,037	管理費区分：0
合計					9,037	
単価					9,037	円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.500-00800　0.0　0

単　2号	型枠(ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ)設置		単位	基	単位数量	1	単価	12,210

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎掘削及びｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ立込	照明灯基礎 500φ2m以下					単　24号 80-03-06
WE211600		基	1	12,210	12,210	管理費区分：0
合計					12,210	
単価					12,210	円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.500-00800　0.0　0

単　3号 WE210800	道路照明灯建柱	GL8～12m 重量350kg以下,333000円/基,0円/基,割増あり,1.5	単位	基	単位数量	10	単価	377,700

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工 R0201		人	5	41,670	208,350	管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	4	34,650	138,600	管理費区分：0
照明ﾎﾟｰﾙ Y003420000		本	10	333,000	3,330,000	管理費区分：0
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ Y000112001		組	10	0	0	管理費区分：0
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊 単価補正1.500　L001120001		日	1.7	58,800	99,960	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		90	管理費区分：0
合計					3,777,000	
単価					377,700	円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号 WE210800	道路照明灯建柱	GL8～12m 重量350kg以下,377000円/基,8690円/基,割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	415,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工 R0201		人	5	27,780	138,900	管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	4	23,100	92,400	管理費区分：0
照明ﾎﾟｰﾙ Y003420000		本	10	377,000	3,770,000	管理費区分：0
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ Y000112001		組	10	8,690	86,900	管理費区分：0
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊 単価補正1.000　L001120001		日	1.7	39,200	66,640	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		160	管理費区分：0
合計					4,155,000	
単価					415,500	円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.500-00800　0.0　0

単　5号 WE210800	道路照明灯建柱	GL8～12m 重量350kg以下,377000円/基,8690円/基,割増あり,1.5	単位	基	単位数量	10	単価	430,400

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工 R0201		人	5	41,670	208,350	管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	4	34,650	138,600	管理費区分：0
照明ﾎﾟｰﾙ Y003420000		本	10	377,000	3,770,000	管理費区分：0
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ Y000112001		組	10	8,690	86,900	管理費区分：0
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊 単価補正1.500　L001120001		日	1.7	58,800	99,960	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		190	管理費区分：0
合計					4,304,000	
単価					430,400	円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.500-00800　0.0　0

単　6号 WE210800	道路照明灯建柱	GL8～12m 重量350kg以下,0円/基,0円/基,割増あり,1.5	単位	基	単位数量	10	単価	44,700

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工 R0201		人	5	41,670	208,350	管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	4	34,650	138,600	管理費区分：0
照明ﾎﾟｰﾙ Y003420000		本	10	0	0	管理費区分：0
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ Y000112001		組	10	0	0	管理費区分：0
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊 単価補正1.500　L001120001		日	1.7	58,800	99,960	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		90	管理費区分：0
合計					447,000	
単価					44,700	円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	0.000-00000　0.0　0

単　7号 WE210800	道路照明灯建柱	GL8～12m 重量350kg以下,200000円/基,0円/基,割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	212,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工 R0201		人	5	8,560	42,800	管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	4	3,650	14,600	管理費区分：0
照明ﾎﾟｰﾙ Y003420000		本	10	200,000	2,000,000	管理費区分：0
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ Y000112001		組	10	0	0	管理費区分：0
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊 単価補正1.000　L001120001		日	1.7	39,200	66,640	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		960	管理費区分：0
合計					2,125,000	
単価					212,500	円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号 WE210800	道路照明灯建柱	GL8～12m 重量350kg以下,50600円/基,0円/基,割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	80,400

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工 R0201		人	5	27,780	138,900	管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	4	23,100	92,400	管理費区分：0
照明ﾎﾟｰﾙ Y003420000		本	10	50,600	506,000	管理費区分：0
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ Y000112001		組	10	0	0	管理費区分：0
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊 単価補正1.000　L001120001		日	1.7	39,200	66,640	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		60	管理費区分：0
合計					804,000	
単価					80,400	円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号 WE211500	照明器具取付	照明器具取付,撤去(再使用),持込	単位	台	単位数量	10	単価	25,840

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工 R0201		人	4.1	27,780	113,898	管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	2.1	23,100	48,510	管理費区分：0
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ] ﾊﾞｽｹｯﾄ型11.0～12.0m 200kg2名 K0433002	0,岩石工の割増対象にしない,普通, 0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	時間	9	10,660	95,940	単　25号 90-04-14 管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		52	管理費区分：0
合計					258,400	
単価					25,840	円／台

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.500-00800　0.0　0

単　10号 WE211500	照明器具取付	照明器具取付,撤去(再使用),持込	単位	台	単位数量	10	単価	37,180

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工 R0201		人	4.1	41,670	170,847	管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	2.1	34,650	72,765	管理費区分：0
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ] ﾊﾞｽｹｯﾄ型11.0～12.0m 200kg2名 K0433002	0,岩石工の割増対象にしない,普通, 0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	時間	9	14,240	128,160	単　26号 90-04-14 管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		28	管理費区分：0
合計					371,800	
単価					37,180	円／台

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号 WE211100	自動点滅器取付(ﾎﾟｰﾙ取付)	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付),撤去(再使用)	単位	個	単位数量	10	単価	3,334

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工 R0201		人	1.2	27,780	33,336	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		4	管理費区分：0
合計					33,340	
単価					3,334	円／個

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.500-00800　0.0　0

単　12号 WE211100	自動点滅器取付(ﾎﾟｰﾙ取付)	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付),撤去(再使用)	単位	個	単位数量	10	単価	5,001

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工 R0201		人	1.2	41,670	50,004	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		6	管理費区分：0
合計					50,010	
単価					5,001	円／個

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号 WE123800	接地設置	D種接地,補正なし	単位	極	単位数量	1	単価	15,030

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工 R0201		人	0.25	27,780	6,945	管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.35	23,100	8,085	管理費区分：0
合計					15,030	
単価					15,030	円／極

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.500-00800　0.0　0

単　14号 WE123800	接地設置	D種接地,補正なし	単位	極	単位数量	1	単価	22,550

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工 R0201		人	0.25	41,670	10,417	管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.35	34,650	12,127	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		6	管理費区分：0
合計					22,550	
単価					22,550	円／極

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号 WE210900	道路照明灯撤去	GL8～12m 重量350kg以下,割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	14,900

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工 R0201		人	2.5	27,780	69,450	管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	2	23,100	46,200	管理費区分：0
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊 単価補正1.000　L001120001		日	0.85	39,200	33,320	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		30	管理費区分：0
合計					149,000	
単価					14,900	円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.500-00800　0.0　0

単　16号 WE210900	道路照明灯撤去	GL8～12m 重量350kg以下,割増あり, 1.5	単位	基	単位数量	10	単価	22,350

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工 R0201		人	2.5	41,670	104,175	管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	2	34,650	69,300	管理費区分：0
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊 単価補正1.500　L001120001		日	0.85	58,800	49,980	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		45	管理費区分：0
合計					223,500	
単価					22,350	円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	単位	m3	単位数量	1	単価	11,560

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.300(FP3)　Q001611001		m3	1	11,551.77	11,551	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		9	管理費区分：0
合計					11,560	
単価					11,560	円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,有り,必要	単位	m3	単位数量	1	単価	15,860

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 夜間 機械施工 制約無 単価補正1.300(FP3)　Q001611013		m3	1	15,854.47	15,854	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		6	管理費区分：0
合計					15,860	
単価					15,860	円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 無筋Co塊 Y007600001001		t	100	1,000	100,000	管理費区分：T
合計					100,000	
単価					1,000	円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	20,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 金属くず Y007600001002		t	100	20,000	2,000,000	管理費区分：T
合計					2,000,000	
単価					20,000	円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B R0804		人	1	15,500	15,500	管理費区分：0
合計					15,500	
単価					15,500	円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.500-00800　0.0　0

単　22号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	23,250

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B R0804		人	1	23,250	23,250	管理費区分：0
合計					23,250	
単価					23,250	円／人日

３次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号 WE211600	基礎掘削及びｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ立込	照明灯基礎 500φ2m以下	単位	基	単位数量	10	単価	9,037

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員 R0102		人	0.9	23,100	20,790	管理費区分：0
ﾄﾗｯｸ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[建柱車] ｵｰｶﾞ径φ450mm 吊能力2.0t K2088001	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	時間	7	9,939	69,573	単　27号 90-20-88 管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		7	管理費区分：0
合計					90,370	
単価					9,037	円／基

３次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.500-00800　0.0　0

単　24号 WE211600	基礎掘削及びｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ立込	照明灯基礎 500φ2m以下	単位	基	単位数量	10	単価	12,210

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員 R0102		人	0.9	34,650	31,185	管理費区分：0
ﾄﾗｯｸ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[建柱車] ｵｰｶﾞ径φ450mm 吊能力2.0t K2088001	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	時間	7	12,980	90,860	単　28号 90-20-88 管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		55	管理費区分：0
合計					122,100	
単価					12,210	円／基

3次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号 K0433002	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ] ﾊﾞｽｹｯﾄ型11.0～12.0m 200kg2名	0,岩石工の割増対象にしない,普通, 0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	10,660

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	0.2	35,790	7,158	管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	3.6	150	540	管理費区分：0
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ] ﾊﾞｽｹｯﾄ型11.0～12.0m 200kg2名 M000433002		時間	1	2,960	2,960	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		2	管理費区分：0
合計					10,660	
単価					10,660	円／時間

３次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.500-00800　0.0　0

単　26号 K0433002	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ] ﾊﾞｽｹｯﾄ型11.0～12.0m 200kg2名	0,岩石工の割増対象にしない,普通, 0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	14,240

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	0.2	53,680	10,736	管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	3.6	150	540	管理費区分：0
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ] ﾊﾞｽｹｯﾄ型11.0～12.0m 200kg2名 M000433002		時間	1	2,960	2,960	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		4	管理費区分：0
合計					14,240	
単価					14,240	円／時間

４次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号 K2088001	ﾄﾗｯｸ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[建柱車] ｵｰｶﾞ径φ450mm 吊能力2.0t	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	9,939

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	0.17	35,790	6,084	管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	4.3	150	645	管理費区分：0
ﾄﾗｯｸ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[建柱車] ｵｰｶﾞ径φ450mm 吊能力2.0t M002088001		時間	1	3,210	3,210	管理費区分：0
合計					9,939	
単価					9,939	円／時間

４次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.500-00800　0.0　0

単　28号 K2088001	ﾄﾗｯｸ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[建柱車] ｵｰｶﾞ径φ450mm 吊能力2.0t	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	12,980

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	0.17	53,680	9,125	管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	4.3	150	645	管理費区分：0
ﾄﾗｯｸ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[建柱車] ｵｰｶﾞ径φ450mm 吊能力2.0t M002088001		時間	1	3,210	3,210	管理費区分：0
合計					12,980	
単価					12,980	円／時間

登　録　単　価

工事名	戸来十和田線外道路付属物補修（道路照明灯）工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y007600001001	処分費	無筋Co塊	t	1,000	2026	9	確定
Y007600001002	処分費	金属くず	t	20,000	2026	9	確定

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線外道路付属物補修（道路照明灯）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路修繕 (0001)	式	1		4,862,260	
道路付属施設工 (0002)	式	1		3,285,375	
照明工 (0003)	式	1		3,285,375	工種　13:道路維持工事
照明柱基礎 (0004)(P)	基	10		216,634	第0001号内訳書 単位数量　1　基 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　十和田市(旧十和田市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　基礎型式		現場打ち基礎Co			
Q02　土砂床掘り費		計上しない			
Q03　土砂人力床掘り･運搬費		計上しない			
Q04　埋戻し費		計上しない			
Q05　小規模土工費		計上しない			
Q06　型枠費		型枠(ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ)設置			
Q06　型枠費		型枠(ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ)設置			
Q07　ｺﾝｸﾘｰﾄ費		ｺﾝｸﾘｰﾄ			
Q07　ｺﾝｸﾘｰﾄ費		ｺﾝｸﾘｰﾄ			
Q08　基礎材費		基礎砕石			
Q08　基礎材費		基礎砕石			
型枠(ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ)設置	基	9	9,037	81,333	* 単位数量　1　基 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　十和田市(旧十和田市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
基礎掘削及びｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ立込					WE211600

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線外道路付属物補修（道路照明灯）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	基	1	9,037	9,037	管理費区分　0
J01　作業種別		照明灯基礎 500φ2m以下			歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　十和田市(旧十和田市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
型枠(ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ)設置					*
	基	1	12,210	12,210	単位数量　1　基 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　十和田市(旧十和田市) 労調係数　1.500　00-80 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
基礎掘削及びｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ立込					WE211600
	基	1	12,210	12,210	管理費区分　0
J01　作業種別		照明灯基礎 500φ2m以下			歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　十和田市(旧十和田市) 労調係数　1.500　00-80 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄ					CB240010　37478.0
	m3	2.1	37,160	78,036	管理費区分　0
J01　構造物種別		小型構造物			歩　2026.09　単　2026.09
J02　打設工法		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設			単価地区　十和田市(旧十和田市)
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			労調係数　1.000　00-00 0
J05　養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J13　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]					L001010004

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線外道路付属物補修（道路照明灯）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	3.542		1,316	管理費区分　0
標準構成比			3.23		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			9,840		単価地区　　十和田市(旧十和田市)
地区単価			10,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.208		77.43	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	10.064		3,739	管理費区分　0
標準構成比			10.97		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　　十和田市(旧十和田市)
地区単価			23,100		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	10.95		4,068	管理費区分　0
標準構成比			9.81		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,300		単価地区　　十和田市(旧十和田市)
地区単価			31,320		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	9.241		3,433	管理費区分　0
標準構成比			7.69		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　　十和田市(旧十和田市)
地区単価			36,930		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線外道路付属物補修（道路照明灯）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
運転手(特殊)	%	7.795		2,896	R0114 管理費区分　0
標準構成比			6.24		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　　十和田市(旧十和田市)
地区単価			35,790		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
その他(労務)	%	2.664		989.7	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)					Z230210245
18-8-40 W/C<=60%	%	53.679		19,942	管理費区分　0
標準構成比			57.74		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			20,400		単価地区　　十和田市(旧十和田市)
地区単価			18,800		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.765		655.8	管理費区分　0
標準構成比			1.61		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　　十和田市(旧十和田市)
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
その他(材料)	%	0.084		31.23	管理費区分　0
諸雑費	%	0.008		11.84	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線外道路付属物補修（道路照明灯）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ					CB240010　37478.0
	m3	0.9	44,720	40,248	管理費区分　0
J01　構造物種別		小型構造物			歩　2026.09　単　2026.09
J02　打設工法		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設			単価地区　　十和田市(旧十和田市)
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			労調係数　　1.500　00-80　0
J05　養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J13　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]					L001010004
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	2.943		1,316	管理費区分　0
標準構成比			3.23		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			9,840		単価地区　　十和田市(旧十和田市)
地区単価			10,700		労調係数　　1.500　00-80　0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.173		77.43	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	12.542		5,608	管理費区分　0
標準構成比			10.97		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　　十和田市(旧十和田市)
地区単価			34,650		労調係数　　1.500　00-80　0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	13.647		6,102	管理費区分　0
標準構成比			9.81		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,300		単価地区　　十和田市(旧十和田市)
地区単価			46,970		労調係数　　1.500　00-80　0

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線外道路付属物補修（道路照明灯）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	11.518		5,150	R0125 管理費区分　0
標準構成比			7.69		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　十和田市(旧十和田市)
地区単価			55,400		労調係数　1.500　00-80 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)	%	9.713		4,343	R0114 管理費区分　0
標準構成比			6.24		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　十和田市(旧十和田市)
地区単価			53,680		労調係数　1.500　00-80 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	3.319		1,484	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	44.6		19,942	Z230210245 管理費区分　0
標準構成比			57.74		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			20,400		単価地区　十和田市(旧十和田市)
地区単価			18,800		労調係数　1.500　00-80 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	1.467		655.8	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			1.61		歩　2026.09　単　2026.09

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線外道路付属物補修（道路照明灯）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			138		単価地区　十和田市(旧十和田市)
地区単価			150		労調係数　1.500　00-80 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.07		31.23	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.008		10.54	管理費区分　0
基礎砕石					CB221110　1263.6
	m2	2	1,569	3,138	管理費区分　0
J01　砕石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下			歩　2026.09　単　2026.09
J02　砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			単価地区　十和田市(旧十和田市)
J03　費用の内訳		全ての費用			労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	4.711		73.89	管理費区分　0
標準構成比			5.3		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			8,800		単価地区　十和田市(旧十和田市)
地区単価			9,710		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.026		0.41	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	27.576		432.5	管理費区分　0
標準構成比			37.64		歩　2026.09　単　2026.09

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線外道路付属物補修（道路照明灯）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			25,400		単価地区　十和田市(旧十和田市)
地区単価			23,100		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	14.174		222.3	管理費区分　0
標準構成比			15.9		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,300		単価地区　十和田市(旧十和田市)
地区単価			31,320		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	14.716		230.8	管理費区分　0
標準構成比			14.75		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　十和田市(旧十和田市)
地区単価			35,790		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	9.105		142.8	管理費区分　0
標準構成比			9.49		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　十和田市(旧十和田市)
地区単価			36,930		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	0.455		7.14	管理費区分　0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線外道路付属物補修（道路照明灯）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
RC-40	%	24.847		389.7	管理費区分　0
標準構成比			11.39		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			1,200		単価地区　　十和田市(旧十和田市)
地区単価			3,250		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	4.317		67.71	管理費区分　0
標準構成比			4.93		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　　十和田市(旧十和田市)
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.054		0.84	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.019		0.91	管理費区分　0
基礎砕石					CB221110　1263.6
	m2	0.8	2,087	1,669	管理費区分　0
J01　砕石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下			歩　2026.09　単　2026.09
J02　砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			単価地区　　十和田市(旧十和田市)
J03　費用の内訳		全ての費用			労調係数　　1.500　00-80 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	3.542		73.89	管理費区分　0
標準構成比			5.3		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			8,800		単価地区　　十和田市(旧十和田市)

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線外道路付属物補修（道路照明灯）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			9,710		労調係数　1.500　00-80 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)					
	%	0.02		0.41	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	31.1		648.8	管理費区分　0
標準構成比			37.64		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　十和田市(旧十和田市)
地区単価			34,650		労調係数　1.500　00-80 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	15.982		333.4	管理費区分　0
標準構成比			15.9		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,300		単価地区　十和田市(旧十和田市)
地区単価			46,970		労調係数　1.500　00-80 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	16.59		346.1	管理費区分　0
標準構成比			14.75		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　十和田市(旧十和田市)
地区単価			53,680		労調係数　1.500　00-80 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	10.273		214.3	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線外道路付属物補修（道路照明灯）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			9.49		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　十和田市(旧十和田市)
地区単価			55,400		労調係数　1.500　00-80 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	0.513		10.71	管理費区分　0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	%	18.68		389.7	管理費区分　0
標準構成比			11.39		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			1,200		単価地区　十和田市(旧十和田市)
地区単価			3,250		労調係数　1.500　00-80 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	3.246		67.71	管理費区分　0
標準構成比			4.93		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　十和田市(旧十和田市)
地区単価			150		労調係数　1.500　00-80 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.04		0.84	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.014		1.14	管理費区分　0
照明柱					第0002号内訳書
(0005)	基	9		2,533,800	単位数量　1　基

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線外道路付属物補修（道路照明灯）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　0
Q01　柱規格			高さ:GL8～12m重量:350kg以下		歩　2026.09　単　2026.09
Q02　照明柱設置費			道路照明灯建柱		単価地区　　十和田市(旧十和田市)
Q02　照明柱設置費			道路照明灯建柱		労調係数　　1.000　00-00 0
Q02　照明柱設置費			道路照明灯建柱		豪雪割増
Q02　照明柱設置費			道路照明灯建柱		潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
Q02　照明柱設置費			道路照明灯建柱		週休２日補正　　週休２日(月単位)
道路照明灯建柱					WE210800
	基	1	377,700	377,700	管理費区分　0
J01　施工区分			GL8～12m 重量350kg以下		歩　2026.09　単　2026.09
J02　ﾎﾟｰﾙ単価			333000円/基		単価地区　　十和田市(旧十和田市)
J03　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ単価			0円/基		労調係数　　1.500　00-80 0
J04　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝの深夜割増の区分			割増あり		豪雪割増
J05　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ深夜割増率			1.5		潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
道路照明灯建柱					WE210800
	基	2	415,500	831,000	管理費区分　0
J01　施工区分			GL8～12m 重量350kg以下		歩　2026.09　単　2026.09
J02　ﾎﾟｰﾙ単価			377000円/基		単価地区　　十和田市(旧十和田市)
J03　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ単価			8690円/基		労調係数　　1.000　00-00 0
J04　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝの深夜割増の区分			割増なし		豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
道路照明灯建柱					WE210800
	基	1	430,400	430,400	管理費区分　0
J01　施工区分			GL8～12m 重量350kg以下		歩　2026.09　単　2026.09
J02　ﾎﾟｰﾙ単価			377000円/基		単価地区　　十和田市(旧十和田市)
J03　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ単価			8690円/基		労調係数　　1.500　00-80 0
J04　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝの深夜割増の区分			割増あり		豪雪割増
J05　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ深夜割増率			1.5		潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
道路照明灯建柱					WE210800
	基	1	44,700	44,700	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線外道路付属物補修（道路照明灯）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 施工区分		GL8～12m 重量350kg以下			歩　2026.09　単　2026.09
J02 ﾎﾟｰﾙ単価		0円/基			単価地区　十和田市(旧十和田市)
J03 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ単価		0円/基			労調係数　1.500　00-80 0
J04 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝの深夜割増の区分		割増あり			豪雪割増
J05 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ深夜割増率		1.5			潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
道路照明灯建柱					WE210800
	基	4	212,500	850,000	管理費区分　0
J01 施工区分		GL8～12m 重量350kg以下			歩　2026.09　単　2026.09
J02 ﾎﾟｰﾙ単価		200000円/基			単価地区　十和田市(旧十和田市)
J03 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ単価		0円/基			労調係数　0.000　00-00 0
J04 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝの深夜割増の区分		割増なし			豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
引込柱					オプション入力
(0006)	基	1		80,400	第0003号内訳書
					単位数量　1　基
					管理費区分　0
					歩　2026.09　単　2026.09
					単価地区　十和田市(旧十和田市)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					週休２日補正　週休２日(月単位)
道路照明灯建柱					WE210800
	基	1	80,400	80,400	管理費区分　0
J01 施工区分		GL8～12m 重量350kg以下			歩　2026.09　単　2026.09
J02 ﾎﾟｰﾙ単価		50600円/基			単価地区　十和田市(旧十和田市)
J03 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ単価		0円/基			労調係数　1.000　00-00 0
J04 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝの深夜割増の区分		割増なし			豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
道路灯取付					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線外道路付属物補修（道路照明灯）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0007)	台	9		266,580	第0004号内訳書 単位数量　1　台 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　十和田市(旧十和田市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
照明器具取付	台	6	25,840	155,040	WE211500 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　十和田市(旧十和田市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業種別		照明器具取付			
J02　作業内容による補正		撤去(再使用)			
J03　高所作業車の持込貸与の区分		持込			
照明器具取付	台	3	37,180	111,540	WE211500 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　十和田市(旧十和田市) 労調係数　1.500　00-80 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業種別		照明器具取付			
J02　作業内容による補正		撤去(再使用)			
J03　高所作業車の持込貸与の区分		持込			
自動点滅器取付 (0008)	個	5		21,671	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量　1　個 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　十和田市(旧十和田市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線外道路付属物補修（道路照明灯）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
自動点滅器取付(ﾎﾟｰﾙ取付)	個	2	3,334	6,668	WE211100 管理費区分　0
J01　作業種別		自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付)			歩　2026.09　単　2026.09
J02　作業内容による補正		撤去(再使用)			単価地区　十和田市(旧十和田市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
自動点滅器取付(ﾎﾟｰﾙ取付)	個	3	5,001	15,003	WE211100 管理費区分　0
J01　作業種別		自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付)			歩　2026.09　単　2026.09
J02　作業内容による補正		撤去(再使用)			単価地区　十和田市(旧十和田市) 労調係数　1.500　00-80 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
接地設置 (0009)	式	1		166,290	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　十和田市(旧十和田市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
接地設置	極	6	15,030	90,180	WE123800 管理費区分　0
J01　作業種別		D種接地			歩　2026.09　単　2026.09
J02　基礎床掘3m以内の施工による補正		補正なし			単価地区　十和田市(旧十和田市) 労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線外道路付属物補修（道路照明灯）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
接地設置	極	3	22,550	67,650	WE123800 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　十和田市(旧十和田市) 労調係数　1.500　00-80 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業種別		D種接地			
J02　基礎床掘3m以内の施工による補正		補正なし			
接地棒 E-B2　φ10×500mm	本	9	940	8,460	Z234100030 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　十和田市(旧十和田市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
構造物撤去工 (0010)	式	1		274,885	
道路付属物撤去工 (0011)	式	1		171,350	工種　99:
道路照明柱撤去 (0012)	基	10		171,350	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量　1　基 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　十和田市(旧十和田市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線外道路付属物補修（道路照明灯）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
道路照明灯撤去	基	7	14,900	104,300	WE210900 管理費区分　0
J01　作業区分		GL8～12m 重量350kg以下			歩　2026.09　単　2026.09
J02　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝの深夜割増の区分		割増なし			単価地区　十和田市(旧十和田市)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
道路照明灯撤去	基	3	22,350	67,050	WE210900 管理費区分　0
J01　作業区分		GL8～12m 重量350kg以下			歩　2026.09　単　2026.09
J02　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝの深夜割増の区分		割増あり			単価地区　十和田市(旧十和田市)
J03　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝの深夜割増率		1.5			労調係数　1.500　00-80 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
構造物取壊し工 (0013)	式	1		38,550	工種　99:
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し (0014)	m3	3		38,550	第0008号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0
Q01　構造物区分		無筋構造物			歩　2026.09　単　2026.09
Q02　工法区分		機械施工			単価地区　十和田市(旧十和田市)
Q03　取壊し費		構造物とりこわし			労調係数　1.000　00-00 0
Q03　取壊し費		構造物とりこわし			豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					週休２日補正　週休２日(月単位)
構造物とりこわし	m3	2.1	11,560	24,276	WB824010 管理費区分　0
J01　構造物区分		無筋構造物			歩　2026.09　単　2026.09

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線外道路付属物補修（道路照明灯）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 工法区分		機械施工			単価地区　十和田市(旧十和田市)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数　1.000　00-00 0
J04 夜間作業の有無		無し			豪雪割増
J05 低騒音･低振動対策		必要			潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
構造物とりこわし					WB824010
	m3	0.9	15,860	14,274	管理費区分　0
J01 構造物区分		無筋構造物			歩　2026.09　単　2026.09
J02 工法区分		機械施工			単価地区　十和田市(旧十和田市)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数　1.000　00-00 0
J04 夜間作業の有無		有り			豪雪割増
J05 低騒音･低振動対策		必要			潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運搬処理工					工種　99:
(0015)	式	1		64,985	
殻運搬					第0009号内訳書
(0016)(P)	m3	3		5,794	単位数量　1　m3
					管理費区分　0
Q01 殻種別		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)			歩　2026.09　単　2026.09
Q02 殻運搬費		殻運搬			単価地区　十和田市(旧十和田市)
Q02 殻運搬費		殻運搬			労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					週休２日補正　週休２日(月単位)
殻運搬					CB227010　1527.2
	m3	2.1	1,797	3,773	管理費区分　0
J01 殻発生作業		ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし			歩　2026.09　単　2026.09
J02 積込工法区分		機械積込			単価地区　十和田市(旧十和田市)
J03 DID区間の有無		無し			労調係数　1.000　00-00 0
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		8.0km以下			豪雪割増
J13 費用の内訳		全ての費用			潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線外道路付属物補修（道路照明灯）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301005
10t積級	%	36.808		661.4	管理費区分　0
標準構成比			40.77		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			20,847		単価地区　十和田市(旧十和田市)
地区単価			21,400		労調係数　1.000　00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(一般)					R0115
	%	49.875		896.2	管理費区分　0
標準構成比			44.82		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			23,600		単価地区　十和田市(旧十和田市)
地区単価			30,900		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	13.312		239.2	管理費区分　0
標準構成比			14.41		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　十和田市(旧十和田市)
地区単価			150		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.005		0.2	管理費区分　0
殻運搬					CB227010　1527.2
	m3	0.9	2,246	2,021	管理費区分　0
J01　殻発生作業		ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし			歩　2026.09　単　2026.09
J02　積込工法区分		機械積込			単価地区　十和田市(旧十和田市)
J03　DID区間の有無		無し			労調係数　1.500　00-80 0
J04　運搬距離(km)(DID区間有無)		8.0km以下			豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線外道路付属物補修（道路照明灯）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J13　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301005
10t積級	%	29.461		661.4	管理費区分　0
標準構成比			40.77		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			20,847		単価地区　十和田市(旧十和田市)
地区単価			21,400		労調係数　1.500　00-80 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(一般)					R0115
	%	59.866		1,344	管理費区分　0
標準構成比			44.82		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			23,600		単価地区　十和田市(旧十和田市)
地区単価			46,350		労調係数　1.500　00-80 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	10.655		239.2	管理費区分　0
標準構成比			14.41		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　十和田市(旧十和田市)
地区単価			150		労調係数　1.500　00-80 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.018		1.4	管理費区分　0
殻処分					第0010号内訳書
(0017)	m3	3		6,900	単位数量　1　m3
					管理費区分　0
Q01　殻種別		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)			歩　2026.09　単　2026.09

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線外道路付属物補修（道路照明灯）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02　処分費		処分費(t)			単価地区　十和田市(旧十和田市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
処分費(t)	t	6.9	1,000	6,900	WB020052 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　十和田市(旧十和田市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
処分費 (0018)	式	1		28,000	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　十和田市(旧十和田市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
処分費(t)	t	1.4	20,000	28,000	WB020052 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　十和田市(旧十和田市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
現場発生品運搬 (0019)(P)	t	1		24,291	第0012号内訳書 単位数量　1　t

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線外道路付属物補修（道路照明灯）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　0
Q01　発生材種類			金属くず		歩　2026.09　単　2026.09
Q02　積込･荷卸し･運搬			現場発生品及び支給品運搬		単価地区　　十和田市(旧十和田市)
Q02　積込･荷卸し･運搬			現場発生品及び支給品運搬		労調係数　　1.000　00-00 0
Q02　積込･荷卸し･運搬			現場発生品及び支給品積込み･荷卸し		豪雪割増
Q02　積込･荷卸し･運搬			現場発生品及び支給品積込み･荷卸し		潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬					CB010410　4184.0
	t	1.1	4,840	5,324	管理費区分　0
J01　ﾄﾗｯｸ機種			ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t		歩　2026.09　単　2026.09
J02　DID区間の有無			無し		単価地区　　十和田市(旧十和田市)
J03　片道運搬距離(km)DID無			8.5km以下		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					M000302010
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t	%	12.758		617.4	管理費区分　0
標準構成比			13.79		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			7,690		単価地区　　十和田市(旧十和田市)
地区単価			8,230		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　B地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	45.13		2,184	管理費区分　0
標準構成比			42.15		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　　十和田市(旧十和田市)
地区単価			35,790		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	39.468		1,910	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線外道路付属物補修（道路照明灯）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			41.25		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,300		単価地区　　十和田市(旧十和田市)
地区単価			31,320		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	2.639		127.7	管理費区分　0
標準構成比			2.81		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　　十和田市(旧十和田市)
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.005		0.9	管理費区分　0
現場発生品及び支給品運搬					CB010410　4184.0
	t	0.3	6,886	2,065	管理費区分　0
J01　ﾄﾗｯｸ機種		ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t			歩　2026.09　単　2026.09
J02　DID区間の有無		無し			単価地区　　十和田市(旧十和田市)
J03　片道運搬距離(km)DID無		8.5km以下			労調係数　　1.500　00-80 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					M000302010
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t	%	8.967		617.4	管理費区分　0
標準構成比			13.79		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			7,690		単価地区　　十和田市(旧十和田市)
地区単価			8,230		労調係数　　1.500　00-80 0
					豪雪割増　　B地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線外道路付属物補修（道路照明灯）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)					R0114
	%	47.564		3,275	管理費区分　0
標準構成比			42.15		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　　十和田市(旧十和田市)
地区単価			53,680		労調係数　　1.500　00-80 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	41.595		2,864	管理費区分　0
標準構成比			41.25		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,300		単価地区　　十和田市(旧十和田市)
地区単価			46,970		労調係数　　1.500　00-80 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.855		127.7	管理費区分　0
標準構成比			2.81		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　　十和田市(旧十和田市)
地区単価			150		労調係数　　1.500　00-80 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.019		1.9	管理費区分　0
現場発生品及び支給品積込･荷卸					CB010420　9566.6
	t	1.1	11,070	12,177	管理費区分　0
J01　ﾄﾗｯｸ機種		ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t			歩　2026.09　単　2026.09
					単価地区　　十和田市(旧十和田市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線外道路付属物補修（道路照明灯）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t	%	12.697		1,405	M000302010 管理費区分　0
標準構成比			13.73		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			7,690		単価地区　十和田市(旧十和田市)
地区単価			8,230		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	44.94		4,973	管理費区分　0
標準構成比			41.98		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　十和田市(旧十和田市)
地区単価			35,790		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	39.301		4,349	管理費区分　0
標準構成比			41.08		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,300		単価地区　十和田市(旧十和田市)
地区単価			31,320		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	0.416		46.01	管理費区分　0
軽油					Z006702002
	%	2.631		291.1	管理費区分　0
標準構成比			2.8		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　十和田市(旧十和田市)

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線外道路付属物補修（道路照明灯）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			150		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.015		5.89	管理費区分　0
現場発生品及び支給品積込･荷卸	t	0.3	15,750	4,725	CB010420　9566.6 管理費区分　0
J01　ﾄﾗｯｸ機種		ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t			歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　十和田市(旧十和田市) 労調係数　1.500　00-80 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					M000302010
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t	%	8.922		1,405	管理費区分　0
標準構成比			13.73		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			7,690		単価地区　十和田市(旧十和田市)
地区単価			8,230		労調係数　1.500　00-80 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	47.364		7,459	管理費区分　0
標準構成比			41.98		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　十和田市(旧十和田市)
地区単価			53,680		労調係数　1.500　00-80 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	41.414		6,522	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線外道路付属物補修（道路照明灯）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			41.08		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,300		単価地区　　十和田市(旧十和田市)
地区単価			46,970		労調係数　　1.500　00-80 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	0.438		69.01	管理費区分　0
軽油					Z006702002
	%	1.848		291.1	管理費区分　0
標準構成比			2.8		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　　十和田市(旧十和田市)
地区単価			150		労調係数　　1.500　00-80 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.014		3.89	管理費区分　0
仮設工 (0020)	式	1		1,302,000	
交通管理工 (0021)	式	1		1,302,000	工種　99:
交通誘導警備員 (0022)	人日	72		1,302,000	第0013号内訳書 単位数量　　1　　人日 管理費区分　0
Q01　交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			歩　2026.09　単　2026.09
Q01　交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			単価地区　　十和田市(旧十和田市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線外道路付属物補修（道路照明灯）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
交通誘導警備員B	人日	48	15,500	744,000	WB010212 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　十和田市(旧十和田市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
交通誘導警備員B	人日	24	23,250	558,000	WB010212 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　十和田市(旧十和田市) 労調係数　1.500　00-80 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
直接工事費 (0023)	式	1		4,862,260	
共通仮設 (0024)	式	1		1,287,000	
共通仮設費 (0025)	式	1		87,000	
現場環境改善費 (0026)	式	1		87,000	
現場環境改善費（率計上） (0027)	式	1		87,000	
市街地補正	市街地以外				

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線外道路付属物補修（道路照明灯）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設費（率計上）					
(0028)	式	1		1,200,000	
主たる工種	13:道路維持工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（１）－１		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01		
純工事費					
(0029)	式	1		6,149,260	
現場管理費					
(0030)	式	1		3,862,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（１）－１		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		1.08%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価					
(0031)	式	1		10,011,260	
一般管理費等					
(0032)	式	1		2,208,740	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格					
(0033)	式	1		12,220,000	
消費税額及び地方消費税額					

入力データリスト（本01）

工事名	戸来十和田線外道路付属物補修（道路照明灯）工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0034)	式	1		1,222,000	
工事費計 (0035)	式	1		13,442,000	