	総括主査	調　査		課　長	総括主査	設　計	精　算

工事番号　　第6558号

設計書番号　　508-050-0030

国道279号道路災害防除工事

実施　設計書

上北郡野辺地町　字　田名部道　地内

工　期　１３５日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人
における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青森県

工　事　総　括　表

工事概要			
	施工延長　L＝　42.1　m		
	排水構造物工 1　　式		
設計額	4,587,000　円　（内消費税　417,000　円）	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		2,157,745		
道路土工		式	1		144,222		
残土処理工		式	1		144,222		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	40		124,722		内　1号
残土等処分		m3	40		19,500		内　2号
排水構造物工		式	1		1,839,431		
作業土工		式	1		281,652		
床掘り	土質:土砂	m3	160		46,332		内　3号
埋戻し	土質:土砂	m3	110		235,320		内　4号
管渠工		式	1		1,557,779		
暗渠排水管	作業区分:据付,管種別:波状管,管径:450～600mm	m	40		1,557,779		内　5号
構造物撤去工		式	1		174,092		
排水構造物撤去工		式	1		162,535		

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾋｭｰﾑ管撤去	管径:500～600mm,規格:Φ500～Φ600mm	m	40		162,535		内　6号
運搬処理工		式	1		11,557		
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	2		3,457		内　7号
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	2		8,100		内　8号
直接工事費		式	1		2,157,745		
共通仮設		式	1		323,000		
共通仮設費		式	1		45,000		
現場環境改善費		式	1		45,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		45,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		278,000		
純工事費		式	1		2,480,745		
現場管理費		式	1		893,000		
工事原価		式	1		3,373,745		

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		796,255		
工事価格		式	1		4,170,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		417,000		
工事費計		式	1		4,587,000		

共通仮設費内訳

主工種　04:道路改良工事

主たる工種
　単独（追加工事）：　道路改良工事

合算工事：

対象工事費	2,157,745	直接工事費	2,157,745	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	27,600	現工事	0	合算工事	0

非対象額計（－）	0	
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　支給品費（＋）	0	
無償貸付機械評価額（＋）	0	

共通仮設費対象額	単独（追加工事）	2,157,745	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額（調整工事入力で使用）	2,130,145		0		0

共通仮設費（率分）	率（補正前）	12.78%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.0		0.00%	
	除雪工事補正	1.00		0.00	0.00
	ICT施工補正	1.0		0.00	0.00
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.01	12.91%		0.00%	
	計上額	278,000		0	0

調整工事計上額　0

共通仮設費内訳

主工種　04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費	2,157,745	直接工事費	2,157,745		
非対象額計（－）	27,600				
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	27,600	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額　支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）					
単独（追加工事）	2,130,145	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	2.13%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	2.13%		0.00%		
計上額	45,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計　323,000

現場管理費

主工種　04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	2,480,745	単独（追加工事）直接工事費	2,157,745	単独（追加工事）共通仮設費	323,000

非対象額計（－）	0	
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　支給品費　（＋）	0	
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0	
無償貸付機械評価額　（＋）	0	

現場管理費対象純工事費

単独（追加工事）	2,480,745	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）	2,453,145		0		0

現場管理費	率（補正前）	34.09%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.0		0.00%	
	施工時期補正	1.20%		0.00%	
	緊急工事補正	0.00%		0.00%	
	砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%	
	ICT施工補正	1.0			
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.02	36.00%		0.00%	
	計上額	893,000		0	0

調整工事計上額　0

一般管理費等（当初）

主工種　04:道路改良工事

工事原価	3,373,745				
純工事費	2,480,745	現場管理費	893,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				

非対象額計（－）	0	
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）

一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	3,373,745	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	3,346,145		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	23.57%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	23.57%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	3,373,745		0		
契約保証に係る補正値	0.04%		0.00%		
一般管理費等	796,255				

業務委託料	0

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年9月		
歩掛適用年月	2026年9月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年9月		
単価地区	野辺地町		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	04:道路改良工事		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	1.20%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種　04:道路改良工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			2,157,745
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				2,157,745
	共通仮設費（率分）	2,157,745	12.91	278,000
現場環境改善費対象工事費				2,157,745
	現場環境改善費（率分）	2,130,145	2.13	45,000
現場管理費対象純工事費				2,480,745
	現場管理費	2,480,745	36.00	893,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				3,373,745
	一般管理費等	3,373,745	23.57	796,255
	業務委託費			0
工事価格				4,170,000
消費税等相当額				417,000
工事費計				4,587,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下	m3	39	3,198	124,722		02-01-02 管理費区分：0
合計					124,722		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	残土等処分		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分 CB210560		m3	39	500	19,500		02-01-02 管理費区分：0
合計					19,500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	床掘り	土質:土砂	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂,標準,無し,無し	m3	162	286	46,332		02-01-03 管理費区分：0
合計					46,332		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	埋戻し	土質:土砂	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し CB210410	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	111	2,120	235,320		02-01-03 管理費区分：0
合計					235,320		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	暗渠排水管	作業区分:据付,管種別:波状管,管径:450～600mm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管 CB222770	据付,波状管,450～600mm,要,全ての費用	m	27.1	16,280	441,188		02-02-05 (ｼﾝｸﾞﾙ管) 管理費区分：0
暗渠排水管 CB222770	据付,波状管,450～600mm,要,全ての費用	m	14.3	22,670	324,181		02-02-05 (ｼﾝｸﾞﾙ管) 管理費区分：0
ﾌｨﾙﾀｰ材 CB222780	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-80,全ての費用	m3	52.1	11,640	606,444		02-02-05 管理費区分：0
吸出し防止材設置 CB224720		m2	214	869	185,966		02-02-17 管理費区分：0
合計					1,557,779		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	ﾋｭｰﾑ管撤去	管径:500～600mm,規格:Φ500～Φ600mm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾋｭｰﾑ管(B形管) CB222860	撤去,500mm,全ての費用	m	27.1	3,926	106,394		02-02-05 管理費区分：0
ﾋｭｰﾑ管(B形管) CB222860	撤去,600mm,全ての費用	m	14.3	3,926	56,141		02-02-05 管理費区分：0
合計					162,535		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,全ての費用	m3	1.8	1,921	3,457		02-02-07 管理費区分：0
合計					3,457		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単　1号 01-02-02
WB020052		t	4.5	1,800	8,100		管理費区分：0
合計					8,100		

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1,800

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 有筋Co殻 Y007600001001		t	100	1,800	180,000	管理費区分：T
合計					180,000	
単価					1,800	円／t

登　録　単　価

工事名	国道279号道路災害防除工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y001664000001	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管　Φ500mm	m	13,700	2026	9	確定
Y001664000002	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管　Φ600mm	m	19,300	2026	9	確定
Y007600000001	処分費	発生土	m3	500	2026	9	確定
Y007600001001	処分費	有筋Co殻	t	1,800	2026	9	確定

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1		2,157,745	
道路土工 (0002)	式	1		144,222	
残土処理工 (0003)	式	1		144,222	工種　04:道路改良工事
土砂等運搬 (0004)(P)	m3	40		124,722	第0001号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　野辺地町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　土砂等発生現場		標準			
Q02　土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			
Q03　運搬費		土砂等運搬			
土砂等運搬	m3	39	3,198	124,722	CB210110　2742.6 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　野辺地町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　土砂等発生現場		標準			
J02　積込機種･規格		ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03　土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			
J04　DID区間の有無		無し			
J05　運搬距離(km)(DID区間無)		22.5km以下			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	%	40.687		1,301	M000301005 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　野辺地町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1
標準構成比			44.67		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
運転手(一般)	%	45.409		1,452	R0115 管理費区分　0
標準構成比			40.44		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			23,600		単価地区　　野辺地町
地区単価			30,900		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油	%	13.879		443.8	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			14.89		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　　野辺地町
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費	%	0.025		1.2	管理費区分　0
残土等処分 (0005)(P)	m3	40		19,500	第0002号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0
Q01　処分費		残土等処分			歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　野辺地町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
残土等処分	m3	39	500	19,500	CB210560　1.0 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　野辺地町

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
処分費 発生土	%	100		500	Y007600000001 管理費区分　T 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　野辺地町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			100		
標準単価			1		
地区単価			500		
諸雑費	%	0		0	管理費区分　0
排水構造物工 (0006)	式	1		1,839,431	
作業土工 (0007)	式	1		281,652	工種　04:道路改良工事
床掘り (0008)(P)	m3	160		46,332	第0003号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　野辺地町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　土質		土砂			
Q02　掘削費		床掘り			
床掘り	m3	162	286	46,332	CB210030　244.12 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09
J01　土質		土砂			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02　施工方法		標準			単価地区　野辺地町
J03　土留方式の種類		無し			労調係数　1.000　00-00 0
J04　障害の有無		無し			豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.148		60.52	管理費区分　0
標準構成比			22.47		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			8,800		単価地区　野辺地町
地区単価			9,710		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	56.89		162.8	管理費区分　0
標準構成比			53.87		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　野辺地町
地区単価			35,790		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	21.938		62.78	管理費区分　0
標準構成比			23.66		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　野辺地町
地区単価			150		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.024		0.1	管理費区分　0
埋戻し					第0004号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0009)(P)	m3	110		235,320	単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休２日補正 週休２日(月単位)
Q01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			
Q03 土質		土砂			
Q04 埋戻し費		埋戻し			
埋戻し	m3	111	2,120	235,320	CB210410 2025.1 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	8.211		174	管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			7.79		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]					L001070001
運転質量0.5～0.6t	%	1.529		32.4	管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.41		
標準単価			1,260		
地区単価			1,430		
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ					L001180001

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
質量 60～80kg	%	0.097		2.06	管理費区分　0
標準構成比			0.09		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			471		単価地区　　野辺地町
地区単価			533		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	34.909		739.8	管理費区分　0
標準構成比			40.17		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　　野辺地町
地区単価			23,100		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	27.779		588.7	管理費区分　0
標準構成比			26.27		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,300		単価地区　　野辺地町
地区単価			31,320		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	18.564		393.4	管理費区分　0
標準構成比			15.69		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　　野辺地町
地区単価			35,790		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	8.777		186	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			8.45		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　　野辺地町
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ					管理費区分　0
	%	0.122		2.59	
標準構成比			0.13		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			154		単価地区　　野辺地町
地区単価			152		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.012		1.05	管理費区分　0
管渠工					工種　04:道路改良工事
(0010)	式	1		1,557,779	
暗渠排水管					オプション入力
(0011)	m	40		1,557,779	第0005号内訳書
					単位数量　　1　　m
					管理費区分　0
					歩　2026.09　単　2026.09
					単価地区　　野辺地町
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
暗渠排水管					CB222770　14225.0
	m	27.1	16,280	441,188	管理費区分　0
J01　作業区分		据付			歩　2026.09　単　2026.09

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02　管種別		波状管			単価地区　　野辺地町
J03　呼び径		450～600mm			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　継手材料費		要			豪雪割増
J05　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	2.551		415.2	管理費区分　0
標準構成比			3.21		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　　野辺地町
地区単価			23,100		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	1.353		220.2	管理費区分　0
標準構成比			1.3		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　　野辺地町
地区単価			36,930		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
暗渠排水管					Y001664000001
高密度ポリエチレン管　Φ500mm	%	96.094		15,638	管理費区分　0
標準構成比			95.49		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			11,900		単価地区　　野辺地町
地区単価			13,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.002		6.6	管理費区分　0
暗渠排水管					CB222770　14225.0

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m	14.3	22,670	324,181	管理費区分　0
J01　作業区分		据付			歩　2026.09　単　2026.09
J02　管種別		波状管			単価地区　　野辺地町
J03　呼び径		450～600mm			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　継手材料費		要			豪雪割増
J05　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	1.832		415.2	管理費区分　0
標準構成比			3.21		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　　野辺地町
地区単価			23,100		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	0.972		220.2	管理費区分　0
標準構成比			1.3		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　　野辺地町
地区単価			36,930		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
暗渠排水管					Y001664000002
高密度ポリエチレン管　Φ600mm	%	97.195		22,030	管理費区分　0
標準構成比			95.49		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			11,900		単価地区　　野辺地町
地区単価			19,300		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.001		4.6	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ﾌｨﾙﾀｰ材					CB222780　7288.4
	m3	52.1	11,640	606,444	管理費区分　0
J01　ﾌｨﾙﾀｰ材の種類		ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-80			歩　2026.09　単　2026.09
J02　費用の内訳		全ての費用			単価地区　野辺地町
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･超低騒音]					M000202129
ｸﾚｰﾝ付2014年 山積0.5m3 吊2.9t	%	10.421		1,213	管理費区分　0
標準構成比			15.61		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			21,100		単価地区　野辺地町
地区単価			22,500		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.207		24.09	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	15.894		1,850	管理費区分　0
標準構成比			27.92		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　野辺地町
地区単価			23,100		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	10.971		1,277	管理費区分　0
標準構成比			14.15		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　野辺地町
地区単価			35,790		労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	9.51		1,107	管理費区分　0
標準構成比			12.76		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　野辺地町
地区単価			36,930		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	2.688		312.9	管理費区分　0
標準構成比			3.88		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,300		単価地区　野辺地町
地区単価			31,320		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	0.779		90.64	管理費区分　0
ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002120004
C-80	%	46.366		5,397	管理費区分　0
標準構成比			19.75		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			1,200		単価地区　野辺地町
地区単価			4,500		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	2.973		346.1	管理費区分　0
標準構成比			4.37		歩　2026.09　単　2026.09

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			138		単価地区　野辺地町
地区単価			150		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.164		19.05	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.027		3.22	管理費区分　0
吸出し防止材設置					CB224720　1026.3
	m2	214	869	185,966	管理費区分　0
					歩　2026.09　単　2026.09
					単価地区　野辺地町
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	20.172		175.4	管理費区分　0
標準構成比			18.8		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　野辺地町
地区単価			23,100		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	4.668		40.59	管理費区分　0
標準構成比			3.32		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　野辺地町
地区単価			36,930		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
吸出防止材 t=10mm ﾔｼ繊維系 不織布 標準構成比 標準単価 地区単価	%	75.144	77.88 740 605	653.4	Z231301005 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　野辺地町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.016		0.21	管理費区分　0
構造物撤去工 (0012)	式	1		174,092	
排水構造物撤去工 (0013)	式	1		162,535	工種　99:
ﾋｭｰﾑ管撤去 (0014)	m	40		162,535	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　野辺地町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
ﾋｭｰﾑ管(B形管) J01　作業区分 J02　管径	m	27.1 撤去 500mm	3,926	106,394	CB222860　3710.2 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　野辺地町

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J10　費用の内訳		全ての費用			労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚｰﾝ 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	%	6.659		261.4	L001010013 管理費区分　0
標準構成比			6.74		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			7,050		単価地区　野辺地町
地区単価			7,370		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)	%	0.86		33.74	管理費区分　0
普通作業員	%	32.379		1,271	R0102 管理費区分　0
標準構成比			37.69		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　野辺地町
地区単価			23,100		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)	%	22.788		894.5	R0114 管理費区分　0
標準構成比			19.47		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　野辺地町
地区単価			35,790		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	14.108		553.8	R0125 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			12.53		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　　野辺地町
地区単価			36,930		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	7.969		312.8	管理費区分　0
標準構成比			7.62		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,300		単価地区　　野辺地町
地区単価			31,320		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	10.032		393.8	管理費区分　0
軽油					Z006702002
	%	4.58		179.8	管理費区分　0
標準構成比			4.46		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　　野辺地町
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.596		23.39	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.029		1.77	管理費区分　0
ﾋｭｰﾑ管(B形管)					CB222860　3710.2
	m	14.3	3,926	56,141	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01　作業区分		撤去			歩　2026.09　単　2026.09
J02　管径		600mm			単価地区　　野辺地町
J10　費用の内訳		全ての費用			労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚｰﾝ					L001010013
山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	%	6.659		261.4	管理費区分　0
標準構成比			6.74		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			7,050		単価地区　　野辺地町
地区単価			7,370		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.86		33.74	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	32.379		1,271	管理費区分　0
標準構成比			37.69		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　　野辺地町
地区単価			23,100		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	22.788		894.5	管理費区分　0
標準構成比			19.47		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　　野辺地町
地区単価			35,790		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役					R0125
	%	14.108		553.8	管理費区分　0
標準構成比			12.53		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　　野辺地町
地区単価			36,930		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	7.969		312.8	管理費区分　0
標準構成比			7.62		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,300		単価地区　　野辺地町
地区単価			31,320		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	10.032		393.8	管理費区分　0
軽油					Z006702002
	%	4.58		179.8	管理費区分　0
標準構成比			4.46		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　　野辺地町
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.596		23.39	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.029		1.77	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運搬処理工 (0015)	式	1		11,557	工種　99:
殻運搬 (0016)(P)	m3	2		3,457	第0007号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　野辺地町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　殻種別		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)			
Q02　殻運搬費		殻運搬			
殻運搬	m3	1.8	1,921	3,457	CB227010　1632.5 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　野辺地町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　殻発生作業		ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし			
J02　積込工法区分		機械積込			
J03　DID区間の有無		無し			
J04　運搬距離(km)(DID区間有無)		5.7km以下			
J13　費用の内訳		全ての費用			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	%	36.808		707	M000301005 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　野辺地町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			40.77		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	49.875		958	R0115 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　野辺地町 労調係数　1.000　00-00 0
標準構成比			44.82		
標準単価			23,600		
地区単価			30,900		

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	13.307		255.6	Z006702002 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　野辺地町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			14.41		
標準単価			138		
地区単価			150		
諸雑費	%	0.01		0.4	管理費区分　0
殻処分 (0017)	m3	2		8,100	第0008号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　野辺地町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　殻種別		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)			
Q02　処分費		処分費(t)			
処分費(t)	t	4.5	1,800	8,100	WB020052 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　野辺地町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
直接工事費 (0018)	式	1		2,157,745	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設 (0019)	式	1		323,000	
共通仮設費 (0020)	式	1		45,000	
現場環境改善費 (0021)	式	1		45,000	
現場環境改善費（率計上） (0022)	式	1		45,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0023)	式	1		278,000	
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01		
純工事費 (0024)	式	1		2,480,745	
現場管理費 (0025)	式	1		893,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		1.20%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価 (0026)	式	1		3,373,745	
一般管理費等 (0027)	式	1		796,255	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0028)	式	1		4,170,000	
消費税額及び地方消費税額 (0029)	式	1		417,000	
工事費計 (0030)	式	1		4,587,000	