電子縦覧対象建設工事

建設リサイクル法対象建設工事
工事を施工しない日又は時間帯の定め 有

令和　８　年度　工事番号　第３９５１号

設計書番号：508-020-0230

五所川原岩木線外防雪工事実施設計書

弘前市 大字 高杉　外 地内

所長		次長（事務）		次長（技術）	
設計			審査		
道路施設課			企画整備課		
課長			課長		
副課長			副課長		
設計者			審査者		

工事日数	
履行期限	令和９年３月２５日まで

総括監督員	杉田　伸一
主任監督員	主担　遠藤　紀彬
監督員	工藤　竜平
監督員	菅原　和也

目名		細目名
	積寒地域道路事業費	防雪費
	0108･1047	57
	県道整備事業費	舗装道維持修繕費
	0108･1055	02
仕訳コード	02	維持補修費
契約年月日		
工期		
請負代金額		
受注者		
現場着手日		

青　森　県

工　事　総　括　表

工事概要	施工延長　L＝　9,767　m		
	冬期安全施設工　1　式		
設計額	36,322,000　円　（内消費税　3,302,000　円）	変更による増減額	
請負額		変更による増減額	

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	五所川原岩木線外防雪工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1		15,457,457		
冬期対策施設工		式	1		12,904,457		
冬期安全施設工		式	1		12,904,457		
防雪柵現地張出し・収納	防雪柵高さ(種類):4.3m以下(吹払式・吹止式),作業区分:張出し	m	991		691,718		内　1号
防雪柵現地張出し・収納	防雪柵高さ(種類):4.3m以下(吹払式・吹止式),作業区分:張出し	m	8,481		5,919,738		内　2号
防雪柵現地張出し・収納	防雪柵高さ(種類):4.3mを超え5.5m以下(吹止式),作業区分:張出し	m	268		218,688		内　3号
防雪柵現地張出し・収納	防雪柵高さ(種類):4.3m以下(吹払式・吹止式),作業区分:収納	m	991		600,546		内　4号
防雪柵現地張出し・収納	防雪柵高さ(種類):4.3m以下(吹払式・吹止式),作業区分:収納	m	8,481		5,139,486		内　5号
防雪柵現地張出し・収納	防雪柵高さ(種類):4.3mを超え5.5m以下(吹止式),作業区分:収納	m	268		203,412		内　6号
防雪柵	防雪防護柵種類:仮設式、吹溜式、設置,柵高:3.5m	m	27		74,223		内　7号
防雪柵	防雪防護柵種類:仮設柵、吹溜式、撤去,柵高:3.5m	m	27		56,646		内　8号
仮設工		式	1		2,553,000		
交通管理工		式	1		2,553,000		

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	五所川原岩木線外防雪工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日	156		2,553,000		内　9号
直接工事費		式	1		15,457,457		
共通仮設		式	1		2,533,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		2,533,000		
純工事費		式	1		17,990,457		
現場管理費		式	1		9,549,000		
工事原価		式	1		27,539,457		
一般管理費等		式	1		5,480,543		
工事価格		式	1		33,020,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		3,302,000		
工事費計		式	1		36,322,000		

共通仮設費内訳

主工種　13:道路維持工事

主たる工種
　単独（追加工事）：　道路維持工事

合算工事：

対象工事費	15,457,457	直接工事費	15,457,457	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			0				
管理費区分１			0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７			0	（工場原価）			
管理費区分５			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９			0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ			0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）			
対象額　支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		15,457,457	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額（調整工事入力で使用）		15,457,457		0		0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		11.59%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		1.4		0.00%		
	除雪工事補正		1.00		0.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00		0.00
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.01		16.39%		0.00%		
	計上額		2,533,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　13:道路維持工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計　2,533,000

現場管理費

主工種　13:道路維持工事

単独（追加工事）純工事費	17,990,457	単独（追加工事）直接工事費	15,457,457	単独（追加工事）共通仮設費	2,533,000

非対象額計（－）	0	
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　支給品費　（＋）	0	
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0	
無償貸付機械評価額　（＋）	0	

現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	17,990,457	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）	17,990,457		0		0

現場管理費	率（補正前）	42.47%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.2		0.00%	
	施工時期補正	1.08%		0.00%	
	緊急工事補正	0.00%		0.00%	
	砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%	
	ICT施工補正	1.0			
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.02	53.08%		0.00%	
	計上額	9,549,000		0	0

調整工事計上額　0

一般管理費等（当初）

主工種　13:道路維持工事

工事原価	27,539,457				
純工事費	17,990,457	現場管理費	9,549,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				

非対象額計（－）	0	
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）

一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	27,539,457	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	27,539,457		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.88%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	19.88%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	27,539,457		0		
契約保証に係る補正値	0.04%		0.00%		
一般管理費等	5,480,543				

業務委託料	0

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年9月		
歩掛適用年月	2026年9月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年9月		
単価地区	弘前市(旧弘前市)		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	2%		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	13:道路維持工事		
施工地域等補正	一般交通影響有り（１）－１		1.4
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（１）－１	1.2
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	1.08%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種　13:道路維持工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			15,457,457
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				15,457,457
	共通仮設費（率分）	15,457,457	16.39	2,533,000
現場管理費対象純工事費				17,990,457
	現場管理費	17,990,457	53.08	9,549,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				27,539,457
	一般管理費等	27,539,457	19.88	5,480,543
	業務委託費			0
工事価格				33,020,000
消費税等相当額				3,302,000
工事費計				36,322,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	防雪柵現地張出し･収納	防雪柵高さ(種類):4.3m以下(吹払式･吹止式) ,作業区分:張出し	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵現地張出し･収納 CB421050	張出し,4.3m以下(吹払式･吹止式)	m	991	698	691,718		04-02-01 管理費区分：0
合計					691,718		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	防雪柵現地張出し･収納	防雪柵高さ(種類):4.3m以下(吹払式･吹止式) ,作業区分:張出し	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵現地張出し･収納 CB421050	張出し,4.3m以下(吹払式･吹止式)	m	8,481	698	5,919,738		04-02-01 管理費区分：0
合計					5,919,738		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	防雪柵現地張出し･収納	防雪柵高さ(種類):4.3mを超え5.5m以下(吹止式),作業区分:張出し	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵現地張出し･収納 CB421050	張出し,4.3mを超え5.5m以下(吹止式)	m	268	816	218,688		04-02-01 管理費区分：0
合計					218,688		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	防雪柵現地張出し･収納	防雪柵高さ(種類):4.3m以下(吹払式･吹止式),作業区分:収納	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵現地張出し･収納 CB421050	収納,4.3m以下(吹払式･吹止式)	m	991	606	600,546		04-02-01 管理費区分：0
合計					600,546		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	防雪柵現地張出し･収納	防雪柵高さ(種類):4.3m以下(吹払式･吹止式) ,作業区分:収納	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵現地張出し･収納 CB421050	収納,4.3m以下(吹払式･吹止式)	m	8,481	606	5,139,486		04-02-01 管理費区分：0
合計					5,139,486		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	防雪柵現地張出し･収納	防雪柵高さ(種類):4.3mを超え5.5m以下(吹止式),作業区分:収納	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵現地張出し･収納 CB421050	収納,4.3mを超え5.5m以下(吹止式)	m	268	759	203,412		04-02-01 管理費区分：0
合計					203,412		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	防雪柵	防雪防護柵種類:仮設式、吹溜式、設置,柵高:3.5m

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵 CB421010	設置,吹溜式,仮設式(支柱+張立材),3.5m以下	m	27	2,749	74,223		04-02-01 管理費区分：0
合計					74,223		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	防雪柵	防雪防護柵種類:仮設柵、吹溜式、撤去,柵高:3.5m

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵 CB421010	撤去,吹溜式,仮設式(支柱+張立材),3.5m以下	m	27	2,098	56,646		04-02-01 管理費区分：0
合計					56,646		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	交通誘導警備員

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A WB010211		人日	54	18,000	972,000		単　1号 02-04-04 管理費区分：0
交通誘導警備員B WB010212		人日	102	15,500	1,581,000		単　2号 02-04-04 管理費区分：0
合計					2,553,000		

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	18,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A R0803		人	1	18,000	18,000	管理費区分：0
合計					18,000	
単価					18,000	円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B R0804		人	1	15,500	15,500	管理費区分：0
合計					15,500	
単価					15,500	円／人日

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路維持 (0001)	式	1		15,457,457	
冬期対策施設工 (0002)	式	1		12,904,457	
冬期安全施設工 (0003)	式	1		12,904,457	工種　13:道路維持工事
防雪柵現地張出し･収納 (0004)(P)	m	991		691,718	第0001号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　防雪柵高さ(種類)		4.3m以下(吹払式･吹止式)			
Q02　作業区分		張出し			
Q03　防雪柵現地張出し･収納費		防雪柵現地張出し･収納			
防雪柵現地張出し･収納	m	991	698	691,718	CB421050　715.99 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		張出し			
J02　防雪柵高さ(種類)		4.3m以下(吹払式･吹止式)			
普通作業員	%	71.155		496.9	R0102 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1
標準構成比			76.32		
標準単価			25,400		
地区単価			23,100		

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
土木一般世話役	%	28.439		198.6	R0125 管理費区分　0
標準構成比			23.29		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			36,930		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
その他(労務)	%	0.389		2.72	管理費区分　0
諸雑費	%	0.017		0.18	管理費区分　0
防雪柵現地張出し･収納 (0005)(P)	m	8,481		5,919,738	第0002号内訳書 単位数量　　1　　m 管理費区分　0
Q01　防雪柵高さ(種類)			4.3m以下(吹払式･吹止式)		歩　2026.09　単　2026.09
Q02　作業区分			張出し		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
Q03　防雪柵現地張出し･収納費			防雪柵現地張出し･収納		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
防雪柵現地張出し･収納	m	8,481	698	5,919,738	CB421050　715.99 管理費区分　0
J01　作業区分			張出し		歩　2026.09　単　2026.09
J02　防雪柵高さ(種類)			4.3m以下(吹払式･吹止式)		単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
普通作業員					R0102

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	71.155		496.9	管理費区分　0
標準構成比			76.32		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			23,100		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	28.439		198.6	管理費区分　0
標準構成比			23.29		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			36,930		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	0.389		2.72	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.017		0.18	管理費区分　0
防雪柵現地張出し･収納					第0003号内訳書
(0006)(P)	m	268		218,688	単位数量　　1　　m
					管理費区分　0
					歩　2026.09　単　2026.09
					単価地区　　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
防雪柵現地張出し･収納					CB421050　837.39
	m	268	816	218,688	管理費区分　0
J01　作業区分		張出し			歩　2026.09　単　2026.09

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02　防雪柵高さ(種類)		4.3mを超え5.5m以下(吹止式)			単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	%	71.175		581.3	R0102 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			76.33		
標準単価			25,400		
地区単価			23,100		
土木一般世話役	%	28.431		232.2	R0125 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			23.28		
標準単価			31,000		
地区単価			36,930		
その他(労務)	%	0.389		3.18	管理費区分　0
諸雑費	%	0.005		0.12	管理費区分　0
防雪柵現地張出し･収納 (0007)(P)	m	991		600,546	第0004号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
防雪柵現地張出し･収納	m	991	606	600,546	CB421050　621.97 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		収納			
J02　防雪柵高さ(種類)		4.3m以下(吹払式･吹止式)			
普通作業員	%	71.184		431.8	R0102 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			76.34		
標準単価			25,400		
地区単価			23,100		
土木一般世話役	%	28.421		172.4	R0125 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			23.27		
標準単価			31,000		
地区単価			36,930		
その他(労務)	%	0.389		2.36	管理費区分　0
諸雑費	%	0.006		0.14	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
防雪柵現地張出し･収納 (0008)(P)	m	8,481		5,139,486	第0005号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
防雪柵現地張出し･収納	m	8,481	606	5,139,486	CB421050　621.97 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		収納			
J02　防雪柵高さ(種類)		4.3m以下(吹払式･吹止式)			
普通作業員	%	71.184		431.8	R0102 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			76.34		
標準単価			25,400		
地区単価			23,100		
土木一般世話役	%	28.421		172.4	R0125 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			23.27		
標準単価			31,000		
地区単価			36,930		

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)	%	0.389		2.36	管理費区分　0
諸雑費	%	0.006		0.14	管理費区分　0
防雪柵現地張出し･収納 (0009)(P)	m	268		203,412	第0006号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
防雪柵現地張出し･収納	m	268	759	203,412	CB421050　778.56 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		収納			
J02　防雪柵高さ(種類)		4.3mを超え5.5m以下(吹止式)			
普通作業員	%	71.151		540.3	R0102 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			76.32		
標準単価			25,400		
地区単価			23,100		
土木一般世話役	%	28.445		216	R0125 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			23.29		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			36,930		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	0.39		2.96	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.014		0.14	管理費区分　0
防雪柵					第0007号内訳書
(0010)(P)	m	27		74,223	単位数量　1　m
					管理費区分　0
					歩　2026.09　単　2026.09
					単価地区　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					週休２日補正　週休２日(月単位)
防雪柵					CB421010　2798.2
	m	27	2,749	74,223	管理費区分　0
J01　作業区分		設置			歩　2026.09　単　2026.09
J02　形式		吹溜式			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03　取付方式		仮設式(支柱+張立材)			労調係数　1.000　00-00 0
J04　柵高		3.5m以下			豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					M000302013
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積　吊能力2.9t	%	4.916		135.1	管理費区分　0
標準構成比			4.48		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			10,200		単価地区　弘前市(旧弘前市)

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			11,000		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)					
	%	0.022		0.6	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	67.648		1,859	管理費区分　0
標準構成比			73.08		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			23,100		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	15.429		424	管理費区分　0
標準構成比			12.72		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			36,930		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	10.466		287.6	管理費区分　0
標準構成比			8.3		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			35,790		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	0.557		15.3	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	%	0.929		25.54	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			0.84		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費	%	0.033		1.86	管理費区分　0
防雪柵 (0011)(P)	m	27		56,646	第0008号内訳書 単位数量　　1　　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
防雪柵	m	27	2,098	56,646	CB421010　2135.5 管理費区分　0
J01　作業区分		撤去			歩　2026.09　単　2026.09
J02　形式		吹溜式			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J03　取付方式		仮設式(支柱+張立材)			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　柵高		3.5m以下			豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積　吊能力2.9t	%	4.916		103.1	M000302013 管理費区分　0
標準構成比			4.48		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			10,200		単価地区　　弘前市(旧弘前市)

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			11,000		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)					
	%	0.022		0.46	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	67.61		1,418	管理費区分　0
標準構成比			73.06		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			23,100		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	15.439		323.8	管理費区分　0
標準構成比			12.73		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			36,930		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	10.466		219.5	管理費区分　0
標準構成比			8.3		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			35,790		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	0.556		11.67	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	%	0.941		19.73	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			0.85		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費	%	0.05		1.74	管理費区分　0
仮設工 (0012)	式	1		2,553,000	
交通管理工 (0013)	式	1		2,553,000	工種　99:
交通誘導警備員 (0014)	人日	156		2,553,000	第0009号内訳書 単位数量　　1　　人日 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
交通誘導警備員A	人日	54	18,000	972,000	WB010211 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
交通誘導警備員B	人日	102	15,500	1,581,000	WB010212 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
直接工事費 (0015)	式	1		15,457,457	
共通仮設 (0016)	式	1		2,533,000	
共通仮設費（率計上） (0017)	式	1		2,533,000	
主たる工種	13:道路維持工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（１）－１		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01		
純工事費 (0018)	式	1		17,990,457	
現場管理費 (0019)	式	1		9,549,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（１）－１		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		1.08%		

入力データリスト（本01）

工事名	五所川原岩木線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価 (0020)	式	1		27,539,457	
一般管理費等 (0021)	式	1		5,480,543	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0022)	式	1		33,020,000	
消費税額及び地方消費税額 (0023)	式	1		3,302,000	
工事費計 (0024)	式	1		36,322,000	

冬期間に係る補正について（現場管理費）

R8 第3951号

実工期： R8.10.14 ～ R9.3.25

冬期率の算定

	全期間	実工期	
		工事日数	冬期間日数
10月	18	18	－
11月	30	30	30
12月	31	31	31
1月	31	31	31
2月	28	28	28
3月	25	25	25
4月	－	－	－
5月	－	－	－
6月	－	－	－
7月	－	－	－
8月	－	－	－
9月	－	－	－
10月	－	－	－
11月	－	－	－
12月	－	－	－
1月	－	－	－
2月	－	－	－
3月	－	－	－
合　計	163	163	145
冬期率＝	145／163		
＝	0.88	→	90%

◎労務単価冬期補正(10月1日以降入札)

施工月　：　10月～ 3月

∴ 補正率　：　2.0%

◎現場管理費の冬期補正

冬期率　：　90%

∴ 補正率　：　1.08

R8　第3951号 五所川原岩木線外 防雪工事

交通整理員の所要日数算定

工種・種別	規　　格	単位	作業量	標準作業量	作業日数	備　　考
冬期対策施設工（岩木山環状線、小友板柳(停)線、鬼沢種市線）						
冬期安全施設工						
防雪柵張出し	下部収納型、吹払式H≦4.3m	m	2,407.0	186.0	12.94	R7/共通 Ⅰ-14-④-105
防雪柵収納	下部収納型、吹払式H≦4.3m	m	2,407.0	214.0	11.25	R7/共通 Ⅰ-14-④-105
仮設式設置	吹溜式	m		87.0		R7/共通 Ⅰ-14-④-105
仮設式撤去	吹溜式	m		114.0		R7/共通 Ⅰ-14-④-105
					-	
合計作業日数　①	（交通誘導員B計上）				24.19	= 24 日

工種・種別	規　　格	単位	作業量	標準作業量	作業日数	備　　考
冬期対策施設工（左記路線以外）						
冬期安全施設工						
防雪柵張出し	H≦4.3m、下部収納型、吹止式	m	991.0	186.0	5.33	R7/共通 Ⅰ-14-④-105
防雪柵張出し	H≦4.3m、下部収納型、吹払式	m	4,376.0	186.0	23.53	R7/共通 Ⅰ-14-④-105
防雪柵張出し	H>4.3m、下部収納型、吹払式	m		159.0		R7/共通 Ⅰ-14-④-105
防雪柵収納	H≦4.3m、下部収納型、吹止式	m	991.0	214.0	4.63	R7/共通 Ⅰ-14-④-105
防雪柵収納	H≦4.3m、下部収納型、吹払式	m	4,376.0	214.0	20.45	R7/共通 Ⅰ-14-④-105
仮設式設置	吹払式	m	0.0	67.0	0.00	R7/共通 Ⅰ-14-④-105
仮設式設置	吹溜式	m		87.0		R7/共通 Ⅰ-14-④-105
仮設式撤去	吹払式	m	0.0	88.0	0.00	R7/共通 Ⅰ-14-④-105
仮設式撤去	吹溜式	m		114.0		R7/共通 Ⅰ-14-④-105
合計作業日数　①	（交通誘導員Ａ計上）				53.94	= 54 日
	合計				53.94	= 54 日
交通誘導員Ｂ　①×２＋②					102.0	24*2+54
	合計				102.00	= 102 日