電子縦覧対象建設工事

建設リサイクル法対象建設工事
工事を施工しない日又は時間帯の定め 有

設計書番号： 508-020-0264

令和　８　年度　工事番号　第 ３９５３ 号

大　鰐　浪　岡　線　外　防　雪　工　事　実　施　設　計　書

平川市 小和森　外 地内

所長		次長（事務）		次長（技術）	
設計			審査		
道路施設課			企画整備課		
課長			課長		
副課長			副課長		
設計者			審査者		

工事日数	
履行期限	令和９年３月２５日まで

総括監督員	杉田　伸一
主任監督員	主担　遠藤　紀彬
監督員	工藤　竜平
監督員	菅原　和也

目名		細目名
	積寒地域道路事業費	防雪費
	0108･1047	57
	県道整備事業費	舗装道維持修繕費
	0108･1055	02
仕訳コード	02	維持補修費
契約年月日		
工期		
請負代金額		
受注者		
現場着手日		

青　森　県

工　事　総　括　表

工事概要	施工延長　L＝　7,914　m		
	冬期安全施設工　1　式		
設計額	29,832,000　円　（内消費税　2,712,000　円）	変更による増減額	
請負額		変更による増減額	

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	大鰐浪岡線外防雪工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1		12,357,091		
冬期対策施設工		式	1		10,910,591		
冬期安全施設工		式	1		10,910,591		
防雪柵現地張出し･収納	防雪柵高さ(種類):4.3m以下(吹払式･吹止式),作業区分:張出し	m	7,129		4,976,042		内　1号
防雪柵現地張出し･収納	防雪柵高さ(種類):4.3mを超え5.5m以下(吹止式),作業区分:張出し	m	785		640,560		内　2号
防雪柵現地張出し･収納	防雪柵高さ(種類):4.3m以下(吹払式･吹止式),作業区分:収納	m	7,129		4,320,174		内　3号
防雪柵現地張出し･収納	防雪柵高さ(種類):4.3mを超え5.5m以下(吹止式),作業区分:収納	m	785		595,815		内　4号
防雪柵補修材料費		式	1		378,000		内　5号
仮設工		式	1		1,446,500		
交通管理工		式	1		1,446,500		
交通誘導警備員		人日	88		1,446,500		内　6号
直接工事費		式	1		12,357,091		
共通仮設		式	1		2,193,000		

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	大鰐浪岡線外防雪工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		2,193,000		
純工事費		式	1		14,550,091		
現場管理費		式	1		7,986,000		
工事原価		式	1		22,536,091		
一般管理費等		式	1		4,583,909		
工事価格		式	1		27,120,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		2,712,000		
工事費計		式	1		29,832,000		

共通仮設費内訳

主工種　13:道路維持工事

主たる工種
　単独（追加工事）：　道路維持工事

合算工事：

対象工事費	12,357,091	直接工事費	12,357,091	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			0				
管理費区分１			0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７			0	（工場原価）			
管理費区分５			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９			0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ			0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）			
対象額　支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		12,357,091	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額（調整工事入力で使用）		12,357,091		0		0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		12.55%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		1.4		0.00%		
	除雪工事補正		1.00		0.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00		0.00
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.01		17.75%		0.00%		
	計上額		2,193,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　13:道路維持工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計　2,193,000

現場管理費

主工種　13:道路維持工事

単独（追加工事）純工事費	14,550,091	単独（追加工事）直接工事費	12,357,091	単独（追加工事）共通仮設費	2,193,000

非対象額計（－）	0	
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　支給品費　（＋）	0	
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0	
無償貸付機械評価額　（＋）	0	

現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	14,550,091	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）	14,550,091		0		0

現場管理費				
率（補正前）	43.94%	0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.2	0.00%		
施工時期補正	1.08%	0.00%		
緊急工事補正	0.00%	0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%	0.00%		
ICT施工補正	1.0			
率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.02	54.89%	0.00%		
計上額	7,986,000	0		0
			調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種　13:道路維持工事

工事原価	22,536,091				
純工事費	14,550,091	現場管理費	7,986,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				

非対象額計（－）	0	
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）

一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	22,536,091	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	22,536,091		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	20.32%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	20.32%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	22,536,091		0		
契約保証に係る補正値	0.04%		0.00%		
一般管理費等	4,583,909				

業務委託料	0

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年9月		
歩掛適用年月	2026年9月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年9月		
単価地区	平川市(旧平賀町)		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	2%		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	13:道路維持工事		
施工地域等補正	一般交通影響有り（１）－１		1.4
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（１）－１	1.2
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	1.08%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種　13:道路維持工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			12,357,091
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				12,357,091
	共通仮設費（率分）	12,357,091	17.75	2,193,000
現場管理費対象純工事費				14,550,091
	現場管理費	14,550,091	54.89	7,986,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				22,536,091
	一般管理費等	22,536,091	20.32	4,583,909
	業務委託費			0
工事価格				27,120,000
消費税等相当額				2,712,000
工事費計				29,832,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	防雪柵現地張出し･収納	防雪柵高さ(種類):4.3m以下(吹払式･吹止式),作業区分:張出し	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵現地張出し･収納 CB421050	張出し,4.3m以下(吹払式･吹止式)	m	7,129	698	4,976,042		04-02-01 管理費区分：0
合計					4,976,042		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	防雪柵現地張出し･収納	防雪柵高さ(種類):4.3mを超え5.5m以下(吹止式),作業区分:張出し	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵現地張出し･収納 CB421050	張出し,4.3mを超え5.5m以下(吹止式)	m	785	816	640,560		04-02-01 管理費区分：0
合計					640,560		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	防雪柵現地張出し･収納	防雪柵高さ(種類):4.3m以下(吹払式･吹止式) ,作業区分:収納	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵現地張出し･収納 CB421050	収納,4.3m以下(吹払式･吹止式)	m	7,129	606	4,320,174		04-02-01 管理費区分：0
合計					4,320,174		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	防雪柵現地張出し･収納	防雪柵高さ(種類):4.3mを超え5.5m以下(吹止式),作業区分:収納	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵現地張出し･収納 CB421050	収納,4.3mを超え5.5m以下(吹止式)	m	785	759	595,815		04-02-01 管理費区分：0
合計					595,815		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	防雪柵補修材料費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵補修材料費		式	1		378,000		単　1号 管理費区分：0
合計					378,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	交通誘導警備員

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A WB010211		人日	33	18,000	594,000		単　2号 02-04-04 管理費区分：0
交通誘導警備員B WB010212		人日	55	15,500	852,500		単　3号 02-04-04 管理費区分：0
合計					1,446,500		

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	防雪柵補修材料費		単位	式	単位数量	1	単価	378,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リングピン φ6 ZZ99*01*01001		個	300	420	126,000	管理費区分：0
リングピン φ10 ZZ99*01*01002		個	600	420	252,000	管理費区分：0
合計					378,000	

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	18,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A R0803		人	1	18,000	18,000	管理費区分：0
合計					18,000	
単価					18,000	円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B R0804		人	1	15,500	15,500	管理費区分：0
合計					15,500	
単価					15,500	円／人日

登　録　単　価

工事名	大鰐浪岡線外防雪工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01001	リングピン	φ6	個	420	2026	9	確定
ZZ99*01*01002	リングピン	φ10	個	420	2026	9	確定

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路維持 (0001)	式	1		12,357,091	
冬期対策施設工 (0002)	式	1		10,910,591	
冬期安全施設工 (0003)	式	1		10,910,591	工種　13:道路維持工事
防雪柵現地張出し･収納 (0004)(P)	m	7,129		4,976,042	第0001号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　平川市(旧平賀町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　防雪柵高さ(種類)		4.3m以下(吹払式･吹止式)			
Q02　作業区分		張出し			
Q03　防雪柵現地張出し･収納費		防雪柵現地張出し･収納			
防雪柵現地張出し･収納	m	7,129	698	4,976,042	CB421050　715.99 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　平川市(旧平賀町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		張出し			
J02　防雪柵高さ(種類)		4.3m以下(吹払式･吹止式)			
普通作業員	%	71.155		496.9	R0102 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　平川市(旧平賀町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1
標準構成比			76.32		
標準単価			25,400		
地区単価			23,100		

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
土木一般世話役	%	28.439		198.6	R0125 管理費区分　0
標準構成比			23.29		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　　平川市(旧平賀町)
地区単価			36,930		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)	%	0.389		2.72	管理費区分　0
諸雑費	%	0.017		0.18	管理費区分　0
防雪柵現地張出し･収納 (0005)(P)	m	785		640,560	第0002号内訳書 単位数量　　1　　m 管理費区分　0
Q01　防雪柵高さ(種類)		4.3mを超え5.5m以下(吹止式)			歩　2026.09　単　2026.09
Q02　作業区分		張出し			単価地区　　平川市(旧平賀町)
Q03　防雪柵現地張出し･収納費		防雪柵現地張出し･収納			労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
防雪柵現地張出し･収納	m	785	816	640,560	CB421050　837.39 管理費区分　0
J01　作業区分		張出し			歩　2026.09　単　2026.09
J02　防雪柵高さ(種類)		4.3mを超え5.5m以下(吹止式)			単価地区　　平川市(旧平賀町)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	71.175		581.3	管理費区分　0
標準構成比			76.33		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　　平川市(旧平賀町)
地区単価			23,100		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	28.431		232.2	管理費区分　0
標準構成比			23.28		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　　平川市(旧平賀町)
地区単価			36,930		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	0.389		3.18	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.005		0.12	管理費区分　0
防雪柵現地張出し･収納					第0003号内訳書
(0006)(P)	m	7,129		4,320,174	単位数量　　1　　m
					管理費区分　0
Q01　防雪柵高さ(種類)		4.3m以下(吹払式･吹止式)			歩　2026.09　単　2026.09
Q02　作業区分		収納			単価地区　　平川市(旧平賀町)
Q03　防雪柵現地張出し･収納費		防雪柵現地張出し･収納			労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
防雪柵現地張出し･収納					CB421050　621.97
	m	7,129	606	4,320,174	管理費区分　0
J01　作業区分		収納			歩　2026.09　単　2026.09

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02　防雪柵高さ(種類)		4.3m以下(吹払式･吹止式)			単価地区　平川市(旧平賀町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	71.184		431.8	管理費区分　0
標準構成比			76.34		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　平川市(旧平賀町)
地区単価			23,100		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	28.421		172.4	管理費区分　0
標準構成比			23.27		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　平川市(旧平賀町)
地区単価			36,930		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	0.389		2.36	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.006		0.14	管理費区分　0
防雪柵現地張出し･収納					第0004号内訳書
(0007)(P)	m	785		595,815	単位数量　1　m 管理費区分　0
Q01　防雪柵高さ(種類)		4.3mを超え5.5m以下(吹止式)			歩　2026.09　単　2026.09
Q02　作業区分		収納			単価地区　平川市(旧平賀町)
Q03　防雪柵現地張出し･収納費		防雪柵現地張出し･収納			労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
防雪柵現地張出し･収納	m	785	759	595,815	CB421050　778.56 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　平川市(旧平賀町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		収納			
J02　防雪柵高さ(種類)		4.3mを超え5.5m以下(吹止式)			
普通作業員	%	71.151		540.3	R0102 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　平川市(旧平賀町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			76.32		
標準単価			25,400		
地区単価			23,100		
土木一般世話役	%	28.445		216	R0125 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　平川市(旧平賀町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			23.29		
標準単価			31,000		
地区単価			36,930		
その他(労務)	%	0.39		2.96	管理費区分　0
諸雑費	%	0.014		0.14	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
防雪柵補修材料費 (0008)	式	1		378,000	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　平川市(旧平賀町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
防雪柵補修材料費	式	1		378,000	オプション入力 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　平川市(旧平賀町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
リングピン φ6	個	300	420	126,000	ZZ99*01*01001 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　平川市(旧平賀町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
リングピン φ10	個	600	420	252,000	ZZ99*01*01002 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　平川市(旧平賀町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
仮設工 (0009)	式	1		1,446,500	
交通管理工 (0010)	式	1		1,446,500	工種　99:
交通誘導警備員 (0011)	人日	88		1,446,500	第0006号内訳書 単位数量　1　人日 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　平川市(旧平賀町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　交通誘導警備員費		交通誘導警備員A			
Q01　交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			
交通誘導警備員A	人日	33	18,000	594,000	WB010211 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　平川市(旧平賀町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
交通誘導警備員B	人日	55	15,500	852,500	WB010212 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　平川市(旧平賀町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
直接工事費 (0012)	式	1		12,357,091	
共通仮設 (0013)	式	1		2,193,000	
共通仮設費（率計上） (0014)	式	1		2,193,000	
主たる工種	13:道路維持工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（１）－１		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01		
純工事費 (0015)	式	1		14,550,091	
現場管理費 (0016)	式	1		7,986,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（１）－１		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		1.08%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価 (0017)	式	1		22,536,091	
一般管理費等 (0018)	式	1		4,583,909	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0019)	式	1		27,120,000	
消費税額及び地方消費税額 (0020)	式	1		2,712,000	
工事費計 (0021)	式	1		29,832,000	

冬期間に係る補正について（現場管理費）

R8第3953号

実工期： R8.10.14 ～ R9.3.25

冬期率の算定

	全期間	実工期	
		工事日数	冬期間日数
10月	18	18	－
11月	30	30	30
12月	31	31	31
1月	31	31	31
2月	28	28	28
3月	25	25	25
4月	－	－	－
5月	－	－	－
6月	－	－	－
7月	－	－	－
8月	－	－	－
9月	－	－	－
10月	－	－	－
11月	－	－	－
12月	－	－	－
1月	－	－	－
2月	－	－	－
3月	－	－	－
合　計	163	163	145
冬期率＝	145／163		
＝	0.88	→	90%

◎労務単価冬期補正(10月1日以降入札)

施工月　：　10月～ 3月

∴ 補正率　：　2.0%

◎現場管理費の冬期補正

冬期率　：　90%

∴ 補正率　：　1.08

第3953号　大鰐浪岡線外防雪工事

交通整理員の所要日数算定

工種・種別	規　　格	単位	作業量	標準作業量	作業日数	備　　考
冬期対策施設工（７吹上金屋黒石線）						
冬期安全施設工						
防雪柵張出し	下部収納型、吹払式	m	1,024.0	186.0	5.51	R6/共通　Ⅰ-14-④-105
防雪柵収納	下部収納型、吹払式	m	1,024.0	214.0	4.79	R6/共通　Ⅰ-14-④-105
合計作業日数　①	（交通誘導員B計上）				10.30	＝ 11 日

工種・種別	規　　格	単位	作業量	標準作業量	作業日数	備　　考
冬期対策施設工（大鰐浪岡線１～６，８畑中竹鼻線）						
冬期安全施設工						
防雪柵張出し	下部収納型、吹払式	m	3,269.0	186.0	17.58	R6/共通　Ⅰ-14-④-105
防雪柵張出し	固定式、吹払式	m		186.0		R6/共通　Ⅰ-14-④-105
防雪柵収納	下部収納型、吹払式	m	3,269.0	214.0	15.28	R6/共通　Ⅰ-14-④-105
防雪柵収納	固定式、吹払式	m		214.0		R6/共通　Ⅰ-14-④-105
合計作業日数　②	（交通誘導員Ａ計上）				32.86	＝ 33 日
交通誘導員Ｂ　①×２＋②		人			55.0	11*2+33

R8 第3953号

登 録 単 価 決 定 根 拠

異常値 取消線　最頻度 太字

コード	名称・規格	質量 kg	単位	各種単価表等	物価資料 2026／9月号			見積価格							各種計算	丸め前 単 価	決定価格	備考
					建設物価	積算資料	平均価格	A	B	C	D	E	許容範囲	採用価格				
ZZ99*01*01007	リングピン Φ6		個					420	420	420			294 ～546	平均価格 420		420	**420**	
ZZ99*01*01008	リングピン Φ10		個					420	420	420			294 ～546	平均価格 420		420	**420**	

令和　　年　　月　　日

御 見 積 書

中南県土整備事務所長　　様

御照会を賜り有難く御礼申し上げます。
下記の通り御見積申し上げます。
何卒御用命の程御願い申し上げます。

見積No. 2226 － 08-21
弘前市神田二丁目２－３
株式会社 角弘 弘前支店
支店長　藤田　昌弘
TEL ０１７２-３２-２４８１
FAX ０１７２-３３-７５０８

合計金額　　下記の通り

本見積に関する担当は　花田　でございます。

工 事 名 称 ：(仮称)防雪柵建込収納工事
納 入 場 所 ：御協議の上
見積有効期間：令和9年3月31日　　迄
納 入 期 限 ：受注後:約70日程度

御 支 払 条 件 ：
付　　記　　：消費税は別途申し受けます

品　名 ・ 規　格	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
五所川原黒石線　（6工区20スパン）					
藤崎町徳下地内					
防雪柵BP-5M型					
主柱	1	本	183,020	183,020	
防雪板　1.2×620×3500	2	枚	57,100	114,200	
板取付金具　（左右各2）	4	本	23,170	92,680	
板押え金具	4	本	2,600	10,400	
防雪板補強材	2	本	32,380	64,760	
連動鋼材　（板の右側）	1	本	36,060	36,060	
小　計				**501,120**	
増館堂野前線　（10工区12スパン）					
防雪柵BP-5M型					
主柱	1	本	183,020	183,020	
連動鋼材　（板の左側）	1	本	36,060	36,060	
小　計				**219,080**	
ﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ　φ6	300	個	420	126,000	
ﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ　φ10	600	個	420	252,000	
小　計				**378,000**	

見 積 条 件

1. 見積内容は内訳明細書通りと致します。御手数ながら寸法、数量等を御確認願います。
2. 御提出見積内訳以外は別途と致します。
3. 図面仕様その他に変更がある場合、又は本見積の有効期限以後につきましては再見積させて頂きます。
4. 本見積により御注文をお請けした場合でも大幅に諸資材が高騰した時には、双方協議の上、契約価格を変更させて頂きます。
5. 残材の場外搬出は貴社にて御願いします。
6. 作業に要する足場掛け、荷揚げ重機材、ゴンドラ、安全ネット、作業員詰所並びに電力、用水等は貴社にて無償支給願います。
7. 労働者災害補償保険法に定める諸費用、並びにこれに付帯する対官公庁諸手続費用及び火災保険は、一切貴社にて御願い致します。

御見積内訳書

(仮称)防雪柵建込収納工事　　NO. 1

品名・規格	数量	単位	単価	金額	備考
NFS-GOS-40　(ニューフロンティア製)					
上部柱	1	本	246,400	246,400	
下部柱	1	本	200,000	200,000	
小計				446,400	
以下余白					

株式会社 角弘 弘前支店

御 見 積 書

作成日: 令和　　年　　月　　日

見積No(土木 - 38789)

中南県土整備事務所長 様

下記の通りお見積り致しましたので、何卒御用命の程お願い申し上げます。

金額 下記の通り＜消費税別途＞

(株)吉田産業 弘前支店
支店長　工藤 武博
〒 036-0233
青森県平川市日沼富田19-7
TEL: 0172-57-5555　FAX:57-5577

工事名称: (仮称)防雪柵建込収納工事

ご担当者:

受渡場所: お打合せの上

納期工期: 70日程度

お支払条件:

見積有効期限: 令和9年3月31日

承認	担当

品　名　・　規　格	数量	単位	単　価	金　額	備　考
五所川原黒石線 (6工区20スパン)					
藤崎町徳下地内					
防雪柵BP-5M型					
主柱	1	本	183,020	183,020	
防雪板 1.2 × 620 × 3500	2	枚	57,100	114,200	
板取付金具 (左右各2)	4	本	23,170	92,680	
板押え金具	4	本	2,600	10,400	
防雪板補強材	2	本	32,380	64,760	
連動鋼材 (板の右側)	1	本	36,060	36,060	
小　計				501,120	
増館堂野前線 (10工区12スパン)					
防雪柵BP-5M型					
主柱	1	本	183,020	183,020	
連動鋼材 (板の左側)	1	本	36,060	36,060	
小　計				219,080	
リングピン φ6	300	個	420	126,000	
リングピン φ10	600	個	420	252,000	
小　計				378,000	
NFS-GOS-40 (ニューフロンティア製)					
上部柱	1	本	246,400	246,400	
下部柱	1	本	200,000	200,000	
小　計				446,400	
		合計	---		

〈見積条件〉
廃棄物は廃棄物処理法第3条に基づき貴社にて処理お願い致します。

社印・承認印のない見積書は正式見積ではなく、参考見積とさせて頂きます。

御　見　積　書

No. 06 － 23298 － 0

令和　　年　　月　　日

〒036 － 8076
弘前市大字境関字亥の宮36番地
株式会社　青　工　弘前支店
TEL：0172-28-0127　FAX：0172-28-0129

中南県土整備事務所長　　様

下記の通り御見積申し上げますから、何卒ご下命の程お願い致します。

見積額計　　下記の通り

工 事 名：　(仮称)防雪柵建込収納工事

納入期限：　　受注後：約70日程度

受渡場所：　御打合せによる

見積有効期限：　令和 9 年 3 月 31 日

決済条件：　御打合せによる

担当者　外崎

項	品　名　・　仕　様		数量	単位	単価	金額	摘要
	五所川原黒石線	(6工区20ｽﾊﾟﾝ)					
	藤崎町徳下地内						
	防雪柵BP-5M型						
	主柱		1	本	183,020	183,020	
	防雪板	1.2×620×3500	2	枚	57,100	114,200	
	板取付金具	(左右各2)	4	本	23,170	92,680	
	板押え金具		4	本	2,600	10,400	
	防雪板補強材		2	本	32,380	64,760	
	連動鋼材	(板の右側)	1	本	36,060	36,060	
	小　計					501,120	
	増館堂野前線	(10工区12ｽﾊﾟﾝ)					
	防雪柵BP-5M型						
	主柱		1	本	183,020	183,020	
	連動鋼材	(板の左側)	1	本	36,060	36,060	
	小　計					219,080	
	ﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ	φ6	300	個	420	126,000	
	ﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ	φ10	600	個	420	252,000	
	小　計					378,000	

※この御見積書には消費税は含まれておりません。

項	品　名	・　仕　様	数量	単位	単価	金額	摘要
	NFS-GOS-40	(ニューフロンティア製)					
	上部柱		1	本	246,400	246,400	
	下部柱		1	本	200,000	200,000	
	小　計					446,400	
	以下	余白					