誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和８年度

県営農業水路等長寿命化・防災減災事業
舘野越排水路地区
舘野越排水長寿防災第3号工事
西農水（整つ工）第32号

積　　算　　書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

西北農林水産事務所 農村整備つがる庁舎

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　舘野越排水路地区
工事名	舘野越排水長寿防災第3号工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	西北農林水産事務所 農村整備つがる庁舎
事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業
地区名	舘野越排水路地区
工事名	舘野越排水長寿防災第3号工事
施工場所	北津軽郡板柳町常海橋地内
工事番号	西農水（整つ工）第32号
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	青森（県基準）
地区区分	鶴田・金木・板柳
工期	契約締結日翌日から令和9年2月26日
積算体系年月	令和８年３月
単価期適用年月	令和８年９月―A
歩掛期適用年番号	令和７年２１号―A
電力会社名	東北電力

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　舘野越排水路地区
工事名	舘野越排水長寿防災第3号工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				13,497,000	
	・工事価格				12,270,000	
	・消費税相当額（１０％）				1,227,000	
	工事内容					
1	排水路工		24.400	m		

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　舘野越排水路地区
工事名	舘野越排水長寿防災第3号工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	水路工事
工種体系区分	水路工事
工事工種体系年番号	令和７年９９号［１号］
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	５％
豪雪補正	１０％
施工地域区分(H31迄)	補正なし
週休２日補正	4週8休以上（月単位）
冬期補正（現場管理費）	1.04%
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　舘野越排水路地区
工事名	舘野越排水長寿防災第3号工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格			12,270,000	
2 ・工事原価			10,165,000	
3 純工事費			7,136,000	
4 ・・直接工事費			5,862,000	
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	4,155,000	
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	1,707,000	
7 ・・間接工事費			4,303,000	
8 ・・・共通仮設費			1,274,000	
9 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・・・・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38)×((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
5,862,000×((11.380*1.000)*1.000*1.040*1.000)	11.840	%	694,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	461,000	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・安全費	1.000	式	0	
14 ・・・・役務費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・・・・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・・・・現場環境改善費			119,000	
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33)×(標準値)				
5,848,000×(2.050)	2.050	%	119,000	
19 ・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			3,029,000	
21 ・・・・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38)×((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
7,136,000×((39.430*1.000)*1.000*1.050*1.000+1.040+0.000-0.000)	42.440	%	3,029,000	
22 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38)×(標準値*N002+保証費率)				
10,165,000×(22.040*1.000＋0.04)=2,244,000	22.080	%	2,239,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	-134,000	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

SK66B

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　舘野越排水路地区
工事名	舘野越排水長寿防災第3号工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
33 処分費等（直接工事費の内数）			14,000	
34 処分費(準備費の内数)			0	
35 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
36 処分費等(率対象外)			0	
37 共通仮設費算定控除額			0	
38 有価物処分費			0	
39 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1-29)×標準値				
12,404,000×5.260	5.260	%	652,000	

SK66B

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　舘野越排水路地区
工事名	舘野越排水長寿防災第3号工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			4,155,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	4,155,000	
・構造物撤去工	1.000	式	127,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	127,000	
・開渠工	1.000	式	3,986,000	
・・作業土工	1.000	式	371,000	
・・プレキャスト開渠工	1.000	式	3,315,000	
・・取付水路工	1.000	式	300,000	
・水路付帯工	1.000	式	42,000	
・・付帯施設工	1.000	式	42,000	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　舘野越排水路地区
工事名	舘野越排水長寿防災第3号工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）内訳			1,707,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	1,707,000	
・仮設工	1.000	式	1,707,000	
・・仮設道路工	1.000	式	188,000	
・・仮廻し水路工	1.000	式	625,000	
・・排水処理工	1.000	式	790,000	
・・除雪工	1.000	式	104,000	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　舘野越排水路地区
工事名	舘野越排水長寿防災第3号工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
運搬費内訳			461,000	
運搬費	1.000	式	461,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	461,000	
・・運搬費	1.000	式	461,000	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　舘野越排水路地区
工事名	舘野越排水長寿防災第3号工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
一括計上価格内訳			-134,000	
一括計上価格	1.000	式	-134,000	
・スクラップ代金	1.000	式	-134,000	
・・スクラップ代金	1.000	式	-134,000	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　舘野越排水路地区
工事名	舘野越排水長寿防災第3号工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				4,155,000	
・構造物撤去工	1.000	式		127,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式		127,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 有筋	1.6	m3	17,620	28,192	歩A・単A B単　1号
BA0201 殻運搬 有筋	1.6	m3	2,578	4,125	歩A・単A B単　2号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 有筋	1.6	m3	3,500	5,600	歩A・単A B単　3号
000004 鋼矢板切断 軽量鋼矢板3型　5mm	33.000	m	2,161	71,313	歩A・単A B単　4号
000005 鋼材運搬 切梁等	2.900	ton	5,880	17,052	歩A・単A B単　5号
000006 VP管撤去処理 廃プラ	0.010	ton	64,048	640	歩A・単A B単　6号
合　計				126,922	
・開渠工	1.000	式		3,986,000	
・・作業土工	1.000	式		371,000	
BA0105 土砂等運搬	26	m3	1,215	31,590	歩A・単A B単　7号
BA0110 整地	26	m3	147	3,822	歩A・単A B単　8号
BA0103 床掘り	74	m3	283	20,942	歩A・単A B単　9号
BA0108 基面整正	39	㎡	476	18,564	歩A・単A B単　10号
BA0109 法面整形 盛土法面整形	38	㎡	804	30,552	歩A・単A B単　11号
B01209 埋戻 1.0m≦B＜2.5m	4	m3	2,892	11,568	歩A・単A B単　12号
B01209 埋戻 B＜1.0m	39	m3	3,737	145,743	歩A・単A B単　13号
B01209 盛土 B＜1.0m	1	m3	3,737	3,737	歩A・単A B単　14号
000015 間詰工 RC-40	14.000	m3	7,432	104,048	歩A・単A B単　15号
合　計				370,566	
・・プレキャスト開渠工	1.000	式		3,315,000	
B05104 鉄筋コンクリート大型フリューム B1500×H1200×L2000（Ⅲ種）クレーン布設	7.4	m	91,580	677,692	歩A・単A B単　16号
B05104 鉄筋コンクリート大型フリューム B1500×H1200×L1000（Ⅲ種）横引き工法	15.0	m	175,801	2,637,015	歩A・単A B単　17号
合　計				3,314,707	
・・取付水路工	1.000	式		300,000	
000018 1号取付水路工	1.000	式	300,017	300,017	歩A・単A B単　18号
合　計				300,017	
・水路付帯工	1.000	式		42,000	
・・付帯施設工	1.000	式		42,000	
000019 排水管設置 VP100	1.000	箇所	2,397	2,397	歩A・単A B単　19号
000020 排水管設置 VP50	4.000	箇所	969	3,876	歩A・単A B単　20号
000021 張芝工	38.000	㎡	935	35,530	歩A・単A B単　21号
合　計				41,803	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　舘野越排水路地区
工事名	舘野越排水長寿防災第3号工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）				1,707,000	
・仮設工	1.000	式		1,707,000	
・・仮設道路工	1.000	式		188,000	
B18203 敷鉄板 設置～賃料～撤去	269	㎡	699	188,031	歩A・単A B単　22号
合　計				188,031	
・・仮廻し水路工	1.000	式		625,000	
B18321 土のう	59.0	m3	10,589	624,751	歩A・単A B単　23号
合　計				624,751	
・・排水処理工	1.000	式		790,000	
B18322 排水ポンプ（仮設） 0以上～120未満	1	箇所	790,433	790,433	歩A・単A B単　24号
合　計				790,433	
・・除雪工	1.000	式		104,000	
000025 除雪工	1.000	式	103,678	103,678	歩A・単A B単　25号
合　計				103,678	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　舘野越排水路地区
工事名	舘野越排水長寿防災第3号工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費				461,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		461,000	
・・運搬費	1.000	式		461,000	
B19002 仮設材輸送	46.50	ton	9,920	461,280	歩A・単A B単　26号
合　計				461,280	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　舘野越排水路地区
工事名	舘野越排水長寿防災第3号工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
一括計上価格				-134,000	
・スクラップ代金	1.000	式		-134,000	
・・スクラップ代金	1.000	式		-134,000	
000027 スクラップ H2	2.700	ton	-46,000	-124,200	歩A・単A B単　27号
000028 スクラップ H1	0.200	ton	-47,000	-9,400	歩A・単A B単　28号
合　計				-133,600	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　舘野越排水路地区
工事名	舘野越排水長寿防災第3号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し					
	有筋		m3	17,620		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬					
	有筋		m3	2,578		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	有筋		m3	3,500		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
000004	鋼矢板切断					
	軽量鋼矢板3型　5mm		m	2,161		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
000005	鋼材運搬					
	切梁等		ton	5,880		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
000006	VP管撤去処理					
	廃プラ		ton	64,048		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬					
			m3	1,215		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
BA0110	整地					
			m3	147		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
BA0103	床掘り					
			m3	283		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
BA0108	基面整正					
			㎡	476		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
BA0109	法面整形					
	盛土法面整形		㎡	804		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
B01209	埋戻					
	1.0m≦B＜2.5m		m3	2,892		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
B01209	埋戻					
	B＜1.0m		m3	3,737		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
B01209	盛土					
	B＜1.0m		m3	3,737		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
000015	間詰工					
	RC-40		m3	7,432		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊					
B05104	鉄筋コンクリート大型フリューム					
	B1500×H1200×L2000（Ⅲ種）クレーン布設		m	91,580		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊					
B05104	鉄筋コンクリート大型フリューム					
	B1500×H1200×L1000（Ⅲ種）横引き工法		m	175,801		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊					
000018	1号取付水路工					
			式	300,017		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊					
000019	排水管設置					
	VP100		箇所	2,397		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊					
000020	排水管設置					
	VP50		箇所	969		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊					
000021	張芝工					
			㎡	935		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊					
B18203	敷鉄板					

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　舘野越排水路地区
工事名	舘野越排水長寿防災第3号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	設置～賃料～撤去		㎡	699		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
B18321	土のう					
			m3	10,589		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
B18322	排水ポンプ（仮設）					
	0以上～120未満		箇所	790,433		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
000025	除雪工					
			式	103,678		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊					
B19002	仮設材輸送					
			ton	9,920		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊					
000027	スクラップ					
	H2		ton	-46,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊					
000028	スクラップ					
	H1		ton	-47,000		歩A・単A

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　舘野越排水路地区
工事名	舘野越排水長寿防災第3号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し 有筋		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	17,620	17,620	Ｓ単　23号
	合　計				17,620	
	単　価				17,620	
	＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬 有筋		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	2,578	2,578	Ｓ単　43号
	合　計				2,578	
	単　価				2,578	
	＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 有筋		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	2.500	ton	1,400	3,500	Ｓ単　20号
	合　計				3,500	
	単　価				3,500	
	＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊					
000004	鋼矢板切断 軽量鋼矢板3型　5mm		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02104	ガス切断 3～7mm	1.000	m	2,161	2,161	Ｓ単　8号
	合　計				2,161	
	単　価				2,161	
	＊＊＊　Ｂ単－ 5号　＊＊＊					
000005	鋼材運搬 切梁等		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込･取卸,0.0,0.0	1.000	ton	5,880	5,880	Ｓ単　34号
	合　計				5,880	
	単　価				5,880	
	＊＊＊　Ｂ単－ 6号　＊＊＊					
000006	VP管撤去処理 廃ブラ		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 廃ブラスチック	1.000	ton	50,000	50,000	Ｓ単　21号
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,4.0,19.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,普通	2.850	m3	4,929	14,048	Ｓ単　1号
	合　計				64,048	
	単　価				64,048	
	＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊					
BA0105	土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m3	1,215	1,215	Ｓ単　39号
	合　計				1,215	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　舘野越排水路地区
工事名	舘野越排水長寿防災第3号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				1,215	
	＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊					
BA0110	整地		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,－,－,あり	1.000	m3	147.1	147	Ｓ単　42号
	合　　計				147	
	単　　価				147	
	＊＊＊　Ｂ単－ 9号　＊＊＊					
BA0103	床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	283	283	Ｓ単　38号
	合　　計				283	
	単　　価				283	
	＊＊＊　Ｂ単－ 10号　＊＊＊					
BA0108	基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	㎡	475.6	476	Ｓ単　40号
	合　　計				476	
	単　　価				476	
	＊＊＊　Ｂ単－ 11号　＊＊＊					
BA0109	法面整形 盛土法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	1.000	㎡	803.8	804	Ｓ単　41号
	合　　計				804	
	単　　価				804	
	＊＊＊　Ｂ単－ 12号　＊＊＊					
B01209	埋戻 1.0m≦B＜2.5m		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m3	1,617	1,795	Ｓ単　2号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	708	708	Ｓ単　6号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.110	m3	350.2	389	Ｓ単　36号
	合　　計				2,892	
	単　　価				2,892	
	＊＊＊　Ｂ単－ 13号　＊＊＊					
B01209	埋戻 B＜1.0m		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3	2,326	2,326	Ｓ単　3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m3	1,271	1,411	Ｓ単　37号
	合　　計				3,737	
	単　　価				3,737	
	＊＊＊　Ｂ単－ 14号　＊＊＊					
B01209	盛土 B＜1.0m		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　舘野越排水路地区
工事名	舘野越排水長寿防災第3号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3	2,326	2,326	Ｓ単　4号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)	1.110	m3	1,271	1,411	Ｓ単　37号
	合　計				3,737	
	単　価				3,737	
	＊＊＊　Ｂ単－ 15号　＊＊＊					
000015	間詰工					歩Ａ
	RC-40		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)	1.000	m3	1,271	1,271	Ｓ単　37号
S02116	再生クラッシャラン					
	,RC-40　40～0mm,	1.200	m3	3,450	4,140	Ｓ単　9号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	2,021	2,021	Ｓ単　5号
	合　計				7,432	
	単　価				7,432	
	＊＊＊　Ｂ単－ 16号　＊＊＊					
B05104	鉄筋コンクリート大型フリューム					歩Ａ
	B1500×H1200×L2000（Ⅲ種）クレーン布設		m		10.000 m	当たり算出
S05002	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型水路機械据付工					
	2000mm,2900kg超え3500kg以下kg,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,モルタル以外,0.000m,あり,モ	10.000	m	7,918	79,180	Ｓ単　24号
	ルタル以外,					
S02116	大型排水フリュームH1500×B1200×L2000					
	特殊配筋仕様,,	5.000	本	147,000	735,000	Ｓ単　10号
S02116	クラッシャラン					
	,Ｃ－80　80～0mm(JIS規格外),	3.840	m3	4,900	18,816	Ｓ単　11号
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	㎡	6,121	6,121	Ｓ単　44号
SQP311	SP コンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,－,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋ	0.800	m3	40,090	32,072	Ｓ単　52号
	ｰﾀ),－,－,－,あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%					
S02116	吸出し防止材					
	厚 10mm　ヤシセンイ,,	6.100	㎡	605	3,691	Ｓ単　12号
S06006	ドレーン工（サイドドレーン）ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材20-5mm					
	コンクリート用砕石　25～5mm,する	20.000	m	1,376	27,520	Ｓ単　26号
S02116	コンクリート用砕石					
	,20～5mm,	2.350	m3	5,700	13,395	Ｓ単　13号
	合　計				915,795	
	単　価				91,580	
	＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊					
B05104	鉄筋コンクリート大型フリューム					歩Ａ
	B1500×H1200×L1000（Ⅲ種）横引き工法		m		10.000 m	当たり算出
S05101	ﾘﾌﾄ台車によるﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ水路据付					
	大型フリューム，800mm以上　1500mm以下,－,240mm未満，6t以下，50m以下,あ	10.000	個	28,800	288,000	Ｓ単　25号
	り,あり					
S02116	大型排水フリュームH1500×B1200×L1000					
	特殊配筋仕様、グラウト注入孔付き,,	10.000	本	133,100	1,331,000	Ｓ単　14号
SQP301	SP 基礎砕石					
	17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,砕石各種	16.200	㎡	2,375	38,475	Ｓ単　50号
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	2.000	㎡	6,121	12,242	Ｓ単　44号
SQP311	SP コンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,－,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋ	1.600	m3	40,090	64,144	Ｓ単　52号
	ｰﾀ),－,－,－,あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%					
S02116	吸出し防止材					
	厚 10mm　ヤシセンイ,,	6.100	㎡	605	3,691	Ｓ単　12号
S06006	ドレーン工（サイドドレーン）ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材20-5mm					
	コンクリート用砕石　25～5mm,する	10.000	m	1,376	13,760	Ｓ単　26号
S02116	コンクリート用砕石					
	,20～5mm,	1.175	m3	5,700	6,698	Ｓ単　13号
	合　計				1,758,010	
	単　価				175,801	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　舘野越排水路地区
工事名	舘野越排水長寿防災第3号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 18号　＊＊＊					
000018	1号取付水路工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),-,-,-,あり,21-8-40(普通) W/C60%	1.800	m3	40,460	72,828	Ｓ単　53号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	13.000	㎡	11,830	153,790	Ｓ単　45号
SQP311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),-,-,-,あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%	0.200	m3	40,090	8,018	Ｓ単　52号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.400	㎡	6,121	2,448	Ｓ単　44号
SQP301	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,砕石各種	3.400	㎡	2,026	6,888	Ｓ単　51号
SQ3030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり	0.056	ton	331,249	18,550	Ｓ単　48号
SQ3030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	0.069	ton	390,473	26,943	Ｓ単　49号
S02116	吸出し防止材 厚 10mm　ヤシセンイ,,	0.180	㎡	605	109	Ｓ単　12号
S02116	ウイープホール φ50　200mm,,	2.000	個	1,130	2,260	Ｓ単　15号
S06006	ドレーン工（サイドドレーン）ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材20-5mm コンクリート用砕石　25～5mm,する	4.000	m	1,376	5,504	Ｓ単　26号
S02116	コンクリート用砕石 ,20～5mm,	0.470	m3	5,700	2,679	Ｓ単　13号
	合　　計				300,017	
	単　　価				300,017	
	＊＊＊　Ｂ単－ 19号　＊＊＊					
000019	排水管設置 VP100		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所	0.700	m	2,760	1,932	Ｓ単　27号
S02116	塩ビ管用接手　エルボ VP　φ100　90°　エルボ,,	1.000	個	465	465	Ｓ単　16号
	合　　計				2,397	
	単　　価				2,397	
	＊＊＊　Ｂ単－ 20号　＊＊＊					
000020	排水管設置 VP50		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,50mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所	0.500	m	1,607	804	Ｓ単　28号
S02116	塩ビ管用接手　エルボ VP　φ50　90°　エルボ,,	1.000	個	165	165	Ｓ単　17号
	合　　計				969	
	単　　価				969	
	＊＊＊　Ｂ単－ 21号　＊＊＊					
000021	張芝工		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02081	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)	1.000	㎡	935	935	Ｓ単　7号
	合　　計				935	
	単　　価				935	
	＊＊＊　Ｂ単－ 22号　＊＊＊					
B18203	敷鉄板 設置～賃料～撤去		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,23,1,あり	1.000	㎡	699	699	Ｓ単　33号
	合　　計				699	
	単　　価				699	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　舘野越排水路地区
工事名	舘野越排水長寿防災第3号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 23号　＊＊＊					
B18321	土のう		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,1m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,あり	1.000	袋	8,131	8,131	Ｓ単　29号
S18002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,,,あり	1.000	袋	1,163	1,163	Ｓ単　30号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以下	0.840	m3	1,215	1,021	Ｓ単　39号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	0.840	m3	147.1	124	Ｓ単　42号
S02123	産業廃棄物処理 廃プラスチック	0.002	ton	70,000	140	Ｓ単　22号
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,4.0,19.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,普通	0.002	m3	4,929	10	Ｓ単　1号
	合　計				10,589	
	単　価				10,589	
	＊＊＊　Ｂ単－ 24号　＊＊＊					
B18322	排水ポンプ（仮設） 0以上～120未満		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S18003	排水ポンプ運転 23,常時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,あり	1.000	箇所	691,734	691,734	Ｓ単　31号
S18004	排水ポンプ設置撤去 １～５台,あり	1.000	箇所	98,699	98,699	Ｓ単　32号
	合　計				790,433	
	単　価				790,433	
	＊＊＊　Ｂ単－ 25号　＊＊＊					
000025	除雪工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型１次,3,23,15	0.100	km	202,240	20,224	Ｓ単　47号
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,59日,1.500m,156㎡,120㎡,59日,0日	1.000	工事	83,454	83,454	Ｓ単　46号
	合　計				103,678	
	単　価				103,678	
	＊＊＊　Ｂ単－ 26号　＊＊＊					
B19002	仮設材輸送		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	9,920	9,920	Ｓ単　35号
	合　計				9,920	
	単　価				9,920	
	＊＊＊　Ｂ単－ 27号　＊＊＊					
000027	スクラップ H2		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S02117	スクラップ H2	1.000	ton	-46,000	-46,000	Ｓ単　18号
	合　計				-46,000	
	単　価				-46,000	
	＊＊＊　Ｂ単－ 28号　＊＊＊					
000028	スクラップ H1		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　舘野越排水路地区
工事名	舘野越排水長寿防災第3号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02117	スクラップ H1	1.000	ton	-47,000	-47,000	S単　19号
	合　　計				-47,000	
	単　　価				-47,000	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　舘野越排水路地区
工事名	舘野越排水長寿防災第3号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)					
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)					
	土砂,4.0,19.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,普通		m3	4,929		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,617		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		m3	2,326		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		m3	2,326		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	2,021		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり		m3	708		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02081	芝付工					
	芝付工					
	全面張,人工芝(幅100cm程度)		㎡	935		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02104	ガス切断					
	ガス切断					
	3～7mm		m	2,161		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02116	再生クラッシャラン					
	再生クラッシャラン					
	,RC-40　40～0mm,		m3	3,450		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02116	大型排水フリュームH1500×B1200×L2000					
	大型排水フリュームH1500×B1200×L2000					
	特殊配筋仕様,,		本	147,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02116	クラッシャラン					
	クラッシャラン					
	,C－80　80～0mm(JIS規格外),		m3	4,900		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02116	吸出し防止材					
	吸出し防止材					
	厚 10mm　ヤシセンイ,,		㎡	605		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02116	コンクリート用砕石					
	コンクリート用砕石					
	,20～5mm,		m3	5,700		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02116	大型排水フリュームH1500×B1200×L1000					
	大型排水フリュームH1500×B1200×L1000					
	特殊配筋仕様、グラウト注入孔付き,,		本	133,100		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02116	ウイープホール					
	ウイープホール					
	φ50　200mm,,		個	1,130		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02116	塩ビ管用接手　エルボ					
	塩ビ管用接手　エルボ					
	VP　φ100　90°　エルボ,,		個	465		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S02116	塩ビ管用接手　エルボ					
	塩ビ管用接手　エルボ					
	VP　φ50　90°　エルボ,,		個	165		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S02117	スクラップ					
	スクラップ					
	H2		ton	-46,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S02117	スクラップ					
	スクラップ					
	H1		ton	-47,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S02123	建設廃材					
	建設廃材					
	鉄筋コンクリート廃材		ton	1,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理					
	廃プラスチック		ton	50,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理					

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　舘野越排水路地区
工事名	舘野越排水長寿防災第3号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	産業廃棄物処理 廃プラスチック		ton	70,000		歩A・単A
S02721	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊ 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	17,620		歩A・単A
S05002	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型水路機械据付工					
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型水路機械据付工 2000mm,2900kg超え3500kg以下kg,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,モルタル以外,0.000ｍ,あり,モルタル以外,		m	7,918		歩A・単A
S05101	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊ ﾘﾌﾄ台車によるﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ水路据付					
	ﾘﾌﾄ台車によるﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ水路据付 大型フリューム，800mm以上　1500mm以下,－,240mm未満，6t以下，50m以下,あり,あり		個	28,800		歩A・単A
S06006	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊ ドレーン工（サイドドレーン）ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材20-5mm					
	ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用砕石　25～5mm,する		m	1,376		歩A・単A
S07021	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所		m	2,760		歩A・単A
S07021	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,50mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所		m	1,607		歩A・単A
S18002	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊ 大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,1m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,あり		袋	8,131		歩A・単A
S18002	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊ 大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,,,あり		袋	1,163		歩A・単A
S18003	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊ 排水ポンプ運転					
	排水ポンプ運転 23,常時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,あり		箇所	691,734		歩A・単A
S18004	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊ 排水ポンプ設置撤去					
	排水ポンプ設置撤去 １～５台,あり		箇所	98,699		歩A・単A
S18054	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊ 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,23,1,あり		㎡	699		歩A・単A
S19003	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊ 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込･取卸,0.0,0.0		ton	5,880		歩A・単A
S19003	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊ 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸),,0.0,0.0		ton	9,920		歩A・単A
SA0102	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊ SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	350.2		歩A・単A
SA0102	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊ SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	1,271		歩A・単A
SA0103	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊ SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	283		歩A・単A
SA0121	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊ SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m3	1,215		歩A・単A
SA0151	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊ SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		㎡	475.6		歩A・単A
SA0152	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊ SP 法面整形					

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　舘野越排水路地区
工事名	舘野越排水長寿防災第3号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり		㎡	803.8		歩A・単A
SA0161	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊ SP 整地					
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり		m3	147.1		歩A・単A
SA0221	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊ SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,		m3	2,578		歩A・単A
SA0312	＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊ SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ		㎡	6,121		歩A・単A
SA0312	＊＊＊　S単－ 45号　＊＊＊ SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物		㎡	11,830		歩A・単A
SQ1015	＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊ 除雪(人力)青森県標準地域					
	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,59日,1.500m,		工事	83,454		歩A・単A
	156㎡,120㎡,59日,0日					
SQ1016	＊＊＊　S単－ 47号　＊＊＊ 除雪(機械)青森県標準地域					
	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型１次,3,23,15		km	202,240		歩A・単A
SQ3030	＊＊＊　S単－ 48号　＊＊＊ 鉄筋工（加工・組立）					
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり		ton	331,249		歩A・単A
SQ3030	＊＊＊　S単－ 49号　＊＊＊ 鉄筋工（加工・組立）					
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり		ton	390,473		歩A・単A
SQP301	＊＊＊　S単－ 50号　＊＊＊ SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,砕石各種		㎡	2,375		歩A・単A
SQP301	＊＊＊　S単－ 51号　＊＊＊ SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,砕石各種		㎡	2,026		歩A・単A
SQP311	＊＊＊　S単－ 52号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),-,-,-,あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%		m3	40,090		歩A・単A
SQP311	＊＊＊　S単－ 53号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),-,-,-,あり,21-8-40(普通) W/C60%		m3	40,460		歩A・単A

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　舘野越排水路地区
工事名	舘野越排水長寿防災第3号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,4.0,19.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,普通			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	土砂 4.0		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)運搬距離 4)積込機械区分	19.0km以下 山0.80(平0.60)m3		夜間制約作業時間:0.0		
	5)DID区間 6)路面条件	無し 普通				
M03002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	1.250	供用日	8,870	11,088	
W14062	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D） 通称　　４．０ｔ積級	1.250	供用日	433	541	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	35.000	L	150	5,250	
R01022	運転手（一般）	1.070	人	30,294	32,415	
	合　　計				49,294	算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3		4,929	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	0.680	人	23,776	16,168	
	合　　計				16,168	算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3		1,617	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員	0.200	人	32,237	6,447	
R01003	普通作業員	0.680	人	23,776	16,168	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,447	645	
	合　　計				23,260	算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3		2,326	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員	0.200	人	32,237	6,447	
R01003	普通作業員	0.680	人	23,776	16,168	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,447	645	
	合　　計				23,260	算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3		2,326	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　舘野越排水路地区
工事名	舘野越排水長寿防災第3号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			冬期補正：５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正：１０％ 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	0.850	人	23,776	20,210	
	合　計				20,210	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,021	
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり			冬期補正：５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正：１０％ 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8～1.1ton		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		夜間制約作業時間:0.0		
F04081	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.8～1.1ｔ	1.440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.700	L	150	855	
R01002	特殊作業員	1.000	人	32,237	32,237	
	合　計				35,382	算出数量 50.000 m3
	単　価		m3		708	
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
S02081	芝付工		㎡		10.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)			冬期補正：５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正：１０％ 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)材料	全面張 人工芝(幅100cm程度)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P50005	人工張芝（ワラ） 人工芝(幅100cm程度)	10.800	㎡	280	3,024	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	38,021	2,281	
R01003	普通作業員	0.170	人	23,776	4,042	
	合　計				9,347	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		935	
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
S02104	ガス切断		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ガス切断 3～7mm			冬期補正：５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正：１０％ 超勤時間:0.0	
	1)板厚区分(mm)	3～7mm		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P34023	酸素ガス ボンベ	14.580	m3	605	8,821	
P34024	アセチレンガス ボンベ	5.130	kg	2,640	13,543	
Y00004	雑品 5%	0.050		22,364	1,118	
R01011	溶接工	3.420	人	32,558	111,348	
R01003	普通作業員	3.420	人	23,776	81,314	
	合　計				216,144	算出数量 100.000 m

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　舘野越排水路地区
工事名	舘野越排水長寿防災第3号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		m		2,161	
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
S02116	再生クラッシャラン		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J03118		夜間制約作業時間:0.0		
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m3	3,450	3,450	
	合　計				3,450	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,450	
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
S02116	大型排水フリュームH1500×B1200×L2000		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	大型排水フリュームH1500×B1200×L2000 特殊配筋仕様,,			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96002		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			夜間制約作業時間:0.0		
P96002	大型排水フリュームH1500×B1200×L2000 特殊配筋仕様	1.000	本	147,000	147,000	
	合　計				147,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				147,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
S02116	クラッシャラン		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	クラッシャラン ,Ｃ－80　80～0mm(JIS規格外),			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J03109		夜間制約作業時間:0.0		
J03109	クラッシャラン Ｃ－80　80～0mm(JIS規格外)	1.000	m3	4,900	4,900	
	合　計				4,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
S02116	吸出し防止材		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	吸出し防止材 厚 10mm　ヤシセンイ,,			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） PQQ068		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			夜間制約作業時間:0.0		
PQQ068	吸出し防止材 厚 10mm　ヤシセンイ	1.000	㎡	605	605	
	合　計				605	算出数量 1.000 各単位
	単　価				605	
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
S02116	コンクリート用砕石		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	コンクリート用砕石 ,20～5mm,			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J96001		夜間制約作業時間:0.0		

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　舘野越排水路地区
工事名	舘野越排水長寿防災第3号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
J96001	コンクリート用砕石 20～5mm	1.000	m3	5,700	5,700	
	合　計				5,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,700	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02116	大型排水フリュームH1500×B1200×L1000		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	大型排水フリュームH1500×B1200×L1000 特殊配筋仕様、グラウト注入孔付き,,			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96003		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			夜間制約作業時間:0.0		
P96003	大型排水フリュームH1500×B1200×L1000 特殊配筋仕様、グラウト注入孔付き	1.000	本	133,100	133,100	
	合　計				133,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				133,100	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02116	ウイープホール		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ウイープホール φ50　200mm,,			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96004		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			夜間制約作業時間:0.0		
P96004	ウイープホール φ50　200mm	1.000	個	1,130	1,130	
	合　計				1,130	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,130	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02116	塩ビ管用接手　エルボ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	塩ビ管用接手　エルボ VP　φ100　90°　エルボ,,			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96007		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			夜間制約作業時間:0.0		
P96007	塩ビ管用接手　エルボ VP　φ100　90°　エルボ	1.000	個	465	465	
	合　計				465	算出数量 1.000 各単位
	単　価				465	
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S02116	塩ビ管用接手　エルボ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	塩ビ管用接手　エルボ VP　φ50　90°　エルボ,,			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96011		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			夜間制約作業時間:0.0		
P96011	塩ビ管用接手　エルボ VP　φ50　90°　エルボ	1.000	個	165	165	
	合　計				165	算出数量 1.000 各単位
	単　価				165	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S02117	スクラップ		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	スクラップ H2			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　舘野越排水路地区
工事名	舘野越排水長寿防災第3号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96009 H2		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	-46,000円		夜間制約作業時間:0.0		
P96009	スクラップ H2	1.000	ton	-46,000	-46,000	
	合　計				-46,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				-46,000	
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S02117	スクラップ		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	スクラップ H1			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96009 H1		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	-47,000円		夜間制約作業時間:0.0		
P96009	スクラップ H1	1.000	ton	-47,000	-47,000	
	合　計				-47,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				-47,000	
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S02123	建設廃材		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96001 鉄筋コンクリート廃材		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	1,400円		夜間制約作業時間:0.0		
P96001	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	ton	1,400	1,400	
	合　計				1,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,400	
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃プラスチック			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PRF003 廃プラスチック		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	50,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 廃プラスチック	1.000	ton	50,000	50,000	
	合　計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				50,000	
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃プラスチック			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PRF003 廃プラスチック		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	70,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 廃プラスチック	1.000	ton	70,000	70,000	
	合　計				70,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				70,000	
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　舘野越排水路地区
工事名	舘野越排水長寿防災第3号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	17,620	17,620	
	合　計				17,620	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		17,620	
	＊＊＊　S単ー 24号　＊＊＊					
S05002	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型水路機械据付工		m		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型水路機械据付工 2000mm,2900kg超え3500kg以下kg,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,モルタル以外,0.000			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	m,あり,モルタル以外,			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)大型水路1個当たりの単価(円/個) 2)１個当たり長さ(mm/個)	0円 2000mm		夜間制約作業時間:0.0		
	3)製品質量(kg/個) 4)据付機械	2900kg超え3500kg以下kg ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ				
	5)接合種別 6)目地１ヵ所当たり目地材費(円)	モルタル以外 0円				
	7)目地間隔含む大型水路長さ(m/個) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	0.000m あり				
	9)据付調整材種別	モルタル以外				
P13001	鉄筋コンクリート大型水路 2000	0.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	38,021	38,021	
R01002	特殊作業員	1.000	人	32,237	32,237	
R01003	普通作業員	3.500	人	23,776	83,216	
Y00005	接合費	13.000		0	0	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒・排対型(ﾞ2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
	合　計				205,874	算出数量 26.000 m
	単　価		m		7,918	
	＊＊＊　S単ー 25号　＊＊＊					
S05101	ﾘﾌﾄ台車によるﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ水路据付		個		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	ﾘﾌﾄ台車によるﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ水路据付 大型フリューム, 800mm以上　1500mm以下,-,240mm未満, 6t以下, 5			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	0m以下,あり,あり			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)二次製品1個当り単価(円／個) 2)製品種別	0円 大型フリューム		夜間制約作業時間:0.0		
	3)適用幅(製品内空幅) 4)適用高さ(製品内高)	800mm以上　1500mm以下 -				
	5)底版厚 6)適用製品質量	240mm未満 6t以下				
	7)平均搬送距離 8)ｸﾚｰﾝ長期割引単価区分(賃料機械)	50m以下 あり				
	9)発電機長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13001	鉄筋コンクリート大型水路	16.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	38,021	38,021	
R01002	特殊作業員	2.000	人	32,237	64,474	
R01003	普通作業員	3.000	人	23,776	71,328	
F06050	リフト台車 ﾊﾝｸﾞ式6t 1脚	1.250	日	180,000	225,000	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒・排対型(ﾞ2014)] (油)25t	1.000	日	52,400	52,400	
F02055	発動発電機[Ｄ駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva	1.250	日	1,730	2,163	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　舘野越排水路地区
工事名	舘野越排水長寿防災第3号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	19.000	L	150	2,850	
Y00004	据付材料費					
		0.010		456,236	4,562	
						算出数量
	合　計				460,798	16.000 個
	単　価		個		28,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
S06006	ドレーン工（サイドドレーン）ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材20-5mm		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用砕石　25～5mm,する			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)材料区分(フィルター材) 2)単価０円区分(フィルター材)	コンクリート用砕石　25～5mm する		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
J03004	コンクリート用砕石 コンクリート用砕石　25～5mm	1.125	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役					
		0.060	人	38,021	2,281	
R01003	普通作業員					
		0.440	人	23,776	10,461	
Y00004	諸雑費 8%	0.080		12,742	1,019	
						算出数量
	合　計				13,761	10.000 m
	単　価		m		1,376	
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 100mm		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		夜間制約作業時間:0.0		
	5)接合箇所	1箇所				
P05028	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径100　長4.0m	2.440	本	6,210	15,152	
Y00004	雑材料費					
		0.021		15,152	318	
R01001	土木一般世話役					
		0.090	人	38,021	3,422	
R01002	特殊作業員					
		0.130	人	32,237	4,191	
R01003	普通作業員					
		0.190	人	23,776	4,517	
						算出数量
	合　計				27,600	10.000 m
	単　価		m		2,760	
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,50mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 50mm		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		夜間制約作業時間:0.0		
	5)接合箇所	1箇所				
P05025	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径50　長4.0m	2.440	本	2,150	5,246	
Y00004	雑材料費					
		0.021		5,246	110	
R01001	土木一般世話役					
		0.080	人	38,021	3,042	
R01002	特殊作業員					
		0.120	人	32,237	3,868	
R01003	普通作業員					
		0.160	人	23,776	3,804	
						算出数量
	合　計				16,070	10.000 m

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　舘野越排水路地区
工事名	舘野越排水長寿防災第3号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		m		1,607	
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,1m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,あり			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 ﾊﾞｯｸﾎｳ		夜間制約作業時間:0.0		
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	購入土 2,550.000				
	5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分	1.000m3 大型土のう袋（1.0ｔ用）				
	7)単価０円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	38,021	38,021	
R01002	特殊作業員	1.000	人	32,237	32,237	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,776	23,776	
Y00004	諸雑費	0.010		94,034	940	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋（1.0ｔ用）	34.000	枚	1,200	40,800	
J03208	購入土	34.000	m3	2,550	86,700	
F08064	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・~超低・排(~2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3　吊能力2.9t	1.280	日	7,370	9,434	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	63.000	L	150	9,450	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	35,088	35,088	
	合　計				276,446	算出数量 34.000 袋
	単　価		袋		8,131	
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,,,あり			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾊﾞｯｸﾎｳ		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	0.000 0.000m3		夜間制約作業時間:0.0		
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	38,021	38,021	
R01002	特殊作業員	1.000	人	32,237	32,237	
Y00004	諸雑費	0.004		70,258	281	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t	1.210	日	10,700	12,947	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	101.000	L	150	15,150	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	35,088	35,088	
	合　計				133,724	算出数量 115.000 袋
	単　価		袋		1,163	
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ運転 23,常時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,あり			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)運転日数 2)排水方法	23 常時排水		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)排水量(m3/ｈ) 4)全揚程	0以上～120未満 10m		夜間制約作業時間:0.0		
	5)動力区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	発動発電機 あり				

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　舘野越排水路地区
工事名	舘野越排水長寿防災第3号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
F05051	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200㎜	25.300	日	481	12,169	
F02057	発動発電機[Ｄ駆動・～超低・排対型(～3次)] 45kVA	25.300	日	2,400	60,720	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	3,151.000	Ｌ	150	472,650	
R01002	特殊作業員	3.910	人	32,237	126,047	
Y00004	諸雑費	0.030		671,586	20,148	
	合　計				691,734	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		691,734	
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 １～５台,あり			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	１～５台 あり		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t	0.740	日	10,700	7,918	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	38,021	19,011	
R01002	特殊作業員	0.100	人	32,237	3,224	
R01003	普通作業員	2.000	人	23,776	47,552	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	23.000	Ｌ	150	3,450	
R01021	運転手（特殊）	0.500	人	35,088	17,544	
	合　計				98,699	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		98,699	
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,23,1,あり			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 23		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		夜間制約作業時間:0.0		
G03041	敷鉄板 22*1524*6096　［賃料］	1,000.000	㎡供用日	230	230,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096　［整備費］	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	32,237	93,487	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,776	68,950	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	345.000	Ｌ	150	51,750	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	35,088	101,755	
	合　計				699,359	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		699	
	＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	以外),,積込・取卸,0.0,0.0			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		夜間制約作業時間:0.0		
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで				

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　舘野越排水路地区
工事名	舘野越排水長寿防災第3号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込･取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下　製品長12m以内	1.000	ton	4,380	4,380	
P46402	積卸し費 積込み･取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　計				5,880	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		5,880	
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	),基地(積込･取卸),,0.0,0.0			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		夜間制約作業時間:0.0		
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数）	基地(積込･取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下　製品長12m以内	1.000	ton	8,420	8,420	
P46402	積卸し費 積込み･取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　計				9,920	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		9,920	
	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単　価		m3		350.2	
	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単　価		m3		1,271	
	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　舘野越排水路地区
工事名	舘野越排水長寿防災第3号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　価		m3		283	
	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以下			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	5.5km以下				
	単　価		m3		1,215	
	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単　価		㎡		475.6	
	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 有り				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　価		㎡		803.8	
	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量	残土受入れ地での処理 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	単　価		m3		147.1	
	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊					

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　舘野越排水路地区
工事名	舘野越排水長寿防災第3号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 10.9km以下				
	単　価		m3		2,578	
	＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	単　価		㎡		6,121	
	＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単　価		㎡		11,830	
	＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊					
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域		工事		1.000 工事	歩Ａ 当たり算出
	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,59			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	日,1.500m,156㎡,120㎡,59日,0日			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)除雪箇所 2)工期区分	進捗に伴い移動する 最大積雪深の現れる日にまたがる		夜間制約作業時間:0.0		
	3)歩掛補正区分 4)除雪対象期間	しない 59.000日				
	5)最大積雪深 6)総除雪面積	1.500m 156.000㎡				
	7)最大除雪深までの面積 8)除雪(全体)日数	120.000㎡ 59.000日				
	9)除雪開始までの期間	0.000日				
R01003	普通作業員	3.510	人	23,776	83,454	
	合　計				83,454	算出数量 1.000 工事
	単　価		工事		83,454	
	＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域		km		1.000 km	歩Ａ 当たり算出
	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型１次,3,23,15			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)作業条件 2)ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ規格	容易に排雪できる場合 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)排出ガス区分 4)除雪対象幅	排対型１次 3.000		夜間制約作業時間:0.0		
	5)除雪回数 6)押雪運搬距離	23.000 15.000				

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　舘野越排水路地区
工事名	舘野越排水長寿防災第3号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
M01025	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型(1次)] 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton	12.790	時間	6,690	85,565	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	179.000	L	150	26,850	
R01021	運転手（特殊）	2.560	人	35,088	89,825	
	合　計				202,240	算出数量 1.000 km
	単　価		km		202,240	
	＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊					
SQ3030	鉄筋工（加工・組立）		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D16 SD295		夜間制約作業時間:0.0		
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P18247	異形棒鋼 SD295　　D16	1.030	ton	112,500	115,875	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	38,021	3,802	
R01010	鉄筋工	1.700	人	35,022	59,537	
R01003	普通作業員	0.200	人	23,776	4,755	
Y00004	諸雑費	0.120		68,094	8,171	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒･排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,400	2,096	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	38,021	15,208	
R01010	鉄筋工	2.900	人	35,022	101,564	
R01003	普通作業員	0.200	人	23,776	4,755	
Y00004	諸雑費	0.080		121,527	9,722	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒･排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,400	5,764	
	合　計				331,249	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		331,249	
	＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊					
SQ3030	鉄筋工（加工・組立）		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D13 SD295		夜間制約作業時間:0.0		
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P18246	異形棒鋼 SD295　　D13	1.030	ton	114,500	117,935	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	38,021	7,604	
R01010	鉄筋工	2.300	人	35,022	80,551	
R01003	普通作業員	0.200	人	23,776	4,755	
Y00004	諸雑費	0.120		92,910	11,149	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒･排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,400	2,096	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	38,021	19,011	
R01010	鉄筋工	3.500	人	35,022	122,577	
R01003	普通作業員	0.300	人	23,776	7,133	
Y00004	諸雑費	0.080		148,721	11,898	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒･排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,400	5,764	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　舘野越排水路地区
工事名	舘野越排水長寿防災第3号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				390,473	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		390,473	
	＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊					
SQP301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,砕石各種			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 砕石各種				
J03109	クラッシャラン C－80　80～0mm(JIS規格外)		m3			材変
	単　価		㎡		2,375	
	＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊					
SQP301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,砕石各種			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 砕石各種				
	単　価		㎡		2,026	
	＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊					
SQP311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,特殊養生(			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),-,-,-,あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	あり 18-8-25(20)(普通) W/C65%				
	11)冬期割増	あり				
	単　価		m3		40,090	
	＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊					
SQP311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,特殊養生(			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),-,-,-,あり,21-8-40(普通) W/C60%			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) -				

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　舘野越排水路地区
工事名	舘野越排水長寿防災第3号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	－ －				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	あり 21-8-40(普通) W/C60%				
	11)冬期割増	あり				
	単　価		m3		40,460	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　舘野越排水路地区
工事名	舘野越排水長寿防災第3号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
J96001	コンクリート用砕石 20～5mm		m3	5,700		
P96001	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		ton	1,400		
P96002	大型排水フリュームH1500×B1200×L2000 特殊配筋仕様		本	147,000		
P96003	大型排水フリュームH1500×B1200×L1000 特殊配筋仕様、グラウト注入孔付き		本	133,100		
P96004	ウイープホール φ50　200mm		個	1,130		
P96007	塩ビ管用接手　エルボ VP　φ100　90°　エルボ		個	465		
P96009	スクラップ H1		ton	-47,000		
P96009	スクラップ H2		ton	-46,000		
P96011	塩ビ管用接手　エルボ VP　φ50　90°　エルボ		個	165		

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和８年度

県営農業水路等長寿命化・防災減災事業
舘野越排水路地区
舘野越排水長寿防災第3号工事
西農水（整つ工）第32号

統一施工単価表

西北農林水産事務所 農村整備つがる庁舎

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　舘野越排水路地区
工事名	舘野越排水長寿防災第3号工事

コード	名称，施工区分	単位	単　価
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)	m3	
	土砂，4.0，19.0km以下，山0.80(平0.60)m3，無し，普通		4,929
	人力土工(盛土・埋戻)	m3	
	砂・砂質土，埋戻，まき出し，締固めを計上しない		1,617
	砂・砂質土，埋戻，まき出し，振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		2,326
	砂・砂質土，盛土，まき出し，振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		2,326
	粘性土・礫質土，埋戻，まき出し，締固めを計上しない		2,021
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	m3	
	築堤・埋戻，0.8～1.1ton，あり		708
	芝付工	㎡	
	全面張，人工芝(幅100cm程度)		935
	ガス切断	m	
	3～7mm		2,161
	再生クラッシャラン	m3	
	地区資材（Ｊコード），，J03118，		3,450
	地域資材（Ｐコード），P96002，，		147,000
	地区資材（Ｊコード），，J03109，		4,900
	地域資材（Ｐコード），PQQ068，，		605
	地区資材（Ｊコード），，J96001，		5,700
	地域資材（Ｐコード），P96003，，		133,100
	地域資材（Ｐコード），P96004，，		1,130
	地域資材（Ｐコード），P96007，，		465
	地域資材（Ｐコード），P96011，，		165
	スクラップ	ton	
	P96009，H2，-46,000円		-46,000
	P96009，H1，-47,000円		-47,000
	建設廃材	ton	
	P96001，鉄筋コンクリート廃材，1,400円		1,400
	PRF003，廃プラスチック，50,000円		50,000
	PRF003，廃プラスチック，70,000円		70,000
	【構造物取壊し】	m3	
	有筋，なし，機械，昼間施工，しない		17,620
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型水路機械据付工	m	
	0円，2000mm，2900kg超え3500kg以下kg，ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ，モルタル以外，0円，0.000m，あり，モルタル以外，m		7,918
	ﾘﾌﾄ台車によるﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ水路据付	個	
	0円，大型フリューム，800mm以上　1500mm以下，-，240mm未満，6t以下，50m以下，あり，あり		28,800
	ドレーン工(サイドドレーン)	m	
	コンクリート用砕石　25～5mm，する		1,376
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	m	
	VP，100mm，直管(両差し口)，4.0m管，1箇所		2,760
	VP，50mm，直管(両差し口)，4.0m管，1箇所		1,607
	大型土のう工	袋	
	製作・設置，ﾊﾞｯｸﾎｳ，購入土，2,550.000，1.000m3，大型土のう袋（1.0ｔ用），なし，あり		8,131
	撤去，ﾊﾞｯｸﾎｳ，，0.000，0.000m3，，，あり		1,163
	排水ポンプ運転	箇所	
	23，常時排水，0以上～120未満，10m，発動発電機，あり		691,734
	排水ポンプ設置撤去	箇所	
	１～５台，あり		98,699
	敷鉄板設置・撤去工	㎡	
	設置～賃料～撤去，23，1，あり		699
	輸送費(仮設材)	ton	
	基本運賃(自動入力)，0円，12m以内，20kmまで，片道計上，計上する(敷鉄板以外)，，積込・取卸，0.0，0.0		5,880
	基本運賃(自動入力)，0円，12m以内，10kmまで，往復計上，計上する(敷鉄板)，基地(積込・取卸)，，0.0，0.0		9,920
	SP 積込(ルーズ)	m3	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　舘野越排水路地区
工事名	舘野越排水長寿防災第3号工事

コード	名称, 施工区分	単位	単　価
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満		350.2
	土砂,小規模(標準)		1,271
	SP 床掘り	m3	
	土砂,標準,無し,無し,あり		283
	SP 土砂等運搬	m3	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下		1,215
	SP 基面整正	㎡	
	基面整正		475.6
	SP 法面整形	㎡	
	盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり		803.8
	SP 整地	m3	
	残土受入れ地での処理,-,-,あり		147.1
	SP 殻運搬	m3	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,		2,578
	SP 型枠	㎡	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ		6,121
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物		11,830
	除雪(人力)青森県標準地域	工事	
	進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,59.000日,1.500m,156.000㎝,120.000㎝,59.000日,0.000日		83,454
	除雪(機械)青森県標準地域	km	
	容易に排雪できる場合,普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton,排対型１次,3.000,23.000,15.000		202,240
	鉄筋工 (加工・組立)	ton	
	加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり		331,249
	加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり		390,473
	SP 基礎砕石	㎡	
	17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,砕石各種		2,375
	17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,砕石各種		2,026
	SP コンクリート	m3	
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),-,-,-,あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%,あり		40,090
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),-,-,-,あり,21-8-40(普通) W/C60%,あり		40,460

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業　舘野越排水路地区
工事名	舘野越排水長寿防災第3号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96002	大型排水フリュームH1500×B1200×L2000 特殊配筋仕様		本	147,000		Ｓ単　10号
P96003	大型排水フリュームH1500×B1200×L1000 特殊配筋仕様、グラウト注入孔付き		本	133,100		Ｓ単　14号