誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和８年度

ため池等整備事業
長坂貯水池地区
長坂貯水池ため池第１号工事
中農水（整）第30号

積　　算　　書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

中南農林水産事務所

事業名	ため池等整備事業　長坂貯水池地区
工事名	長坂貯水池ため池第１号工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	中南農林水産事務所
事業名	ため池等整備事業
地区名	長坂貯水池地区
工事名	長坂貯水池ため池第１号工事
施工場所	弘前市大字五代　地内
工事番号	中農水（整）第30号
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	青森（県基準）
地区区分	中南
工期	契約締結日の翌日　～　令和９年３月２５日
積算体系年月	令和８年３月
単価期適用年月	令和８年９月―A
歩掛期適用年番号	令和７年２１号―A
電力会社名	東北電力

事業名	ため池等整備事業　長坂貯水池地区
工事名	長坂貯水池ため池第１号工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				25,718,000	
	・工事価格				23,380,000	
	・消費税相当額（１０％）				2,338,000	
	工事内容					
1	仮設工		1.000	式		

SK02B

事業名	ため池等整備事業　長坂貯水池地区
工事名	長坂貯水池ため池第１号工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	道路改良工事
工種体系区分	ため池工事
工事工種体系年番号	令和７年９９号［１号］
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	５％
豪雪補正	１０％
施工地域区分(H31迄)	補正なし
週休２日補正	4週8休以上（月単位）
冬期補正（現場管理費）	1.12%
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	ため池等整備事業　長坂貯水池地区
工事名	長坂貯水池ため池第１号工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格			23,380,000	
2 ・工事原価			19,379,000	
3 純工事費			13,929,000	
4 ・・直接工事費			11,764,000	
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	7,000	
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	11,757,000	
7 ・・間接工事費			7,615,000	
8 ・・・共通仮設費			2,165,000	
9 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・・・・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38)×((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
11,814,000×((11.980*1.200)*1.000*1.040*1.000)	14.950	%	1,766,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	159,000	
12 ・・・・準備費	1.000	式	52,000	
13 ・・・・安全費	1.000	式	0	
14 ・・・・役務費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・・・・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・・・・現場環境改善費			188,000	
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33)×(標準値)				
11,763,000×(1.600)	1.600	%	188,000	
19 ・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			5,450,000	
21 ・・・・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38)×((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
13,929,000×((32.910*1.100)*1.000*1.050*1.000+1.120+0.000-0.000)	39.130	%	5,450,000	
22 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38)×(標準値*N002+保証費率)				
19,379,000×(20.640*1.000＋0.04)=4,007,000	20.680	%	4,001,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

事業名	ため池等整備事業　長坂貯水池地区
工事名	長坂貯水池ため池第１号工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
33 処分費等（直接工事費の内数）			1,000	
34 処分費(準備費の内数)			50,000	
35 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
36 処分費等(率対象外)			0	
37 共通仮設費算定控除額			0	
38 有価物処分費			0	
39 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1-29)×標準値				
23,380,000×3.630	3.630	%	849,000	

SK02B

事業名	ため池等整備事業　長坂貯水池地区
工事名	長坂貯水池ため池第１号工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			7,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	7,000	
・構造物撤去工	1.000	式	7,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	5,000	
・・殻運搬・処理	1.000	式	2,000	

事業名	ため池等整備事業　長坂貯水池地区
工事名	長坂貯水池ため池第１号工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）内訳			11,757,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	11,757,000	
・仮設工	1.000	式	11,757,000	
・・仮設道路工	1.000	式	1,744,000	
・・１号横断暗渠工 高密度ポリエチレン管φ500	1.000	式	391,000	
・・２号横断暗渠工 高密度ポリエチレン管φ300	1.000	式	233,000	
・・施工ヤード工 プラントヤード	1.000	式	1,863,000	
・・１号工事用道路工	1.000	式	501,000	
・・２号工事用道路工	1.000	式	5,747,000	
・・現場内小運搬	1.000	式	626,000	
・・敷鉄板	1.000	式	103,000	
・・除雪工	1.000	式	549,000	

事業名	ため池等整備事業　長坂貯水池地区
工事名	長坂貯水池ため池第１号工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
運搬費内訳			159,000	
運搬費	1.000	式	159,000	
・運搬費	1.000	式	159,000	
・・敷鉄板輸送費	1.000	式	159,000	

事業名	ため池等整備事業　長坂貯水池地区
工事名	長坂貯水池ため池第１号工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
準備費内訳			52,000	
準備費	1.000	式	52,000	
・準備費	1.000	式	52,000	
・・準備費	1.000	式	52,000	

事業名	ため池等整備事業　長坂貯水池地区
工事名	長坂貯水池ため池第１号工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				7,000	
・構造物撤去工	1.000	式		7,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式		5,000	
B02162 構造物取壊し工 鉄筋構造物	0.3	m3	17,620	5,286	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　1号
合　計				5,286	
・・殻運搬・処理	1.000	式		2,000	
BA0201 殻運搬・処理 鉄筋コンクリート	0.3	m3	5,601	1,680	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　2号
合　計				1,680	

SK02B

事業名	ため池等整備事業　長坂貯水池地区
工事名	長坂貯水池ため池第１号工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）				11,757,000	
・仮設工	1.000	式		11,757,000	
・・仮設道路工	1.000	式		1,744,000	
BA0101 掘削	91	m3	373	33,943	歩A・単A B単　3号
BA0102 流用土盛土 B＜1.0m	26	m3	2,626	68,276	歩A・単A B単　4号
BA0102 流用土盛土 1.0m≦B＜2.5m	60	m3	2,427	145,620	歩A・単A B単　5号
B08101 敷砂利舗装 RC-40、t=15cm	1,125	㎡	1,330	1,496,250	歩A・単A B単　6号
合　計				1,744,089	
・・１号横断暗渠工 高密度ポリエチレン管φ500	1.000	式		391,000	
BA0103 床掘り	18	m3	2,435	43,830	歩A・単A B単　7号
BA0102 発生土盛土 B＜1.0m	3	m3	2,626	7,878	歩A・単A B単　8号
BA0102 発生土盛土 1.0m≦B＜2.5m	2	m3	2,427	4,854	歩A・単A B単　9号
BA0102 発生土盛土 2.5m≦B＜4.0m	1	m3	1,290	1,290	歩A・単A B単　10号
BA0102 発生土埋戻 B＜1.0m	5	m3	2,031	10,155	歩A・単A B単　11号
BA0102 発生土埋戻 1.0m≦B＜2.5m	2	m3	1,832	3,664	歩A・単A B単　12号
BA0818 暗渠排水管 高密度ポリエチレン管φ500	16	m	14,500	232,000	歩A・単A B単　13号
B07302 基礎工 RC-40	10	m3	7,991	79,910	歩A・単A B単　14号
BA0108 基面整正	16	㎡	476	7,616	歩A・単A B単　15号
合　計				391,197	
・・２号横断暗渠工 高密度ポリエチレン管φ300	1.000	式		233,000	
BA0103 床掘り	9	m3	2,435	21,915	歩A・単A B単　16号
BA0102 発生土盛土 B＜1.0m	1	m3	2,626	2,626	歩A・単A B単　17号
BA0102 発生土埋戻 B＜1.0m	4	m3	2,031	8,124	歩A・単A B単　18号
BA0102 発生土埋戻 1.0m≦B＜2.5m	1	m3	1,832	1,832	歩A・単A B単　19号
BA0818 暗渠排水管 高密度ポリエチレン管φ300	16.500	m	5,414	89,331	歩A・単A B単　20号
B07302 基礎工 RC-40	5.1	m3	7,991	40,754	歩A・単A B単　21号
BA0108 基面整正	10	㎡	476	4,760	歩A・単A B単　22号
B18321 大型土のう製作・設置	1.0	m3	8,151	8,151	歩A・単A B単　23号
BA0206 ふとんかご	4	m	13,830	55,320	歩A・単A B単　24号
合　計				232,813	
・・施工ヤード工 プラントヤード	1.000	式		1,863,000	
BA0106 購入土盛土 4.0m≦B	510	m3	268	136,680	歩A・単A B単　25号
000026 購入土	677.000	m3	2,550	1,726,350	歩A・単A B単　26号
合　計				1,863,030	
・・１号工事用道路工	1.000	式		501,000	
B08101 敷砂利 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40	377	㎡	1,330	501,410	歩A・単A B単　27号
合　計				501,410	
・・２号工事用道路工	1.000	式		5,747,000	

事業名	ため池等整備事業　長坂貯水池地区
工事名	長坂貯水池ため池第１号工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
BA0101 掘削					歩A・単A
	88	m3	373	32,824	B単　28号
B01206 購入土盛土					歩A・単A
B＜1.0m	8	m3	2,325	18,600	B単　29号
B01206 購入土盛土					歩A・単A
1.0m≦B＜2.5m	100	m3	2,126	212,600	B単　30号
BA0106 購入土盛土					歩A・単A
2.5m≦B＜4.0m	210	m3	989	207,690	B単　31号
BA0106 購入土盛土					歩A・単A
4.0m≦B	400	m3	268	107,200	B単　32号
000033 購入土					歩A・単A
	850.000	m3	2,550	2,167,500	B単　33号
B08101 敷砂利					歩A・単A
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40	196	㎡	1,330	260,680	B単　34号
B18321 大型土のう製作・設置					歩A・単A
購入土：山土	256	m3	10,701	2,739,456	B単　35号
合　計				5,746,550	
・・現場内小運搬					
	1.000	式		626,000	
000036 2号工事用道路土砂　小運搬					歩A・単A
現場内置場から堤体下流へ	630.000	m3	718	452,340	B単　36号
000037 敷砂利RC-40　小運搬					歩A・単A
現場内置場から堤体下流へ	29.000	m3	1,256	36,424	B単　37号
000038 大型土のう用土砂　小運搬					歩A・単A
現場内置場から堤体下流へ	256.000	m3	537	137,472	B単　38号
合　計				626,236	
・・敷鉄板					
	1.000	式		103,000	
B18203 敷鉄板					歩A・単A
	91	㎡	1,129	102,739	B単　39号
合　計				102,739	
・・除雪工					
	1.000	式		549,000	
000040 機械除雪					歩A・単A
	0.700	km	784,766	549,336	B単　40号
合　計				549,336	

事業名	ため池等整備事業　長坂貯水池地区
工事名	長坂貯水池ため池第１号工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費				159,000	
・運搬費	1.000	式		159,000	
・・敷鉄板輸送費	1.000	式		159,000	
B19002 仮設材輸送	16.04	ton	9,920	159,117	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　41号
合　　計				159,117	

SK02B

事業名	ため池等整備事業　長坂貯水池地区
工事名	長坂貯水池ため池第１号工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
準備費				52,000	
・準備費	1.000	式		52,000	
・・準備費	1.000	式		52,000	
000042 木くず処分 生木、枝・幹	1.000	ton	24,114	24,114	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　42号
000043 木くず処分 抜根材	1.000	ton	28,114	28,114	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　43号
合　計				52,228	

事業名	ため池等整備事業　長坂貯水池地区
工事名	長坂貯水池ため池第１号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
B02162	構造物取壊し工					
	鉄筋構造物		m3	17,620		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬・処理					
	鉄筋コンクリート		m3	5,601		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
BA0101	掘削					
			m3	373		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
BA0102	流用土盛土					
	B＜1.0m		m3	2,626		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
BA0102	流用土盛土					
	1.0m≦B＜2.5m		m3	2,427		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
B08101	敷砂利舗装					
	RC-40、t=15cm		㎡	1,330		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
BA0103	床掘り					
			m3	2,435		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
BA0102	発生土盛土					
	B＜1.0m		m3	2,626		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
BA0102	発生土盛土					
	1.0m≦B＜2.5m		m3	2,427		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
BA0102	発生土盛土					
	2.5m≦B＜4.0m		m3	1,290		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
BA0102	発生土埋戻					
	B＜1.0m		m3	2,031		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
BA0102	発生土埋戻					
	1.0m≦B＜2.5m		m3	1,832		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
BA0818	暗渠排水管					
	高密度ポリエチレン管φ500		m	14,500		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
B07302	基礎工					
	RC-40		m3	7,991		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
BA0108	基面整正					
			㎡	476		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊					
BA0103	床掘り					
			m3	2,435		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊					
BA0102	発生土盛土					
	B＜1.0m		m3	2,626		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊					
BA0102	発生土埋戻					
	B＜1.0m		m3	2,031		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊					
BA0102	発生土埋戻					
	1.0m≦B＜2.5m		m3	1,832		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊					
BA0818	暗渠排水管					
	高密度ポリエチレン管φ300		m	5,414		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊					
B07302	基礎工					
	RC-40		m3	7,991		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊					
BA0108	基面整正					

事業名	ため池等整備事業　長坂貯水池地区
工事名	長坂貯水池ため池第１号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
			㎡	476		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
B18321	大型土のう製作・設置					
			m3	8,151		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
BA0206	ふとんかご					
			m	13,830		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
BA0106	購入土盛土					
	4.0m≦B		m3	268		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊					
000026	購入土					
			m3	2,550		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊					
B08101	敷砂利					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40		㎡	1,330		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊					
BA0101	掘削					
			m3	373		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊					
B01206	購入土盛土					
	B＜1.0m		m3	2,325		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊					
B01206	購入土盛土					
	1.0m≦B＜2.5m		m3	2,126		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊					
BA0106	購入土盛土					
	2.5m≦B＜4.0m		m3	989		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊					
BA0106	購入土盛土					
	4.0m≦B		m3	268		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊					
000033	購入土					
			m3	2,550		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊					
B08101	敷砂利					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40		㎡	1,330		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊					
B18321	大型土のう製作・設置					
	購入土：山土		m3	10,701		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊					
000036	2号工事用道路土砂　小運搬					
	現場内置場から堤体下流へ		m3	718		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊					
000037	敷砂利RC-40　小運搬					
	現場内置場から堤体下流へ		m3	1,256		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊					
000038	大型土のう用土砂　小運搬					
	現場内置場から堤体下流へ		m3	537		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊					
B18203	敷鉄板					
			㎡	1,129		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊					
000040	機械除雪					
			km	784,766		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊					
B19002	仮設材輸送					
			ton	9,920		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 42号　＊＊＊					
000042	木くず処分					
	生木、枝・幹		ton	24,114		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 43号　＊＊＊					
000043	木くず処分					
	抜根材		ton	28,114		歩A・単A

事業名	ため池等整備事業　長坂貯水池地区
工事名	長坂貯水池ため池第１号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊					
B02162	構造物取壊し工 鉄筋構造物		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	17,620	17,620	Ｓ単　10号
	合　　計				17,620	
	単　　価				17,620	
	＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊					
BA0201	殻運搬・処理 鉄筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下,	1.000	m3	1,351	1,351	Ｓ単　25号
S02123	産業廃棄物処理 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	2.500	ton	1,700	4,250	Ｓ単　7号
	合　　計				5,601	
	単　　価				5,601	
	＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊					
BA0101	掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,－,－,－	1.000	m3	373.3	373	Ｓ単　17号
	合　　計				373	
	単　　価				373	
	＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊					
BA0102	流用土盛土 Ｂ＜1.0ｍ		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	271.5	301	Ｓ単　18号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,617	1,617	Ｓ単　2号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	708	708	Ｓ単　4号
	合　　計				2,626	
	単　　価				2,626	
	＊＊＊　Ｂ単－ 5号　＊＊＊					
BA0102	流用土盛土 1.0ｍ≦Ｂ＜2.5ｍ		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	271.5	301	Ｓ単　18号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,617	1,617	Ｓ単　2号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	1.000	m3	509	509	Ｓ単　5号
	合　　計				2,427	
	単　　価				2,427	
	＊＊＊　Ｂ単－ 6号　＊＊＊					
B08101	敷砂利舗装 RC-40、t=15cm		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,15cm,2.5m以上,不陸整正＋敷均し,必要,あり,なし	1.000	㎡	1,330	1,330	Ｓ単　11号
	合　　計				1,330	
	単　　価				1,330	
	＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊					
BA0103	床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出

事業名	ため池等整備事業　長坂貯水池地区
工事名	長坂貯水池ため池第１号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	1.000	m3	2,435	2,435	S単　20号
	合　　計				2,435	
	単　　価				2,435	
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
BA0102	発生土盛土 B＜1.0m		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	271.5	301	S単　18号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,617	1,617	S単　2号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	708	708	S単　4号
	合　　計				2,626	
	単　　価				2,626	
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
BA0102	発生土盛土 1.0m≦B＜2.5m		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	271.5	301	S単　18号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,617	1,617	S単　2号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	1.000	m3	509	509	S単　5号
	合　　計				2,427	
	単　　価				2,427	
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
BA0102	発生土盛土 2.5m≦B＜4.0m		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	271.5	301	S単　18号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	989.4	989	S単　21号
	合　　計				1,290	
	単　　価				1,290	
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
BA0102	発生土埋戻 B＜1.0m		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	271.5	301	S単　18号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入),	1.000	m3	1,022	1,022	S単　3号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	708	708	S単　4号
	合　　計				2,031	
	単　　価				2,031	
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
BA0102	発生土埋戻 1.0m≦B＜2.5m		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	271.5	301	S単　18号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入),	1.000	m3	1,022	1,022	S単　3号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	1.000	m3	509	509	S単　5号
	合　　計				1,832	
	単　　価				1,832	

事業名	ため池等整備事業　長坂貯水池地区
工事名	長坂貯水池ため池第１号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 13号　＊＊＊					
BA0818	暗渠排水管 高密度ポリエチレン管φ500		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管 据付,波状管,450～600mm,不要	1.000	m	14,500	14,500	Ｓ単　26号
	合　　計				14,500	
	単　　価				14,500	
	＊＊＊　Ｂ単－ 14号　＊＊＊					
B07302	基礎工 RC-40		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SQ7001	パイプライン基礎 砕石･礫質土･粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄ	1.000	m3	7,991	7,991	Ｓ単　29号
	ｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ⅰ,なし,あり					
	合　　計				7,991	
	単　　価				7,991	
	＊＊＊　Ｂ単－ 15号　＊＊＊					
BA0108	基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	㎡	475.6	476	Ｓ単　23号
	合　　計				476	
	単　　価				476	
	＊＊＊　Ｂ単－ 16号　＊＊＊					
BA0103	床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	1.000	m3	2,435	2,435	Ｓ単　20号
	合　　計				2,435	
	単　　価				2,435	
	＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊					
BA0102	発生土盛土 B＜1.0m		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	271.5	301	Ｓ単　18号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,617	1,617	Ｓ単　2号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	708	708	Ｓ単　4号
	合　　計				2,626	
	単　　価				2,626	
	＊＊＊　Ｂ単－ 18号　＊＊＊					
BA0102	発生土埋戻 B＜1.0m		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	271.5	301	Ｓ単　18号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入),	1.000	m3	1,022	1,022	Ｓ単　3号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	708	708	Ｓ単　4号
	合　　計				2,031	
	単　　価				2,031	
	＊＊＊　Ｂ単－ 19号　＊＊＊					
BA0102	発生土埋戻 1.0m≦B＜2.5m		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出

事業名	ため池等整備事業　長坂貯水池地区
工事名	長坂貯水池ため池第１号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	271.5	301	S単　18号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入),	1.000	m3	1,022	1,022	S単　3号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	1.000	m3	509	509	S単　5号
	合　計				1,832	
	単　価				1,832	
	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊					
BA0818	暗渠排水管					歩A
	高密度ポリエチレン管φ300		m		1.000 m	当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管					
	据付,波状管,200～400mm,不要	1.000	m	5,414	5,414	S単　27号
	合　計				5,414	
	単　価				5,414	
	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊					
B07302	基礎工					歩A
	RC-40		m3		1.000 m3	当たり算出
SQ7001	パイプライン基礎					
	砕石･礫質土･粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ⅰ,なし,あり	1.000	m3	7,991	7,991	S単　29号
	合　計				7,991	
	単　価				7,991	
	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊					
BA0108	基面整正					歩A
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	1.000	㎡	475.6	476	S単　23号
	合　計				476	
	単　価				476	
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
B18321	大型土のう製作・設置					歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
S18002	大型土のう工(容積1m3/袋)					
	製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,あり	1.000	袋	8,151	8,151	S単　12号
	合　計				8,151	
	単　価				8,151	
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
BA0206	ふとんかご					歩A
			m		1.000 m	当たり算出
SA0203	SP ふとんかご					
	設置,階段式,高さ40cm×幅120cm	1.000	m	13,830	13,830	S単　24号
	合　計				13,830	
	単　価				13,830	
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
BA0106	購入土盛土					歩A
	4.0m≦B		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	267.9	268	S単　22号
	合　計				268	
	単　価				268	

事業名	ため池等整備事業　長坂貯水池地区
工事名	長坂貯水池ため池第１号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 26号　＊＊＊					
000026	購入土		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
J03207	山土	1.000	m3	2,550	2,550	
	合　　計				2,550	
	単　　価				2,550	
	＊＊＊　Ｂ単－ 27号　＊＊＊					
B08101	敷砂利 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,15cm,2.5m以上,不陸整正＋敷均し,必要,あり,なし	1.000	㎡	1,330	1,330	Ｓ単　11号
	合　　計				1,330	
	単　　価				1,330	
	＊＊＊　Ｂ単－ 28号　＊＊＊					
BA0101	掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,－,－,－	1.000	m3	373.3	373	Ｓ単　17号
	合　　計				373	
	単　　価				373	
	＊＊＊　Ｂ単－ 29号　＊＊＊					
B01206	購入土盛土 B＜1.0m		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,617	1,617	Ｓ単　2号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	708	708	Ｓ単　4号
	合　　計				2,325	
	単　　価				2,325	
	＊＊＊　Ｂ単－ 30号　＊＊＊					
B01206	購入土盛土 1.0m≦B＜2.5m		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,617	1,617	Ｓ単　2号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	1.000	m3	509	509	Ｓ単　5号
	合　　計				2,126	
	単　　価				2,126	
	＊＊＊　Ｂ単－ 31号　＊＊＊					
BA0106	購入土盛土 2.5m≦B＜4.0m		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,－,－,あり	1.000	m3	989.4	989	Ｓ単　21号
	合　　計				989	
	単　　価				989	
	＊＊＊　Ｂ単－ 32号　＊＊＊					
BA0106	購入土盛土 4.0m≦B		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	267.9	268	Ｓ単　22号
	合　　計				268	
	単　　価				268	

事業名	ため池等整備事業　長坂貯水池地区
工事名	長坂貯水池ため池第１号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 33号　＊＊＊					
000033	購入土		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
J03207	山土	1.000	m3	2,550	2,550	
	合　　計				2,550	
	単　　価				2,550	
	＊＊＊　Ｂ単－ 34号　＊＊＊					
B08101	敷砂利 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,15cm,2.5m以上,不陸整正＋敷均し,必要,あり,なし	1.000	㎡	1,330	1,330	Ｓ単　11号
	合　　計				1,330	
	単　　価				1,330	
	＊＊＊　Ｂ単－ 35号　＊＊＊					
B18321	大型土のう製作・設置 購入土：山土		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S18002	大型土のう工（容積1m3/袋） 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,あり	1.000	袋	10,701	10,701	Ｓ単　13号
	合　　計				10,701	
	単　　価				10,701	
	＊＊＊　Ｂ単－ 36号　＊＊＊					
000036	2号工事用道路土砂　小運搬 現場内置場から堤体下流へ		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	271.5	301	Ｓ単　18号
S01034	不整地運搬 80m以下	1.110	m3	376	417	Ｓ単　1号
	合　　計				718	
	単　　価				718	
	＊＊＊　Ｂ単－ 37号　＊＊＊					
000037	敷砂利RC-40　小運搬 現場内置場から堤体下流へ		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊･玉石,土量50,000m3未満	1.000	m3	323.6	324	Ｓ単　19号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30～50m	1.000	m3	932	932	Ｓ単　6号
	合　　計				1,256	
	単　　価				1,256	
	＊＊＊　Ｂ単－ 38号　＊＊＊					
000038	大型土のう用土砂　小運搬 現場内置場から堤体下流へ		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.830	m3	271.5	225	Ｓ単　18号
S01034	不整地運搬 80m以下	0.830	m3	376	312	Ｓ単　1号
	合　　計				537	
	単　　価				537	
	＊＊＊　Ｂ単－ 39号　＊＊＊					
B18203	敷鉄板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,66,1,あり	1.000	㎡	1,129	1,129	Ｓ単　14号

事業名	ため池等整備事業　長坂貯水池地区
工事名	長坂貯水池ため池第１号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				1,129	
	単　　価				1,129	
	＊＊＊　Ｂ単－ 40号　＊＊＊					
000040	機械除雪		km		1.000 km	歩Ａ 当たり算出
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton,かなりの積雪がある場合,排対型１次,3.5,42,15	1.000	km	784,766	784,766	Ｓ単　28号
	合　　計				784,766	
	単　　価				784,766	
	＊＊＊　Ｂ単－ 41号　＊＊＊					
B19002	仮設材輸送		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	9,920	9,920	Ｓ単　15号
	合　　計				9,920	
	単　　価				9,920	
	＊＊＊　Ｂ単－ 42号　＊＊＊					
000042	木くず処分 生木、枝・幹		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S19025	運搬（伐開、除根、除草） 1.5km 以下,良好	1.818	空m3	613	1,114	Ｓ単　16号
S02123	産業廃棄物処理 木くず（生木、枝・幹）	1.000	ton	23,000	23,000	Ｓ単　8号
	合　　計				24,114	
	単　　価				24,114	
	＊＊＊　Ｂ単－ 43号　＊＊＊					
000043	木くず処分 抜根材		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S19025	運搬（伐開、除根、除草） 1.5km 以下,良好	1.818	空m3	613	1,114	Ｓ単　16号
S02123	産業廃棄物処理 木くず（抜根材）	1.000	ton	27,000	27,000	Ｓ単　9号
	合　　計				28,114	
	単　　価				28,114	

事業名	ため池等整備事業　長坂貯水池地区
工事名	長坂貯水池ため池第１号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬					
	80m以下		m3	376		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,617		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入),		m3	1,022		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり		m3	708		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり		m3	509		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	砂・砂利・栗石,30～50m		m3	932		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理					
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊		ton	1,700		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理					
	木くず（生木、枝・幹）		ton	23,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理					
	木くず（抜根材）		ton	27,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	17,620		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S08042	砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械)					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,15cm,2.5m以上,不陸整正＋敷均し,必要,あり,なし		㎡	1,330		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工(容積1m3/袋)					
	大型土のう工					
	製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,あり		袋	8,151		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工（容積1m3/袋）					
	大型土のう工					
	製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,あり		袋	10,701		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,66,1,あり		㎡	1,129		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積		ton	9,920		歩A・単A
	込･取卸),,0.0,0.0					
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S19025	運搬（伐開、除根、除草）					
	運搬（伐開、除根、除草）					
	1.5km 以下,良好		空m3	613		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,－,－,－		m3	373.3		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満		m3	271.5		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	岩塊･玉石,土量50,000m3未満		m3	323.6		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),－,－,		m3	2,435		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	2.5m以上4.0m未満,－,－,あり		m3	989.4		歩A・単A

事業名	ため池等整備事業　長坂貯水池地区
工事名	長坂貯水池ため池第１号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	267.9		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正					
	基面整正		㎡	475.6		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
SA0203	SP ふとんかご					
	SP ふとんかご					
	設置,階段式,高さ40cm×幅120cm		m	13,830		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下,		m3	1,351		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管					
	SP 暗渠排水管					
	据付,波状管,450～600mm,不要		m	14,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管					
	SP 暗渠排水管					
	据付,波状管,200～400mm,不要		m	5,414		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域					
	除雪(機械)青森県標準地域					
	普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton,かなりの積雪がある場合,排対型１次,3.5,42,15		km	784,766		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
SQ7001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎					
	砕石・礫質土・粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄ		m3	7,991		歩A・単A
	ｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ⅰ,なし,あり					

SK02B

事業名	ため池等整備事業　長坂貯水池地区
工事名	長坂貯水池ため池第１号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)運搬距離	80m以下		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
M27975	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.690	供用日	20,600	34,814	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	140.000	L	150	21,000	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	35,088	35,088	
	合　計				90,902	算出数量 242.000 m3
	単　価		m3		376	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	0.680	人	23,776	16,168	
	合　計				16,168	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		1,617	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け(投入),			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	はね付け(投入)		夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	0.430	人	23,776	10,224	
	合　計				10,224	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		1,022	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8～1.1ton		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		夜間制約作業時間:0.0		
F04081	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.8～1.1ｔ	1.440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	5.700	L	150	855	
R01002	特殊作業員	1.000	人	32,237	32,237	
	合　計				35,382	算出数量 50.000 m3
	単　価		m3		708	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	

事業名	ため池等整備事業　長坂貯水池地区
工事名	長坂貯水池ため池第１号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 3.0～4.0ton		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		夜間制約作業時間:0.0		
F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	1.600	日	3,830	6,128	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	17.000	L	150	2,550	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	35,088	35,088	
	合　計				43,766	算出数量 86.000 m3
	単　価		m3		509	
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30～50m			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 30～50m		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
M27973	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(1次)] ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ4.0～5.0ton	1.570	供用日	12,500	19,625	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	77.000	L	150	11,550	
R01021	運転手（特殊） (不整地運搬車運転)	1.000	人	35,088	35,088	
	合　計				66,263	算出数量 71.100 m3
	単　価		m3		932	
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物処理 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PRF001 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	1,700円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	1.000	ton	1,700	1,700	
	合　計				1,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物処理 木くず（生木、枝・幹）			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PRF003 木くず（生木、枝・幹）		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	23,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 木くず（生木、枝・幹）	1.000	ton	23,000	23,000	
	合　計				23,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				23,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物処理 木くず（抜根材）			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PRF003 木くず（抜根材）		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	27,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 木くず（抜根材）	1.000	ton	27,000	27,000	

事業名	ため池等整備事業　長坂貯水池地区
工事名	長坂貯水池ため池第１号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				27,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				27,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正：５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正：１０％ 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	17,620	17,620	
	合　　計				17,620	算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3		17,620	
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
S08042	砂利舗装工(機械)		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,15cm,2.5m以上,不陸整正＋敷均し,必要,あり,			冬期補正：５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正：１０％ 超勤時間:0.0	
	なし			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)舗設材の種別 2)規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		夜間制約作業時間:0.0		
	3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅	15cm 2.5m以上				
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	不陸整正＋敷均し 必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価０円区分(舗設材)	あり なし				
J03118	再生クラッシャラン RC-40　40～0mm	17.900	m3	3,050	54,595	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	38,021	12,167	
R01003	普通作業員	0.960	人	23,776	22,825	
M02041	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量　山積0.28m3(平積0.2m3)	3.800	時間	2,060	7,828	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	22.000	L	150	3,300	
R01021	運転手（特殊）	0.650	人	35,088	22,807	
F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	0.480	日	3,830	1,838	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.200	L	150	630	
R01021	運転手（特殊）	0.200	人	35,088	7,018	
	合　　計				133,008	算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡		1,330	
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工(容積1m3/袋)		袋		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,			冬期補正：５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正：１０％ 超勤時間:0.0	
	なし,あり			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 ﾊﾞｯｸﾎｳ		夜間制約作業時間:0.0		
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	現地土 0.000				
	5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分	0.000m3 耐候性大型土のう袋（1年対応）				
	7)単価０円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	38,021	38,021	
R01002	特殊作業員	1.000	人	32,237	32,237	

事業名	ため池等整備事業　長坂貯水池地区
工事名	長坂貯水池ため池第１号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01003	普通作業員	1.000	人	23,776	23,776	
Y00004	諸雑費	0.010		94,034	940	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋（1年対応）	34.000	枚	3,770	128,180	
F08064	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ･~超低･排(~2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3　吊能力2.9t	1.280	日	7,370	9,434	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	63.000	L	150	9,450	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	35,088	35,088	
	合　計				277,126	算出数量 34.000 袋
	単　価		袋		8,151	
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工（容積1m3/袋）		袋		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	なし,あり			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 ﾊﾞｯｸﾎｳ		夜間制約作業時間:0.0		
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	購入土 2,550.000				
	5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分	1.000m3 耐候性大型土のう袋（1年対応）				
	7)単価０円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	38,021	38,021	
R01002	特殊作業員	1.000	人	32,237	32,237	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,776	23,776	
Y00004	諸雑費	0.010		94,034	940	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋（1年対応）	34.000	枚	3,770	128,180	
J03208	購入土	34.000	m3	2,550	86,700	
F08064	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ･~超低･排(~2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3　吊能力2.9t	1.280	日	7,370	9,434	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	63.000	L	150	9,450	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	35,088	35,088	
	合　計				363,826	算出数量 34.000 袋
	単　価		袋		10,701	
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,66,1,あり			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 66		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		夜間制約作業時間:0.0		
G03041	敷鉄板 22*1524*6096　［賃料］	1,000.000	㎡供用日	660	660,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096　［整備費］	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	32,237	93,487	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,776	68,950	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	150	51,750	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	35,088	101,755	
	合　計				1,129,359	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		1,129	

事業名	ため池等整備事業　長坂貯水池地区
工事名	長坂貯水池ため池第１号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円				
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数）	基地(積込・取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下　製品長12m以内	1.000	ton	8,420	8,420	
P46402	積卸し費 積込み･取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　計				9,920	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		9,920	
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
S19025	運搬（伐開、除根、除草）		空m3		100.000 空m3	歩Ａ 当たり算出
	運搬（伐開、除根、除草） 1.5km 以下,良好			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	1)運搬距離 2)路面条件	1.5km 以下 良好		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
M03005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	1.170	供用日	21,400	25,038	
W14065	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D） 通称　１０．０ｔ積級	1.170	供用日	769	900	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	54.000	L	150	8,100	
R01022	運転手（一般）	0.900	人	30,294	27,265	
	合　計				61,303	算出数量 100.000 空m3
	単　価		空m3		613	
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,－,－,－			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 －				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	－ －				
	単　価		m3		373.3	
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	ため池等整備事業　長坂貯水池地区
工事名	長坂貯水池ため池第１号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　　価		m3		271.5	
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 岩塊･玉石,土量50,000m3未満			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)作業内容	岩塊･玉石 土量50,000m3未満				
	単　　価		m3		323.6	
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単　　価		m3		2,435	
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	単　　価		m3		989.4	
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単　　価		m3		267.9	
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		

事業名	ため池等整備事業　長坂貯水池地区
工事名	長坂貯水池ため池第１号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)整形区分	基面整正				
	単　価		㎡		475.6	
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
SA0203	SP ふとんかご		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ40cm×幅120cm			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)ふとんかご種別	設置 階段式				
	3)ふとんかご規格	高さ40cm×幅120cm				
	単　価		m		13,830	
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下,			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 1.6km以下				
	単　価		m3		1,351	
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管,450～600mm,不要			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)管種別	据付 波状管				
	3)呼び径 4)継手材料費	450～600mm 不要				
	単　価		m		14,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管,200～400mm,不要			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)管種別	据付 波状管				
	3)呼び径 4)継手材料費	200～400mm 不要				
P29007	暗渠排水管 波状管　呼び径300mm　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		m			材変
	単　価		m		5,414	
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域		km		1.000 km	歩Ａ 当たり算出
	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton,かなりの積雪がある場合,排対型１次,3.5,42,			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	

事業名	ため池等整備事業　長坂貯水池地区
工事名	長坂貯水池ため池第１号工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	15			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業条件 2)ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ規格	かなりの積雪がある場合 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton		夜間制約作業時間:0.0		
	3)排出ガス区分 4)除雪対象幅	排対型１次 3.500				
	5)除雪回数 6)押雪運搬距離	42.000 15.000				
M01025	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型(1次)] 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton	49.640	時間	6,690	332,092	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	695.000	L	150	104,250	
R01021	運転手（特殊）	9.930	人	35,088	348,424	
	合　計				784,766	算出数量 1.000 km
	単　価		km		784,766	
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
SQ7001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.28m3(平積0.20m3),			冬期補正:５％ 基本給時間:8.0	豪雪補正:１０％ 超勤時間:0.0	
	振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ⅰ,なし,あり			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砕石・礫質土・粘性土 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		夜間制約作業時間:0.0		
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 4)締固め機械	山積0.28m3(平積0.20m3) 振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ⅰ なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
JQC001	再生クラッシャラン RC-40	12.000	m3	3,050	36,600	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	38,021	8,745	
R01003	普通作業員	0.950	人	23,776	22,587	
F04080	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6ｔ	0.120	日	1,430	172	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.330	L	150	50	
R01002	特殊作業員	0.080	人	32,237	2,579	
F08011	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	5,200	1,560	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	6.300	L	150	945	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	35,088	6,667	
	合　計				79,905	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		7,991	

事業名	ため池等整備事業　長坂貯水池地区
工事名	長坂貯水池ため池第１号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
J03208	購入土		m3	2,550		
【SP】P29007	暗渠排水管 波状管　呼び径300mm　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		m	4,950		
【SP】P29008	暗渠排水管 波状管　呼び径500mm　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		m	13,700		

事業名	ため池等整備事業　長坂貯水池地区
工事名	長坂貯水池ため池第１号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【SP】 P29007	暗渠排水管 波状管　呼び径300㎜　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		m	4,950		Ｓ単　27号
【SP】 P29008	暗渠排水管 波状管　呼び径500㎜　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		m	13,700		Ｓ単　26号