	総括主査	調　査		課　長	総括主査	設　計	精　算

工事番号　　8維持　第3001号

設計書番号　　508-130-0075

横浜漁港維持修繕工事

実施　設計書

上北郡横浜町

２０２６年１１月２０日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人
における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青森県

工　事　総　括　表

工事概要			
	施工数量　N＝　1　式		
	用地	158　m2	
	舗装工	1　式	
	構造物撤去工	1　式	
	臨港道路	1　式	
	舗装工	1　式	
	排水構造物工	1　式	
	構造物撤去工	1　式	
設計額	4,136,000　円　（内消費税　376,000　円）	変更による増減額	
請負額		変更による増減額	

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	横浜漁港維持修繕工事	事業区分 工事区分	漁港整備 用地

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
用地		式	1		516,474		
舗装工		式	1		400,688		
アスファルト舗装工		式	1		400,688		
不陸整正	補足材有、t=1cm、RC-40	m2	158		37,288		内　1号
表層	⑤再生密粒度アスコン（13F）、t=5cm	m2	158		363,400		内　2号
構造物撤去工		式	1		115,786		
取壊し工		式	1		63,136		
舗装板切断	As舗装板t=3cm	m	35		25,690		内　3号
舗装板破砕	As舗装板t=3cm	m2	158		37,446		内　4号
運搬処理工		式	1		52,650		
殻運搬	As殻	式	1		52,650		内　5号
臨港道路		式	1		1,232,273		
舗装工		式	1		319,590		

設計内訳書（本01）

工事名	横浜漁港維持修繕工事	事業区分 工事区分	漁港整備 臨港道路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路舗装復旧工		式	1		227,450		
下層路盤（歩道部）	2層施工ｔ＝250mm　凍上抑制層	m2	16		40,176		内　6号
下層路盤（歩道部）	1層ｔ＝150mm　RC-40	m2	16		25,296		内　7号
上層路盤（歩道部）	1層t=100mm　M-25	m2	16		25,296		内　8号
基層（歩道部）	1層t=40mm　再生密粒度As（13）	m2	26		74,126		内　9号
表層(歩道部)	材料種類:再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物,材料規格:⑤再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	26		62,556		内　10号
用地舗装復旧工		式	1		92,140		
路盤工（歩道部）	1層t=200mm　RC-40	m2	16		29,584		内　11号
表層(歩道部)	材料種類:再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物,材料規格:⑤再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	26		62,556		内　12号
排水構造物工		式	1		690,428		
作業土工		式	1		160,412		
床掘り	土質:土砂	m3	19		45,619		内　13号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	6		24,594		内　14号

設計内訳書（本01）

工事名	横浜漁港維持修繕工事	事業区分 工事区分	漁港整備 臨港道路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		式	1		90,199		内　15号
側溝工		式	1		530,016		
自由勾配側溝	側溝規格:縦断用　B300×H300	m	32		406,400		内　16号
側溝蓋	自由勾配側溝用ふた400㎜×500㎜	枚	32		123,616		内　17号
構造物撤去工		式	1		222,255		
取壊し工		式	1		155,269		
コンクリート取壊し		m3	4		70,516		内　18号
舗装版切断	As舗装板	m	99		72,666		内　19号
舗装板破砕	As舗装板	m2	51		12,087		内　20号
運搬処理工		式	1		66,986		
殻運搬	Co殻（有筋）	式	1		36,136		内　21号
殻運搬	As殻	式	1		30,850		内　22号
直接工事費		式	1		1,748,747		

設計内訳書（本01）

工事名	横浜漁港維持修繕工事	事業区分 工事区分	漁港整備 臨港道路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1		392,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		392,000		
純工事費		式	1		2,140,747		
現場管理費		式	1		910,000		
工事原価		式	1		3,050,747		
一般管理費等		式	1		709,253		
工事価格		式	1		3,760,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		376,000		
工事費計		式	1		4,136,000		

共通仮設費内訳

主工種　06:舗装工事

主たる工種
　単独（追加工事）：　舗装工事

合算工事：

対象工事費	1,748,747	直接工事費	1,748,747	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	44,997	現工事	0

事業損失	0		
合算工事	0		

非対象額計（－）	0	
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　支給品費（＋）	0	
無償貸付機械評価額（＋）	0	

共通仮設費対象額	単独（追加工事）	1,748,747	現工事	0	合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額（調整工事入力で使用）	1,703,750		0	

共通仮設費（率分）	率（補正前）	17.09%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.3		0.00%	
	除雪工事補正	1.00		0.00	0.00
	ICT施工補正	1.0		0.00	0.00
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.01	22.44%		0.00%	
	計上額	392,000		0	0

調整工事計上額　0

共通仮設費内訳

主工種　06:舗装工事

共通仮設費（積上分）	0				
回航･えい航費	0	運搬費	0	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷･傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				

共通仮設費計　392,000

現場管理費

主工種　06:舗装工事

単独（追加工事）純工事費	2,140,747	単独（追加工事）直接工事費	1,748,747	単独（追加工事）共通仮設費	392,000

非対象額計（－）	0	
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　支給品費　（＋）	0	
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0	
無償貸付機械評価額　（＋）	0	

現場管理費対象純工事費

単独（追加工事）	2,140,747	現工事 0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）	2,095,750	0	0

現場管理費	率（補正前）	40.83%	0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.0	0.00%	
	施工時期補正	0.88%	0.00%	
	緊急工事補正	0.00%	0.00%	
	砂防・地滑り補正	0.00%	0.00%	
	ICT施工補正	1.0		
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.02	42.54%	0.00%	
	計上額	910,000	0	0

調整工事計上額　0

一般管理費等（当初）

主工種　06:舗装工事

工事原価	3,050,747				
純工事費	2,140,747	現場管理費	910,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				

非対象額計（－）	0	
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）

一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	3,050,747	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	3,005,750		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	23.57%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	23.57%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	3,050,747		0		
契約保証に係る補正値	0.00%		0.00%		
一般管理費等	709,253				

業務委託料	0

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年9月		
歩掛適用年月	2026年9月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年9月		
単価地区	横浜町		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	0%		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	06:舗装工事		
施工地域等補正	山間僻地及び離島		1.3
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	山間僻地及び離島	1.0
工期日数	70日間	
冬期日数	51日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	自動設定	0.88%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

間接費一覧

主工種　06:舗装工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			1,748,747
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				1,748,747
	共通仮設費（率分）	1,748,747	22.44	392,000
現場管理費対象純工事費				2,140,747
	現場管理費	2,140,747	42.54	910,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				3,050,747
	一般管理費等	3,050,747	23.57	709,253
	業務委託費			0
工事価格				3,760,000
消費税等相当額				376,000
工事費計				4,136,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	不陸整正	補足材有、t=1cm、RC-40	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
不陸整正 CB410010	有り,6mm以上11mm未満,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用	m2	158	236	37,288		03-03-02 管理費区分：0
合計					37,288		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	表層	⑤再生密粒度アスコン（13F）、t=5cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部) CB410261	1.4m以上,50mm,再生密粒度アスコン（13F）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	158	2,300	363,400		03-03-03 管理費区分：0
合計					363,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	舗装板切断	As舗装板t=3cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	35	734	25,690		03-01-05 管理費区分：0
合計					25,690		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	舗装板破砕	As舗装板t=3cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破砕 CB430310	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	158	237	37,446		03-01-05 管理費区分：0
合計					37,446		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	殻運搬	As殻	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	舗装版破砕,機械(騒音対策不要､厚15cm以下),無し,60.0km以下,全ての費用	m3	5	8,350	41,750		02-02-07 管理費区分：0
処分費（As殻） ㈱鳥谷部建設工業 ZZ99*41200001		t	10.9	1,000	10,900		管理費区分：T
合計					52,650		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	下層路盤（歩道部）	2層施工ｔ＝250mm　凍上抑制層	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031	250mm,2層施工,砂,全ての費用	m2	16	2,511	40,176		03-03-02 管理費区分：0
合計					40,176		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	下層路盤（歩道部）	1層 t ＝150mm　RC-40

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031	150mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用	m2	16	1,581	25,296		03-03-02 管理費区分：0
合計					25,296		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	上層路盤（歩道部）	1層t=100mm　M-25

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部) CB410041	100mm,1層施工,粒度調整砕石 M-25,全ての費用	m2	16	1,581	25,296		03-03-02 管理費区分：0
合計					25,296		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	基層（歩道部）	1層t=40mm　再生密粒度As（13）

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基層(歩道部) CB410241	1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,再生細粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	26	2,851	74,126		03-03-03 管理費区分：0
合計					74,126		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　10号	表層(歩道部)	材料種類:再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物,材料規格: ⑤再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員 :1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部) CB410261	1.4m未満(仕上厚50mm以下),30mm,再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	26	2,406	62,556		03-03-03 管理費区分：0
合計					62,556		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　11号	路盤工（歩道部）	1層t=200mm　RC-40	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031	200mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用	m2	16	1,849	29,584		03-03-02 管理費区分：0
合計					29,584		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　12号	表層(歩道部)	材料種類:再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物,材料規格: ⑤再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員 :1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部) CB410261	1.4m未満(仕上厚50mm以下),30mm,再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	26	2,406	62,556		03-03-03 管理費区分：0
合計					62,556		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　13号	床掘り	土質:土砂	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	19	2,401	45,619		02-01-03 管理費区分：0
合計					45,619		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　14号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し CB210410	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	6	4,099	24,594		02-01-03 管理費区分：0
合計					24,594		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　15号	土砂等運搬						

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,35.0km以下	m3	11	6,882	75,702		02-01-02 管理費区分：0
処分費　建設発生土 ZZ99*41200003		m3	10.9	1,330	14,497		管理費区分：T
合計					90,199		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　16号	自由勾配側溝	側溝規格:縦断用　B300×H300					

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.25m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	m	32	12,700	406,400		単　1号 01-10-01 管理費区分：0
合計					406,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　17号	側溝蓋	自由勾配側溝用ふた400㎜×500㎜	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け,無し,自由勾配側溝用ふた400㎜×500㎜,40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	32	3,863	123,616		単　2号 01-10-01 管理費区分：0
合計					123,616		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　18号	コンクリート取壊し		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し DH115010	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	4	17,629	70,516		単　3号 03-15-02 管理費区分：0
合計					70,516		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　19号	舗装版切断	As舗装板	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	99	734	72,666		03-01-05 管理費区分：0
合計					72,666		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　20号	舗装板破砕	As舗装板	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破砕 CB430310	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	51	237	12,087		03-01-05 管理費区分：0
合計					12,087		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　21号	殻運搬	Co殻（有筋）

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,34.3km以下,全ての費用	m3	4	5,584	22,336		02-02-07 管理費区分：0
処分費（Co有筋） ㈱鳥谷部建設工業 ZZ99*41200002		t	9.2	1,500	13,800		管理費区分：T
合計					36,136		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　22号	殻運搬	As殻

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	舗装版破砕,機械(騒音対策不要､厚15cm以下),無し,60.0km以下,全ての費用	m3	3	8,350	25,050		02-02-07 管理費区分：0
処分費（As殻） ㈱鳥谷部建設工業 ZZ99*41200001		t	5.8	1,000	5,800		管理費区分：T
合計					30,850		

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.25m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	12,700

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001366001		m	10	6,761.58	67,615	管理費区分：0
側溝 自由勾配側溝　縦断用 300×300×2000 Y000300000003		個	5	9,640	48,200	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.265	19,100	5,061	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.159	19,100	3,036	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.72	4,200	3,024	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		64	管理費区分：0
合計					127,000	
単価					12,700	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号 WB821430	蓋版	据付け,無し,自由勾配側溝用ふた400mm×500mm,40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	3,863

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001367002		枚	100	992.46	99,246	管理費区分：0
側溝蓋 自由勾配側溝用ふた　400×500ｍｍ Y000301000001		枚	100	2,870	287,000	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		54	管理費区分：0
合計					386,300	
単価					3,863	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号 DH115010	構造物取壊し	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	単位	m3	単位数量	10	単価	17,629

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001611007		m3	10	17,629.55	176,295	管理費区分：0
合計					176,295	
単価					17,629	円／m3

登　録　単　価

工事名	横浜漁港維持修繕工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000300000003	側溝	自由勾配側溝　縦断用 300×300×2000	個	9,640	2026	9	暫定
Y000301000001	側溝蓋	自由勾配側溝用ふた　400×500ｍｍ	枚	2,870	2026	9	暫定
Y001100001001	路盤材	砂　路盤用	m3	3,000	2026	9	暫定
Y001102000002	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	⑤再生密粒度As(13F)	t	15,800	2026	9	暫定
Z004101005001	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	t	15,450	2026	9	暫定
ZZ99*41200001	処分費（As殻）	㈱鳥谷部建設工業	t	1,000	2026	9	暫定
ZZ99*41200002	処分費（Co有筋）	㈱鳥谷部建設工業	t	1,500	2026	9	暫定
ZZ99*41200003	処分費　建設発生土		m3	1,330	2026	9	暫定

入力データリスト（本01）

工事名	横浜漁港維持修繕工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
用地 (0001)	式	1		516,474	オプション入力
舗装工 (0002)	式	1		400,688	オプション入力
アスファルト舗装工 (0003)	式	1		400,688	オプション入力 工種　06:舗装工事
不陸整正 (0004)	m2	158		37,288	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
不陸整正	m2	158	236	37,288	CB410010　187.49 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　補足材料の有無		有り			
J02　補足材料平均厚さ		6mm以上11mm未満			
J03　補足材料		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			
J04　費用の内訳		全ての費用			
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用] 排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	%	12.726		30.14	M000701021 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　A地区
標準構成比			16.08		
標準単価			37,600		
地区単価			37,600		

入力データリスト（本01）

工事名	横浜漁港維持修繕工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]					L001050002
運転質量10～12t	%	1.727		4.09	管理費区分　0
標準構成比			2.01		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			4,480		単価地区　横浜町
地区単価			4,870		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]					L001060004
運転質量13～14t	%	1.74		4.12	管理費区分　0
標準構成比			1.99		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			4,550		単価地区　横浜町
地区単価			5,030		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	31.603		74.85	管理費区分　0
標準構成比			32.88		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　横浜町
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	9.55		22.62	管理費区分　0
標準構成比			13.54		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　横浜町
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	横浜漁港維持修繕工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	9.065		21.47	管理費区分　0
標準構成比			10.56		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,300		単価地区　　横浜町
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	9.17		21.72	管理費区分　0
標準構成比			9.92		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　　横浜町
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	%	19.143		45.34	管理費区分　0
標準構成比			6.91		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			1,200		単価地区　　横浜町
地区単価			4,200		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	5.257		12.45	管理費区分　0
標準構成比			6.11		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　　横浜町
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	横浜漁港維持修繕工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.019		0.1	管理費区分　0
表層 (0005)	m2	158		363,400	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
表層(歩道部)	m2	158	2,300	363,400	CB410261　1356.0 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　平均幅員		1.4m以上			
J04　1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			
J05　材料		再生密粒度アスコン（13F）			
J06　瀝青材料種類		ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			
J07　費用の内訳		全ての費用			
ASﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型] 舗装幅1.4～3.0m	%	1.319		30.34	M001003018 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			2.1		
標準単価			15,200		
地区単価			16,200		
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4t	%	0.261		6.01	L001070011 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　横浜町
標準構成比			0.41		
標準単価			3,540		

入力データリスト（本01）

工事名	横浜漁港維持修繕工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			3,830		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)					
	%	0.189		4.34	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	5.231		120.3	管理費区分　0
標準構成比			9.96		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　横浜町
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	4.254		97.82	管理費区分　0
標準構成比			6.65		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,300		単価地区　横浜町
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	3.229		74.25	管理費区分　0
標準構成比			4.51		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　横浜町
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	1.667		38.33	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	横浜漁港維持修繕工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			2.42		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　横浜町
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	1.723		39.62	管理費区分　0
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Y001102000002
⑤再生密粒度As(13F)	%	73.705		1,695	管理費区分　0
標準構成比			60.79		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			384,000		単価地区　横浜町
地区単価			15,800		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130002
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	%	8.053		185.2	管理費区分　0
標準構成比			9.57		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			103		単価地区　横浜町
地区単価			147		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.269		6.19	管理費区分　0
標準構成比			0.42		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　横浜町
地区単価			150		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	横浜漁港維持修繕工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(材料)	%	0.058		1.33	管理費区分　0
諸雑費	%	0.042		1.27	管理費区分　0
構造物撤去工 (0006)	式	1		115,786	オプション入力
取壊し工 (0007)	式	1		63,136	オプション入力 工種　06:舗装工事
舗装板切断 (0008)	m	35		25,690	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
舗装版切断	m	35	734	25,690	CB430510　700.44 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			
J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下			
J05　費用の内訳		全ての費用			
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	%	9.765		71.72	M001161013 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09
標準構成比			10.24		

入力データリスト（本01）

工事名	横浜漁港維持修繕工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			13,000		単価地区　横浜町
地区単価			13,000		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　A地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	4.587		33.69	管理費区分　0
特殊作業員					R0101
	%	20.642		151.6	管理費区分　0
標準構成比			19.96		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,300		単価地区　横浜町
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	12.12		89.01	管理費区分　0
標準構成比			10.88		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　横浜町
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	7.583		55.69	管理費区分　0
標準構成比			8.92		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　横浜町
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					

入力データリスト（本01）

工事名	横浜漁港維持修繕工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	18.94		139.1	管理費区分　0
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ）					Z006540009
径18ｲﾝﾁ	%	22.385		164.4	管理費区分　0
標準構成比			22.39		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			68,200		単価地区　　横浜町
地区単価			71,500		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	2.644		19.42	管理費区分　0
標準構成比			2.81		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			154		単価地区　　横浜町
地区単価			152		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	1.31		9.62	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.024		0.25	管理費区分　0
舗装板破砕					オプション入力
(0009)	m2	158		37,446	第0004号内訳書
					単位数量　　1　　m2
					管理費区分　0
					歩　2026.09　単　2026.09
					単価地区　　横浜町
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	横浜漁港維持修繕工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
舗装版破砕	m2	158	237	37,446	CB430310　217.37 管理費区分　0
J01　舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			歩　2026.09　単　2026.09
J02　障害等の有無		無し			単価地区　　横浜町
J03　騒音振動対策		不要			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　舗装版厚		15cm以下			豪雪割増
J06　積込作業の有無		有り			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J07　費用の内訳		全ての費用			単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	12.294		29.22	L001010012 管理費区分　0
標準構成比			12.85		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			6,460		単価地区　　横浜町
地区単価			6,760		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役	%	31.555		75	R0125 管理費区分　0
標準構成比			29.54		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　　横浜町
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)	%	30.558		72.63	R0114 管理費区分　0
標準構成比			27.52		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　　横浜町
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	横浜漁港維持修繕工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員					R0102
	%	19.707		46.84	管理費区分　0
標準構成比			24.18		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　　横浜町
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	5.874		13.96	管理費区分　0
標準構成比			5.91		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　　横浜町
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.012		0.05	管理費区分　0
運搬処理工					オプション入力
(0010)	式	1		52,650	工種　06:舗装工事
殻運搬					オプション入力
(0011)	式	1		52,650	第0005号内訳書
					単位数量　　1　　式
					管理費区分　0
					歩　2026.09　単　2026.09
					単価地区　　横浜町
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
殻運搬					CB227010　7231.9

入力データリスト（本01）

工事名	横浜漁港維持修繕工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	5	8,350	41,750	管理費区分　0
J01　殻発生作業		舗装版破砕			歩　2026.09　単　2026.09
J02　積込工法区分		機械(騒音対策不要､厚15cm以下)			単価地区　横浜町
J03　DID区間の有無		無し			労調係数　1.000　00-00 0
J07　運搬距離(km)(DID区間無)		60.0km以下			豪雪割増
J13　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301005
10t積級	%	40.532		3,384	管理費区分　0
標準構成比			44.05		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			20,847		単価地区　横浜町
地区単価			21,400		労調係数　1.000　00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(一般)					R0115
	%	44.317		3,700	管理費区分　0
標準構成比			39.87		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			23,600		単価地区　横浜町
地区単価			30,290		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	15.139		1,264	管理費区分　0
標準構成比			16.08		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　横浜町
地区単価			150		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.012		2	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	横浜漁港維持修繕工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
処分費（As殻） ㈱鳥谷部建設工業	t	10.9	1,000	10,900	ZZ99*41200001 管理費区分　T 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　横浜町 労調係数　　1.350　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
臨港道路 (0012)	式	1		1,232,273	
舗装工 (0013)	式	1		319,590	
道路舗装復旧工 (0014)	式	1		227,450	オプション入力 工種　06:舗装工事
下層路盤（歩道部） (0015)	m2	16		40,176	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　横浜町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	16	2,511	40,176	CB410031　1790.8 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　横浜町 労調係数　　1.000　00-00 0
J01　全仕上り厚(実数入力)		250mm			
J02　施工区分		2層施工			
J03　材料		砂			

入力データリスト（本01）

工事名	横浜漁港維持修繕工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04　費用の内訳		全ての費用			豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]					M000201100
超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	%	2.18		54.73	管理費区分　0
標準構成比			2.86		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			5,680		単価地区　横浜町
地区単価			6,070		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]					L001070011
運転質量3～4t	%	1.312		32.93	管理費区分　0
標準構成比			1.7		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			3,540		単価地区　横浜町
地区単価			3,830		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)					
	%	0.168		4.22	管理費区分　0
運転手(特殊)					R0114
	%	22.404		562.5	管理費区分　0
標準構成比			25.87		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　横浜町
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	11.738		294.7	管理費区分　0
標準構成比			15.17		歩　2026.09　単　2026.09

入力データリスト（本01）

工事名	横浜漁港維持修繕工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			28,300		単価地区　横浜町
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	9.555		239.9	管理費区分　0
標準構成比			15.03		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　横浜町
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	10.38		260.6	管理費区分　0
標準構成比			12.46		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　横浜町
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	2.698		67.75	管理費区分　0
路盤材					Y001100001001
砂　路盤用	%	37.926		952.2	管理費区分　0
標準構成比			21.27		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			300,000		単価地区　横浜町
地区単価			3,000		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002

入力データリスト（本01）

工事名	横浜漁港維持修繕工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	1.48		37.17	管理費区分　0
標準構成比			1.91		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　　横浜町
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.153		3.84	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.006		0.46	管理費区分　0
下層路盤（歩道部）					オプション入力
(0016)	m2	16		25,296	第0007号内訳書
					単位数量　　1　　m2
					管理費区分　0
					歩　2026.09　単　2026.09
					単価地区　　横浜町
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
下層路盤(歩道部)					CB410031　857.31
	m2	16	1,581	25,296	管理費区分　0
J01　全仕上り厚(実数入力)		150mm			歩　2026.09　単　2026.09
J02　施工区分		1層施工			単価地区　　横浜町
J03　材料		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　費用の内訳		全ての費用			豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]					M000201100
超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	%	1.733		27.39	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	横浜漁港維持修繕工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			2.99		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			5,680		単価地区　横浜町
地区単価			6,070		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]					L001070011
運転質量3～4t	%	1.044		16.51	管理費区分　0
標準構成比			1.78		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			3,540		単価地区　横浜町
地区単価			3,830		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.133		2.11	管理費区分　0
運転手(特殊)					R0114
	%	17.794		281.3	管理費区分　0
標準構成比			27.03		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　横浜町
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	9.318		147.3	管理費区分　0
標準構成比			15.84		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,300		単価地区　横浜町
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	横浜漁港維持修繕工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員					R0102
	%	7.584		119.9	管理費区分　0
標準構成比			15.7		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　　横浜町
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	8.236		130.2	管理費区分　0
標準構成比			13.01		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　　横浜町
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	2.142		33.86	管理費区分　0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	%	50.592		799.8	管理費区分　0
標準構成比			17.77		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			120,000		単価地区　　横浜町
地区単価			4,200		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.173		18.54	管理費区分　0
標準構成比			1.99		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　　横浜町
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	横浜漁港維持修繕工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)	%	0.235		3.72	管理費区分　0
諸雑費	%	0.016		0.37	管理費区分　0
上層路盤（歩道部） (0017)	m2	16		25,296	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
上層路盤(歩道部)	m2	16	1,581	25,296	CB410041　920.81 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　全仕上り厚(実数入力)		100mm			
J02　施工区分		1層施工			
J03　材料		粒度調整砕石 M-25			
J04　費用の内訳		全ての費用			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]					M000201100
超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	%	1.731		27.35	管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1
標準構成比			2.78		
標準単価			5,680		
地区単価			6,070		

入力データリスト（本01）

工事名	横浜漁港維持修繕工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]					L001070011
運転質量3～4t	%	1.046		16.53	管理費区分　0
標準構成比			1.66		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			3,540		単価地区　　横浜町
地区単価			3,830		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.137		2.17	管理費区分　0
運転手(特殊)					R0114
	%	17.796		281.2	管理費区分　0
標準構成比			25.16		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　　横浜町
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	9.322		147.3	管理費区分　0
標準構成比			14.75		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,300		単価地区　　横浜町
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	7.588		119.9	管理費区分　0
標準構成比			14.61		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　　横浜町
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	横浜漁港維持修繕工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	8.24		130.2	R0125 管理費区分　0
標準構成比			12.11		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　横浜町
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	2.147		33.92	管理費区分　0
粒度調整砕石 M-25	%	50.617		799.8	Z002124001 管理費区分　0
標準構成比			23.44		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			170,000		単価地区　横浜町
地区単価			6,300		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	1.171		18.51	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			1.85		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　横浜町
地区単価			150		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)	%	0.184		2.91	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	横浜漁港維持修繕工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.021		1.21	管理費区分　0
基層（歩道部） (0018)	m2	26		74,126	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
基層(歩道部)	m2	26	2,851	74,126	CB410241　2710.2 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02　1層当平均仕上厚 50mm以下		40mm			
J05　材料		再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)			
J06　瀝青材料種類		ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			
J07　費用の内訳		全ての費用			
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t	%	0.264		7.53	M000804001 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			0.26		
標準単価			1,430		
地区単価			1,530		
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg	%	0.07		1.99	M000807001 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　横浜町
標準構成比			0.07		
標準単価			356		

入力データリスト（本01）

工事名	横浜漁港維持修繕工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			374		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)					
	%	0.061		1.73	管理費区分　0
特殊作業員					R0101
	%	17.221		490.9	管理費区分　0
標準構成比			16.7		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,300		単価地区　横浜町
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	12.703		362.1	管理費区分　0
標準構成比			14.99		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　横浜町
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	5.073		144.6	管理費区分　0
標準構成比			4.57		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　横浜町
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	6.648		189.5	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	横浜漁港維持修繕工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Z004101005001
再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	%	51.289		1,462	管理費区分　0
標準構成比			51.53		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			590,000		単価地区　　横浜町
地区単価			15,450		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130002
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	%	6.483		184.8	管理費区分　0
標準構成比			4.78		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			103		単価地区　　横浜町
地区単価			147		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	0.084		2.4	管理費区分　0
標準構成比			0.09		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			154		単価地区　　横浜町
地区単価			152		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.041		1.17	管理費区分　0
標準構成比			0.04		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　　横浜町
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	横浜漁港維持修繕工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(材料)					
	%	0.02		0.58	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.043		1.7	管理費区分　0
表層(歩道部)					第0010号内訳書
(0019)(P)	m2	26		62,556	単位数量　1　m2
					管理費区分　0
Q01　材料種類		再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物			歩　2026.09　単　2026.09
Q02　材料規格		⑤再生密粒度As(13F)			単価地区　横浜町
Q03　舗装厚		30mm			労調係数　1.000　00-00 0
Q04　平均幅員		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			豪雪割増
Q05　施工費		表層(歩道部)			潮間割増　0%　係数ランク　1
					週休２日補正　週休２日(月単位)
表層(歩道部)					CB410261　2138.5
	m2	26	2,406	62,556	管理費区分　0
J01　平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			歩　2026.09　単　2026.09
J02　1層当平均仕上厚 50mm以下		30mm			単価地区　横浜町
J05　材料		再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物			労調係数　1.000　00-00 0
J06　瀝青材料種類		ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			豪雪割増
J07　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]					M000804001
運転質量0.5～0.6t	%	0.314		7.55	管理費区分　0
標準構成比			0.33		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			1,430		単価地区　横浜町
地区単価			1,530		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]					M000807001
機械質量40～60kg	%	0.084		2.02	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	横浜漁港維持修繕工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			0.09		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			356		単価地区　　横浜町
地区単価			374		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　B地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.076		1.82	管理費区分　0
特殊作業員					R0101
	%	20.459		492.2	管理費区分　0
標準構成比			21.22		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,300		単価地区　　横浜町
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	15.051		362.1	管理費区分　0
標準構成比			19		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　　横浜町
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	6.01		144.6	管理費区分　0
標準構成比			5.79		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　　横浜町
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	横浜漁港維持修繕工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)					
	%	7.877		189.5	管理費区分　0
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Y001102000002
⑤再生密粒度As(13F)	%	42.231		1,016	管理費区分　0
標準構成比			38.51		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			384,000		単価地区　　横浜町
地区単価			15,800		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130002
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	%	7.686		184.9	管理費区分　0
標準構成比			6.06		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			103		単価地区　　横浜町
地区単価			147		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	0.096		2.32	管理費区分　0
標準構成比			0.11		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			154		単価地区　　横浜町
地区単価			152		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.048		1.16	管理費区分　0
標準構成比			0.05		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　　横浜町
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	横浜漁港維持修繕工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)	%	0.033		0.8	管理費区分　0
諸雑費	%	0.035		1.03	管理費区分　0
用地舗装復旧工 (0020)	式	1		92,140	オプション入力 工種　06:舗装工事
路盤工（歩道部） (0021)	m2	16		29,584	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	16	1,849	29,584	CB410031　857.31 管理費区分　0
J01　全仕上り厚(実数入力)		200mm			歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J02　施工区分		1層施工			
J03　材料		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			
J04　費用の内訳		全ての費用			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	%	1.482		27.39	M000201100 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　横浜町
標準構成比			2.99		
標準単価			5,680		

入力データリスト（本01）

工事名	横浜漁港維持修繕工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			6,070		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]					L001070011
運転質量3～4t	%	0.893		16.51	管理費区分　0
標準構成比			1.78		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			3,540		単価地区　横浜町
地区単価			3,830		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)					
	%	0.114		2.11	管理費区分　0
運転手(特殊)					R0114
	%	15.216		281.3	管理費区分　0
標準構成比			27.03		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　横浜町
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	7.968		147.3	管理費区分　0
標準構成比			15.84		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,300		単価地区　横浜町
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	6.486		119.9	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	横浜漁港維持修繕工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			15.7		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　横浜町
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	7.043		130.2	管理費区分　0
標準構成比			13.01		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　横浜町
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	1.832		33.86	管理費区分　0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	%	57.662		1,066	管理費区分　0
標準構成比			17.77		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			120,000		単価地区　横浜町
地区単価			4,200		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.003		18.54	管理費区分　0
標準構成比			1.99		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　横浜町
地区単価			150		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	横浜漁港維持修繕工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(材料)					
	%	0.267		4.94	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.034		0.95	管理費区分　0
表層(歩道部)					第0012号内訳書
(0022)(P)	m2	26		62,556	単位数量　1　m2
					管理費区分　0
Q01　材料種類		再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物			歩　2026.09　単　2026.09
Q02　材料規格		⑤再生密粒度As(13F)			単価地区　横浜町
Q03　舗装厚		30mm			労調係数　1.000　00-00 0
Q04　平均幅員		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			豪雪割増
Q05　施工費		表層(歩道部)			潮間割増　0%　係数ランク　1
					週休２日補正　週休２日(月単位)
表層(歩道部)					CB410261　2138.5
	m2	26	2,406	62,556	管理費区分　0
J01　平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			歩　2026.09　単　2026.09
J02　1層当平均仕上厚 50mm以下		30mm			単価地区　横浜町
J05　材料		再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物			労調係数　1.000　00-00 0
J06　瀝青材料種類		ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			豪雪割増
J07　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]					M000804001
運転質量0.5～0.6t	%	0.314		7.55	管理費区分　0
標準構成比			0.33		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			1,430		単価地区　横浜町
地区単価			1,530		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]					M000807001
機械質量40～60kg	%	0.084		2.02	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	横浜漁港維持修繕工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			0.09		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			356		単価地区　　横浜町
地区単価			374		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　B地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.076		1.82	管理費区分　0
特殊作業員					R0101
	%	20.459		492.2	管理費区分　0
標準構成比			21.22		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,300		単価地区　　横浜町
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	15.051		362.1	管理費区分　0
標準構成比			19		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　　横浜町
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	6.01		144.6	管理費区分　0
標準構成比			5.79		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　　横浜町
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	横浜漁港維持修繕工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)					
	%	7.877		189.5	管理費区分　0
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Y001102000002
⑤再生密粒度As(13F)	%	42.231		1,016	管理費区分　0
標準構成比			38.51		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			384,000		単価地区　　横浜町
地区単価			15,800		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130002
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	%	7.686		184.9	管理費区分　0
標準構成比			6.06		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			103		単価地区　　横浜町
地区単価			147		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	0.096		2.32	管理費区分　0
標準構成比			0.11		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			154		単価地区　　横浜町
地区単価			152		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.048		1.16	管理費区分　0
標準構成比			0.05		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　　横浜町
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	横浜漁港維持修繕工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)	%	0.033		0.8	管理費区分　0
諸雑費	%	0.035		1.03	管理費区分　0
排水構造物工 (0023)	式	1		690,428	
作業土工 (0024)	式	1		160,412	工種　04:道路改良工事
床掘り (0025)(P)	m3	19		45,619	第0013号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　土質		土砂			
Q02　掘削費		床掘り			
床掘り	m3	19	2,401	45,619	CB210030　2247.4 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　土質		土砂			
J02　施工方法		上記以外(小規模)			
J05　費用の内訳		全ての費用			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] 排ｶﾞｽ型(第2次)　山積0.28m3	%	18.699		448.8	M000202096 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	横浜漁港維持修繕工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			18.73		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			8,460		単価地区　横浜町
地区単価			9,020		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	45.747		1,098	管理費区分　0
標準構成比			40.26		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　横浜町
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	28.29		679	管理費区分　0
標準構成比			33.9		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　横浜町
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	7.233		173.6	管理費区分　0
標準構成比			7.11		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　横浜町
地区単価			150		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.031		1.6	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	横浜漁港維持修繕工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
埋戻し (0026)(P)	m3	6		24,594	第0014号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休２日補正 週休２日(月単位)
Q01 施工方法		上記以外(小規模)			
Q02 土質区分		土砂			
Q03 土質		土砂			
Q04 埋戻し費		埋戻し			
埋戻し	m3	6	4,099	24,594	CB210410 4063.8 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法		上記以外(小規模)			
J02 土質		土砂			
J04 費用の内訳		全ての費用			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	%	8.742		358.3	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.27		
標準単価			8,460		
地区単価			9,020		
ﾗﾝﾏ 質量60～80kg	%	0.627		25.7	M000806001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.6		
標準単価			535		
地区単価			564		

入力データリスト（本01）

工事名	横浜漁港維持修繕工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員					R0102
	%	44.212		1,812	管理費区分　0
標準構成比			50.03		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　　横浜町
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	20.813		853	管理費区分　0
標準構成比			19.35		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,300		単価地区　　横浜町
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	21.393		876.8	管理費区分　0
標準構成比			17.77		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　　横浜町
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	3.382		138.6	管理費区分　0
標準構成比			3.14		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　　横浜町
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001

入力データリスト（本01）

工事名	横浜漁港維持修繕工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	0.822		33.69	管理費区分　0
標準構成比			0.84		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			154		単価地区　　横浜町
地区単価			152		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.009		0.91	管理費区分　0
土砂等運搬					オプション入力
(0027)	式	1		90,199	第0015号内訳書
					単位数量　　1　　式
					管理費区分　0
					歩　2026.09　単　2026.09
					単価地区　　横浜町
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
土砂等運搬					CB210110　5719.5
	m3	11	6,882	75,702	管理費区分　0
J01　土砂等発生現場		小規模			歩　2026.09　単　2026.09
J02　積込機種･規格		ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)			単価地区　　横浜町
J03　土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　DID区間の有無		無し			豪雪割増
J13　運搬距離(km)(DID区間無)		35.0km以下			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301002
4t積級	%	23.498		1,617	管理費区分　0
標準構成比			26.52		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			8,571		単価地区　　横浜町
地区単価			8,880		労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	横浜漁港維持修繕工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
供用日当りの損耗品費			261		豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(一般)					R0115
	%	66.017		4,543	管理費区分　0
標準構成比			61.9		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			23,600		単価地区　横浜町
地区単価			30,290		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	10.461		719.9	管理費区分　0
標準構成比			11.58		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　横浜町
地区単価			150		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費					
	%	0.024		2.1	管理費区分　0
処分費　建設発生土					ZZ99*41200003
	m3	10.9	1,330	14,497	管理費区分　T 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
側溝工 (0028)	式	1		530,016	工種　04:道路改良工事

入力データリスト（本01）

工事名	横浜漁港維持修繕工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
自由勾配側溝 (0029)	m	32		406,400	第0016号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0
Q01 側溝規格		縦断用 B300×H300			歩 2026.09 単 2026.09
Q02 自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝			単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休２日補正 週休２日(月単位)
自由勾配側溝	m	32	12,700	406,400	WB821420 管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.09 単 2026.09
J02 規格･仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.25m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			
J07 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.15m3/10m			
側溝蓋 (0030)	枚	32		123,616	第0017号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0
Q01 蓋種類		自由勾配側溝用ふた400mm×500mm			歩 2026.09 単 2026.09
Q03 蓋版設置費		蓋版			単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休２日補正 週休２日(月単位)
蓋版	枚	32	3,863	123,616	WB821430 管理費区分 0
J01 作業区分		据付け			歩 2026.09 単 2026.09

入力データリスト（本01）

工事名	横浜漁港維持修繕工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区　横浜町
J03 蓋版の種類		自由勾配側溝用ふた400㎜×500㎜			労調係数　1.000　00-00 0
J05 規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増　0%　係数ランク　1
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
構造物撤去工 (0031)	式	1		222,255	オプション入力
取壊し工 (0032)	式	1		155,269	オプション入力 工種　06:舗装工事
コンクリート取壊し (0033)	m3	4		70,516	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
構造物取壊し	m3	4	17,629	70,516	DH115010 管理費区分　0
J01 構造物区分		鉄筋構造物			歩　2026.09　単　2026.09
J02 工法区分		機械施工			単価地区　横浜町
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数　1.000　00-00 0
J04 夜間作業の有無		無し			豪雪割増
J05 低騒音･低振動対策		不要			潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
舗装版切断 (0034)	m	99		72,666	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	横浜漁港維持修繕工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　横浜町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
舗装版切断	m	99	734	72,666	CB430510　700.44 管理費区分　0
J01　舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　横浜町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下			
J05　費用の内訳		全ての費用			
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]					M001161013
湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	%	9.765		71.72	管理費区分　0
標準構成比			10.24		歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　横浜町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　A地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準単価			13,000		
地区単価			13,000		
その他(機械)					
	%	4.587		33.69	管理費区分　0
特殊作業員					R0101
	%	20.642		151.6	管理費区分　0
標準構成比			19.96		歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　横浜町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		

入力データリスト（本01）

工事名	横浜漁港維持修繕工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役					R0125
	%	12.12		89.01	管理費区分　0
標準構成比			10.88		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　　横浜町
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	7.583		55.69	管理費区分　0
標準構成比			8.92		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　　横浜町
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	18.94		139.1	管理費区分　0
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ）					Z006540009
径18ｲﾝﾁ	%	22.385		164.4	管理費区分　0
標準構成比			22.39		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			68,200		単価地区　　横浜町
地区単価			71,500		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	2.644		19.42	管理費区分　0
標準構成比			2.81		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			154		単価地区　　横浜町
地区単価			152		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	横浜漁港維持修繕工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)	%	1.31		9.62	管理費区分　0
諸雑費	%	0.024		0.25	管理費区分　0
舗装板破砕 (0035)	m2	51		12,087	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
舗装版破砕	m2	51	237	12,087	CB430310　217.37 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　舗装版種別			ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		
J02　障害等の有無			無し		
J03　騒音振動対策			不要		
J04　舗装版厚			15cm以下		
J06　積込作業の有無			有り		
J07　費用の内訳			全ての費用		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	12.294		29.22	L001010012 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1
標準構成比			12.85		
標準単価			6,460		
地区単価			6,760		

入力データリスト（本01）

工事名	横浜漁港維持修繕工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
土木一般世話役	%	31.555		75	R0125 管理費区分　0
標準構成比			29.54		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　　横浜町
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
運転手(特殊)	%	30.558		72.63	R0114 管理費区分　0
標準構成比			27.52		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			28,900		単価地区　　横浜町
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
普通作業員	%	19.707		46.84	R0102 管理費区分　0
標準構成比			24.18		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　　横浜町
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
軽油	%	5.874		13.96	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			5.91		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　　横浜町
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	横浜漁港維持修繕工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.012		0.05	管理費区分　0
運搬処理工 (0036)	式	1		66,986	オプション入力 工種　06:舗装工事
殻運搬 (0037)	式	1		36,136	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
殻運搬	m3	4	5,584	22,336	CB227010　4792.3 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　殻発生作業		ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし			
J02　積込工法区分		機械積込			
J03　DID区間の有無		無し			
J04　運搬距離(km)(DID区間有無)		34.3km以下			
J13　費用の内訳		全ての費用			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	%	37.166		2,075	M000301005 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			40.77		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)					R0115

入力データリスト（本01）

工事名	横浜漁港維持修繕工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	49.364		2,756	管理費区分　0
標準構成比			44.82		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			23,600		単価地区　　横浜町
地区単価			30,290		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	13.444		750.6	管理費区分　0
標準構成比			14.41		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			138		単価地区　　横浜町
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.026		2.4	管理費区分　0
処分費（Co有筋）					ZZ99*41200002
㈱鳥谷部建設工業	t	9.2	1,500	13,800	管理費区分　T
					歩　2026.09　単　2026.09
					単価地区　　横浜町
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
殻運搬					オプション入力
(0038)	式	1		30,850	第0022号内訳書
					単位数量　　1　　式
					管理費区分　0
					歩　2026.09　単　2026.09
					単価地区　　横浜町
					労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	横浜漁港維持修繕工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
殻運搬	m3	3	8,350	25,050	CB227010　7231.9 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　殻発生作業		舗装版破砕			
J02　積込工法区分		機械(騒音対策不要､厚15cm以下)			
J03　DID区間の有無		無し			
J07　運搬距離(km)(DID区間無)		60.0km以下			
J13　費用の内訳		全ての費用			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301005
10t積級	%	40.532		3,384	管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			44.05		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)					R0115
	%	44.317		3,700	管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			39.87		
標準単価			23,600		
地区単価			30,290		
軽油					Z006702002
	%	15.139		1,264	管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
標準構成比			16.08		
標準単価			138		
地区単価			150		

入力データリスト（本01）

工事名	横浜漁港維持修繕工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.012		2	管理費区分　0
処分費（As殻） ㈱鳥谷部建設工業	t	5.8	1,000	5,800	ZZ99*41200001 管理費区分　T 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　横浜町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
直接工事費 (0039)	式	1		1,748,747	
共通仮設 (0040)	式	1		392,000	
共通仮設費（率計上） (0041)	式	1		392,000	
主たる工種	06:舗装工事				
施工地域等補正	山間僻地及び離島		1.3		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01		
純工事費 (0042)	式	1		2,140,747	
現場管理費 (0043)	式	1		910,000	
施工地域等補正	山間僻地及び離島		1.0		
工期日数	70日間				

入力データリスト（本01）

工事名	横浜漁港維持修繕工事	事業区分	漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
冬期日数	51日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.88%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価 (0044)	式	1		3,050,747	
一般管理費等 (0045)	式	1		709,253	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	補正しない		0.00%		
工事価格 (0046)	式	1		3,760,000	
消費税額及び地方消費税額 (0047)	式	1		376,000	
工事費計 (0048)	式	1		4,136,000	