	総括主査	調　査		課　長	総括主査	設　計	精　算

工事番号　　8水環　第1106-2号

設計書番号　　508-140-0076

青森県日本海地区(風合瀬藻場工区)水産環境整備工事

実施　設計書

西津軽郡鰺ヶ沢町大字本町　地内
～西津軽郡鰺ヶ沢町大字本町　地内

２０２７年０３月２５日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青森県

工　事　総　括　表

工事概要			
	施工数量　N＝　1　式		
	着定基質 1　　式		
	増殖場工 1　　式		
設計額	45,089,000　　円　　（内消費税　　4,099,000　　円）	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

青森県

設計内訳書（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(風合瀬藻場工区)水産環境整備工事	事業区分 工事区分	漁場整備 着定基質

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
着定基質		式	1		23,951,700		
増殖場工		式	1		23,048,000		
着定基質製作工		式	1		16,284,000		
組立着定基質製作	円形セピア3段積み16.34t	個	40		16,284,000		内　1号
組立着定基質組立工		式	1		6,764,000		
組立着定基質組立		個	40		6,764,000		内　2号
仮設工		式	1		903,700		
仮設工		式	1		903,700		
敷鉄板		式	1		903,700		内　3号
直接工事費		式	1		23,951,700		
共通仮設		式	1		3,070,040		
共通仮設費		式	1		1,554,040		
運搬費		式	1		1,279,040		

設計内訳書（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(風合瀬藻場工区)水産環境整備工事	事業区分 工事区分	漁場整備 着定基質

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等運搬		式	1		1,279,040		内　4号
現場環境改善費		式	1		275,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		275,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		1,516,000		
純工事費		式	1		27,021,740		
現場管理費		式	1		6,906,000		
工事原価		式	1		33,927,740		
一般管理費等		式	1		7,062,260		
工事価格		式	1		40,990,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		4,099,000		
工事費計		式	1		45,089,000		

共通仮設費内訳

主工種　54:構造物工事（漁港）

主たる工種
　単独（追加工事）：　構造物工事（漁港）

合算工事：

対象工事費	23,951,700	直接工事費	23,951,700	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			0				
管理費区分１			0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７			0	（工場原価）			
管理費区分５			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９			0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ			0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）			
対象額　支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額		単独（追加工事）	23,951,700	現工事	0	合算工事	0
		全処分費等を除く共通仮設費対象額（調整工事入力で使用）	23,951,700		0		0
共通仮設費（率分）		率（補正前）	6.21%		0.00%		0.00%
		施工地域等補正	0.00%		0.00%		
		海上輸送に要する補正	1.00		0.00		
		率（補正後）　週休２日 4週8休以上 1.02	6.33%		0.00%		
		計上額	1,516,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　54:構造物工事（漁港）

現場環境改善費対象工事費	23,951,700	直接工事費	23,951,700	事業損失	0
非対象額計（－）	0				
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	0	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額　支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）					
単独（追加工事）	23,951,700	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.15%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	1.15%		0.00%		
計上額	275,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　54:構造物工事（漁港）

共通仮設費（積上分）	1,279,040				
回航･えい航費	0	運搬費	1,279,040	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷･傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				

共通仮設費計	3,070,040

現場管理費

主工種　54:構造物工事（漁港）

単独（追加工事）純工事費	27,021,740	単独（追加工事）直接工事費	23,951,700	単独（追加工事）共通仮設費	3,070,040

非対象額計（－）	0	
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　支給品費　（＋）	0	
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0	
無償貸付機械評価額　（＋）	0	

現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	27,021,740	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）	27,021,740		0		0

現場管理費	率（補正前）	23.62%		0.00%	
	施工地域等補正	0.00%		0.00%	
	施工時期補正	1.20%		0.00%	
	緊急工事補正	0.00%		0.00%	
	砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%	
	率（補正後）　週休２日 4週8休以上 1.03	25.56%		0.00%	
	計上額	6,906,000		0	0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種　54:構造物工事（漁港）

工事原価	33,927,740				
純工事費	27,021,740	現場管理費	6,906,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				

非対象額計（－）	0	
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）

一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	33,927,740	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	33,927,740		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	20.79%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	20.79%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	33,927,740		0		
契約保証に係る補正値	0.04%		0.00%		
一般管理費等	7,062,260				

業務委託料	0

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年10月		
歩掛適用年月	2026年10月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年10月		
単価地区	鯵ヶ沢町		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	54:構造物工事（漁港）		
施工地域等補正	地方港湾（３）（一般交通の影響を受けない場合）		0.00%
海上輸送に要する補正	補正なし		1.00
週休２日補正	4週8休以上		1.02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	地方港湾（３）（一般交通の影響を受けない場合）	0.00%
工期日数	134日間	
冬期日数	134日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	自動設定	1.20%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
週休２日補正	4週8休以上	1.03
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種　54:構造物工事（漁港）

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			23,951,700
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				23,951,700
	共通仮設費（率分）	23,951,700	6.33	1,516,000
	運搬費			1,279,040
現場環境改善費対象工事費				23,951,700
	現場環境改善費（率分）	23,951,700	1.15	275,000
現場管理費対象純工事費				27,021,740
	現場管理費	27,021,740	25.56	6,906,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				33,927,740
	一般管理費等	33,927,740	20.79	7,062,260
	業務委託費			0
工事価格				40,990,000
消費税等相当額				4,099,000
工事費計				45,089,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.020-0000　0.0

内　1号	組立着定基質製作	円形セピア3段積み16.34t

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
異形ﾌﾞﾛｯｸ製作 DH108010	5.49t,直積用鋼製型枠,異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満,11.92m2,2.391m3,標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,ﾗﾌﾃ	個	40	134,268	5,370,720		単　1号 03-08-02 円形セピア(上段) 管理費区分：0
異形ﾌﾞﾛｯｸ製作 DH108010	5.44t,直積用鋼製型枠,異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満,12.64m2,2.362m3,標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,ﾗﾌﾃ	個	40	136,478	5,459,120		単　2号 03-08-02 円形セピア(中段) 管理費区分：0
異形ﾌﾞﾛｯｸ製作 DH108010	5.41t,直積用鋼製型枠,異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満,12.68m2,2.352m3,標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,ﾗﾌﾃ	個	40	136,354	5,454,160		単　3号 03-08-02 円形セピア(下段) 管理費区分：0
合計					16,284,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.020-0000　0.0

内　2号	組立着定基質組立	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
円形セピア組立資材 3段積標準型 ZZ99*01*01001		基	40	150,600	6,024,000		管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立着定基質部材組立 DA655000	3箇所/基	基	40	14,091	563,640		単　4号 03-33-01 管理費区分：0
着定基質転置 DA661000	ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立着定基質,12.5～ 22.0t以下,標準	個	40	4,409	176,360		単　5号 03-33-02 管理費区分：0
合計					6,764,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.020-0000　0.0

内　3号	敷鉄板

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置･撤去 WB253610	設置･撤去	m2	650	462	300,300		単　6号 02-05-15 管理費区分：0
敷鉄板賃料 WB253630	22×1,524×6,096(mm),無,80日,無,有	枚	70	8,620	603,400		単　7号 02-05-15 管理費区分：0
合計					903,700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.020-0000　0.0

内　4号	仮設材等運搬

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) WB010020	北海道･東北･関東･北陸･中部,2.7km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	224	4,210	943,040		単　8号 01-02-02 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み､取卸し(往復分)	t	112	3,000	336,000		単　9号 01-02-02 管理費区分：0
合計					1,279,040		

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　1号 DH108010	異形ﾌﾞﾛｯｸ製作	5.49t,直積用鋼製型枠,異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満,11.92m2,2.391m3,標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,ﾗﾌﾃ	単位	個	単位数量	10	単価	134,268

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート 土木(9) 21-8-25(20) W/C≦55% ZZ99*02500002		m3	24.15	21,950	530,092	管理費区分：0
直積用鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満 L302050051		m2	119.2	2,410	287,272	管理費区分：0
鉄筋加工 DH180280	10～13mm,異形棒鋼,鉄筋(異形)	kg	283.1	228	64,546	単　10号 03-08-02 管理費区分：0
鉄筋組立 DH180290	10～13mm	kg	283.1	158	44,729	単　11号 03-08-02 管理費区分：0
型枠工 2.5tを超えて5.5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き) 単価補正1.265(FC0) Q300705020		m2	119.2	1,581	188,455	管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 2.5tを超えて5.5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き) 単価補正1.265(FC0) Q300806020		m3	23.91	4,427	105,849	管理費区分：0
給熱養生加算額 2.5tを超えて5.5t以下 Q301052020		m3	23.91	1,950	46,624	管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 DHT20870		日	0.6	52,400	31,440	単　12号 07-01-28 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 DHT20880		日	0.6	72,800	43,680	単　13号 07-01-28 管理費区分：0
合計					1,342,687	
単価					134,268	円／個

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　2号 DH108010	異形ﾌﾞﾛｯｸ製作	5.44t,直積用鋼製型枠,異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満,12.64m2,2.362m3,標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,ﾗﾌﾃ	単位	個	単位数量	10	単価	136,478

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート 土木(9) 21-8-25(20) W/C≦55% ZZ99*02500002		m3	23.86	21,950	523,727	管理費区分：0
直積用鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満 L302050051		m2	126.4	2,410	304,624	管理費区分：0
鉄筋加工 DH180280	10～13mm,異形棒鋼,鉄筋(異形)	kg	283.1	228	64,546	単　10号 03-08-02 管理費区分：0
鉄筋組立 DH180290	10～13mm	kg	283.1	158	44,729	単　11号 03-08-02 管理費区分：0
型枠工 2.5tを超えて5.5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き) 単価補正1.265(FC0)　Q300705020		m2	126.4	1,581	199,838	管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 2.5tを超えて5.5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き) 単価補正1.265(FC0)　Q300806020		m3	23.62	4,427	104,565	管理費区分：0
給熱養生加算額 2.5tを超えて5.5t以下 Q301052020		m3	23.62	1,950	46,059	管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 DHT20870		日	0.63	52,400	33,012	単　12号 07-01-28 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 DHT20880		日	0.6	72,800	43,680	単　13号 07-01-28 管理費区分：0
合計					1,364,780	
単価					136,478	円／個

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　3号 DH108010	異形ﾌﾞﾛｯｸ製作	5.41t,直積用鋼製型枠,異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満,12.68m2,2.352m3,標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,ﾗﾌﾃ	単位	個	単位数量	10	単価	136,354

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート 土木(9) 21-8-25(20) W/C≦55% ZZ99*02500002		m3	23.76	21,950	521,532	管理費区分：0
直積用鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満 L302050051		m2	126.8	2,410	305,588	管理費区分：0
鉄筋加工 DH180280	10～13mm,異形棒鋼,鉄筋(異形)	kg	283.1	228	64,546	単　10号 03-08-02 管理費区分：0
鉄筋組立 DH180290	10～13mm	kg	283.1	158	44,729	単　11号 03-08-02 管理費区分：0
型枠工 2.5tを超えて5.5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き) 単価補正1.265(FC0)　Q300705020		m2	126.8	1,581	200,470	管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 2.5tを超えて5.5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き) 単価補正1.265(FC0)　Q300806020		m3	23.52	4,427	104,123	管理費区分：0
給熱養生加算額 2.5tを超えて5.5t以下 Q301052020		m3	23.52	1,950	45,864	管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 DHT20870		日	0.63	52,400	33,012	単　12号 07-01-28 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 DHT20880		日	0.6	72,800	43,680	単　13号 07-01-28 管理費区分：0
合計					1,363,544	
単価					136,354	円／個

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　4号 DA655000	ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立着定基質部材組立	3箇所/基	単位	基	単位数量	10	単価	14,091

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.5	36,210	18,105	[ ][1　] 管理費区分：0
とび工 R0106		人	1	31,930	31,930	[ ][1　] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	1.9	22,640	43,016	[ ][1　] 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 DHT20870		日	0.9	52,400	47,160	単　12号 07-01-28　[ ][1　] 管理費区分：0
雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		701	[1][　] 管理費区分：0
合計					140,912	
単価					14,091	円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　5号 DA661000	着定基質転置	ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立着定基質,12.5～ 22.0t以下,標準	単位	個	単位数量	46	単価	4,409

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)60t吊 DHT20902		日	1	102,000	102,000	単　14号 07-01-28　[ ][1　] 管理費区分：0
とび工 R0106		人	1	31,930	31,930	[ ][1　] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	3	22,640	67,920	[ ][1　] 管理費区分：0
雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		1,009	[1][　] 管理費区分：0
合計					202,859	
単価					4,409	円／個

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　6号 WB253610	敷鉄板設置･撤去	設置･撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	462

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1　]
R0125		人	0.295	36,210	10,681	管理費区分：0
とび工						[ ][1　]
R0106		人	0.295	31,930	9,419	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1　]
R0102		人	0.295	22,640	6,678	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転						単　15号 02-05-15　[ ][1　]
WK250590		日	0.295	64,290	18,965	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)						[1][　]
ZS8000004	1%	式	1		457	管理費区分：0
合計					46,200	
単価					462	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　7号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm),無,80日,無,有	単位	枚	単位数量	1	単価	8,620

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001	供用日数:80日	枚	1	7,520	7,520	管理費区分：0
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002		枚	1	1,100	1,100	管理費区分：0
合計					8,620	
単価					8,620	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　8号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・関東・北陸・中部,2.7km,12m以内,各種(実数入力),0,無	単位	t	単位数量	1	単価	4,210

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで 単価補正1.000　Z006810101		t	1	4,210	4,210	管理費区分：0
合計					4,210	
単価					4,210	円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　9号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み､取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み.取卸し費(仮設材等) Z006800001		t	2	1,500	3,000	管理費区分：0
合計					3,000	
単価					3,000	円／t

3次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　10号 DH180280	鉄筋加工	10～13mm,異形棒鋼,鉄筋(異形)	単位	kg	単位数量	1,000	単価	228

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.2	36,210	7,242	[ ][1] 管理費区分：0
鉄筋工 R0110		人	2.3	33,350	76,705	[ ][1] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.2	22,640	4,528	[ ][1] 管理費区分：0
鉄筋 ZZ99*00300002		kg	1,030	124	127,720	管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 L301010270		日	0.04	52,400	2,096	管理費区分：0
諸雑費 労務費の% ZS7H10210	12%	式	1		10,617	[1][ ] 管理費区分：0
合計					228,908	
単価					228	円／kg

3次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　11号 DH180290	鉄筋組立	10～13mm	単位	kg	単位数量	1,000	単価	158

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.5	36,210	18,105	[ ][1] 管理費区分：0
鉄筋工 R0110		人	3.5	33,350	116,725	[ ][1] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.3	22,640	6,792	[ ][1] 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 L301010270		日	0.11	52,400	5,764	管理費区分：0
諸雑費 労務費の% ZS7H10210	8%	式	1		11,329	[1][ ] 管理費区分：0
合計					158,715	
単価					158	円／kg

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　12号 DHT20870	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	52,400

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 L301010270		日	1	52,400	52,400	管理費区分：0
合計					52,400	
単価					52,400	円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　13号 DHT20880	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊		単位	日	単位数量	1	単価	72,800

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 35t吊 L301010280		日	1	72,800	72,800	管理費区分：0
合計					72,800	
単価					72,800	円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　14号 DHT20902	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)60t吊		単位	日	単位数量	1	単価	102,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 60t吊 L301010302		日	1	102,000	102,000	管理費区分：0
合計					102,000	
単価					102,000	円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　15号 WK250590	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	64,290

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	119	150	17,850	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊 L001010004		日	1.06	10,700	11,342	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		8	管理費区分：0
合計					64,290	
単価					64,290	円／日

登　録　単　価

工事名	青森県日本海地区(風合瀬藻場工区)水産環境整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*00300002	鉄筋		kg	124	2026	10	確定
ZZ99*01*01001	円形セピア組立資材	3段積標準型	基	150,600	2026	10	確定 見積
ZZ99*02500002	生コンクリート	土木(9) 21-8-25(20) W/C≦55%	m3	21,950	2026	10	確定

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(風合瀬藻場工区)水産環境整備工事	事業区分	漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
着定基質 (0001)	式	1		23,951,700	オプション入力
増殖場工 (0002)	式	1		23,048,000	オプション入力
着定基質製作工 (0003)	式	1		16,284,000	オプション入力 工種　54:構造物工事（漁港）
組立着定基質製作 (0004)	個	40		16,284,000	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量　1　個 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　鯵ヶ沢町 労務補正　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 週休２日補正　4週8休以上
異形ﾌﾞﾛｯｸ製作	個	40	134,268	5,370,720	DH108010 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　鯵ヶ沢町 労務補正　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 単価補正
J01　ﾌﾞﾛｯｸ実質量		5.49t			
J02　型枠の指定		直積用鋼製型枠			
J04　直積用鋼製型枠の規格		異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満			
J06　ﾌﾞﾛｯｸ1個当り型枠面積		11.92m2			
J07　ﾌﾞﾛｯｸ1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量		2.391m3			
J08　ｸﾚｰﾝの設定方法		標準			
J09　型枠工用ｸﾚｰﾝの機種		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ			
J10　型枠工用ｸﾚｰﾝの規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊			
J11　ｺﾝｸﾘｰﾄ工用、製作転置用ｸﾚｰﾝ機種		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ			
J12　ｺﾝｸﾘｰﾄ工用、製作転置用ｸﾚｰﾝ規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊			
J14　鉄筋の計上数		1			
J15　鉄筋1の材質		異形棒鋼			

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(風合瀬藻場工区)水産環境整備工事	事業区分	漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J16 鉄筋1の指定		鉄筋(異形)			
J18 鉄筋1の径		10～13mm			
J19 ﾌﾞﾛｯｸ1個当り鉄筋の質量(NET)		28.31kg			
J40 吊鉄筋の計上数		0			
J46 ﾍﾞｯﾄﾞ賃料の有無		無し			
J48 施工規模		50個未満			
J49 形式		被覆ﾌﾞﾛｯｸ製作			
J50 給熱養生の有無		有り			
異形ﾌﾞﾛｯｸ製作					DH108010
	個	40	136,478	5,459,120	管理費区分 0
J01 ﾌﾞﾛｯｸ実質量		5.44t			歩 2026.10 単 2026.10
J02 型枠の指定		直積用鋼製型枠			単価地区 鯵ヶ沢町
J04 直積用鋼製型枠の規格		異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満			労務補正 1.020 00-00
J06 ﾌﾞﾛｯｸ1個当り型枠面積		12.64m2			豪雪割増
J07 ﾌﾞﾛｯｸ1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量		2.362m3			係数ランク 1
J08 ｸﾚｰﾝの設定方法		標準			単価補正
J09 型枠工用ｸﾚｰﾝの機種		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ			
J10 型枠工用ｸﾚｰﾝの規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊			
J11 ｺﾝｸﾘｰﾄ工用、製作転置用ｸﾚｰﾝ機種		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ			
J12 ｺﾝｸﾘｰﾄ工用、製作転置用ｸﾚｰﾝ規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊			
J14 鉄筋の計上数		1			
J15 鉄筋1の材質		異形棒鋼			
J16 鉄筋1の指定		鉄筋(異形)			
J18 鉄筋1の径		10～13mm			
J19 ﾌﾞﾛｯｸ1個当り鉄筋の質量(NET)		28.31kg			
J40 吊鉄筋の計上数		0			
J46 ﾍﾞｯﾄﾞ賃料の有無		無し			
J48 施工規模		50個未満			
J49 形式		被覆ﾌﾞﾛｯｸ製作			
J50 給熱養生の有無		有り			
異形ﾌﾞﾛｯｸ製作					DH108010
	個	40	136,354	5,454,160	管理費区分 0
J01 ﾌﾞﾛｯｸ実質量		5.41t			歩 2026.10 単 2026.10

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(風合瀬藻場工区)水産環境整備工事	事業区分	漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 型枠の指定		直積用鋼製型枠			単価地区　鯵ヶ沢町
J04 直積用鋼製型枠の規格		異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満			労務補正　1.020　00-00
J06 ﾌﾞﾛｯｸ1個当り型枠面積		12.68m2			豪雪割増
J07 ﾌﾞﾛｯｸ1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量		2.352m3			係数ランク　1
J08 ｸﾚｰﾝの設定方法		標準			単価補正
J09 型枠工用ｸﾚｰﾝの機種		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ			
J10 型枠工用ｸﾚｰﾝの規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊			
J11 ｺﾝｸﾘｰﾄ工用、製作転置用ｸﾚｰﾝ機種		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ			
J12 ｺﾝｸﾘｰﾄ工用、製作転置用ｸﾚｰﾝ規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊			
J14 鉄筋の計上数		1			
J15 鉄筋1の材質		異形棒鋼			
J16 鉄筋1の指定		鉄筋(異形)			
J18 鉄筋1の径		10～13mm			
J19 ﾌﾞﾛｯｸ1個当り鉄筋の質量(NET)		28.31kg			
J40 吊鉄筋の計上数		0			
J46 ﾍﾞｯﾄﾞ賃料の有無		無し			
J48 施工規模		50個未満			
J49 形式		被覆ﾌﾞﾛｯｸ製作			
J50 給熱養生の有無		有り			
組立着定基質組立工 (0005)	式	1		6,764,000	オプション入力 工種　54:構造物工事（漁港）
組立着定基質組立 (0006)	個	40		6,764,000	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量　1　個 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　鯵ヶ沢町 労務補正　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 週休２日補正　4週8休以上
円形セピア組立資材					ZZ99*01*01001

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(風合瀬藻場工区)水産環境整備工事	事業区分	漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
3段積標準型	基	40	150,600	6,024,000	管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　鯵ヶ沢町 労務補正　　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　　1 単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立着定基質部材組立	基	40	14,091	563,640	DA655000 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　鯵ヶ沢町 労務補正　　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　　1 単価補正
J01　締付箇所数(N)		3箇所/基			
着定基質転置	個	40	4,409	176,360	DA661000 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　鯵ヶ沢町 労務補正　　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　　1 単価補正
J01　着定基質種類(E2)		ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立着定基質			
J02　着定基質質量(E4)		12.5～ 22.0t以下			
J04　ｸﾚｰﾝの指定		標準			
仮設工 (0007)	式	1		903,700	オプション入力
仮設工 (0008)	式	1		903,700	オプション入力 工種　54:構造物工事（漁港）
敷鉄板 (0009)	式	1		903,700	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量　　1　　式 管理費区分　0

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(風合瀬藻場工区)水産環境整備工事	事業区分	漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　鯵ヶ沢町 労務補正　　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　　1 週休２日補正　　4週8休以上
敷鉄板設置･撤去	m2	650	462	300,300	WB253610 管理費区分　0
J01　作業区分		設置･撤去			歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　鯵ヶ沢町 労務補正　　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　　1 単価補正
敷鉄板賃料	枚	70	8,620	603,400	WB253630 管理費区分　0
J01　敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　鯵ヶ沢町 労務補正　　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　　1 単価補正
J02　不足分弁償金の有無		無			
J04　供用日数(日)(実数入力)		80日			
J05　継続工事の有無		無			
J07　整備費の有無		有			
直接工事費 (0010)	式	1		23,951,700	
共通仮設 (0011)	式	1		3,070,040	
共通仮設費 (0012)	式	1		1,554,040	
運搬費 (0013)	式	1		1,279,040	工種　99:

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(風合瀬藻場工区)水産環境整備工事	事業区分	漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
仮設材等運搬 (0014)	式	1		1,279,040	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　鯵ヶ沢町 労務補正　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 週休２日補正　4週8休以上
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	t	224	4,210	943,040	WB010020 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　鯵ヶ沢町 労務補正　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 単価補正
J01　発注機関区分		北海道･東北･関東･北陸･中部			
J02　片道運搬距離(実数入力)		2.7km			
J04　製品長区分		12m以内			
J05　運搬割増率		各種(実数入力)			
J06　運搬割増率(実数入力)		0			
J07　その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	112	3,000	336,000	WB010030 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　鯵ヶ沢町 労務補正　1.020　00-00 豪雪割増 係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		積込み､取卸し(往復分)			
現場環境改善費 (0015)	式	1		275,000	
現場環境改善費（率計上） (0016)	式	1		275,000	
市街地補正	市街地以外				

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(風合瀬藻場工区)水産環境整備工事	事業区分	漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設費（率計上） (0017)		式	1		1,516,000	
	主たる工種	54:構造物工事（漁港）				
	施工地域等補正	地方港湾（３）（一般交通の影響を受けない場合）		0.00%		
	海上輸送に要する補正	補正なし		1.00		
	週休２日補正	4週8休以上		1.02		
純工事費 (0018)		式	1		27,021,740	
現場管理費 (0019)		式	1		6,906,000	
	施工地域等補正	地方港湾（３）（一般交通の影響を受けない場合）		0.00%		
	工期日数	134日間				
	冬期日数	134日間				
	積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
	施工時期補正	自動設定		1.20%		
	緊急工事補正	補正なし		0.00%		
	砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
	週休２日補正	4週8休以上		1.03		
工事原価 (0020)		式	1		33,927,740	
一般管理費等 (0021)		式	1		7,062,260	
	前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
	財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
	契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0022)		式	1		40,990,000	
消費税額及び地方消費税額 (0023)		式	1		4,099,000	

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(風合瀬藻場工区)水産環境整備工事	事業区分	漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事費計 (0024)	式	1		45,089,000	