

工事数量総括表(本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
道路改良						
道路土工			式		1	
			式		1	
掘削工			m3		160	
掘削			式		1	
路床盛土工			m3		70	
路床盛土			式		1	
土材料			式		1	
法面整形工			式		1	
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:㏐質土、砂及び砂質土、粘性土		m2		10	
残土処理工			式		1	
整地			式		1	

工事数量総括表(本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)		数量増減	摘要
土砂等運搬		L=42.9km			1		
法面工			式		1		
植生工			式		1		
人工張芝			式		1		
軽量盛土工			m2		10.1		
作業土工			式		1		
床掘り			式		1		
埋戻し			式		1		
軽量盛土工			式		1		
軽量盛土		EPS7 [※] 100/φ D-20, D-25	m3		47		
裏込碎石		C-40	m3		9		

工事数量総括表(本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)		数量増減	摘要
基礎コンクリート		②18-8-40			16		
床版工		⑫-2 24-12-25(20)	m		54		
支柱		H-250×250×9×14	m2		9		
壁面材		押出成型セメント板 t=50	本		25		
張コンクリート		②18-8-40	m2		4		
足場			m3		190		
排水構造物工			空m3		1		
作業土工			式		1		
床掘り		土質:土砂	式		1		
埋戻し			式		10		
基面整正			m3		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (今回)	数量増減	摘要
小口壁工						
小口壁工			式	1		
側溝工			式	1		
プレキャストU型側溝			式	1		
自由勾配側溝			m	36		
自由勾配側溝		US9-B-B400-H400 (横断用)	m	4		
側溝蓋			枚	4		
集水桝・マンホール工			式	1		
現場打ち集水桝		集水桝・街渠桝種類: 現場打材, コンクリート規格: 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 法面作業補正: 無し	箇所	1		
蓋		ますぶた用グレーシング	枚	1		
地下排水工			式	1		
吸出し防止材設置			m2	58		

工事数量総括表(本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量増減	摘要
地下排水		管規格:波状管	m	26		
防草コンクリート		シールコンクリート	式	1		
シールコンクリート		高炉②18-8-40	m2	20		
かご工			式	1		
ふとんかご		B1200×L2000×H500	m	2		
構造物撤去工			式	1		
防護柵撤去工			式	1		
防護柵撤去(ガードレール)		Gr-C3-2E	式	1		
運搬処理工			式	1		
現場発生品運搬		L=40.2km	式	1		
舗装			式	1		

工事数量総括表(本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
舗装工						
アスファルト舗装工			式		1	
			式		1	
	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=12cm	m2		67	
	上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=12cm	m2		66	
	表層(車道・路肩部)	②再生密粒度As(13) t=4cm	m2		66	
防護柵工	表層(車道・路肩部)	⑤再生密粒度As(13F) t=3cm	m2		66	
			式		1	
	路側防護柵工		式		1	
防護柵基礎工	ガードレール	Gr-C3-2B	m		16	
			式		1	
プレキャスト防護柵基礎工						
		プレキャストBC-900	m		16	

工事数量総括表(本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)		数量増減	摘要
直接工事費							
共通仮設			式		1		
			式		1		
共通仮設費 (率計上)			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		