事業名	防災ダム事業　夏坂ダム
工事名	夏坂ダム防ダム第9号工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	青森県三八農林水産事務所
事業名	防災ダム事業
地区名	夏坂ダム
工事名	夏坂ダム防ダム第9号工事
施工場所	三戸郡田子町大字夏坂地内
工事番号	三農水（整工）第3号
工事区分	県債
積算区分	当初積算
地域区分	青森（県基準）
地区区分	三戸・田子・南部
工期	契約締結日の翌日～令和10年3月24日
積算体系年月	令和８年３月
単価期適用年月	令和８年６月―A
歩掛期適用年番号	令和７年１８号―A
電力会社名	東北電力

事業名	防災ダム事業　夏坂ダム
工事名	夏坂ダム防ダム第9号工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	県債
積算区分	当初積算
積算体系区分	電気通信設備製作据付工事
工種区分	電気通信設備製作据付工事
工種体系区分	電気通信設備製作据付工事
工事工種体系年番号	令和７年９９号［１号］
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	１０％
施工地域区分(H31迄)	補正なし
週休２日補正	4週8休以上（月単位）
冬期補正（現場管理費）	0.00%
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	防災ダム事業　夏坂ダム
工事名	夏坂ダム防ダム第9号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96001	引込開閉器盤 閉鎖壁取付形、鋼板製、幅500×奥行200×高さ1030㎜		面	1,305,480		S単　14号
K96002	低圧動力盤 閉鎖自立形、鋼板製、幅700×奥行800×高さ1900㎜		面	8,782,320		S単　15号
K96003	低圧照明盤 閉鎖自立形、鋼板製、幅1000×奥行800×高さ1900㎜		面	9,265,320		S単　16号
K96004	スコットトランス 30kVA、低圧動力盤内		台	2,767,360		S単　17号
K96005	耐雷トランス 7.5kVA、低圧照明盤内		台	659,640		S単　18号
K96006	耐電トランス 3.0kVA、低圧照明盤内		台	298,080		S単　19号
K96007	管理設備用分電盤 配線遮断機含む		面	2,631,200		S単　20号
K96008	非常用発電装置 屋内用、パッケージ型50kVA		式	18,400,000		S単　21号
K96009	燃料小出槽 860リットル		台	5,032,400		S単　22号
K96010	炭素鋼鋼管 SGP　80A		m	8,280		S単　24号
K96011	フランジ JIS　10K　80A		個	7,360		S単　25号
K96012	伸縮継手 JIS　10K　80A		個	112,240		S単　26号
K96013	ロックウール断熱 75t、シルバーカラー鋼板仕上		㎡	307,280		S単　27号
K96014	ステンレス鋼板 SUS304□200×200　1.5t		個	215,280		S単　28号
K96015	炭素鋼鋼管 SGP　15A		m	1,564		S単　29号
K96016	仕切弁 JIS　10K　15A		個	33,120		S単　30号
K96017	フレキシブル継手 JIS　10K　80A		個	8,832		S単　31号
K96018	フランジ JIS　10K　15A		個	2,576		S単　32号
K96019	炭素鋼鋼管 SGP　32A		m	3,680		S単　33号
K96020	ソケット JIS　10K　32A		個	15,640		S単　34号
K96021	給気ファン 734×734×265		個	287,040		S単　35号
K96022	キャンパスダクト □660		個	615,480		S単　23号