

令和8年度

通作条件整備事業

下車力農道保全第11号工事

工 事 数 量 表
【当初】

青森県

西北農林水産事務所 農村整備五所川原庁舎

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1)掘削工				
掘削工	路肩掘削（表土剥ぎ）	m3	52	
掘削工	機械掘削	m3	571	
人力盛土工		m3	43	
(2)作業残土処理工				
作業残土処理		m3	60	
路盤材処理工		m3	395	
(3)法面工				
法面工		m ²	210	
2. 構造物撤去工				
(1)構造物取壊し工				
舗装版切断		m	233	
舗装版破碎		m ²	1, 376	
ガードレール撤去		m	4. 000	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	0. 100	
(2)殻運搬・処理工				
As殻運搬・処理		m3	192. 000	
As汚泥運搬・処理		m3	0. 50	
無筋コンクリート運搬・処理		m3	0. 20	
鉄くず運搬・処理		m3	0. 10	
3. 舗装工				
(1)アスファルト舗装工				
下層路盤（RC-40）	凍上抑制層 t=180mm	m ²	1, 304	
下層路盤（RC-40）	t=200mm	m ²	1, 244	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
上層路盤	t=120mm、M-40	m ²	1,422	
表層 (②再生密粒度As13)	t=40mm	m ²	1,402	
表層 (⑤再生密粒度As13F)	t=30mm	m ²	1,383	
4. 付帯施設工				
(1)安全施設工				
ガードレール設置	Gr-C2-3E、耐雪型、土中用	m	4.0	
基礎砕石	RC-40	m ²	0.3	
(2)区画線工				
区画線	溶融式(手動),実線,15cm	m	375	
中央線	ペイント式(車載式),破線,15cm、なし、昼間施	m	99	
5. 仮設工				
(1)安全費				
交通誘導警備員		人	44	
6. その他				