

令和8年度 工事番号 8水環 第 5105-2 号

## 青森県太平洋地区(泊第1工区)水産環境整備工事

### 参 考 資 料

青森県 上北郡六ヶ所村大字泊

地先

注) 工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

|                     |              |           |       |
|---------------------|--------------|-----------|-------|
| 単 価 使 用 年 月         | 2026年7月      |           |       |
| 歩 掛 適 用 年 月         | 2026年7月      | 係 数 ラ ン ク | 8     |
| 基 準 適 用 年 月         | 2026年7月      |           |       |
| 単 価 地 区             | 六ヶ所村         |           |       |
| 豪 雪 割 増             | B地区          |           |       |
| 労 務 単 価 割 増 率       | 0%           |           |       |
| 現場環境改善費（率計上）        |              |           |       |
| 市 街 地 補 正           | 市街地以外        |           |       |
| 共通仮設費（率計上）          |              |           |       |
| 主 た る 工 種           | 54:構造物工事（漁港） |           |       |
| 施 工 地 域 等 補 正       | 山間僻地及び離島（水産） |           | 1.00% |
| 海 上 輸 送 に 要 す る 補 正 | 補正なし         |           | 1.00  |
| 週 休 2 日 補 正         | 4週8休以上       |           | 1.02  |

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

|                 |              |       |
|-----------------|--------------|-------|
| 現場管理費           |              |       |
| 施 工 地 域 等 補 正   | 山間僻地及び離島（水産） | 0.50% |
| 工 期 日 数         | 175日間        |       |
| 冬 期 日 数         | 123日間        |       |
| 積 雪 寒 冷 地 区 分   | 4級地          | 1.20% |
| 施 工 時 期 補 正     | 自動設定         | 0.84% |
| 緊 急 工 事 補 正     | 補正なし         | 0.00% |
| 砂 防 ・ 地 滑 り 補 正 | 補正なし         | 0.00% |
| 週 休 2 日 補 正     | 4週8休以上       | 1.03  |
| 工 期 延 長 日 数     | 0日間          |       |
| 一般管理費           |              |       |
| 前払金支出割合による補正    | 補正を行わない      | 1.00  |
| 財団法人等による補正      | 補正を行わない      | 1.00  |
| 契約保証に係る補正率      | 金銭的保証        | 0.04% |

## 数量集計表

8水環第5105-2号

[illegible]

## 増殖場工

| 区 分                              | 算 式                                         | 数 量    |
|----------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| <b>着定基質製作工</b>                   |                                             |        |
|                                  | $N = 1.0$                                   | 1.0 式  |
| 着定基質製作<br>円形セグメント73段積<br>W=16.3t | 配置図より<br>$N = 40$                           | 40.0 基 |
| 組立着定基質製作<br>円形セグメント73段積          | $N = 40$<br><br>円形セグメント73段及び各段の詳細は規格寸法図等による | 40.0 基 |
| <b>着定基質設置工</b>                   |                                             |        |
|                                  | $N = 1.0$                                   | 1.0 式  |
| 着定基質設置<br>円形セグメント73段積<br>W=16.3t | 配置図より<br>$N = 40$                           | 40.0 基 |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 青森県太平洋地区（泊第1工区）水産環境整備工事 |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 漁場整備<br>着定基質 |      |
|---------------|-------------------------|----|----|----|--------------|--------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減      | 摘要   |
| 着定基質          |                         |    |    |    |              |              |      |
|               |                         | 式  | 1  |    |              |              |      |
| 増殖場工          |                         |    |    |    |              |              |      |
|               |                         | 式  | 1  |    |              |              |      |
| 着定基質製作工       |                         |    |    |    |              |              |      |
|               |                         | 式  | 1  |    |              |              |      |
| 組立着定基質製作      | 円形φ73段積 W=16.3t         |    |    |    |              |              | 内 1号 |
|               |                         | 基  | 40 |    |              |              |      |
| 着定基質設置工       |                         |    |    |    |              |              |      |
|               |                         | 式  | 1  |    |              |              |      |
| 着定基質設置        | 円形φ73段積 W=16.3t         |    |    |    |              |              | 内 2号 |
|               |                         | 基  | 40 |    |              |              |      |
| 直接工事費         |                         |    |    |    |              |              |      |
|               |                         | 式  | 1  |    |              |              |      |
| 共通仮設          |                         |    |    |    |              |              |      |
|               |                         | 式  | 1  |    |              |              |      |
| 共通仮設費         |                         |    |    |    |              |              |      |
|               |                         | 式  | 1  |    |              |              |      |
| 回航・えい航費       |                         |    |    |    |              |              |      |
|               |                         | 式  | 1  |    |              |              |      |
| 回航費           |                         |    |    |    |              |              | 内 3号 |
|               |                         | 式  | 1  |    |              |              |      |
| 現場環境改善費       |                         |    |    |    |              |              |      |
|               |                         | 式  | 1  |    |              |              |      |
| 現場環境改善費（率計上）  |                         |    |    |    |              |              |      |
|               |                         | 式  | 1  |    |              |              |      |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 青森県太平洋地区（泊第1工区）水産環境整備工事 |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 漁場整備<br>着定基質 |    |
|---------------|-------------------------|----|----|----|--------------|--------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減      | 摘要 |
| 共通仮設費（率計上）    |                         |    |    |    |              |              |    |
|               |                         | 式  | 1  |    |              |              |    |
| 純工事費          |                         |    |    |    |              |              |    |
|               |                         | 式  | 1  |    |              |              |    |
| 現場管理費         |                         |    |    |    |              |              |    |
|               |                         | 式  | 1  |    |              |              |    |
| 工事原価          |                         |    |    |    |              |              |    |
|               |                         | 式  | 1  |    |              |              |    |
| 一般管理費等        |                         |    |    |    |              |              |    |
|               |                         | 式  | 1  |    |              |              |    |
| 工事価格          |                         |    |    |    |              |              |    |
|               |                         | 式  | 1  |    |              |              |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |                         |    |    |    |              |              |    |
|               |                         | 式  | 1  |    |              |              |    |
| 工事費計          |                         |    |    |    |              |              |    |
|               |                         | 式  | 1  |    |              |              |    |
|               |                         |    |    |    |              |              |    |
|               |                         |    |    |    |              |              |    |
|               |                         |    |    |    |              |              |    |
|               |                         |    |    |    |              |              |    |
|               |                         |    |    |    |              |              |    |
|               |                         |    |    |    |              |              |    |
|               |                         |    |    |    |              |              |    |
|               |                         |    |    |    |              |              |    |

# 一式当り内訳書

|        |                |
|--------|----------------|
| 単価使用年月 | 2026.07        |
| 歩掛適用年月 | 2026.07        |
| 労務費補正  | 1.000-0000 0.0 |

|                      |          |    |                  |    |    |    |         |                        |
|----------------------|----------|----|------------------|----|----|----|---------|------------------------|
| 内 1号                 | 組立着定基質製作 |    | 円形比°73段積 W=16.3t |    |    |    |         |                        |
|                      | 名称・規格    | 条件 | 単位               | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                     |
| 組立着定基質製作<br>円形比°73段積 |          |    |                  |    |    |    |         | 単 1号<br>南工区<br>管理費区分：0 |
|                      |          |    | 基                | 40 |    |    |         |                        |
| 合計                   |          |    |                  |    |    |    |         |                        |
|                      |          |    |                  |    |    |    |         |                        |
|                      |          |    |                  |    |    |    |         |                        |
|                      |          |    |                  |    |    |    |         |                        |
|                      |          |    |                  |    |    |    |         |                        |
|                      |          |    |                  |    |    |    |         |                        |

# 一式当り内訳書

|        |                |
|--------|----------------|
| 単価使用年月 | 2026.07        |
| 歩掛適用年月 | 2026.07        |
| 労務費補正  | 1.000-0000 0.0 |

|                  |        |                                                                         |                  |    |    |    |         |                                 |
|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----|----|----|---------|---------------------------------|
| 内 2号             | 着定基質設置 |                                                                         | 円形比°73段積 W=16.3t |    |    |    |         |                                 |
|                  | 名称・規格  | 条件                                                                      | 単位               | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                              |
| 着定基質運搬設置(海上一連方式) |        | コンクリート製組立着定基質,1個,12.5～22.0t以下,12.5～ 22.0t以下,標準,35個,2.7km,水深10m以上20m未満(2 |                  |    |    |    |         | 単 2号 03-33-02<br>南工区<br>管理費区分：0 |
| DA667000         |        |                                                                         | 個                | 40 |    |    |         |                                 |
| 合計               |        |                                                                         |                  |    |    |    |         |                                 |
|                  |        |                                                                         |                  |    |    |    |         |                                 |
|                  |        |                                                                         |                  |    |    |    |         |                                 |
|                  |        |                                                                         |                  |    |    |    |         |                                 |



# 一式当り内訳書

|        |                |
|--------|----------------|
| 単価使用年月 | 2026.07        |
| 歩掛適用年月 | 2026.07        |
| 労務費補正  | 1.000-0000 0.0 |

| 内 3号                   | 回航費 |    |    |    |    |         |                                             |
|------------------------|-----|----|----|----|----|---------|---------------------------------------------|
| 名称・規格                  | 条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                                          |
| 回航費<br>起重機船（旋回）鋼D200t吊 |     | 片道 | 1  |    |    |         | 単 3号<br>佐井漁港～白糠漁港（<br>焼山地区）61.6湊<br>管理費区分：0 |
| 合計                     |     |    |    |    |    |         |                                             |
|                        |     |    |    |    |    |         |                                             |
|                        |     |    |    |    |    |         |                                             |

## 2 次単価表

|        |                |
|--------|----------------|
| 単価使用年月 | 2026.07        |
| 歩掛適用年月 | 2026.07        |
| 労務費補正  | 1.000-0000 0.0 |

| 単 1号                            | 組立着定基質製作<br>円形ピ°73段積 |                                                                             | 単位 | 基  | 単位数量 | 1  | 単価 |                                |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|----|--------------------------------|
| 名称・規格                           |                      | 条件                                                                          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |                                |
| 異形ブロック製作                        | DH108010             | 5.49t,直積用鋼製型枠,異形ブロック 10t未満,11.92m2,2.391m3,標準,ラフレ-ンクレーン,(油圧伸縮ジ°フ°型)25t吊,ラフテ | 個  | 1  |      |    |    | 単 4号 03-08-02<br>上段<br>管理費区分:0 |
| 異形ブロック製作                        | DH108010             | 5.44t,直積用鋼製型枠,異形ブロック 10t未満,12.64m2,2.362m3,標準,ラフレ-ンクレーン,(油圧伸縮ジ°フ°型)25t吊,ラフテ | 個  | 1  |      |    |    | 単 5号 03-08-02<br>中段<br>管理費区分:0 |
| 異形ブロック製作                        | DH108010             | 5.41t,直積用鋼製型枠,異形ブロック 10t未満,12.68m2,2.352m3,標準,ラフレ-ンクレーン,(油圧伸縮ジ°フ°型)25t吊,ラフテ | 個  | 1  |      |    |    | 単 6号 03-08-02<br>下段<br>管理費区分:0 |
| 円形ピ°73組立資材(連結金具、吊金具)<br>3段積 標準型 | ZZ99*01*01001        |                                                                             | 基  | 1  |      |    |    | 管理費区分:0                        |
| コンクリート製組立着定基質部材組立               | DA655000             | 3箇所/基                                                                       | 基  | 1  |      |    |    | 単 7号 03-33-01<br>管理費区分:0       |
| 合計                              |                      |                                                                             |    |    |      |    |    |                                |
| 単価                              |                      |                                                                             |    |    |      |    |    | 円/基                            |
|                                 |                      |                                                                             |    |    |      |    |    |                                |
|                                 |                      |                                                                             |    |    |      |    |    |                                |
|                                 |                      |                                                                             |    |    |      |    |    |                                |
|                                 |                      |                                                                             |    |    |      |    |    |                                |
|                                 |                      |                                                                             |    |    |      |    |    |                                |
|                                 |                      |                                                                             |    |    |      |    |    |                                |

## 2 次単価表

|        |                |
|--------|----------------|
| 単価使用年月 | 2026.07        |
| 歩掛適用年月 | 2026.07        |
| 労務費補正  | 1.000-0000 0.0 |

| 単 2号<br>DA667000                               | 着定基質運搬設置(海上一連方式) | コンクリート製組立着定基質,1個,12.5～22.0t以下,12.5～ 22.0t以下,標準,<br>35個,2.7km,水深10m以上20m未満(2 | 単位 | 個   | 単位数量 | 20 | 単価             |  |
|------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-----|------|----|----------------|--|
| 名称・規格                                          |                  | 条件                                                                          | 単位 | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要             |  |
| 起重機船(非航旋回)<br>鋼D 200t吊<br>DHT10560             |                  | 運転1日当り,標準,6時間                                                               |    |     |      |    | 単 8号 07-01-10  |  |
|                                                |                  |                                                                             | 日  | 1   |      |    | 管理費区分:0        |  |
| 引船<br>鋼D 800PS型<br>DHT11300                    |                  | 運転1日当り,標準,2時間,8時間                                                           |    |     |      |    | 単 9号 07-01-16  |  |
|                                                |                  |                                                                             | 日  | 1   |      |    | 管理費区分:0        |  |
| 潜水士船(2人潜水方式(交互))<br>D 270PS型 3～5t吊<br>DHT11952 |                  | 運転1日当り                                                                      |    |     |      |    | 単 10号 07-01-18 |  |
|                                                |                  |                                                                             | 日  | 0.8 |      |    | 管理費区分:0        |  |
| とび工<br>R0106                                   |                  |                                                                             |    |     |      |    |                |  |
|                                                |                  |                                                                             | 人  | 1   |      |    | 管理費区分:0        |  |
| 普通作業員<br>R0102                                 |                  |                                                                             |    |     |      |    |                |  |
|                                                |                  |                                                                             | 人  | 3   |      |    | 管理費区分:0        |  |
| 雑材料<br>全体の%<br>ZS7H10030                       |                  |                                                                             |    |     |      |    |                |  |
|                                                |                  |                                                                             | 式  | 1   |      |    | 管理費区分:0        |  |
| 合計                                             |                  |                                                                             |    |     |      |    |                |  |
|                                                |                  |                                                                             |    |     |      |    |                |  |
| 単価                                             |                  |                                                                             |    |     |      |    | 円/個            |  |
|                                                |                  |                                                                             |    |     |      |    |                |  |
|                                                |                  |                                                                             |    |     |      |    |                |  |
|                                                |                  |                                                                             |    |     |      |    |                |  |
|                                                |                  |                                                                             |    |     |      |    |                |  |
|                                                |                  |                                                                             |    |     |      |    |                |  |
|                                                |                  |                                                                             |    |     |      |    |                |  |
|                                                |                  |                                                                             |    |     |      |    |                |  |

## 2 次単価表

|        |                |
|--------|----------------|
| 単価使用年月 | 2026.07        |
| 歩掛適用年月 | 2026.07        |
| 労務費補正  | 1.000-0000 0.0 |

| 単 3号  | 回航費<br>起重機船（旋回）鋼D200t吊 |    | 単位 | 片道 | 単位数量 | 1  | 単価      |  |
|-------|------------------------|----|----|----|------|----|---------|--|
| 名称・規格 |                        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| 艀装費   |                        |    |    |    |      |    |         |  |
|       |                        |    | 式  | 1  |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 運転費   |                        |    |    |    |      |    |         |  |
|       |                        |    | 式  | 1  |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 損料    |                        |    |    |    |      |    |         |  |
|       |                        |    | 式  | 1  |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 回航保険料 |                        |    |    |    |      |    |         |  |
|       |                        |    | 式  | 1  |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 合計    |                        |    |    |    |      |    |         |  |
| 単価    |                        |    |    |    |      |    | 円／片道    |  |
|       |                        |    |    |    |      |    |         |  |
|       |                        |    |    |    |      |    |         |  |
|       |                        |    |    |    |      |    |         |  |
|       |                        |    |    |    |      |    |         |  |
|       |                        |    |    |    |      |    |         |  |
|       |                        |    |    |    |      |    |         |  |
|       |                        |    |    |    |      |    |         |  |
|       |                        |    |    |    |      |    |         |  |

# 3 次単価表

|        |                |
|--------|----------------|
| 単価使用年月 | 2026.07        |
| 歩掛適用年月 | 2026.07        |
| 労務費補正  | 1.000-0000 0.0 |

|                                        |           |                                                                                |    |        |      |    |                           |  |
|----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|----|---------------------------|--|
| 単 4号<br>DH108010                       | 異形ﾌﾞﾛｯｸ製作 | 5.49t,直積用鋼製型枠,異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満,11.92m2,2.391m3,標準,ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,ﾗﾌﾚｰﾝ | 単位 | 個      | 単位数量 | 10 | 単価                        |  |
| 名称・規格                                  |           | 条件                                                                             | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要                        |  |
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)<br>21-8-25(20) W/C≤55%     |           | ZZ99*02500002                                                                  | m3 | 24.15  |      |    | 管理費区分：0                   |  |
| 直積用鋼製型枠<br>異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満               |           | L302050051                                                                     | m2 | 119.2  |      |    | 管理費区分：0                   |  |
| 鉄筋(異形)<br>SD345 D10                    |           | ZZ99*00300001                                                                  | kg | 288.76 |      |    | 管理費区分：0                   |  |
| 鉄筋加工組立<br>一般構造物                        |           | Q300504010                                                                     | kg | 283.1  |      |    | 管理費区分：0                   |  |
| 型枠工<br>2.5tを超えて5.5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き)          |           | Q300705020                                                                     | m2 | 119.2  |      |    | 管理費区分：0                   |  |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工<br>2.5tを超えて5.5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き)    |           | Q300806020                                                                     | m3 | 23.91  |      |    | 管理費区分：0                   |  |
| ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)<br>(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 |           | DHT20870                                                                       | 日  | 0.6    |      |    | 単 11号 07-01-28<br>管理費区分：0 |  |
| ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)<br>(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 |           | DHT20880                                                                       | 日  | 0.6    |      |    | 単 12号 07-01-28<br>管理費区分：0 |  |
| 合計                                     |           |                                                                                |    |        |      |    |                           |  |
| 単価                                     |           |                                                                                |    |        |      |    | 円／個                       |  |
|                                        |           |                                                                                |    |        |      |    |                           |  |
|                                        |           |                                                                                |    |        |      |    |                           |  |

# 3 次単価表

|        |                |
|--------|----------------|
| 単価使用年月 | 2026.07        |
| 歩掛適用年月 | 2026.07        |
| 労務費補正  | 1.000-0000 0.0 |

| 単 5号<br>DH108010                       | 異形ﾌﾞﾛｯｸ製作 | 5.44t,直積用鋼製型枠,異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満,12.64m2,2.362m3,標準,ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,ﾗﾌﾚｰﾝ | 単位 | 個      | 単位数量 | 10 | 単価                        |  |
|----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|----|---------------------------|--|
| 名称・規格                                  |           | 条件                                                                             | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要                        |  |
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)<br>21-8-25(20) W/C≤55%     |           | ZZ99*02500002                                                                  | m3 | 23.86  |      |    | 管理費区分：0                   |  |
| 直積用鋼製型枠<br>異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満               |           | L302050051                                                                     | m2 | 126.4  |      |    | 管理費区分：0                   |  |
| 鉄筋(異形)<br>SD345 D10                    |           | ZZ99*00300001                                                                  | kg | 288.76 |      |    | 管理費区分：0                   |  |
| 鉄筋加工組立<br>一般構造物                        |           | Q300504010                                                                     | kg | 283.1  |      |    | 管理費区分：0                   |  |
| 型枠工<br>2.5tを超えて5.5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き)          |           | Q300705020                                                                     | m2 | 126.4  |      |    | 管理費区分：0                   |  |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工<br>2.5tを超えて5.5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き)    |           | Q300806020                                                                     | m3 | 23.62  |      |    | 管理費区分：0                   |  |
| ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)<br>(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 |           | DHT20870                                                                       | 日  | 0.63   |      |    | 単 11号 07-01-28<br>管理費区分：0 |  |
| ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)<br>(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 |           | DHT20880                                                                       | 日  | 0.6    |      |    | 単 12号 07-01-28<br>管理費区分：0 |  |
| 合計                                     |           |                                                                                |    |        |      |    |                           |  |
| 単価                                     |           |                                                                                |    |        |      |    | 円／個                       |  |
|                                        |           |                                                                                |    |        |      |    |                           |  |
|                                        |           |                                                                                |    |        |      |    |                           |  |

# 3 次単価表

|        |                |
|--------|----------------|
| 単価使用年月 | 2026.07        |
| 歩掛適用年月 | 2026.07        |
| 労務費補正  | 1.000-0000 0.0 |

|                                        |           |                                                                                |    |        |      |    |                           |  |
|----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|----|---------------------------|--|
| 単 6号<br>DH108010                       | 異形ﾌﾞﾛｯｸ製作 | 5.41t,直積用鋼製型枠,異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満,12.68m2,2.352m3,標準,ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,ﾗﾌﾚｰﾝ | 単位 | 個      | 単位数量 | 10 | 単価                        |  |
| 名称・規格                                  |           | 条件                                                                             | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要                        |  |
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)<br>21-8-25(20) W/C≤55%     |           | ZZ99*02500002                                                                  | m3 | 23.76  |      |    | 管理費区分：0                   |  |
| 直積用鋼製型枠<br>異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満               |           | L302050051                                                                     | m2 | 126.8  |      |    | 管理費区分：0                   |  |
| 鉄筋(異形)<br>SD345 D10                    |           | ZZ99*00300001                                                                  | kg | 288.76 |      |    | 管理費区分：0                   |  |
| 鉄筋加工組立<br>一般構造物                        |           | Q300504010                                                                     | kg | 283.1  |      |    | 管理費区分：0                   |  |
| 型枠工<br>2.5tを超えて5.5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き)          |           | Q300705020                                                                     | m2 | 126.8  |      |    | 管理費区分：0                   |  |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工<br>2.5tを超えて5.5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き)    |           | Q300806020                                                                     | m3 | 23.52  |      |    | 管理費区分：0                   |  |
| ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)<br>(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 |           | DHT20870                                                                       | 日  | 0.63   |      |    | 単 11号 07-01-28<br>管理費区分：0 |  |
| ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)<br>(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 |           | DHT20880                                                                       | 日  | 0.6    |      |    | 単 12号 07-01-28<br>管理費区分：0 |  |
| 合計                                     |           |                                                                                |    |        |      |    |                           |  |
| 単価                                     |           |                                                                                |    |        |      |    | 円／個                       |  |
|                                        |           |                                                                                |    |        |      |    |                           |  |
|                                        |           |                                                                                |    |        |      |    |                           |  |

# 3 次単価表

|        |                |
|--------|----------------|
| 単価使用年月 | 2026.07        |
| 歩掛適用年月 | 2026.07        |
| 労務費補正  | 1.000-0000 0.0 |

| 単 7号<br>DA655000                    | コンクリート製組立着定基質部材組立 | 3箇所/基 | 単位 | 基   | 単位数量 | 10 | 単価                        |  |
|-------------------------------------|-------------------|-------|----|-----|------|----|---------------------------|--|
| 名称・規格                               |                   | 条件    | 単位 | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要                        |  |
| 土木一般世話役                             | R0125             |       |    |     |      |    | 管理費区分：0                   |  |
|                                     |                   |       | 人  | 0.5 |      |    |                           |  |
| とび工                                 | R0106             |       |    |     |      |    | 管理費区分：0                   |  |
|                                     |                   |       | 人  | 1   |      |    |                           |  |
| 普通作業員                               | R0102             |       |    |     |      |    | 管理費区分：0                   |  |
|                                     |                   |       | 人  | 1.9 |      |    |                           |  |
| ラフテレンクレーン(排出ガス対策型)<br>(油圧伸縮ジブ型)25t吊 | DHT20870          |       |    |     |      |    | 単 11号 07-01-28<br>管理費区分：0 |  |
|                                     |                   |       | 日  | 0.9 |      |    |                           |  |
| 雑材料<br>全体の%                         | ZS7H10030         |       |    |     |      |    | 管理費区分：0                   |  |
|                                     |                   |       | 式  | 1   |      |    |                           |  |
| 合計                                  |                   |       |    |     |      |    |                           |  |
|                                     |                   |       |    |     |      |    |                           |  |
| 単価                                  |                   |       |    |     |      |    | 円/基                       |  |
|                                     |                   |       |    |     |      |    |                           |  |
|                                     |                   |       |    |     |      |    |                           |  |
|                                     |                   |       |    |     |      |    |                           |  |
|                                     |                   |       |    |     |      |    |                           |  |
|                                     |                   |       |    |     |      |    |                           |  |
|                                     |                   |       |    |     |      |    |                           |  |
|                                     |                   |       |    |     |      |    |                           |  |
|                                     |                   |       |    |     |      |    |                           |  |
|                                     |                   |       |    |     |      |    |                           |  |



# 3 次単価表

|        |                |
|--------|----------------|
| 単価使用年月 | 2026.07        |
| 歩掛適用年月 | 2026.07        |
| 労務費補正  | 1.000-0000 0.0 |

|                            |                        |                             |    |      |      |    |         |  |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|----|------|------|----|---------|--|
| 単 8号<br>DHT10560           | 起重機船(非航旋回)<br>鋼D 200t吊 | 運転1日当り,標準,6時間               | 単位 | 日    | 単位数量 | 1  | 単価      |  |
| 名称・規格                      |                        | 条件                          | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| 重油A                        |                        | Z304010170                  |    |      |      |    | 管理費区分：0 |  |
|                            |                        |                             | L  | 674  |      |    |         |  |
| 船団長                        |                        | R3004                       |    |      |      |    | 管理費区分：0 |  |
|                            |                        |                             | 人  | 3.05 |      |    |         |  |
| 高級船員                       |                        | R0126                       |    |      |      |    | 管理費区分：0 |  |
|                            |                        |                             | 人  | 3.05 |      |    |         |  |
| 普通船員                       |                        | R0127                       |    |      |      |    | 管理費区分：0 |  |
|                            |                        |                             | 人  | 18.3 |      |    |         |  |
| 起重機船[旋回・ディーゼル式]<br>D 200t吊 |                        | 機械条件:運転時間当り損料<br>M300560000 |    |      |      |    | 管理費区分：0 |  |
|                            |                        |                             | 時間 | 6    |      |    |         |  |
| 起重機船[旋回・ディーゼル式]<br>D 200t吊 |                        | 機械条件:供用日当り損料<br>M300560000  |    |      |      |    | 管理費区分：0 |  |
|                            |                        |                             | 日  | 4.3  |      |    |         |  |
| 合計                         |                        |                             |    |      |      |    |         |  |
| 単価                         |                        |                             |    |      |      |    | 円／日     |  |
|                            |                        |                             |    |      |      |    |         |  |
|                            |                        |                             |    |      |      |    |         |  |
|                            |                        |                             |    |      |      |    |         |  |
|                            |                        |                             |    |      |      |    |         |  |
|                            |                        |                             |    |      |      |    |         |  |

# 3 次単価表

|        |                |
|--------|----------------|
| 単価使用年月 | 2026.07        |
| 歩掛適用年月 | 2026.07        |
| 労務費補正  | 1.000-0000 0.0 |

|                                      |                 |                   |    |      |      |    |         |  |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|----|------|------|----|---------|--|
| 単 9号<br>DHT11300                     | 引船<br>鋼D 800PS型 | 運転1日当り,標準,2時間,8時間 | 単位 | 日    | 単位数量 | 1  | 単価      |  |
| 名称・規格                                |                 | 条件                | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| 重油A<br><br>Z304010170                |                 |                   |    |      |      |    | 管理費区分：0 |  |
|                                      |                 |                   | L  | 182  |      |    |         |  |
| 高級船員<br><br>R0126                    |                 |                   |    |      |      |    | 管理費区分：0 |  |
|                                      |                 |                   | 人  | 6.1  |      |    |         |  |
| 普通船員<br><br>R0127                    |                 |                   |    |      |      |    | 管理費区分：0 |  |
|                                      |                 |                   | 人  | 3.05 |      |    |         |  |
| 引船[鋼製]<br>D 800PS型<br><br>M301140000 |                 | 機械条件:運転時間当り損料     |    |      |      |    | 管理費区分：0 |  |
|                                      |                 |                   | 時間 | 2    |      |    |         |  |
| 引船[鋼製]<br>D 800PS型<br><br>M301140000 |                 | 機械条件:供用日当り損料      |    |      |      |    | 管理費区分：0 |  |
|                                      |                 |                   | 日  | 4.3  |      |    |         |  |
| 合計                                   |                 |                   |    |      |      |    |         |  |
|                                      |                 |                   |    |      |      |    |         |  |
| 単価                                   |                 |                   |    |      |      |    | 円／日     |  |
|                                      |                 |                   |    |      |      |    |         |  |
|                                      |                 |                   |    |      |      |    |         |  |
|                                      |                 |                   |    |      |      |    |         |  |
|                                      |                 |                   |    |      |      |    |         |  |
|                                      |                 |                   |    |      |      |    |         |  |
|                                      |                 |                   |    |      |      |    |         |  |
|                                      |                 |                   |    |      |      |    |         |  |
|                                      |                 |                   |    |      |      |    |         |  |
|                                      |                 |                   |    |      |      |    |         |  |

# 3 次単価表

|        |                |
|--------|----------------|
| 単価使用年月 | 2026.07        |
| 歩掛適用年月 | 2026.07        |
| 労務費補正  | 1.000-0000 0.0 |

| 単 10号<br>DHT11952      | 潜水土船(2人潜水方式(交互))<br>D 270PS型 3～5t吊 | 運転1日当り       | 単位 | 日     | 単位数量 | 1  | 単価      |  |
|------------------------|------------------------------------|--------------|----|-------|------|----|---------|--|
| 名称・規格                  |                                    | 条件           | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| 軽油 免税                  |                                    |              |    |       |      |    |         |  |
|                        | Z304010130                         |              | L  | 129   |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 潜水世話役                  |                                    |              |    |       |      |    |         |  |
|                        | R3008                              |              | 人  | 0.61  |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 潜水土                    |                                    |              |    |       |      |    |         |  |
|                        | R0128                              |              | 人  | 6.405 |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 潜水連絡員                  |                                    |              |    |       |      |    |         |  |
|                        | R0129                              |              | 人  | 3.05  |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 潜水送気員                  |                                    |              |    |       |      |    |         |  |
|                        | R0130                              |              | 人  | 3.05  |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 潜水土船<br>D 270PS型 3～5t吊 |                                    | 機械条件:運転日当り損料 |    |       |      |    |         |  |
|                        | M301296000                         |              | 日  | 1     |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 潜水土船<br>D 270PS型 3～5t吊 |                                    | 機械条件:供用日当り損料 |    |       |      |    |         |  |
|                        | M301296000                         |              | 日  | 4.3   |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 合計                     |                                    |              |    |       |      |    |         |  |
| 単価                     |                                    |              |    |       |      |    | 円／日     |  |
|                        |                                    |              |    |       |      |    |         |  |
|                        |                                    |              |    |       |      |    |         |  |
|                        |                                    |              |    |       |      |    |         |  |
|                        |                                    |              |    |       |      |    |         |  |

## 4 次単価表

|        |                |
|--------|----------------|
| 単価使用年月 | 2026.07        |
| 歩掛適用年月 | 2026.07        |
| 労務費補正  | 1.000-0000 0.0 |

|                            |                                     |            |    |    |      |    |         |  |
|----------------------------|-------------------------------------|------------|----|----|------|----|---------|--|
| 単 11号<br>DHT20870          | ラフテレンスレーン(排出ガス対策型)<br>(油圧伸縮ジブ型)25t吊 |            | 単位 | 日  | 単位数量 | 1  | 単価      |  |
| 名称・規格                      |                                     | 条件         | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| ラフテレンスレーン[油圧伸縮ジブ型]<br>25t吊 |                                     | L301010270 | 日  | 1  |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 合計                         |                                     |            |    |    |      |    |         |  |
| 単価                         |                                     |            |    |    |      |    | 円／日     |  |
|                            |                                     |            |    |    |      |    |         |  |

## 4 次単価表

|        |                |
|--------|----------------|
| 単価使用年月 | 2026.07        |
| 歩掛適用年月 | 2026.07        |
| 労務費補正  | 1.000-0000 0.0 |

|                            |                                     |            |    |    |      |    |         |  |
|----------------------------|-------------------------------------|------------|----|----|------|----|---------|--|
| 単 12号<br>DHT20880          | ラフテレンスレーン(排出ガス対策型)<br>(油圧伸縮ジブ型)35t吊 |            | 単位 | 日  | 単位数量 | 1  | 単価      |  |
| 名称・規格                      |                                     | 条件         | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| ラフテレンスレーン[油圧伸縮ジブ型]<br>35t吊 |                                     | L301010280 | 日  | 1  |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 合計                         |                                     |            |    |    |      |    |         |  |
| 単価                         |                                     |            |    |    |      |    | 円／日     |  |
|                            |                                     |            |    |    |      |    |         |  |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                     | 青森県太平洋地区（泊第1工区）水産環境整備工事 |                         |             | 事業区分        | 漁場整備                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格   | 単位                      | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                           |
| 着定基質<br>(0001)          | 式                       | 1                       |             |             | オプション入力                                                                                                                      |
| 増殖場工<br>(0002)          | 式                       | 1                       |             |             | オプション入力                                                                                                                      |
| 着定基質製作工<br>(0003)       | 式                       | 1                       |             |             | オプション入力                                                                                                                      |
| 組立着定基質製作<br>(0004)      | 基                       | 40                      |             |             | オプション入力<br>第0001号内訳書<br>単位数量 1 基<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 六ヶ所村<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>週休2日補正 4週8休以上 |
| 組立着定基質製作<br>円形セグメント73段積 | 基                       | 40                      |             |             | オプション入力<br>単位数量 1 基<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 六ヶ所村<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>単価補正                       |
| 異形ブロック製作                | 個                       | 1                       |             |             | DH108010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 六ヶ所村<br>労務補正 1.000 00-00                                                  |
| J01 ブロック実質量             |                         | 5.49t                   |             |             | 歩 2026.07 単 2026.07                                                                                                          |
| J02 型枠の指定               |                         | 直積用鋼製型枠                 |             |             | 単価地区 六ヶ所村                                                                                                                    |
| J04 直積用鋼製型枠の規格          |                         | 異形ブロック 10t未満            |             |             | 労務補正 1.000 00-00                                                                                                             |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 青森県太平洋地区（泊第1工区）水産環境整備工事 |                                                                                                                                                                 |             | 事業区分        | 漁場整備                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                                                                                                                                                                                                                                          | 単位                      | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                                                                                                                                         | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                              |
| J06 ブロック1個当り型枠面積<br>J07 ブロック1個当りコンクリート設計量<br>J08 クレーンの設定方法<br>J09 型枠工用クレーンの機種<br>J10 型枠工用クレーンの規格<br>J11 コンクリート工用、製作転置用クレーン機種<br>J12 コンクリート工用、製作転置用クレーン規格<br>J14 鉄筋の計上数<br>J15 鉄筋の材質<br>J16 鉄筋の指定<br>J18 ブロック1個当り鉄筋の質量(NET)<br>J35 吊鉄筋の計上数<br>J40 ベッド賃料の有無<br>J42 施工規模<br>J43 形式<br>J44 給熱養生の有無 |                         | 11.92m2<br>2.391m3<br>標準<br>ラフテレンクレーン<br>(油圧伸縮ジブ型)25t吊<br>ラフテレンクレーン<br>(油圧伸縮ジブ型)35t吊<br>1<br>異形棒鋼<br>鉄筋(異形)<br>28.31kg<br>0<br>無し<br>50個未満<br>被覆ブロック製作<br>無し    |             |             | 豪雪割増<br><br>単価補正                                                                                |
| 異形ブロック製作                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 個                       | 1                                                                                                                                                               |             |             | DH108010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 六ヶ所村<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br><br>単価補正 |
| J01 ブロック実質量<br>J02 型枠の指定<br>J04 直積用鋼製型枠の規格<br>J06 ブロック1個当り型枠面積<br>J07 ブロック1個当りコンクリート設計量<br>J08 クレーンの設定方法<br>J09 型枠工用クレーンの機種<br>J10 型枠工用クレーンの規格<br>J11 コンクリート工用、製作転置用クレーン機種<br>J12 コンクリート工用、製作転置用クレーン規格<br>J14 鉄筋の計上数<br>J15 鉄筋の材質<br>J16 鉄筋の指定<br>J18 ブロック1個当り鉄筋の質量(NET)<br>J35 吊鉄筋の計上数        |                         | 5.44t<br>直積用鋼製型枠<br>異形ブロック 10t未満<br>12.64m2<br>2.362m3<br>標準<br>ラフテレンクレーン<br>(油圧伸縮ジブ型)25t吊<br>ラフテレンクレーン<br>(油圧伸縮ジブ型)35t吊<br>1<br>異形棒鋼<br>鉄筋(異形)<br>28.31kg<br>0 |             |             |                                                                                                 |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 青森県太平洋地区（泊第1工区）水産環境整備工事 |                                                                                                                                                                                                  |             | 事業区分        | 漁場整備                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 単位                      | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                                                                                                                                                                          | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                   |
| J40 べッド賃料の有無<br>J42 施工規模<br>J43 形式<br>J44 給熱養生の有無                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         | 無し<br>50個未満<br>被覆ブロック製作<br>無し                                                                                                                                                                    |             |             |                                                                                                      |
| 異形ブロック製作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 個                       | 1                                                                                                                                                                                                |             |             | DH108010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 六ヶ所村<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br><br>単価補正      |
| J01 ブロック実質量<br>J02 型枠の指定<br>J04 直積用鋼製型枠の規格<br>J06 ブロック1個当り型枠面積<br>J07 ブロック1個当りコンクリート設計量<br>J08 クレーンの設定方法<br>J09 型枠工用クレーンの機種<br>J10 型枠工用クレーンの規格<br>J11 コンクリート工用、製作転置用クレーン機種<br>J12 コンクリート工用、製作転置用クレーン規格<br>J14 鉄筋の計上数<br>J15 鉄筋の材質<br>J16 鉄筋の指定<br>J18 ブロック1個当り鉄筋の質量(NET)<br>J35 吊鉄筋の計上数<br>J40 べッド賃料の有無<br>J42 施工規模<br>J43 形式<br>J44 給熱養生の有無 |                         | 5.41t<br>直積用鋼製型枠<br>異形ブロック 10t未満<br>12.68m2<br>2.352m3<br>標準<br>ラフテレンクレーン<br>(油圧伸縮ジブ型)25t吊<br>ラフテレンクレーン<br>(油圧伸縮ジブ型)35t吊<br>1<br>異形棒鋼<br>鉄筋(異形)<br>28.31kg<br>0<br>無し<br>50個未満<br>被覆ブロック製作<br>無し |             |             |                                                                                                      |
| 円形セグメント組立資材(連結金具、吊金具)<br>3段積 標準型                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 基                       | 1                                                                                                                                                                                                |             |             | ZZ99*01*01001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 六ヶ所村<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br><br>単価補正 |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                    | 青森県太平洋地区（泊第1工区）水産環境整備工事 |                         |             | 事業区分        | 漁場整備                                                                                                                             |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位                      | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                               |
| コンクリート製組立着定基質部材組立      | 基                       | 1                       |             |             | DA655000<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 六ヶ所村<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                  |
| J01 締付箇所数(N)           |                         | 3箇所/基                   |             |             |                                                                                                                                  |
| 着定基質設置工<br>(0005)      | 式                       | 1                       |             |             | オプション入力                                                                                                                          |
| 着定基質設置<br>(0006)       | 基                       | 40                      |             |             | オプション入力<br>第0002号内訳書<br>単位数量 1 基<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 六ヶ所村<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 4週8休以上 |
| 着定基質運搬設置(海上一連方式)       | 個                       | 40                      |             |             | DA667000<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 六ヶ所村<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                  |
| J01 着定基質種類(E2)         |                         | コンクリート製組立着定基質           |             |             |                                                                                                                                  |
| J02 1吊当り吊個数(Y2)        |                         | 1個                      |             |             |                                                                                                                                  |
| J03 1個当り着定基質質量(積込:E41) |                         | 12.5～ 22.0t以下           |             |             |                                                                                                                                  |
| J05 1吊当り着定基質質量(設置:E42) |                         | 12.5～ 22.0t以下           |             |             |                                                                                                                                  |
| J07 作業船等の指定            |                         | 標準                      |             |             |                                                                                                                                  |
| J12 起重機船等最大積込個数(N)     |                         | 35個                     |             |             |                                                                                                                                  |
| J13 往復平均えい航距離(d)       |                         | 2.7km                   |             |             |                                                                                                                                  |
| J14 水深による潜水方式          |                         | 水深10m以上20m未満(2人潜水)      |             |             |                                                                                                                                  |
| 直接工事費<br>(0007)        | 式                       | 1                       |             |             |                                                                                                                                  |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                    | 青森県太平洋地区（泊第1工区）水産環境整備工事 |                         |             | 事業区分        | 漁場整備                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位                      | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                           |
| 共通仮設<br>(0008)         | 式                       | 1                       |             |             |                                                                                                                              |
| 共通仮設費<br>(0009)        | 式                       | 1                       |             |             |                                                                                                                              |
| 回航・えい航費<br>(0010)      | 式                       | 1                       |             |             |                                                                                                                              |
| 回航費<br>(0011)          | 式                       | 1                       |             |             | オプション入力<br>第0003号内訳書<br>単位数量 1 式<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 六ヶ所村<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>週休2日補正 4週8休以上 |
| 回航費<br>起重機船（旋回）鋼D200t吊 | 片道                      | 1                       |             |             | オプション入力<br>単位数量 1 片道<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 六ヶ所村<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>単価補正                      |
| 艀装費                    | 式                       | 1                       |             |             | オプション入力<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 六ヶ所村                                                                       |

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                    | 青森県太平洋地区（泊第1工区）水産環境整備工事 |                         |             | 事業区分        | 漁場整備                                                                                           |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位                      | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                             |
|                        |                         |                         |             |             | 労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                                           |
| 運転費                    | 式                       | 1                       |             |             | オプション入力<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 六ヶ所村<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br><br>単価補正 |
| 損料                     | 式                       | 1                       |             |             | オプション入力<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 六ヶ所村<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br><br>単価補正 |
| 回航保険料                  | 式                       | 1                       |             |             | オプション入力<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 六ヶ所村<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br><br>単価補正 |
| 現場環境改善費<br>(0012)      | 式                       | 1                       |             |             |                                                                                                |
| 現場環境改善費（率計上）<br>(0013) | 式                       | 1                       |             |             |                                                                                                |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                    | 青森県太平洋地区（泊第1工区）水産環境整備工事 |                         |             | 事業区分        | 漁場整備 |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位                      | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要   |
| 市街地補正                  | 市街地以外                   |                         |             |             |      |
| 共通仮設費（率計上）<br>(0014)   | 式                       | 1                       |             |             |      |
| 主たる工種                  | 54:構造物工事（漁港）            |                         |             |             |      |
| 施工地域等補正                | 山間僻地及び離島（水産）            |                         | 1.00%       |             |      |
| 海上輸送に要する補正             | 補正なし                    |                         | 1.00        |             |      |
| 週休2日補正                 | 4週8休以上                  |                         | 1.02        |             |      |
| 純工事費<br>(0015)         | 式                       | 1                       |             |             |      |
| 現場管理費<br>(0016)        | 式                       | 1                       |             |             |      |
| 施工地域等補正                | 山間僻地及び離島（水産）            |                         | 0.50%       |             |      |
| 工期日数                   | 175日間                   |                         |             |             |      |
| 冬期日数                   | 123日間                   |                         |             |             |      |
| 積雪寒冷地区分                | 4級地                     |                         | 1.20%       |             |      |
| 施工時期補正                 | 自動設定                    |                         | 0.84%       |             |      |
| 緊急工事補正                 | 補正なし                    |                         | 0.00%       |             |      |
| 砂防・地滑り補正               | 補正なし                    |                         | 0.00%       |             |      |
| 週休2日補正                 | 4週8休以上                  |                         | 1.03        |             |      |
| 工事原価<br>(0017)         | 式                       | 1                       |             |             |      |
| 一般管理費等<br>(0018)       | 式                       | 1                       |             |             |      |
| 前払金支出割合による補正           | 補正を行わない                 |                         | 1.00        |             |      |
| 財団法人等による補正             | 補正を行わない                 |                         | 1.00        |             |      |
| 契約保証に係る補正率             | 金銭的保証                   |                         | 0.04%       |             |      |
| 工事価格<br>(0019)         | 式                       | 1                       |             |             |      |
| 消費税額及び地方消費税額<br>(0020) | 式                       | 1                       |             |             |      |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

|                       |                         |                         |             |             |      |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------|
| 工事名                   | 青森県太平洋地区（泊第1工区）水産環境整備工事 |                         |             | 事業区分        | 漁場整備 |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                      | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要   |
| 工事費計<br>(0021)        | 式                       | 1                       |             |             |      |
|                       |                         |                         |             |             |      |

登 録 単 価

[illegible]