

令和 8 年度

経営体育成基盤整備事業

十三湖 3 期経営体第 1 7 5 号工事

工 事 数 量 表
【当初】

青森県

西北農林水産事務所五所川原庁舎

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 整地工				
(1) 整地工				
表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	はぎ取り戻し(表土はぎ)	ha	5.860	
表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	はぎ取り戻し(表土戻し)	ha	5.860	
基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	ha	5.860	
二次運土	L=460m	m3	1,400.000	
(2) 旧道取除き工				
旧道取り除き	小運搬無し	m3	12.000	
旧道取り除き	L=400m以下	m3	140.000	
(3) 旧水路埋立工				
旧水路埋立	山砂 小運搬無し	m3	26.000	
旧水路泥撤去		m3	46.000	
(4) 撤去工				
旧体撤去(U型側溝)		m3	14.000	
殻運搬・処理(旧体)	コンクリート製品	m3	14.000	
構造物取壊し	鉄筋	m3	3.400	
殻運搬・処理(旧体)	鉄筋コンクリート殻	m3	3.400	
殻運搬・処理(旧体)	廃プラ殻	m3	0.900	
殻運搬・処理(旧体)	鉄くず	m3	0.100	
2. 用水路工（開水路）				
(1) 作業土工				
掘削		m3	94	
埋戻し		m3	27.000	
溝畔転圧	ブルドーザ敷均し締固め	m3	140.000	
(2) 用水路工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF600型 L=2.0m	m	567.600	
(3)取水工				
水口工	BF600型片掛口	箇所	19.000	
(4)分水工				
分水工 (プレキャスト)	(給水栓)	箇所	1.000	
落差柵(プレキャスト)	口1000×H1300	箇所	1.000	
3. 用水路工 (管水路)				
(1)作業土工				
掘削		m ³	24.000	
機械併用埋戻し (R1～R3)	振動コンパクター	m ³	5.000	
機械併用埋戻し (R2～R3)	振動ローラ (ハンドガイド式)	m ³	10.000	
埋戻し併用山砂		m ³	9.000	
パイプライン基礎 (S1)	コンパクター	m ³	2.000	
パイプライン基礎 (S2)	コンパクター	m ³	2.000	
基礎用山砂		m ³	3.000	
基面整正		m ²	6.000	
(2)給水栓工	(小用第21号) Φ200			
コンクリート板基礎碎石		m ²	0.800	
コンクリート板 (プレキャスト)	700×700	個	1.000	
給水栓据付	200mm	基	1.000	
給水栓付属材料	Φ300×200	式	1.000	
塩ビ管布設	VU φ200mm	m	3.400	
基礎碎石	蓋用	m ²	0.300	
(3)給水栓工 既設番号214	給水栓撤去(機械) Φ200			
給水栓撤去 (機械)	Φ200	基	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
管切断 (塩ビ管)	Φ200	箇所	1.000	
4. 排水路工				
(1) 作業土工				
溝畔転圧		m ³	160.000	
(2) 排水口工				
排水口(自在排水筒PE)	排水調節器	箇所	14.000	
排水口(自在排水筒PE)	排水調節器 田んぼダムタイプ	箇所	5.000	
排水口カバー	VU300(半割) l=0.8M	個	19.000	
高密度ポリ管 Φ150mm		m	57.000	
5. 道路工				
(1) 支線道路工				
支線道路 (I型)	4.0/5.0	m	809.000	
支道盛土	購入土	m ³	870.000	
(2) 暗渠工				
ベンチフリュームボックス暗渠	BBC-600	m	6.000	
(3) 幹線排水路吐出口工(用水路横断工)				
小用吐出口工(吐出部現場打ち)	BBC	箇所	1.000	
小用第21号吐出口工(暗渠工)	BBC-600 L=7.0m	箇所	1.000	
(4) 進入路工				
進入路蓋版設置	BF600型蓋	枚	40.000	
6. 仮設工				
(1) 除雪工				
除雪	支道14号	km	0.600	
(2) 敷鉄板工				
敷鉄板	支道12, 18号	m ²	645.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
敷鉄板	支道14号	m ²	1,820.000	
7. その他				
(1)運搬費				
共通仮設（積上げ）				
運搬費				
敷鉄板輸送費	支道分	ton	425.440	
分解・組立・運搬費	ブルドーザ湿地20t級	式	1.000	