



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

令和8年度県営予防治山事業

三戸町 蜂ヶ崎地区

令和8年度県営予防治山工事

交火山予第3号

金抜き設計書

(当初)

[illegible]

SK03R

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	令和8年度県営予防治山事業 三戸町 蜂ヶ崎地区					
工事名	令和8年度県営予防治山工事					
工事別工事名:令和8年度県営予防治山工事						
名 称 (規 格)		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)						
・山腹工 左支流		1.000	式			
・・治山土工		1.000	式			
・・・掘削工 流路部 砂質土		22.000	m3			1 m3当たり
バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(A),山腹工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,普通		1.000	m3			歩A・単A S単 19号
合 計						
・・・掘削工 流路部 軟岩1(A) 山林砂防工		24.000	m3			1 m3当たり
人力のり切工		1.000	m3			歩A・単A S単 20号
合 計						
・・・斜面整地		27.800	m ²			1 m ² 当たり
斜面整地 砂、砂質土、粘性土		1.000	m ²			歩A・単A S単 21号
合 計						
・・・残土処理工 場内処理		53.000	m3			1 m3当たり
SP 整地 森林 敷均し(ル-ズ),標準(10,000m3未満),無し,あり		1.000	m3			歩A・単A S単 22号
合 計						
・・・山腹基礎工		1.000	式			
・・・法切工 砂質土、軟岩1(A) 山林砂防工		53.000	m3			1 m3当たり
人力のり切工		1.000	m3			歩A・単A S単 20号
合 計						
・・・簡易吹付法砕工 枠内モルタル吹付 枠モルタル吹付 山林砂防工		142.600	m ²			1 m ² 当たり
簡易法砕工(法面清掃工)		1.000	m ²			歩A・単A S単 6号
簡易法砕工(ラス張工)		1.000	m ²			歩A・単A S単 7号
簡易法砕工(鉄筋・組立枠設置工) H=150mm,補助アンカーを使用する		1.000	m ²			歩A・単A S単 8号
簡易法砕工(アンカー工) 砂質土、礫混り土、玉石混り土		1.000	m ²			歩A・単A S単 9号
簡易法砕工(法砕吹付工(モルタル))		0.053	m3			歩A・単A S単 11号
現場吹付法砕工(枠内吹付工) モルタル及びコンクリート,10cm,水抜きパイプが必要,ー モルタル (枠内吹付)		0.559	m ²			歩A・単A S単 13号
		0.559	m ²			歩A・単A T単 1号
合 計						
・・・簡易吹付法砕工 枠内植生基材吹付 山林砂防工		231.000	m ²			1 m ² 当たり
簡易法砕工(法面清掃工)		1.000	m ²			歩A・単A S単 6号
簡易法砕工(ラス張工)		1.000	m ²			歩A・単A S単 7号
簡易法砕工(鉄筋・組立枠設置工) H=150mm,補助アンカーを使用する		1.000	m ²			歩A・単A S単 8号
簡易法砕工(アンカー工) 砂質土、礫混り土、玉石混り土		1.000	m ²			歩A・単A S単 9号
簡易法砕工(枠シート設置工)		1.000	m ²			歩A・単A S単 10号
簡易法砕工(法砕吹付工(モルタル))		0.053	m3			歩A・単A S単 11号
簡易法砕工(枠内吹付工) 4cm以上6cm未満,ー		0.559	m ²			歩A・単A S単 12号

事業名	令和8年度県営予防治山事業 三戸町 蜂ヶ崎地区				
工事名	令和8年度県営予防治山工事				
工事別工事名: 令和8年度県営予防治山工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
枠内植生基材	0.559	m ²			歩A・単A
合 計					
・ ・ ・ モルタル吹付工	27.800	m ²			1 m ² 当たり
【法面工 (モルタル・コンクリート吹付工)】 モルタル吹付工, 厚10cm, 100m ² 未満, 一, 吹付工	1.000	m ²			歩A・単A S単 4号
合 計					
・ ・ 土留工	1.000	式			
・ ・ ・ 掘削工 土留工掘削	13.000	m ³			1 m ³ 当たり
SP 床掘り 森林 土砂, 上記以外(小規模), 一, 一	1.000	m ³			歩A・単A S単 23号
合 計					
・ ・ ・ 埋戻工 土留工埋戻	7.000	m ³			1 m ³ 当たり
SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満, 一, 一, なし	1.000	m ³			歩A・単A S単 24号
合 計					
・ ・ ・ カゴ枠工	1.000	式			1 式当たり
かご枠工 80cm, 詰石, 一	15.000	m			歩A・単A S単 14号
かご枠端部枠 0.5*0.8 塗装	6.000	枚			歩A・単A
SP 吸出し防止材設置 森林 -	13.300	m ²			歩A・単A S単 26号
SP 遮水シート張 森林 遮水シートA(厚1.0+10.0mm), 遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	3.800	m ²			歩A・単A S単 25号
合 計					
・ ・ ・ 土のう積 小口並べ 植生土のう間詰工	1.800	m ²			1 m ² 当たり
	1.000	m ²			歩A・単A T単 2号
合 計					
・ ・ 水路工	1.000	式			
・ ・ ・ モルタル吹付水路	50.800	m ²			1 m ² 当たり
【法面工 (モルタル・コンクリート吹付工)】 モルタル吹付工, 厚10cm, 100m ² 未満, 一, 吹付工	1.000	m ²			歩A・単A S単 4号
合 計					
・ ・ ・ ふとんかご工	1.000	個			1 個当たり
SP ふとんかご 森林 設置, 70*70 式, 高さ50cm×幅120cm	2.000	m			歩A・単A S単 27号
SP 吸出し防止材設置 森林 -	4.600	m ²			歩A・単A S単 26号
SP 止杭打込 森林	2.000	本			歩A・単A S単 28号
合 計					
・ ・ 山腹緑化工	1.000	式			
・ ・ ・ 伏工 植生マット工	13.100	m ²			1 m ² 当たり
【法面工 (植生ネット工)】 植生マット工, 肥料袋付・人工張芝付(二重ネット), 250m ² 未満, 一	1.000	m ²			歩A・単A S単 3号
合 計					

[illegible]

[illegible]

事業名	令和8年度県営予防治山事業 三戸町 蜂ヶ崎地区					
工事名	令和8年度県営予防治山工事					
工事別工事名: 令和8年度県営予防治山工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 *** ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力16t吊		日			歩A・単A
	*** S単- 2号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人			歩A・単A
	*** S単- 3号 *** 【法面工(植生ﾈｯﾄ工)】					
	【法面工(植生ﾈｯﾄ工)】 植生ﾏｯﾄ工,肥料袋付・人工張芝付(二重ﾈｯﾄ),250㎡未満,一		㎡			歩A・単A
	*** S単- 4号 *** 【法面工(ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工)】					
	【法面工(ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工)】 ﾓﾙﾀﾙ吹付工,厚10cm,100㎡未満,一,吹付工		㎡			歩A・単A
	*** S単- 5号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12㎡以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),0.0,0.0		ton			歩A・単A
	*** S単- 6号 *** 簡易法枠工(法面清掃工)					
	簡易法枠工(法面清掃工)		㎡			歩A・単A
	*** S単- 7号 *** 簡易法枠工(ラス張工)					
	簡易法枠工(ラス張工)		㎡			歩A・単A
	*** S単- 8号 *** 簡易法枠工(鉄筋・組立枠設置工)					
	簡易法枠工(鉄筋・組立枠設置工) H=150mm,補助アンカーを使用する		㎡			歩A・単A
	*** S単- 9号 *** 簡易法枠工(アンカー工)					
	簡易法枠工(アンカー工) 砂質土、礫混り土、玉石混り土		㎡			歩A・単A
	*** S単- 10号 *** 簡易法枠工(枠シート設置工)					
	簡易法枠工(枠シート設置工)		㎡			歩A・単A
	*** S単- 11号 *** 簡易法枠工(法枠吹付工(モルタル))					
	簡易法枠工(法枠吹付工(モルタル))		㎡			歩A・単A
	*** S単- 12号 *** 簡易法枠工(枠内吹付工)					
	簡易法枠工(枠内吹付工) 4cm以上6cm未満,一		㎡			歩A・単A
	*** S単- 13号 *** 現場吹付法枠工(枠内吹付工)					
	現場吹付法枠工(枠内吹付工) モルタル及びコンクリート,10cm,水抜きパイプが必要,一		㎡			歩A・単A
	*** S単- 14号 *** かご枠工					
	かご枠工 80cm,詰石,一		m			歩A・単A
	*** S単- 15号 *** 大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置,5m以下,ﾊﾞｯｸｼｬ(山積0.45㎡3(平積0.35㎡3))		袋			歩A・単A
	*** S単- 16号 *** 大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,6m以下,ﾊﾞｯｸｼｬ(山積0.8㎡3(平積0.6㎡3))		袋			歩A・単A
	*** S単- 17号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置		㎡			歩A・単A
	*** S単- 18号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板撤去		㎡			歩A・単A
	*** S単- 19号 *** バックホウ掘削(山地治山土工)					
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(A),山腹工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,普通		㎡			歩A・単A
	*** S単- 20号 *** 人力のり切工					
	人力のり切工		㎡			歩A・単A
	*** S単- 21号 *** 斜面整地					

[illegible]

事業名	令和8年度県営予防治山事業 三戸町 蜂ヶ崎地区					
工事名	令和8年度県営予防治山工事					
工事別工事名: 令和8年度県営予防治山工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 各単位	歩A
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	当たり算出
	吊上能力16t吊			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)機械器具賃料コード	吊上能力16t吊		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)機械器具規格			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力			夜間制約作業時間:0.0		
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.000	日			
	吊上能力16t吊					
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 2号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	歩A
	普通作業員			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	当たり算出
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)労務単価算定区分			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単一 3号 ***					
	【法面工(植生ネット工)】		㎡		1.000 ㎡	歩A
	【法面工(植生ネット工)】			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	当たり算出
	植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重ネット),250㎡未満,一			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)施工区分	植生マット工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)ネット区分	肥料袋付・人工張芝付(二重ネット)		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工規模	250㎡未満		夜間制約作業時間:0.0		
	4)時間の制約	一				
	植生マット工					
	肥料袋付・人工張芝付(二重ネット)	1.350	㎡			
	合 計					算出数量 1.000 ㎡
	単 価		㎡			
	*** S単一 4号 ***					
	【法面工(モルタル・コンクリート吹付工)】		㎡		1.000 ㎡	歩A
	【法面工(モルタル・コンクリート吹付工)】			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	当たり算出
	モルタル吹付工,厚10cm,100㎡未満,一,吹付工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)作業区分	モルタル吹付工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)規格・仕様	厚10cm		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工規模	100㎡未満		夜間制約作業時間:0.0		
	4)時間の制約	一				
	5)吹付区分	吹付工				
	モルタル吹付					
	厚10cm	1.500	㎡			
	合 計					算出数量 1.000 ㎡
	単 価		㎡			
	*** S単一 5号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A
	輸送費(仮設材)			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	当たり算出
	基本運賃(自動入力),12㎡以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	),基地(積込・取卸)＋現場(積込・取卸),0.0,0.0			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分			夜間制約作業時間:0.0		
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12㎡以内				
	4)運搬距離(片道)	40kmまで				

事業名 令和8年度県営予防治山事業 三戸町 蜂ヶ崎地区						
工事名 令和8年度県営予防治山工事						
工事別工事名:令和8年度県営予防治山工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単一 6号 ***					
	簡易法枠工(法面清掃工)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	簡易法枠工(法面清掃工)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	土木一般世話役	0.500	人			
	法面工	1.400	人			
	山林砂防工	0.500	人			
	諸雑費 15%	0.150				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 7号 ***					
	簡易法枠工(ラス張工)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	簡易法枠工(ラス張工)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	2)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役	0.700	人			
	法面工	2.200	人			
	山林砂防工	0.900	人			
	発動発電機 D駆動(超低騒音型)・排対型(3次) 45kVA	1.030	日			
	軽油 バト-8給油	19.000	L			
	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製 線径2.0mm 網目50mm	140.000	m ²			
	アンカーピン φ16mm L=400mm	30.000	本			
	アンカーピン φ9mm L=200mm	150.000	本			
	諸雑費 13%	0.130				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 8号 ***					
	簡易法枠工(鉄筋・組立枠設置工)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	簡易法枠工(鉄筋・組立枠設置工) H=150mm,補助アンカーを使用する			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)枠断面高さ区分	H=150mm				
	2)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	3)組立枠コード(単位:個)					
	4)組立枠100m ² 当たり数量(個)	94.000個				
	5)枠用鉄筋コード(単位:ton)					
	6)枠用鉄筋100m ² 当たり数量(ton)	0.189ton				

事業名	令和8年度県営予防治山事業 三戸町 蜂ヶ崎地区					
工事名	令和8年度県営予防治山工事					
工事別工事名: 令和8年度県営予防治山工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)補助アンカー使用区分	補助アンカーを使用する				
	8)補助アンカーコード(単位:本)					
	9)補助アンカー100㎡当たり数量(本)	150.000本				
	土木一般世話役					
		0.500	人			
	法面工					
		2.600	人			
	山林砂防工					
		0.500	人			
	簡易法枠用組立枠					
	M型 W=330 H=140 L=400	94.000	個			
	異形棒鋼					
	SD295A D10	0.200	ton			
	アンカーピン					
	φ9mm L=200mm	150.000	本			
	諸雑費					
		0.030				
	合 計					算出数量 100.000 ㎡
	単 価		㎡			
	*** S単一 9号 ***					
	簡易法枠工(アンカー工)		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	簡易法枠工(アンカー工)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	砂質土、礫混り土、玉石混り土			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	砂質土、礫混り土、玉石混り土		夜間制約作業時間:0.0		
	2)100㎡当たり枠用アンカー本数(N)	52.000本				
	3)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	4)枠用主アンカーコード(単位:本)					
	土木一般世話役					
		0.260	人			
	法面工					
		0.990	人			
	山林砂防工					
		0.520	人			
	アンカー					
	D16 L=750	52.000	本			
	諸雑費					
	4%	0.040				
	合 計					算出数量 100.000 ㎡
	単 価		㎡			
	*** S単一 10号 ***					
	簡易法枠工(枠シート設置工)		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	簡易法枠工(枠シート設置工)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)シートコード(単位:枚)			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	2)100㎡当たりシート数(枚)	42.300枚		夜間制約作業時間:0.0		
	法面工					
		1.500	人			
	枠シート					
	Mタイプ 1500用	42.300	枚			
	諸雑費					
	10%	0.100				
	合 計					算出数量 100.000 ㎡
	単 価		㎡			
	*** S単一 11号 ***					
	簡易法枠工(法枠吹付工(モルタル))		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	簡易法枠工(法枠吹付工(モルタル))			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)モルタルコード(単位:m3)					
	4)補強繊維の計上	計上する				
	5)補強繊維コード(単位:kg)					
	6)補強繊維数量の入力(kg)	13.2kg				
	土木一般世話役					
		1.600	人			

事業名	令和8年度県営予防治山事業 三戸町 蜂ヶ崎地区
工事名	令和8年度県営予防治山工事

工事別工事名:令和8年度県営予防治山工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	法面工	3.200	人			
	特殊作業員	3.200	人			
	山林砂防工	3.200	人			
	モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式・モータ駆動] 能力0.8～1.2m3/h 所要空気量10～19m3/min	11.200	時間			
	ホイールローダ 普通・排対型(2次) 山積0.34m3	2.530	日			
	運転手 (一般)	1.280	人			
	軽油 ハートン給油	22.400	L			
	モルタルコンクリート 1:04	13.000	m3			
	モルタル補強材 NAF-6	13.200	kg			
	諸雑費 19%	0.190				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 12号 ***					
	簡易法砕工(枠内吹付工)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	簡易法砕工(枠内吹付工) 4cm以上6cm未満,ー			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)吹付厚区分 2)ポンプ区分	4cm以上6cm未満 ー		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工 (普通作業員) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	山林砂防工		夜間制約作業時間:0.0		
	5)植生基材コード(単位:kg) 6)植生基材100m ² 当り設計量(kg)	20.000kg				
	土木一般世話役	0.600	人			
	法面工	1.500	人			
	特殊作業員	0.500	人			
	山林砂防工	1.000	人			
	モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式・モータ駆動] 能力0.8～1.2m3/h 所要空気量10～19m3/min	4.500	時間			
	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～3次)] 吐出量10.5～11.0m3/min 吐出圧0.7MPa	1.030	日			
	軽油 ハートン給油	41.000	L			
	発動発電機 D駆動(超低騒音型)・排対型(3次) 45kVA	1.030	日			
	軽油 ハートン給油	19.000	L			
	ホイールローダ 普通・排対型(2次) 山積0.34m3	1.110	日			
	運転手 (一般)	0.560	人			
	軽油 ハートン給油	9.800	L			
	諸雑費	0.040				
	植生基材	25.800	kg			計上無し
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 13号 ***					
	現場吹付法砕工(枠内吹付工)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	現場吹付法砕工(枠内吹付工) モルタル及びコンクリート,10cm,水抜きパイプが必要,ー			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)材料区分 2)吹付厚区分	モルタル及びコンクリート 10cm		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)水抜きパイプ区分 4)ポンプ区分	水抜きパイプが必要 ー		夜間制約作業時間:0.0		
	5)山林砂防工 (普通作業員) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	山林砂防工				
	7)植生基材コード(単位:m3) 8)植生基材100m ² 当り設計量(m3)	0.000m3				

事業名	令和8年度県営予防治山事業 三戸町 蜂ヶ崎地区					
工事名	令和8年度県営予防治山工事					
工事別工事名: 令和8年度県営予防治山工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役	1.000	人			
	法面工	3.700	人			
	特殊作業員	1.800	人			
	山林砂防工	2.200	人			
	マルチコンクリート吹付機(法面用)[湿式・モータ駆動] 能力0.8～1.2m3/h 所要空気量10～19m3/min	8.600	時間			
	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～3次)] 吐出量10.5～11.0m3/min 吐出圧0.7MPa	2.050	日			
	軽油 バトロ-給油	83.000	L			
	発動発電機 D駆動(超低騒音型)・排対型(3次) 45kVA	2.050	日			
	軽油 バトロ-給油	37.000	L			
	ホイールローダ 普通・排対型(2次) 山積0.34m3	1.900	日			
	運転手 (一般)	0.960	人			
	軽油 バトロ-給油	17.000	L			
	諸雑費	0.080				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 14号 ***					
	かご枠工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	かご枠工 80cm, 詰石, ー			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 幅区分	80cm		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 材料区分	詰石		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 内張材区分	ー		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	5) かご枠コード(単位: m)					
	6) 詰石(詰土)コード(単位: m3)					
	7) 植生シートコード(単位: m ²)					
	8) 10m当たり内張材設計面積(m ²)	0.000m ²				
	土木一般世話役	0.260	人			
	特殊作業員	0.290	人			
	普通作業員	0.870	人			
	バックホ[クレー型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	2.120	時間			
	運転手 (特殊)	0.360	人			
	軽油 バトロ-給油	18.000	L			
	諸雑費	0.040				
	かご枠 0.5*0.8*2.0 塗装	10.000	m			
	割栗石 (詰石用) 15～20cm	3.800	m3			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単一 15号 ***					
	大型土のう工		袋		10.000 袋	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置, 5m以下, バックホ(山積0.45m3(平積0.35m3))			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分	製作・設置		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 作業半径	5m以下		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 機械の選択	バックホ(山積0.45m3(平積0.35m3))		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 大型土のう袋(単位: 袋)					
	5) 土砂(単位: m3)					
	6) 山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	7) 長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役	0.290	人			

事業名	令和8年度県営予防治山事業 三戸町 蜂ヶ崎地区					
工事名	令和8年度県営予防治山工事					
工事別工事名: 令和8年度県営予防治山工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員					
		0.290	人			
	普通作業員					
		0.290	人			
	諸雑費					
		0.010				
	大型土のう袋 1.0t用	10.000	枚			
	基礎材(現場流用材)					計上無し
	基礎材(現場流用材)	10.000	m3			
	バックホ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)]					
	バック容量0.45m3 吊能力2.9t	0.380	日			
	運転手 (特殊)					
		0.290	人			
	軽油					
	バトール給油	19.000	L			
	合 計					算出数量 10.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単一 16号 ***					
	大型土のう工		袋		10.000 袋	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,6m以下,バックホ(山積0.8m3(平積0.6m3))			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業半径	6m以下		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)機械の選択	バックホ(山積0.8m3(平積0.6m3))		夜間制約作業時間:0.0		
	4)大型土のう袋(単位:袋)					
	5)土砂(単位:m3)					
	6)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役					
		0.090	人			
	特殊作業員					
		0.090	人			
	諸雑費					
		0.004				
	バックホ[ｸﾚｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	バック容量0.8m3 吊能力2.9t	0.110	日			
	運転手 (特殊)					
		0.090	人			
	軽油					
	バトール給油	8.800	L			
	合 計					算出数量 10.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単一 17号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	敷鉄板設置		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役					
		0.150	人			
	とび工					
		0.150	人			
	普通作業員					
		0.150	人			
	バックホ[ｸﾚｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	バック容量0.8m3 吊能力2.9t	0.160	日			
	運転手 (特殊)					
		0.150	人			
	軽油					
	バトール給油	18.000	L			
	諸雑費 1%	0.010				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 18号 ***					

事業名	令和8年度県営予防治山事業 三戸町 蜂ヶ崎地区
工事名	令和8年度県営予防治山工事

工事別工事名: 令和8年度県営予防治山工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	敷鉄板撤去			深夜時間: 0.0	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 長期割引単価区分(賃料機械)	敷鉄板撤去		時間的制約: なし		
	3) 山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間: 0.0		
	土木一般世話役					
		0.140	人			
	とび工					
		0.140	人			
	普通作業員					
		0.140	人			
	バックホ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	バック容量0.8m ³ 吊能力2.9t	0.150	日			
	運転手(特殊)					
		0.140	人			
	軽油					
	バトロ給油	17.000	L			
	諸雑費 1%	0.010				
						算出数量 100.000 m ²
	合 計					
	単 価		m ²			
	*** S単一 19号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m ³		1.000 日	歩A 当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	地山の掘削・積込, 制限なし, 山地治山工(A), 山腹工, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 普通			深夜時間: 0.0	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				時間的制約: なし		
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 作業種別区分 2) 制限区分	地山の掘削・積込 制限なし				
	3) 山地治山工区分	山地治山工(A)				
	4) 工種区分	山腹工				
	5) 土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	6) 現場条件	普通				
	バックホ[ｸﾚｰﾝ型(超低騒音型)・排対型(3次)]					
	標準バック容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	1.470	供用日			
	運転手(特殊)					
		1.000	人			
	軽油					
	バトロ給油	94.000	L			
						算出数量 104.000 m ³
	合 計					
	単 価		m ³			
	*** S単一 20号 ***					
	人力のり切工		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	人力のり切工			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 斜面勾配 2) 山林砂防工(普通作業員)	60 度未満 山林砂防工		深夜時間: 0.0	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				時間的制約: なし		
				夜間制約作業時間: 0.0		
	山林砂防工					
		3.100	人			
	諸雑費 2%	0.020				
						算出数量 10.000 m ³
	合 計					
	単 価		m ³			
	*** S単一 21号 ***					
	斜面整地		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	斜面整地			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	砂・砂質土・粘性土			深夜時間: 0.0	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質区分 2) 山林砂防工(普通作業員)	砂・砂質土・粘性土 普通作業員		時間的制約: なし		
				夜間制約作業時間: 0.0		
	普通作業員					
		0.230	人			

事業名	令和8年度県営予防治山事業 三戸町 蜂ヶ崎地区
工事名	令和8年度県営予防治山工事

工事別工事名: 令和8年度県営予防治山工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³			
	*** S単一 22号 ***					
	SP 整地 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 森林 敷均し(ﾙｰﾌﾞ),標準(10,000m3未満),無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(ﾙｰﾌﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し				
	単 価		m3			
	*** S単一 23号 ***					
	SP 床掘り 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 森林 土砂,上記以外(小規模),-, -			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)普通作業員(山林砂防工)	土砂 上記以外(小規模) - - 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単一 24号 ***					
	SP 埋戻し 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質 3)締固めの有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	最大埋戻幅1m以上4m未満 - - 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単一 25号 ***					
	SP 遮水シート張 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 遮水シート張 森林 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm),遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)遮水ｼｰﾄ規格 2)材料選択用遮水ｼｰﾄ規格 3)普通作業員(山林砂防工)	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) 遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単一 26号 ***					
	SP 吸出し防止材設置 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

[illegible]

[illegible]



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

令和8年度県営予防治山事業

三戸町 蜂ヶ崎地区

令和8年度県営予防治山工事

交火山予第3号

統一施工単価表

事業名	令和8年度県営予防治山事業 三戸町 蜂ヶ崎地区		
工事名	令和8年度県営予防治山工事		
工事別工事名: 令和8年度県営予防治山工事			
コード	名称、施工区分	単位	単 価
	ラフレ-ンク-ン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ,吊上能力16t吊,48,800円	日	
	普通作業員 ,基(C)	人	
	【法面工(植生ネット工)】 植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重ネット),250㎡未満,－	㎡	
	【法面工(モﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工)】 モﾙﾀﾙ吹付工,厚10cm,100㎡未満,－,吹付工	㎡	
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),0円,12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)＋現場(積込・取卸),,0.0,0.0	ton	
	簡易法枠工(法面清掃工) 山林砂防工	㎡	
	簡易法枠工(ラス張工) 山林砂防工,あり	㎡	
	簡易法枠工(鉄筋・組立枠設置工) H=150mm,山林砂防工,,94.000個,,0.189ton,補助アンカーを使用する,,150.000本	㎡	
	簡易法枠工(アンカー工) 砂質土、礫混り土、玉石混り土,52.000本,山林砂防工,	㎡	
	簡易法枠工(枠シート設置工) ,42.300枚	㎡	
	簡易法枠工(法枠吹付工(モルタル)) 山林砂防工,あり,,計上する,,13.2kg	m3	
	簡易法枠工(枠内吹付工) 4cm以上6cm未満,－,山林砂防工,あり,,20.000kg	㎡	
	現場吹付法枠工(枠内吹付工) モルタル及びコンクリート,10cm,水抜きパイプが必要,－,山林砂防工,あり,,0.000m3	㎡	
	かご枠工 80cm,詰石,－,普通作業員,,,0.000㎡	m	
	大型土のう工	袋	
	製作・設置,5m以下,ﾊﾞｯｸﾙ(山積0.45m3(平積0.35m3)),,普通作業員,あり 撤去,6m以下,ﾊﾞｯｸﾙ(山積0.8m3(平積0.6m3)),,普通作業員,あり		
	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置,あり,普通作業員 敷鉄板撤去,あり,普通作業員	㎡	
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(A),山腹工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,普通	m3	
	人力のり切工 60 度未満,山林砂防工	m3	
	斜面整地 砂、砂質土、粘性土,普通作業員	㎡	
	SP 整地 森林 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,あり	m3	
	SP 床掘り 森林 土砂,上記以外(小規模),-, -,普通作業員	m3	
	SP 埋戻し 森林	m3	

[illegible]

事業名	令和8年度県営予防治山事業 三戸町 蜂ヶ崎地区
工事名	令和8年度県営予防治山工事

工事別工事名: 令和8年度県営予防治山工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	敷鉄板賃料 22*1524*3048	1,840.000	枚供用日			単A
	整備費 (敷鉄板) 22*1524*3048	16.000	枚			単A
	敷鉄板賃料 22*1524*6096	8,510.000	枚供用日			単A
	敷鉄板 (整備費) 22*1.524*6.096	74.000	枚			単A
	小 計					
	鉄筋用棒鋼 異形棒鋼 SD295A D10	0.747	ton			単A
	異形棒鋼 SD345 D22	0.036	ton			単A
	小 計					
	金網蛇かご類 ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製 線径2.0mm 網目50mm	523.040	m ²			単A
	法枠フレーム 簡易法枠用組立枠 M型 W=330 H=140 L=400	351.184	個			単A
	金網蛇かご類 【SP】 角形ジャかご (ふとんかごパネルタイプ) GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	2.003	m			単A
	かご枠 0.5*0.8*2.0 塗装	15.000	m			単A
	かご枠端部枠 0.5*0.8 塗装	6.000	枚			単A
	小 計					
	吸出防止材 【SP】 吸出防止材 t=10mm 化繊	19.334	m ²			単A
	シート 【SP】 遮水シート 厚1.0+10.0mm	4.105	m ²			単A
	セメント 普通ポルトランドセメント バラもの	2.489	ton			単A
	セメント混和剤 モルタル補強材 NAF-6	32.036	kg			単A
	杉丸太 【SP】 杉丸太 (県産材) 末口8cmを超え10cm以下 はく皮(白木) L=1.4mを超え1.6m以下	2.000	本			単A
	燃料類 【SP】 ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	0.120	L			単A
	軽油 ハートロ給油	644.872	L			単A
	【SP】 軽油 ハートロ給油	40.250	L			単A

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]