

令和 8 年度

工事番号 第 5753 号

十川河川維持工事

参 考 資 料

北津軽郡 板柳町 大字 常海橋 地内

注) 工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	板柳町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	14:河川維持工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日 (月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	十川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川維持							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削							内 1号
		m3	750				
土砂等運搬							内 2号
		m3	750				
残土等処分							内 3号
		m3	750				
雑木伐採工							
		式	1				
伐木除根工							
		式	1				
伐木・伐竹							内 4号
		m2	13,000				
除根							内 5号
		m2	13,000				
集積積込み							内 6号
		m2	13,000				
運搬							内 7号
		m3	200				
堤防天端補修工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	十川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
堤防天端敷砂利							
		式	1				
敷砂利							内 8号
		m2	1,300				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
運搬費							
		式	1				
処分費(木くず)							内 9号
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	十川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満					02-01-02
	CB210100		m3	750			管理費区分 : 0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	土砂等運搬						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2 2. 5km以下					02-01-02
	CB210110		m3	750			管理費区分 : 0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	残土等処分						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	残土等処分						02-01-02
	CB210560		m3	750			管理費区分：0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	伐木・伐竹						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	伐木・伐竹(伐木除根)	伐木(機械施工)					03-02-03
	CB320510		m2	13, 000			管理費区分：0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	除根						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
除根(伐木除根)	全ての費用						03-02-03
CB320530		m2	13, 000				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	集積積込み						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	有り, 全ての費用						03-02-03
CB320560		m2	13, 000				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬(伐木除根) CB320580	機械施工, 有り, 無し, 13. 5km以下, 全ての費用	m3	97				03-02-03 生木 管理費区分 : 0
運搬(伐木除根) CB320580	機械施工, 有り, 無し, 13. 5km以下, 全ての費用	m3	97				03-02-03 抜根材 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	敷砂利						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利		m2	1, 250				単 1号 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	処分費(木くず)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
処分費(t)							単 2号 01-02-02
	WB020052		t	78			管理費区分 : 0
処分費(t)							単 3号 01-02-02
	WB020052		t	78			管理費区分 : 0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	敷砂利		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュヤン RC-40		Z002122003					管理費区分：0	
			m3	5.25				
整地		敷均し(ルース°), 標準(10,000m3未満), 無し					02-01-02 管理費区分：0	
			m3	5				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 木くず(生木) Y007600001001							管理費区分：T	
			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 木くず(抜根材) Y007600001002							管理費区分 : T	
			t	100				
合計								
単価							円/t	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
河川維持 (0001)	式	1			
掘削工 (0002)	式	1			オプション入力
掘削工 (0003)	式	1			オプション入力
掘削 (0004)	m3	750			オプション入力 第0001号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	750			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土砂等運搬 (0005)	m3	750			オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十川河川維持工事				事業区分	河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増		
						週休2日補正 週休2日(月単位)		
土砂等運搬		m3	750			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増		
J01 土砂等発生現場			標準			単価補正		
J02 積込機種・規格			バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)					
J03 土質			土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無			無し					
J05 運搬距離(km)(DID区間無)			22.5km以下					
残土等処分 (0006)		m3	750			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増		
						週休2日補正 週休2日(月単位)		
残土等処分		m3	750			CB210560 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増		
						単価補正		
雑木伐採工 (0007)		式	1			オプション入力		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
伐木除根工 (0008)	式	1			オプション入力
伐木・伐竹 (0009)	m2	13,000			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
伐木・伐竹(伐木除根)	m2	13,000			CB320510 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分			伐木(機械施工)		
除根 (0010)	m2	13,000			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
除根(伐木除根)	m2	13,000			CB320530 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 費用の内訳		全ての費用			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
集積積込み (0011)	m2	13,000			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	m2	13,000			CB320560 管理費区分 0
J01 除根作業の有無		有り			歩 2026.08 単 2026.08
J02 費用の内訳		全ての費用			単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
運搬 (0012)	m3	200			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運搬(伐木除根)					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m3	97			CB320580 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 積込条件		機械施工			
J02 除根作業の有無		有り			
J03 DID区間の有無		無し			
J06 運搬距離(機械・除根有・DID無)		13.5km以下			
J10 費用の内訳		全ての費用			
運搬(伐木除根)					CB320580 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	m3	97			
J01 積込条件		機械施工			
J02 除根作業の有無		有り			
J03 DID区間の有無		無し			
J06 運搬距離(機械・除根有・DID無)		13.5km以下			
J10 費用の内訳		全ての費用			
堤防天端補修工 (0013)	式	1			オプション入力
堤防天端敷砂利 (0014)	式	1			オプション入力
敷砂利 (0015)	m2	1,300			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
敷砂利	m2	1,250			オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
再生クラッシャーラン RC-40	m3	5.25			Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
整地	m3	5			CB210610 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し			
直接工事費 (0016)	式	1			
共通仮設 (0017)	式	1			
共通仮設費 (0018)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運搬費 (0019)	式	1			
処分費(木くず) (0020)	式	1			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	78			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
処分費(t)	t	78			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 板柳町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場環境改善費 (0021)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	十川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費（率計上） (0022)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0023)	式	1			
主たる工種	14:河川維持工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0024)	式	1			
現場管理費 (0025)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0026)	式	1			
一般管理費等 (0027)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	十川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0028)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0029)	式	1			
工事費計 (0030)	式	1			

登 録 単 価

[illegible]

数量集計書

名称	計 算 式	数 量
伐木除根工	$L = 500.0 \text{ m}$ 区間延長	500 m
伐木・伐竹	No. 11900～No. 12000、No. 12200～No. 12400 $A = 20 \times 300.0 = 6000.0 \text{ m}^2$ 左岸 No. 12000～No. 12200 $A = 35 \times 200.0 = 7000.0 \text{ m}^2$	6,000 m ² 7,000 m ²
	計	13,000 m ²
除根	$A = 13,000 \text{ m}^2$	13,000 m ²
集積積込み	除根あり $A = 13000.0 \text{ m}^2$	13,000 m ²
	除根なし $A = 0.0 \text{ m}^2$	0 m ²
運搬 生木	伐採面積 割合（想定） 割合（想定）	
除根有	$A = 13000.0 \times 0.7 \times 0.5 = 4550.0 \text{ m}^2$	4,550 m ²
除根無	$A = 0.0 \times 0.7 \times 1.0 = 0.0 \text{ m}^2$	0 m ²
伐根材	伐採面積 割合（想定） 割合（想定）	
除根有	$A = 13000.0 \times 0.7 \times 0.5 = 4550.0 \text{ m}^2$	4,550 m ²
運搬 m3換算 生木	$4550 \text{ m}^2 : 0 \text{ m}^2 = 100.0\% : 0.0\%$	
除根有	$78.00 \times 100.0\% = 78 \quad 78 / 0.8 = 97.5$	97 m ³
伐根材	$78.00 \times 100.0\% = 78 \quad 78 / 0.8 = 97.5$	97 m ³

数量集計書

名称	計 算 式	数 量
木根等処分費	木くず（生木＋伐根材） （想定） $W = 13000.0 \text{ m}^2 \times 12\text{t}/1,000\text{m}^2 = 156.00 \text{ t}$ 割合（想定） 生木 $W = 156.0 \times 0.5 = 78.00 \text{ t}$ 伐根材 $W = 156.0 \times 0.5 = 78.00 \text{ t}$ ※ 木くず：幹 = 0.7：0.3 と想定。 ※ 生木：伐根材 = 0.5：0.5 と想定。 ※ 想定割合は、実績重量按分に基づき変更する。	156.0 t 78.00 t 78.00 t
堤防天端補修工	左岸 $L = 500.0 \times 2.5 = 1250.0 \text{ m}^2$ 右岸 $L = 0.0 \times 2.5 = 0.0 \text{ m}^2$ 計	1250 m² 0 m² 1250 m²

数量集計書

名称	計 算 式	数 量
掘削工	No. 11900～No12400	
	L = 500.0 m	500 m
	厚さ (想定) 幅	
掘削 積込 (ルーズ)	$V = 500 \times 0.1 \times 15.0 = 750.0 \text{ m}^3$	750 m ³
残土処理工		
土砂等運搬	$V = 750.0 \text{ m}^3$	750.0 m ³