

令和8年度

工事番号 8海連

第 1140-2 号

一本木漁港海岸保全施設整備連携工事

参 考 資 料

青森県 東津軽郡外ヶ浜町字三厩新町

地内

注) 工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年9月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年9月		
単 価 地 区	外ヶ浜町(旧三厩村)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	55:海岸工事（漁港）		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾（2）		1.00%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1.02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾（２）	0.50%
工 期 日 数	160日間	
冬 期 日 数	135日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	自動設定	1.01%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
週 休 ２ 日 補 正	4週8休以上	1.03
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

数量集計表

8海連第1140-2号

[illegible]

設計内訳書（本01）

工事名	一本木漁港海岸保全施設整備連携工事				事業区分 工事区分	漁港海岸整備 離岸堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
離岸堤							
		式	1				
海岸消波工							
		式	1				
消波ブロック工							
		式	1				
消波ブロック製作(海岸)							内 1号
		個	43				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
運搬費							
		式	1				
建設機械器具等運搬							内 2号
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	一本木漁港海岸保全施設整備連携工事				事業区分 工事区分	漁港海岸整備 離岸堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 1号	消波ブロック製作(海岸)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
異形ブロック製作 DH108010	29. 852t, 鋼製型枠, 異形ブロック 20t以上30t未満, 41. 23m2, 12. 979m3, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊	個	43				単 1号 03-08-02 管理費区分 : 0
拘束費 クローラクレーン100t吊 ZZ99*01*01001		式	1				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 2号	建設機械器具等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送 WB010350	分解組立+輸送(往復), クローラクレーン系80超150下(クマ2超3下), 標準(1. 0)	回	1				単 2号 01-02-02 管理費区分 : 0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 1号 DH108010	異形フック製作	29.852t, 鋼製型枠, 異形フック 20t以上30t未満, 41.23m2, 12.979m3, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
港湾⑥18-8-40 W/C≦55% (冬期割増含む)		ZZ99*02500001					管理費区分: 0	
			m3	131.09				
鋼製型枠 異形フック 20t以上30t未満		L302050130					管理費区分: 0	
			m2	412.3				
型枠工 25tを超えて50t以下(クレーン抜き)		Q300705050					管理費区分: 0	
			m2	412.3				
コンクリート打設工 25tを超えて50t以下(クレーン抜き)		Q300806050					管理費区分: 0	
			m3	129.79				
給熱養生加算額 25tを超えて50t以下		Q301052050					管理費区分: 0	
			m3	129.79				
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊		DHT20870					単 3号 07-01-28	
			日	1.65			管理費区分: 0	
クローラクレーン(油圧駆動式) 100t吊		DHT20650					単 4号 07-01-29	
			日	1.29			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 2号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), クローレンス系80 超150下(クラム2超3下), 標準(1. 0)	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
	R0101		人	11. 3			管理費区分：0	
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型] 60t吊								
	L001130012		日	3. 1			管理費区分：0	
運搬費等率								
	ZS7210040		式	1			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／回	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 3号 DHT20870	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型) 25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 25t吊		L301010270	日	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 4号 DHT20650	クローラクレーン(油圧駆動式) 100t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z304010090	L	112			管理費区分：0	
クローラクレーン (油圧駆動式) 100t吊		L301010190	日	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	一本木漁港海岸保全施設整備連携工事			事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
離岸堤 (0001)	式	1			
海岸消波工 (0002)	式	1			オプション入力
消波ブロック工 (0003)	式	1			オプション入力
消波ブロック製作(海岸) (0004)	個	43			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 週休2日補正 4週8休以上
異形ブロック製作	個	43			DH108010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 ブロック実質量		29.852t			
J02 型枠の指定		鋼製型枠			
J03 鋼製型枠の規格		異形ブロック 20t以上30t未満			
J06 ブロック1個当り型枠面積		41.23m2			
J07 ブロック1個当りコンクリート設計量		12.979m3			
J08 クレーンの設定方法		標準			
J09 型枠工用クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			
J10 型枠工用クレーンの規格		(油圧伸縮ジャブ型)25t吊			
J11 コンクリート工用、製作転置用クレーン機種		クローラクレーン			
J13 コンクリート工用、製作転置用クレーン規格		(油圧駆動式)100t吊			
J14 鉄筋の計上数		0			
J35 吊鉄筋の計上数		0			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	一本木漁港海岸保全施設整備連携工事				事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J40 ベッド賃料の有無 J42 施工規模 J43 形式 J44 給熱養生の有無			無し 50個未満 消波ブロック製作(標準) 有り			
拘束費 クローラクレーン100t吊		式	1			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0005)		式	1			
共通仮設 (0006)		式	1			
共通仮設費 (0007)		式	1			
運搬費 (0008)		式	1			
建設機械器具等運搬 (0009)		式	1			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	一本木漁港海岸保全施設整備連携工事				事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
重建設機械分解組立輸送					週休2日補正	4週8休以上
	回	1			WB010350	
J01 作業区分		分解組立+輸送(往復)			管理費区分 0	
J02 機械質量区分		クローレン系80超150下(ｸﾗﾑ2超3下)			歩 2026.09 単 2026.09	
J03 分解組立用ｸﾚﾝ賃料補正係数		標準(1.0)			単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)	
					労務補正 1.020 00-00	
					豪雪割増	
					単価補正	
現場環境改善費 (0010)	式	1				
現場環境改善費（率計上） (0011)	式	1				
市街地補正	市街地以外					
共通仮設費（率計上） (0012)	式	1				
主たる工種	55:海岸工事（漁港）					
施工地域等補正	地方港湾（2）		1.00%			
海上輸送に要する補正	補正なし		1.00			
週休2日補正	4週8休以上		1.02			
純工事費 (0013)	式	1				
現場管理費 (0014)	式	1				
施工地域等補正	地方港湾（2）		0.50%			
工期日数	160日間					
冬期日数	135日間					
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%			
施工時期補正	自動設定		1.01%			
緊急工事補正	補正なし		0.00%			
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	一本木漁港海岸保全施設整備連携工事			事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
週休2日補正	4週8休以上		1.03		
工事原価 (0015)	式	1			
一般管理費等 (0016)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0017)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0018)	式	1			
工事費計 (0019)	式	1			

登録単価

[illegible]

クローラクレーン拘束費の算出手順

クローラクレーン拘束費は以下により算出する。

① 工事全体のクレーン拘束月数を算出

漁港漁場関係工事積算基準のブロック製作日数の標準作業能力に、製作サイクルを乗じて得た全体日数を0.5月単位(小数第1位を2捨3入7捨8入)に丸めて拘束月数を算出する。

標準作業能力※1

6.3

×

サイクル数※2

9

=

全体日数

56.7

日

全体日数

56.7

÷

日数

30

=

全体月数

1.8

≒

2.0

月(小数第1位2捨3入7捨8入(0.5月単位まで))

※1 漁港漁場関係工事積算基準の消波ブロック製作日数(P2-1-(17))及び単体魚礁製作日数(P2-1-(23))より

※2 ②の製作ブロックの種類で最大となるサイクル数(製作個数÷搬入型枠組数(小数1位切り上げ))

② ブロック製作で積上げされる製作個数分のクローラクレーン稼働月数を算出

ブロック製作単価表の10個当たりの製作日数からブロック種別ごとの製作個数分のクローラクレーン稼働日数を算出する。
ブロック種別ごとのクローラクレーン稼働日数の合計にクレーン月極賃料で適用している保証日数の補正係数を乗じて製作個数全体に対するクローラクレーン稼働月数を算出する。

I.

製作個数
(ディンブル30t型)

43個

×

10個当たり製作日数

(1.29日)

÷

10個当たり製作日数を1個当
たりに換算

(10)

=

5.55

日

計

43個

5.55

日

製作個数分のクレーン日数

5.55日

×

補正係数(1ヶ月の日数÷保証日数)※

30日

÷

24日

÷

30日

=

0.23

月

※「異形ブロック製作」で算定されるクローラクレーン1日当たり賃料を「月極賃料÷保証日数」としているため、製作個数分のクローラクレーン日数について「1ヶ月の日数÷保証日数」乗じて補正する

③ 拘束費の必要月数

工事全体のクレーン拘束月数からブロック製作で積上げされるクレーン稼働月数を除いて、クレーン拘束に係る必要月数を算出する。
なお、工事全体のクレーン拘束月数①より製作個数分のクレーン稼働月数②が大きい場合は、クレーン拘束に係る費用は計上しない。

①

2.0月

－

②

0.23月

=

1.77

月

④ クレーン拘束費用

クレーン拘束としての必要月数③にクローラクレーンの月極賃料を掛けて工事全体のクレーン拘束費用を算出する。

③

1.77月

×

月極賃料

円

=

円

(直接工事費へ計上)

適用世代：R8.8月単価		
積算資料P285	建設物価P809	平均
		0
規格：クローラクレーン100t吊		