令和8年度　工事番号 第1961号

国　道　２　８　０　号　防　雪　工　事

参 考 資 料

東津軽郡外ヶ浜町字平舘野田才の神 外　地内

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年9月		
歩掛適用年月	2026年9月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年9月		
単価地区	外ヶ浜町(旧平舘村)		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	2%		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	13:道路維持工事		
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－１		1.4
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	補正なし		1.00

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－１	1.2
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	1.08%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	補正なし	1.00
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	国道２８０号外防雪工事				事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
冬期対策施設工		式	1				
冬期安全施設工		式	1				
防雪柵張出し・収納		m	7,904				内　1号
現場発生品および支給品運搬工		式	1				
運搬工		式	1				
吹払式防雪柵運搬		回	2				内　2号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	国道２８０号外防雪工事				事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	防雪柵張出し・収納

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵張出し		m	4,094.8				単　1号 吹払式 管理費区分：0
防雪柵張出し（防雪板のみ）		m	3,785.8				単　2号 吹払式 管理費区分：0
防雪柵収納		m	4,094.8				単　3号 吹払式 管理費区分：0
防雪柵収納（防雪板のみ）		m	3,785.8				単　4号 吹払式 管理費区分：0
防雪柵張出し		m	23				単　5号 自動収納型高機能 管理費区分：0
防雪柵収納		m	23				単　6号 自動収納型高機能 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	吹払式防雪柵運搬

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積、吊能力2.9t,無し,49.0km以下	t	4.6				管理費区分：0
合計							

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	防雪柵張出し		単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防雪柵現地張出し･収納	張出し,4.3m以下(吹払式･吹止式)					
CB421050		m	100			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	防雪柵張出し（防雪板のみ）		単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
R0125		人	0.36			管理費区分：0
普通作業員						
R0102		人	1.67			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)						
ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	防雪柵収納		単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防雪柵現地張出し･収納	収納,4.3m以下(吹払式･吹止式)					
CB421050		m	100			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	防雪柵収納（防雪板のみ）		単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
R0125		人	0.31			管理費区分：0
普通作業員						
R0102		人	1.45			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)						
ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	防雪柵張出し		単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.561			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	2.244			管理費区分：0
発動発電機運転 ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 3kVA DGD70314		日	0.561			単　7号 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	防雪柵収納		単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.581			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	2.324			管理費区分：0
発動発電機運転 ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 3kVA DGD70314		日	0.581			単　7号 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 DGD70314	発動発電機運転 ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 3kVA		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ Z006704001		L	11			管理費区分：0
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 3kVA L001110002		日	1.2			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道２８０号外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路維持 (0001)	式	1			
冬期対策施設工 (0002)	式	1			
冬期安全施設工 (0003)	式	1			
防雪柵張出し・収納 (0004)	m	7,904			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧平舘村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休２日補正 補正なし
防雪柵張出し	m	4,094.8			オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧平舘村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
防雪柵現地張出し･収納	m	100			CB421050 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 外ヶ浜町(旧平舘村) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 作業区分		張出し			
J02 防雪柵高さ(種類)		4.3m以下(吹払式･吹止式)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道２８０号外防雪工事				事業区分	道路維持･修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
						豪雪割増 単価補正
防雪柵張出し（防雪板のみ）	m	3,785.8				オプション入力 単位数量　100　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　外ヶ浜町(旧平舘村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	0.36				R0125 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　外ヶ浜町(旧平舘村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	1.67				R0102 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　外ヶ浜町(旧平舘村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象						
諸雑費(率+まるめ)	式	1				ZS8000004 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　外ヶ浜町(旧平舘村) 労調係数　1.000　00-00 0
諸雑費1　諸雑費率＝0.090%						

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道２８０号外防雪工事				事業区分	道路維持･修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
						豪雪割増 単価補正
防雪柵収納	m	4,094.8				オプション入力 単位数量　100　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　外ヶ浜町(旧平舘村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
防雪柵現地張出し･収納	m	100				CB421050 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　外ヶ浜町(旧平舘村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　作業区分		収納				
J02　防雪柵高さ(種類)		4.3m以下(吹払式･吹止式)				
防雪柵収納（防雪板のみ）	m	3,785.8				オプション入力 単位数量　100　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　外ヶ浜町(旧平舘村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	0.31				R0125 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　外ヶ浜町(旧平舘村)
諸雑費1：対象						

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道２８０号外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員 諸雑費1：対象	人	1.45			R0102 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　外ヶ浜町(旧平舘村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(率+まるめ) 諸雑費1　諸雑費率＝0.090%	式	1			ZS8000004 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　外ヶ浜町(旧平舘村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
防雪柵張出し	m	23			オプション入力 単位数量　100　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　外ヶ浜町(旧平舘村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役 諸雑費1：対象	人	0.561			R0125 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　外ヶ浜町(旧平舘村)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道２８０号外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員 諸雑費1：対象	人	2.244			R0102 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　外ヶ浜町(旧平舘村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
発動発電機運転 ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 3kVA 諸雑費1：対象	日	0.561			DGD70314 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　外ヶ浜町(旧平舘村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(率+まるめ) 諸雑費1　諸雑費率＝10.000%	式	1			ZS8000004 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　外ヶ浜町(旧平舘村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
防雪柵収納	m	23			オプション入力 単位数量　100　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　外ヶ浜町(旧平舘村)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道２８０号外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	0.581			R0125 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　外ヶ浜町(旧平舘村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	2.324			R0102 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　外ヶ浜町(旧平舘村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
発動発電機運転 ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 3kVA	日	0.581			DGD70314 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　外ヶ浜町(旧平舘村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　外ヶ浜町(旧平舘村) 労調係数　1.000　00-00 0
諸雑費1　諸雑費率＝10.000%					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道２８０号外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
現場発生品および支給品運搬工 (0005)	式	1			オプション入力
運搬工 (0006)	式	1			オプション入力
吹払式防雪柵運搬 (0007)	回	2			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量　1　回 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　外ヶ浜町(旧平舘村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
現場発生品及び支給品運搬	t	4.6			CB010410 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　外ヶ浜町(旧平舘村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　ﾄﾗｯｸ機種		ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t			
J02　DID区間の有無		無し			
J03　片道運搬距離(km)DID無		49.0km以ﾄﾞ			
直接工事費 (0008)	式	1			
共通仮設 (0009)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道２８０号外防雪工事				事業区分	道路維持･修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設費（率計上） (0010)		式	1			
	主たる工種	13:道路維持工事				
	施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－１		1.4		
	除雪工事補正	未使用		1.00		
	ICT施工補正	補正なし		1.0		
	週休２日補正	補正なし		1.00		
純工事費 (0011)		式	1			
現場管理費 (0012)		式	1			
	施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－１		1.2		
	工期日数	0日間				
	冬期日数	0日間				
	積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
	施工時期補正	任意設定		1.08%		
	緊急工事補正	補正なし		0.00%		
	砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
	ICT施工補正	補正なし		1.0		
	週休２日補正	補正なし		1.00		
工事原価 (0013)		式	1			
一般管理費等 (0014)		式	1			
	前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
	財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
	契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0015)		式	1			
消費税額及び地方消費税額						

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道２８０号外防雪工事				事業区分	道路維持･修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0016)		式	1			
工事費計 (0017)		式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

第1961号

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							設計数量	積算数量	設計数量	積算数量	
【施工延長】						m		7,903.60			
道路維持						式		1			
	冬期対策施設工					式		1			
		冬期安全施設工				式		1			
			防雪柵現地張出し･収納	吹払式、自動収納型高機能		m	7,903.60	7,904			
					防雪柵張出し	m	4,094.80	4,094.8			吹払式　2542.30+1552.50
					防雪柵張出し(防雪板のみ)	m	3,785.80	3,785.8			吹払式　1209.50+2576.30
					防雪柵収納	m	4,094.80	4,094.8			吹払式　2542.30+1552.50
					防雪柵収納(防雪板のみ)	m	3,785.80	3,785.8			吹払式　1209.50+2576.30
					防雪柵張出し	m	23.00	23.0			自動収納型高機能
					防雪柵収納	m	23.00	23.0			自動収納型高機能
	現場発生品及び支給品運搬工					式		1			
		運搬工				式		1			
			運搬	吹払式防雪柵資材		回	2	2			
				CB010410	現場発生品・支給品運搬	t	4.60	4.6			平舘工区　2.3t×往復

【防雪設置状況一覧】　　平舘工区　張出し

工事番号	路線名	工区名		台帳番号	施工延長	仮設柵	固定柵						脱着型		メーカー	品名	備考
							水平可動型	下部収納型									
								吹払式	吹止式	吹溜式	高性能型	減風式	吹止式	吹溜式			
第1961号	国道280号	合計			2,542.30	0.00	0.00	2,542.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	①国道280号(BP)	外ヶ浜町	平舘野田平舘石崎沢	1-R280-6-1				1,043.30							理研興業(株)	K-20M	
	②国道280号(BP)	外ヶ浜町	平舘野田平舘石崎沢	1-R280-6-2				687.00							(株)日本パーツセンター	ND-A3	
	②国道280号(BP)	外ヶ浜町	平舘野田平舘石崎沢	1-R280-6-3				488.00							三英鋼業(株)	LM-4X-SS	
	②国道280号(BP)	外ヶ浜町	平舘野田平舘石崎沢	1-R280-6-4				162.00							(株)りけん	RB-H20M	ΣL=1,499.00m
	②国道280号(BP)	外ヶ浜町	平舘野田平舘石崎沢	1-R280-6-5				162.00							理研興業(株)	K-20M	
																固定柵(吹払式)	ΣL=2,542.30m

【防雪設置状況一覧】　　平舘工区　張出し（防雪板のみ）

工事番号	路線名	工区名		台帳番号	施工延長	仮設柵	固定柵						脱着型		メーカー	品名	備考
							水平可動型	下部収納型									
								吹払式	吹止式	吹溜式	高性能型	減風式	吹止式	吹溜式			
第1961号	国道280号	合計			1,209.50	0.00	0.00	1,209.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	①国道280号(BP)	外ヶ浜町	平舘野田平舘石崎沢	1-R280-6-1				816.00							理研興業(株)	K-20M	
	国道280号(BP)	外ヶ浜町	平舘野田平舘石崎沢	1-R280-6-2											(株)日本パーツセンター	ND-A3	ΣL=393.50m
	国道280号(BP)	外ヶ浜町	平舘野田平舘石崎沢	1-R280-6-3											三英鋼業(株)	LM-4X-SS	
	②国道280号(BP)	外ヶ浜町	平舘野田平舘石崎沢	1-R280-6-4				200.50							(株)りけん	RB-H20M	
	②国道280号(BP)	外ヶ浜町	平舘野田平舘石崎沢	1-R280-6-5				193.00							理研興業(株)	K-20M	
																固定柵(吹払式)	ΣL=1,209.50m

【防雪設置状況一覧】　　平舘工区　収納

工事番号	路線名	工区名		台帳番号	施工延長	仮設柵	固定柵						脱着型		メーカー	品名	備考
							水平可動型	下部収納型									
								吹払式	吹止式	吹溜式	高性能型	減風式	吹止式	吹溜式			
第1961号	国道280号	合計			2,542.30	0.00	0.00	2,542.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	①国道280号(BP)	外ヶ浜町	平舘野田平舘石崎沢	1-R280-6-1				1,043.30							理研興業(株)	K-20M	
	②国道280号(BP)	外ヶ浜町	平舘野田平舘石崎沢	1-R280-6-2				687.00							(株)日本パーツセンター	ND-A3	
	②国道280号(BP)	外ヶ浜町	平舘野田平舘石崎沢	1-R280-6-3				488.00							三英鋼業(株)	LM-4X-SS	
	②国道280号(BP)	外ヶ浜町	平舘野田平舘石崎沢	1-R280-6-4				162.00							(株)りけん	RB-H20M	ΣL=1,499.00m
	②国道280号(BP)	外ヶ浜町	平舘野田平舘石崎沢	1-R280-6-5				162.00							理研興業(株)	K-20M	
																固定柵(吹払式)	ΣL=2,542.30m

【防雪設置状況一覧】　　平舘工区　収納（防雪板のみ）

工事番号	路線名	工区名		台帳番号	施工延長	仮設柵	固定柵						脱着型		メーカー	品名	備考
							水平可動型	下部収納型									
								吹払式	吹止式	吹溜式	高性能型	減風式	吹止式	吹溜式			
第1961号	国道280号	合計			1,209.50	0.00	0.00	1,209.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	①国道280号(BP)	外ヶ浜町	平舘野田平舘石崎沢	1-R280-6-1				816.00							理研興業(株)	K-20M	
	国道280号(BP)	外ヶ浜町	平舘野田平舘石崎沢	1-R280-6-2											(株)日本パーツセンター	ND-A3	
	国道280号(BP)	外ヶ浜町	平舘野田平舘石崎沢	1-R280-6-3											三英鋼業(株)	LM-4X-SS	
	②国道280号(BP)	外ヶ浜町	平舘野田平舘石崎沢	1-R280-6-4				200.50							(株)りけん	RB-H20M	ΣL=393.50m
	②国道280号(BP)	外ヶ浜町	平舘野田平舘石崎沢	1-R280-6-5				193.00							理研興業(株)	K-20M	
																固定柵(吹払式)	ΣL=1,209.50m

【防雪設置状況一覧】　　蓬田工区　張出し

工事番号	路線名	工区名	台帳番号	施工延長	仮設柵	固定柵						脱着型		メーカー	品名	備考
						水平可動型	下部収納型									
							吹払式	吹止式	吹溜式	高性能型	減風式	吹止式	吹溜式			
第1961号	国道280号	合計		1,575.50	0.00	0.00	1,552.50	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00			
	③国道280号(BP)	青森市蓬田村 四戸橋郷沢	1-R280-5-1				550.50							理研興業(株)	K-20M	
	③国道280号(BP)	青森市蓬田村 四戸橋郷沢	1-R280-5-2				149.00							(株)りけん	RB-H20MK	
	③国道280号(BP)	青森市蓬田村 四戸橋郷沢	1-R280-5-3				100.00							三英鋼業(株)	LM-4X-SS	
	③国道280号(BP)	青森市蓬田村 四戸橋郷沢	1-R280-5-4				123.00							(株)りけん	LL-4Y-3.6	
	③国道280号(BP)	青森市蓬田村 四戸橋郷沢	1-R280-5-5				97.00							(株)日本パーツセンター	ND-A3	
	③国道280号(BP)	青森市蓬田村 四戸橋郷沢	1-R280-5-6				433.00							(株)りけん	RB-H20MK	
	③国道280号(BP)	青森市蓬田村 四戸橋郷沢	1-R280-5-7				44.00							三英鋼業(株)	LM-4X-SS	
	③国道280号(BP)	青森市蓬田村 四戸橋郷沢	1-R280-5-8				56.00							(株)日本パーツセンター	ND-A3	
	④国道280号(蓬田蟹田BP)	青森市蓬田村 瀬辺地	1-R280-5-9							23.00				理研興業(株)	OHWQ-40MF	自動収納型高機能防雪柵
	国道280号(蓬田蟹田BP)	青森市蓬田村 瀬辺地	1-R280-5-10							_				理研興業(株)	OHWQ-40MF	自動収納型高機能防雪柵
	国道280号(蓬田蟹田BP)	青森市蓬田村 広瀬	1-R280-5-11							_				理研興業(株)	OHWQ-40MF	自動収納型高機能防雪柵
	国道280号(蓬田蟹田BP)	青森市蓬田村 広瀬	1-R280-5-12							_				理研興業(株)	OHWQ-40MF	自動収納型高機能防雪柵
	国道280号(蓬田蟹田BP)	青森市蓬田村 広瀬	1-R280-5-13							_				理研興業(株)	OHWQ-40MF	自動収納型高機能防雪柵

K-20M	Σ L=550.50m
RB-H20MK	Σ L=582.00m
LL-4Y-3.6	Σ L=123.00m
LM-4X-SS	Σ L=144.00m
ND-A3	Σ L=153.00m
固定柵(吹払式)	Σ L=1,552.50m

固定柵(高性能型)	Σ L=23.00m

【防雪設置状況一覧】　　蓬田工区　張出し(防雪板のみ)

工事番号	路線名	工区名		台帳番号	施工延長	仮設柵	固定柵						脱着型		メーカー	品名	備考
							水平可動型	下部収納型									
								吹払式	吹止式	吹溜式	高性能型	減風式	吹止式	吹溜式			
第1961号	国道280号	合計			2,576.30	0.00	0.00	2,576.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	③国道280号(BP)	青森市蓬田村	四戸橋郷沢	1-R280-5-1				1,199.30							理研興業(株)	K-20M	
	③国道280号(BP)	青森市蓬田村	四戸橋郷沢	1-R280-5-2				249.50							(株)りけん	RB-H20MK	
	③国道280号(BP)	青森市蓬田村	四戸橋郷沢	1-R280-5-3				78.50							三英鋼業(株)	LM-4X-SS	
	③国道280号(BP)	青森市蓬田村	四戸橋郷沢	1-R280-5-4				128.00							(株)りけん	LL-4Y-3.6	
	③国道280号(BP)	青森市蓬田村	四戸橋郷沢	1-R280-5-5				164.00							(株)日本パーツセンター	ND-A3	
	③国道280号(BP)	青森市蓬田村	四戸橋郷沢	1-R280-5-6				689.00							(株)りけん	RB-H20MK	
	③国道280号(BP)	青森市蓬田村	四戸橋郷沢	1-R280-5-7				68.00							三英鋼業(株)	LM-4X-SS	
	国道280号(BP)	青森市蓬田村	四戸橋郷沢	1-R280-5-8				_							(株)日本パーツセンター	ND-A3	
	国道280号(蓬田蟹田BP)	青森市蓬田村	瀬辺地	1-R280-5-9							_				理研興業(株)	OHWQ-40MF	自動収納型高機能防雪柵
	国道280号(蓬田蟹田BP)	青森市蓬田村	瀬辺地	1-R280-5-10							_				理研興業(株)	OHWQ-40MF	自動収納型高機能防雪柵
	国道280号(蓬田蟹田BP)	青森市蓬田村	広瀬	1-R280-5-11							_				理研興業(株)	OHWQ-40MF	自動収納型高機能防雪柵
	国道280号(蓬田蟹田BP)	青森市蓬田村	広瀬	1-R280-5-12							_				理研興業(株)	OHWQ-40MF	自動収納型高機能防雪柵
	国道280号(蓬田蟹田BP)	青森市蓬田村	広瀬	1-R280-5-13							_				理研興業(株)	OHWQ-40MF	自動収納型高機能防雪柵

K-20M	Σ L=1,199.30m
RB-H20MK	Σ L=938.50m
LL-4Y-3.6	Σ L=128.00m
LM-4X-SS	Σ L=146.50m
ND-A3	Σ L=164.00m
固定柵(吹払式)	Σ L=2,576.30m

固定柵(高性能型)	Σ L=0.00m

【防雪設置状況一覧】　　蓬田工区　収納

工事番号	路線名	工区名	台帳番号	施工延長	仮設柵	固定柵						脱着型		メーカー	品名	備考
						水平可動型	下部収納型									
							吹払式	吹止式	吹溜式	高性能型	減風式	吹止式	吹溜式			
第1961号	国道280号	合計		1,575.50	0.00	0.00	1,552.50	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00			
	③国道280号(BP)	青森市蓬田村 四戸橋郷沢	1-R280-5-1				550.50							理研興業(株)	K-20M	
	③国道280号(BP)	青森市蓬田村 四戸橋郷沢	1-R280-5-2				149.00							(株)りけん	RB-H20MK	
	③国道280号(BP)	青森市蓬田村 四戸橋郷沢	1-R280-5-3				100.00							三英鋼業(株)	LM-4X-SS	
	③国道280号(BP)	青森市蓬田村 四戸橋郷沢	1-R280-5-4				123.00							(株)りけん	LL-4Y-3.6	
	③国道280号(BP)	青森市蓬田村 四戸橋郷沢	1-R280-5-5				97.00							(株)日本パーツセンター	ND-A3	
	③国道280号(BP)	青森市蓬田村 四戸橋郷沢	1-R280-5-6				433.00							(株)りけん	RB-H20MK	
	③国道280号(BP)	青森市蓬田村 四戸橋郷沢	1-R280-5-7				44.00							三英鋼業(株)	LM-4X-SS	
	③国道280号(BP)	青森市蓬田村 四戸橋郷沢	1-R280-5-8				56.00							(株)日本パーツセンター	ND-A3	
	④国道280号(蓬田蟹田BP)	青森市蓬田村 瀬辺地	1-R280-5-9							23.00				理研興業(株)	OHWQ-40MF	自動収納型高機能防雪柵
	国道280号(蓬田蟹田BP)	青森市蓬田村 瀬辺地	1-R280-5-10							_				理研興業(株)	OHWQ-40MF	自動収納型高機能防雪柵
	国道280号(蓬田蟹田BP)	青森市蓬田村 広瀬	1-R280-5-11							_				理研興業(株)	OHWQ-40MF	自動収納型高機能防雪柵
	国道280号(蓬田蟹田BP)	青森市蓬田村 広瀬	1-R280-5-12							_				理研興業(株)	OHWQ-40MF	自動収納型高機能防雪柵
	国道280号(蓬田蟹田BP)	青森市蓬田村 広瀬	1-R280-5-13							_				理研興業(株)	OHWQ-40MF	自動収納型高機能防雪柵

K-20M	Σ L=550.50m
RB-H20MK	Σ L=582.00m
LL-4Y-3.6	Σ L=123.00m
LM-4X-SS	Σ L=144.00m
ND-A3	Σ L=153.00m
固定柵(吹払式)	Σ L=1,552.50m

固定柵(高性能型)	Σ L=23.00m

【防雪設置状況一覧】　　蓬田工区　収納(防雪板のみ)

工事番号	路線名	工区名		台帳番号	施工延長	仮設柵	固定柵						脱着型		メーカー	品名	備考
							水平可動型	下部収納型									
								吹払式	吹止式	吹溜式	高性能型	減風式	吹止式	吹溜式			
第1961号	国道280号	合計			2,576.30	0.00	0.00	2,576.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	③国道280号(BP)	青森市蓬田村	四戸橋郷沢	1-R280-5-1				1,199.30							理研興業(株)	K-20M	
	③国道280号(BP)	青森市蓬田村	四戸橋郷沢	1-R280-5-2				249.50							(株)りけん	RB-H20MK	
	③国道280号(BP)	青森市蓬田村	四戸橋郷沢	1-R280-5-3				78.50							三英鋼業(株)	LM-4X-SS	
	③国道280号(BP)	青森市蓬田村	四戸橋郷沢	1-R280-5-4				128.00							(株)りけん	LL-4Y-3.6	
	③国道280号(BP)	青森市蓬田村	四戸橋郷沢	1-R280-5-5				164.00							(株)日本パーツセンター	ND-A3	
	③国道280号(BP)	青森市蓬田村	四戸橋郷沢	1-R280-5-6				689.00							(株)りけん	RB-H20MK	
	③国道280号(BP)	青森市蓬田村	四戸橋郷沢	1-R280-5-7				68.00							三英鋼業(株)	LM-4X-SS	
	国道280号(BP)	青森市蓬田村	四戸橋郷沢	1-R280-5-8				_							(株)日本パーツセンター	ND-A3	
	国道280号(蓬田蟹田BP)	青森市蓬田村	瀬辺地	1-R280-5-9							_				理研興業(株)	OHWQ-40MF	自動収納型高機能防雪柵
	国道280号(蓬田蟹田BP)	青森市蓬田村	瀬辺地	1-R280-5-10							_				理研興業(株)	OHWQ-40MF	自動収納型高機能防雪柵
	国道280号(蓬田蟹田BP)	青森市蓬田村	広瀬	1-R280-5-11							_				理研興業(株)	OHWQ-40MF	自動収納型高機能防雪柵
	国道280号(蓬田蟹田BP)	青森市蓬田村	広瀬	1-R280-5-12							_				理研興業(株)	OHWQ-40MF	自動収納型高機能防雪柵
	国道280号(蓬田蟹田BP)	青森市蓬田村	広瀬	1-R280-5-13							_				理研興業(株)	OHWQ-40MF	自動収納型高機能防雪柵

K-20M	Σ L=1,199.30m
RB-H20MK	Σ L=938.50m
LL-4Y-3.6	Σ L=128.00m
LM-4X-SS	Σ L=146.50m
ND-A3	Σ L=164.00m
固定柵(吹払式)	Σ L=2,576.30m

固定柵(高性能型)	Σ L=0.00m