令和 8 年度　　工事番号　　第 6558 号

国道279号道路災害防除工事

参　考　資　料

上北郡野辺地町字田名部道　地内

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年9月		
歩掛適用年月	2026年9月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年9月		
単価地区	野辺地町		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	04:道路改良工事		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	1.20%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	40				内　1号
残土等処分		m3	40				内　2号
排水構造物工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	160				内　3号
埋戻し	土質:土砂	m3	110				内　4号
管渠工		式	1				
暗渠排水管	作業区分:据付,管種別:波状管,管径:450～600mm	m	40				内　5号
構造物撤去工		式	1				
排水構造物撤去工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾋｭｰﾑ管撤去	管径:500～600mm, 規格:Φ500～Φ600mm	m	40				内　6号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	2				内　7号
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	2				内　8号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
現場環境改善費		式	1				
現場環境改善費（率計上）		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下	m3	39				02-01-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	残土等処分		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分 CB210560		m3	39				02-01-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	床掘り	土質:土砂	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂,標準,無し,無し	m3	162				02-01-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	埋戻し	土質:土砂	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し CB210410	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	111				02-01-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	暗渠排水管	作業区分:据付,管種別:波状管,管径:450～600mm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管 CB222770	据付,波状管,450～600mm,要,全ての費用	m	27.1				02-02-05 (ｼﾝｸﾞﾙ管) 管理費区分：0
暗渠排水管 CB222770	据付,波状管,450～600mm,要,全ての費用	m	14.3				02-02-05 (ｼﾝｸﾞﾙ管) 管理費区分：0
ﾌｨﾙﾀｰ材 CB222780	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-80,全ての費用	m3	52.1				02-02-05 管理費区分：0
吸出し防止材設置 CB224720		m2	214				02-02-17 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	ﾋｭｰﾑ管撤去	管径:500～600mm,規格:Φ500～Φ600mm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾋｭｰﾑ管(B形管) CB222860	撤去,500mm,全ての費用	m	27.1				02-02-05 管理費区分：0
ﾋｭｰﾑ管(B形管) CB222860	撤去,600mm,全ての費用	m	14.3				02-02-05 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,全ての費用	m3	1.8				02-02-07 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t) WB020052		t	4.5				単　1号 01-02-02 管理費区分：0
合計							

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 有筋Co殻 Y007600001001		t	100			管理費区分：T
合計						
単価						円／t

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1			
道路土工 (0002)	式	1			
残土処理工 (0003)	式	1			
土砂等運搬 (0004)(P)	m3	40			第0001号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　野辺地町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　土砂等発生現場		標準			
Q02　土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			
Q03　運搬費		土砂等運搬			
土砂等運搬	m3	39			CB210110 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　野辺地町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　土砂等発生現場		標準			
J02　積込機種･規格		ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03　土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			
J04　DID区間の有無		無し			
J05　運搬距離(km)(DID区間無)		22.5km以下			
残土等処分 (0005)(P)	m3	40			第0002号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　野辺地町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
Q01　処分費		残土等処分			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
残土等処分	m3	39			CB210560 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　野辺地町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
排水構造物工 (0006)	式	1			
作業土工 (0007)	式	1			
床掘り (0008)(P)	m3	160			第0003号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　野辺地町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　週休２日(月単位)
Q01　土質		土砂			
Q02　掘削費		床掘り			
床掘り	m3	162			CB210030 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　野辺地町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　土質		土砂			
J02　施工方法		標準			
J03　土留方式の種類		無し			
J04　障害の有無		無し			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
埋戻し (0009)(P)	m3	110			第0004号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　野辺地町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			
Q03　土質		土砂			
Q04　埋戻し費		埋戻し			
埋戻し	m3	111			CB210410 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　野辺地町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			
管渠工 (0010)	式	1			
暗渠排水管 (0011)	m	40			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　野辺地町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
暗渠排水管	m	27.1			CB222770 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09
J01　作業区分		据付			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02　管種別		波状管			単価地区　　野辺地町
J03　呼び径		450～600mm			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　継手材料費		要			豪雪割増
J05　費用の内訳		全ての費用			
					単価補正
暗渠排水管					CB222770
	m	14.3			管理費区分　0
J01　作業区分		据付			歩　2026.09　単　2026.09
J02　管種別		波状管			単価地区　　野辺地町
J03　呼び径		450～600mm			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　継手材料費		要			豪雪割増
J05　費用の内訳		全ての費用			
					単価補正
ﾌｨﾙﾀｰ材					CB222780
	m3	52.1			管理費区分　0
J01　ﾌｨﾙﾀｰ材の種類		ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-80			歩　2026.09　単　2026.09
J02　費用の内訳		全ての費用			単価地区　　野辺地町
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
吸出し防止材設置					CB224720
	m2	214			管理費区分　0
					歩　2026.09　単　2026.09
					単価地区　　野辺地町
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
構造物撤去工 (0012)	式	1			
排水構造物撤去工					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0013)	式	1			
ﾋｭｰﾑ管撤去 (0014)	m	40			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　野辺地町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	m	27.1			CB222860 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　野辺地町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　作業区分		撤去			
J02　管径		500mm			
J10　費用の内訳		全ての費用			
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	m	14.3			CB222860 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　野辺地町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　作業区分		撤去			
J02　管径		600mm			
J10　費用の内訳		全ての費用			
運搬処理工 (0015)	式	1			
殻運搬 (0016)(P)	m3	2			第0007号内訳書 単位数量　1　m3

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　0
Q01　殻種別			ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)		歩　2026.09　単　2026.09
Q02　殻運搬費			殻運搬		単価地区　　野辺地町
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
殻運搬					CB227010
	m3		1.8		管理費区分　0
J01　殻発生作業			ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし		歩　2026.09　単　2026.09
J02　積込工法区分			機械積込		単価地区　　野辺地町
J03　DID区間の有無			無し		労調係数　　1.000　00-00 0
J04　運搬距離(km)(DID区間有無)			5.7km以下		豪雪割増
J13　費用の内訳			全ての費用		単価補正
殻処分 (0017)	m3		2		第0008号内訳書 単位数量　　1　　m3
					管理費区分　0
Q01　殻種別			ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)		歩　2026.09　単　2026.09
Q02　処分費			処分費(t)		単価地区　　野辺地町
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
処分費(t)					WB020052
	t		4.5		管理費区分　0
					歩　2026.09　単　2026.09
					単価地区　　野辺地町
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
直接工事費					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0018)	式	1			
共通仮設 (0019)	式	1			
共通仮設費 (0020)	式	1			
現場環境改善費 (0021)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0022)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0023)	式	1			
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01		
純工事費 (0024)	式	1			
現場管理費 (0025)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		1.20%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価 (0026)	式	1			
一般管理費等 (0027)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0028)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0029)	式	1			
工事費計 (0030)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

第6558号

登 録 単 価 決 定 根 拠

異常値 取消線　最頻度 太字　縦覧用

コード	名称・規格	質量 kg	単位	各種単価表等	物価資料 2026／8月号 建設物価	積算資料	平均価格	見積価格 A	B	C	D	E	許容範囲	採用価格	各種計算	丸め前 単　価	決定価格	端数調整方法 丸め単位	備考
Y001664000001	暗渠排水管 高密度ポリエチレン管(ｼﾝｸﾞﾙ)φ500		m		p.388 [redacted]	p.521										[redacted]		その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y001664000002	暗渠排水管 高密度ポリエチレン管(ｼﾝｸﾞﾙ)φ600		m		p.388 [redacted]	p.521										[redacted]		その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y007600000001	処分費 発生土		t	県廃棄物受入料金p.（特調） 500												500	**500**	その他一般資材 1円単位(切捨)	
Y007600001001	処分費 有筋Co		t	県廃棄物受入料金p.（特調） 1,800												1,800	**1,800**	その他一般資材 10円単位(切捨)	

国道279号災害防除工事

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		摘要
							計算数量	計上数量	
道路改良						式	1	1	
	道路土工					式	1	1	
		残土処理工				式	1	1	
			土砂等運搬			m3	38.9	40	
				CB210110	土砂等運搬	m3	38.9	39	
			残土等処分			m3	38.9	40	
				CB210560	残土等処分	m3	38.9	39	
	排水構造物工					式	1	1	
		作業土工				式	1	1	
			床掘り			m3	162.1	160	
				CB210030	床掘り	m3	162.1	162	
			埋戻し			m3	110.9	110	
				CB210410	埋戻し	m3	110.9	111	
		管渠工				式	1	1	
			暗渠排水管			m	41.4	40	
				CB222770	暗渠排水管	m	27.1	27.1	据付　Φ500
				CB222770	暗渠排水管	m	14.3	14.3	据付　Φ600
				CB222780	フィルター材	m3	52.1	52.1	C-80
				CB224720	吸出し防止材設置	m2	214.2	214	t=10mm、ヤシ繊維系、不織布
	構造物撤去工					式	1	1	
		排水構造物撤去工				式	1	1	
			ヒューム管撤去	鉄筋構造物		m3	41.4	40	
					ヒューム管(B形管)　Φ500	m3	27.1	27.1	
					ヒューム管(B形管)　Φ600	m3	14.3	14.3	
		運搬処理工				式	1	1	
			殻運搬	有筋Co殻		m3	1.8	2.0	
				CB227010	殻運搬	m3	1.8	1.8	
			殻処分			m3	1.8	2.0	
					処分費	t	4.5	4.5	有筋Co殻

土　　工　　集　計　表

種　別	細　目	規　格	単位	数　量	摘　要
残土処理工					
	土砂運搬			38.9	
作業土工					
	床掘り	機械	m^3	162.1	
	埋戻し	機械	m^3	110.9	

土　　工　　数量計算書

床　掘　り		
	床掘り (CA)	162.1 m3
	V1= 土工計算書 ＝ 162.1	
埋　戻　し		
(流用土)	埋戻し (RA)	110.9 m3
	V2= 土工計算書 ＝ 110.9	
残　土		
	残土	38.9 m3
	V3= 162.1 － 110.9 / 0.9 ＝ 38.9	

土　工　計　算　書

測点	単距離	床掘り CA			埋戻し（流用土） RA1								
		断面	平均断面	体積	断面	平均断面	体積						
NO. 0 + 0.000	0.000	3.4			2.2								
NO. 0 + 10.000	10.000	3.9	3.65	36.5	2.8	2.50	25.0						
NO. 1 + 0.000	10.000	7.0	5.45	54.5	5.8	4.30	43.0						
NO. 1 + 7.100	7.100	2.0	4.50	32.0	0.8	3.30	23.4						
NO. 1 + 8.170	1.070	3.3			1.9								
NO. 1 + 15.000	6.830	2.9	3.10	21.2	1.5	1.70	11.6						
NO. 2 + 2.150	7.150	2.1	2.50	17.9	0.7	1.10	7.9						
NO.													
NO.													
NO.													
合計	42.2			162.1			110.9			0.0			0.0

排 水 構 造 物 工　集 計 表

種　別	細　目	規　格	単位	数　量	摘　要
側 溝 工					
	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ500	m	27.1	
		φ600	m	14.3	
	フィルター材	C-80	m3	52.1	
	吸出し防止材	ヤシ繊維系不織布 t=10mm	m2	214.2	

排 水 構 造 物 工　　数 量 計 算 書

管　き　ょ　工		
	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　Φ500	27.1　m
	L=　　計画平面図より　　＝　27.1	
	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　Φ600	14.3　m
	L=　　計画平面図より　　＝　14.3	
	ﾌｨﾙﾀｰ材（C-80）	52.1　m3
	V=　　土工計算書より　　＝　52.1	
	吸出し防止材	214.2　m2
	A=　5.00　×　27.100　+　5.50　×　14.300　＝　214.2	

土　工　計　算　書

測　　点	単　距　離	埋　戻　し　(C-80)											
		RA2											
		断　面	平均断面	体　積									
NO. 0 + 0.000	0.000	1.2											
NO. 0 + 10.000	10.000	1.2	1.20	12.0									
NO. 1 + 0.000	10.000	1.2	1.20	12.0									
NO. 1 + 7.100	7.100	1.2	1.20	8.5									
NO. 1 + 8.170	1.070	1.4											
NO. 1 + 15.000	6.830	1.4	1.40	9.6									
NO. 2 + 2.150	7.150	1.4	1.40	10.0									
NO.													
NO.													
NO.													
合　　計	42.2			52.1			0.0			0.0			0.0

構 造 物 撤 去 工　　集 計 表

種　別	細　目	規　格	単位	数　量	摘　要
排水構造物撤去工					
	ヒューム管撤去	鉄筋コンクリート	m^3	1.8	
			t	4.5	

構　造　物　撤　去　工　数量計算書

排水構造物撤去工		
鉄筋コンクリート	既設ヒューム管(NO.0～ANO.1+7.0)　A=0.04m2	1.1　m3
	V=　0.04　×　27.10　＝　1.10	
	既設ヒューム管(ANO.1+8.17～ANO.2+2.15)　A=0.05m2	0.7　m3
	V=　0.05　×　14.30　＝　0.70	
		1.8　m3
	ΣV=　1.10　+　0.70　＝　1.80	
		4.5　t
	W=　1.80　×　2.50　＝　4.50	