設計内訳書（本01）

工事名	五所川原黒石線外防雪工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
冬期対策施設工		式	1				
冬期安全施設工		式	1				
防雪柵現地張出し・収納	防雪柵高さ(種類):4.3m以下(吹払式・吹止式),作業区分:張出し	m	7,004				内　1号
防雪柵現地張出し・収納	固定式、水平可動型、吹払式、張出し	m	1,297				内　2号
防雪柵現地張出し・収納	防雪柵高さ(種類):4.3m以下(吹払式・吹止式),作業区分:収納	m	7,004				内　3号
防雪柵現地張出し・収納	固定式、水平可動型、吹払式、収納	m	1,297				内　4号
防雪柵補修材料費		式	1				内　5号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	120				内　6号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	五所川原黒石線外防雪工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	防雪柵現地張出し・収納	防雪柵高さ(種類):4.3m以下(吹払式・吹止式) ,作業区分:張出し	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵現地張出し・収納	張出し,4.3m以下(吹払式・吹止式)						04-02-01
CB421050		m	7,004				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	防雪柵現地張出し・収納	固定式、水平可動型、吹払式、張出し	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵現地張出し・収納							単　1号
		m	1,297				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	防雪柵現地張出し・収納	防雪柵高さ(種類):4.3m以下(吹払式・吹止式) ,作業区分:収納	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵現地張出し・収納	収納,4.3m以下(吹払式・吹止式)						04-02-01
CB421050		m	7,004				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	防雪柵現地張出し・収納	固定式、水平可動型、吹払式、収納	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵現地張出し・収納							単　2号
		m	1,297				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	防雪柵補修材料費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵補修材料		式	1				単　3号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	交通誘導警備員

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A WB010211		人日	58				単　4号 02-01-04 管理費区分：0
交通誘導警備員B WB010212		人日	62				単　5号 02-01-04 管理費区分：0
合計							

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	防雪柵現地張出し･収納		単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員 R0102		人	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	防雪柵現地張出し･収納		単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員 R0102		人	0.6			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	防雪柵補修材料		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主柱 ZZ99*01*01001		本	2			管理費区分：0
防雪板 1.2*620*3500 ZZ99*01*01002		枚	2			管理費区分：0
板取付金具 ZZ99*01*01003		本	4			管理費区分：0
板押え金具 ZZ99*01*01004		本	4			管理費区分：0
防雪板補強材 ZZ99*01*01005		本	2			管理費区分：0
連動鋼材 ZZ99*01*01006		本	2			管理費区分：0
上部柱 ZZ99*01*01007		本	1			管理費区分：0
下部柱 ZZ99*01*01008		本	1			管理費区分：0
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A R0803		人	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B R0804		人	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／人日

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原黒石線外防雪工事	事業区分	道路維持・修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路維持 (0001)	式	1			
冬期対策施設工 (0002)	式	1			
冬期安全施設工 (0003)	式	1			
防雪柵現地張出し･収納 (0004)(P)	m	7,004			第0001号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　藤崎町(旧藤崎町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　防雪柵高さ(種類) Q02　作業区分 Q03　防雪柵現地張出し･収納費		4.3m以下(吹払式･吹止式) 張出し 防雪柵現地張出し･収納			
防雪柵現地張出し･収納	m	7,004			CB421050 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　藤崎町(旧藤崎町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　作業区分 J02　防雪柵高さ(種類)		張出し 4.3m以下(吹払式･吹止式)			
防雪柵現地張出し・収納 (0005)	m	1,297			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　藤崎町(旧藤崎町) 労調係数　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原黒石線外防雪工事	事業区分	道路維持・修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
防雪柵現地張出し･収納	m	1,297			オプション入力 単位数量　100　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　藤崎町(旧藤崎町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	1			R0102 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　藤崎町(旧藤崎町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
防雪柵現地張出し･収納 (0006)(P)	m	7,004			第0003号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　藤崎町(旧藤崎町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　防雪柵高さ(種類) Q02　作業区分 Q03　防雪柵現地張出し･収納費		4.3m以下(吹払式･吹止式) 収納 防雪柵現地張出し･収納			
防雪柵現地張出し･収納	m	7,004			CB421050 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　藤崎町(旧藤崎町)
J01　作業区分 J02　防雪柵高さ(種類)		収納 4.3m以下(吹払式･吹止式)			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原黒石線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
防雪柵現地張出し・収納 (0007)	m	1,297			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　藤崎町(旧藤崎町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
防雪柵現地張出し･収納	m	1,297			オプション入力 単位数量　100　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　藤崎町(旧藤崎町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	0.6			R0102 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　藤崎町(旧藤崎町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
防雪柵補修材料費 (0008)	式	1			オプション入力 第0005号内訳書

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原黒石線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　藤崎町(旧藤崎町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　週休２日(月単位)
防雪柵補修材料	式	1			オプション入力 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　藤崎町(旧藤崎町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
主柱	本	2			ZZ99*01*01001 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　藤崎町(旧藤崎町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
防雪板 1.2*620*3500	枚	2			ZZ99*01*01002 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　藤崎町(旧藤崎町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原黒石線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
板取付金具	本	4			ZZ99*01*01003 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　藤崎町(旧藤崎町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
板押え金具	本	4			ZZ99*01*01004 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　藤崎町(旧藤崎町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
防雪板補強材	組	2			ZZ99*01*01005 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　藤崎町(旧藤崎町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
連動鋼材	本	2			ZZ99*01*01006 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　藤崎町(旧藤崎町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
上部柱					ZZ99*01*01007

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原黒石線外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	本	1			管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　藤崎町(旧藤崎町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
下部柱	本	1			ZZ99*01*01008 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　藤崎町(旧藤崎町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設工 (0009)	式	1			
交通管理工 (0010)	式	1			
交通誘導警備員 (0011)	人日	120			第0006号内訳書 単位数量　　1　　人日 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　藤崎町(旧藤崎町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　週休２日(月単位)
Q01　交通誘導警備員費 Q01　交通誘導警備員費			交通誘導警備員A 交通誘導警備員B		
交通誘導警備員A	人日	58			WB010211 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原黒石線外防雪工事				事業区分	道路維持･修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区　藤崎町(旧藤崎町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
交通誘導警備員B		人日	62			WB010212 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　藤崎町(旧藤崎町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0012)		式	1			
共通仮設 (0013)		式	1			
共通仮設費（率計上） (0014)		式	1			
	主たる工種	13:道路維持工事				
	施工地域等補正	一般交通影響有り（１）－１		1.4		
	除雪工事補正	未使用		1.00		
	ICT施工補正	補正なし		1.0		
	週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01		
純工事費 (0015)		式	1			
現場管理費 (0016)		式	1			
	施工地域等補正	一般交通影響有り（１）－１		1.2		
	工期日数	0日間				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五所川原黒石線外防雪工事				事業区分	道路維持･修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	冬期日数	0日間				
	積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
	施工時期補正	任意設定		1.08%		
	緊急工事補正	補正なし		0.00%		
	砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
	ICT施工補正	補正なし		1.0		
	週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価 (0017)		式	1			
一般管理費等 (0018)		式	1			
	前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
	財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
	契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0019)		式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0020)		式	1			
工事費計 (0021)		式	1			