R8　第3952号 五所川原黒石線外 防雪工事

数　量　算　定　表

レベル１ 工事区分	レベル２ 工種	レベル３ 種別	レベル４ 細別	レベル５ 規格	レベル６ 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							設計数量	積算数量	設計数量	積算数量	
施工延長						m	8,301.0	8,301			
道路維持						式	1	1			
	冬期対策施設工					式	1	1			
		冬期安全施設工				式	1	1			
			防雪柵現地張出し・収納	[H≦4.3m、下部・上部収納、単動型、吹払式]		m	7,004.0	7,004			
				張出し	防雪柵現地張出し・収納	m	7,004.0	7,004			CB421050
			防雪柵現地張出し・収納	[H≦4.3m、水平可動、単動型、吹払式]		m	1,297.0	1,297			
				張出し	防雪柵現地張出し・収納	m	1,297.0	1,297			
			防雪柵現地張出し・収納	[H≦4.3m、下部・上部収納、単動型、吹払式]		m	7,004.0	7,004			
				収納	防雪柵現地張出し・収納	m	7,004.0	7,004			CB421050
			防雪柵現地張出し・収納	[H≦4.3m、水平可動、単動型、吹払式]		m	1,297.0	1,297			
				収納	防雪柵現地張出し・収納	m	1,297.0	1,297			
			防雪柵補修材料費			式	1	1			
					防雪柵補修材料	式	1	1			
	仮設工					式	1	1			
		交通管理工				式	1	1			
			交通誘導警備員			人	120	120			
					交通誘導警備員A	人	58	58			
					交通誘導警備員B	人	62	62			

Ｒ８　第3952号　五所川原黒石線外防雪工事

交通整理員の所要日数算定

工種・種別	規　　格	単位	作業量	標　準 作 業 量	作　業 日　数	備　　考
冬期対策施設工						
冬期安全施設工						
防雪柵張出し	下部・上部収納型、吹払式	m				
防雪柵張出し	水平可動型、吹払式	m	114.0	186.0	0.61	R7/共通 Ⅰ-14-④-105
防雪柵収納	下部・上部収納型、吹払式	m				
防雪柵収納	水平可動型、吹払式	m	114.0	214.0	0.53	R7/共通 Ⅰ-14-④-105
防雪柵設置	仮設式、吹払式	m		67.0		
防雪柵撤去	仮設式、吹払式	m		88.0		
合計作業日数　①	（交通誘導員B計上）基本				1.15	2.0

工種・種別	規　　格	単位	作業量	標　準 作 業 量	作　業 日　数	備　　考
冬期対策施設工						
冬期安全施設工						
防雪柵張出し	下部・上部収納型、吹払式	m	5,706.0	186.0	30.68	R7/共通 Ⅰ-14-④-105
防雪柵張出し	水平可動型、吹払式	m				
防雪柵収納	下部・上部収納型、吹払式	m	5,706.0	214.0	26.66	R7/共通 Ⅰ-14-④-105
防雪柵収納	水平可動型、吹払式	m				
防雪柵設置	仮設式、吹払式	m		67.0		
防雪柵撤去	仮設式、吹払式	m		88.0		
合計作業日数　②	（交通誘導員Ａ計上）基本	人			57.34	58.0
交通誘導員Ｂ　①×２＋②　基本		人			62.0	2*2+58

R8 第3952号 五所川原黒石線外防雪工事 防雪柵延長調書

交通誘導警備員A　交通誘導警備員B　歩道整備　：歩道整備済区間（交通誘導員対象外）

工区番号	路線名	地内	固定式							仮設式		
			下部・上部収納型						水平可動型			
			H≦4.3m（張出）			H≦4.3m（収納）						
			吹止式	吹払式	計	吹止式	吹払式	計	吹払式	吹止式	吹払式	計
1	五所川原黒石線	藤崎町俵桝	－	462.0	462.0	－	462.0	462.0	－	－	－	－
2	五所川原黒石線	藤崎町俵桝	－	168.0	168.0	－	168.0	168.0	－	－	－	－
3	五所川原黒石線	藤崎町柏木堰	－	76.0	76.0	－	76.0	76.0	－	－	－	－
4	五所川原黒石線	藤崎町柏木堰 ～ 藤崎町榊	－	1,940.0	1,940.0	－	1,940.0	1,940.0	－	－	－	－
5	五所川原黒石線	藤崎町榊	－	316.0	316.0	－	316.0	316.0	－	－	－	－
6	五所川原黒石線	藤崎町徳下	－	－	－	－	－	－	355.0	－	－	－
7	五所川原黒石線	藤崎町徳下	－	36.0	36.0	－	36.0	36.0	－	－	－	－
8	弘前環状線	田舎館村大根子	－	412.0	412.0	－	412.0	412.0	－	－	－	－
9	常盤新山線	田舎館村境森	－	1,578.0	1,578.0	－	1,578.0	1,578.0	－	－	－	－
10	増館堂野前線	藤崎町福島	－	－	－	－	－	－	114.0	－	－	－
11	増館堂野前線	藤崎町福島 ～ 藤崎町徳下	－	－	－	－	－	－	203.0	－	－	－
12	増館堂野前線	藤崎町徳下	－	－	－	－	－	－	625.0	－	－	－
13	増館堂野前線	藤崎町徳下	－	56.0	56.0	－	56.0	56.0	－	－	－	－
14	畑中竹鼻線	田舎館村東光寺	－	74.0	74.0	－	74.0	74.0	－	－	－	－
15	畑中竹鼻線	田舎館村八反田	－	706.0	706.0	－	706.0	706.0	－	－	－	－
16	五林平藤崎線	藤崎町下俵桝	－	162.0	162.0	－	162.0	162.0	－	－	－	－
17	五林平藤崎線	藤崎町水沼	－	112.0	112.0	－	112.0	112.0	－	－	－	－
18	常海橋銀線(BP)	藤崎町福舘	－	350.0	350.0	－	350.0	350.0	－	－	－	－
19	五所川原黒石線	田舎館村(東光寺(H30)	－	388.0	388.0	－	388.0	388.0	－	－	－	－
20	五林平藤崎線	藤崎町水沼	－	112.0	112.0	－	112.0	112.0	－	－	－	－
21	五林平藤崎線	藤崎町俵桝	－	56.0	56.0	－	56.0	56.0	－	－	－	－
	合　計	8,301.0	－	7,004.0	7,004.0	－	7,004.0	7,004.0	1,297.0	－	－	－

【交通誘導員　Aのみ(1～5・9・15～17・20)】	誘導員 A	対象外
固定式、下部・上部収納型、H≦4.3m、吹払式（張出）	5,706.0	892.0
固定式、下部・上部収納型、H≦4.3m、吹払式（収納）	5,706.0	892.0
水平可動型	－	355.0
仮設式、吹払式	－	－

【交通誘導員　Bのみ(10)】	誘導員 B	対象外
固定式、下部・上部収納型、H≦4.3m、吹払式	－	406.0
水平可動型	114.0	828.0
仮設式、吹払式	－	－

防雪柵補修材料費　一覧表

第3952号　五所川原黒石線外防雪工事

名　称	規　格	単位	数　量	備　考
【不足部材】				
		個		
		個		
【破損部材】				
防雪柵				
主柱		本	2	
防雪板	1.2*620*3500	枚	2	
板取付金具	左右各2	本	4	
板押え金具		本	4	
防雪板補強材		本	2	
連動鋼材	板の右・左側　各１	本	2	
上部柱	NFS-GOS-40	本	1	
下部柱	NFS-GOS-40	本	1	
	※　破損部材は、スクラップ処理のこと。			
【更新部材】				
	※　更新箇所は現地調査後に監督員と協議で決定			