令和８年度

県営農業水路等長寿命化・防災減災事業
館野越排水長寿防災第3号工事

工　事　数　量　表
【当初】

青森県
西北農林水産事務所 農村整備つがる庁舎

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
１．構造物撤去工				
（１)構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	有筋	m3	1.6	
殻運搬	有筋	m3	1.6	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	有筋	m3	1.6	
鋼矢板切断	軽量鋼矢板3型　5mm	m	33.000	
鋼材運搬	切梁等	ton	2.900	
VP管撤去処理	廃プラ	ton	0.010	
２．開渠工				
（１)作業土工				
土砂等運搬		m3	26	
整地		m3	26	
床掘り		m3	74	
基面整正		㎡	39	
法面整形	盛土法面整形	㎡	38	
埋戻	1.0m≦B＜2.5m	m3	4	
埋戻	B＜1.0m	m3	39	
盛土	B＜1.0m	m3	1	
間詰工	RC-40	m3	14.000	
（２)プレキャスト開渠工				
鉄筋コンクリート大型フリューム	B1500×H1200×L2000（Ⅲ種）クレーン布設	m	7.4	
鉄筋コンクリート大型フリューム	B1500×H1200×L1000（Ⅲ種）横引き工法	m	15.0	
（３)取付水路工				
1号取付水路工		式	1.000	
３．水路付帯工				

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
（1）付帯施設工				
排水管設置	VP100	箇所	1.000	
排水管設置	VP50	箇所	4.000	
張芝工		㎡	38.000	
４．仮設工				
（1）仮設道路工				
敷鉄板	設置～賃料～撤去	㎡	269	
（2）仮廻し水路工				
土のう		m3	59.0	
（3）排水処理工				
排水ポンプ（仮設）	0以上～120未満	箇所	1	
（4）除雪工				
除雪工		式	1.000	
５．その他				
（1）運搬費				
共通仮設（積上げ）				
運搬費				
仮設材輸送		ton	46.50	
一括計上価格				
１．スクラップ代金				
（1）スクラップ代金				
スクラップ	H2	ton	2.700	
スクラップ	H1	ton	0.200	