令和８年度

基幹水利施設ストックマネジメント事業
指久保ダムストマネ第7号工事

工　事　数　量　表
【当初】

青森県
上北農林水産事務所

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
機器単体費				
１．水管理設備工				
（１)機器設備工				
CCTVカメラ設備工（機器単体費）		式	1.000	
CCTVカメラ制御装置		架	1.000	
CCTVカメラ操作装置		式	1.000	
中継箱		面	1.000	
一体型旋回式HDIPカメラ	白色LED照明、積雪軽減機能、ヒータ付き	台	1.000	
直接工事費（共通仮設費対象）				
１．運搬工				
（１)運搬工				
運搬工		式	1.000	
輸送費（電気通信設備）	0.104ton,700km	式	1.000	
２．据付工				
（１)CCTV設備据付工				
CCTVカメラ制御設備	据付・調整	式	1.000	
電気通信技術者		人	3.000	
電気通信技術員		人	2.000	
CCTVカメラ操作装置	据付	式	1.000	
電気通信技術員		人	1.000	
中継箱	据付・調整	式	1.000	
電気通信技術者		人	0.500	
電気通信技術員		人	1.000	
カメラ装置	据付・調整	式	1.000	
電気通信技術者		人	0.500	

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
電気通信技術員		人	1.500	
３．撤去工				
（１)機器撤去工				
中継箱	撤去	式	1.000	
電気通信技術員		人	0.500	
カメラ装置	撤去	式	1.000	
電気通信技術員		人	0.750	
廃プラスチック運搬・処理		ton	0.040	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	2t積級,,運転１時間当たり算出,機械損料等＋燃料＋運転労務,軽油	時間	0.210	
産業廃棄物処理	廃プラスチック	ton	1.000	