令和８年度

基幹水利施設ストックマネジメント事業
指久保ダムストマネ第7号工事

積　算　参　考　資　料

【当初】

青森県
上北農林水産事務所

積　算　参　考　資　料

工　種・種　目	規　格	単　位	数　量	備　考
機器単体費				
・水管理設備工				
・・機器設備工				
・・・ CCTVカメラ設備工（機器単体費）		式	1.000	
CCTVカメラ制御装置		架	1.000	
CCTVカメラ操作装置		式	1.000	
中継箱		面	1.000	
一体型旋回式HDIPカメラ	規格:白色LED照明、積雪軽減機能、ヒータ付き	台	1.000	
直接工事費（共通仮設費対象）				
・運搬工				
・・運搬工				
・・・ 運搬工		式	1.000	
輸送費（電気通信設備）	輸送質量(X)(ton):0.104ton,想定輸送距離(D)(km):700km	式	1.000	
・据付工				
・・CCTV設備据付工				
・・・ CCTVカメラ制御設備		式	1.000	
電気通信技術者		人	3.000	
電気通信技術員		人	2.000	
・・・ CCTVカメラ操作装置		式	1.000	
電気通信技術員		人	1.000	
・・・ 中継箱		式	1.000	
電気通信技術者		人	0.500	
電気通信技術員		人	1.000	
・・・ カメラ装置		式	1.000	
電気通信技術者		人	0.500	
電気通信技術員		人	1.500	
・撤去工				
・・機器撤去工				
・・・ 中継箱		式	1.000	
電気通信技術員		人	0.500	
・・・ カメラ装置		式	1.000	
電気通信技術員		人	0.750	

・・・ 廃プラスチック運搬・処理		ton	0.040	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	2t積級,,機械損料算出区分:運転１時間当たり算出,単価計上区分:機械損料等＋燃料＋運転労務,燃料区分:軽油	時間	0.210	
産業廃棄物処理	資材規格:廃プラスチック	ton	1.000	