令和８年度　　工事番号　繰 第 ５２０５ 号

大　和　沢　川　砂　防　維　持　工　事

参　考　資　料

弘前市 大字 狼森 地内

注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年10月		
歩掛適用年月	2026年10月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年10月		
単価地区	弘前市(旧弘前市)		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	01:河川工事		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	補正なし		1.00

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	1.20%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	補正なし	1.00
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	大和沢川砂防維持工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1				
河川土工		式	1				
盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土		m3	70				内　1号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬		m3	10				内　2号
残土等処分		m3	10				内　3号
法覆護岸工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り		m3	80				内　4号
埋戻し		m3	30				内　5号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎		m	12				内　6号

設計内訳書（本01）

工事名	大和沢川砂防維持工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張工		m2	95				内　7号
天端工		m3	1				内　8号
小口止工		箇所	1				内　9号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し		m3	26				内　10号
運搬処理工		式	1				
殻運搬		m3	26				内　11号
殻処分		t	61.6				内　12号
雑木伐採工		式	1				
伐木除根工		式	1				
伐木・伐竹		m2	7,000				内　13号
仮設工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	大和沢川砂防維持工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土留・仮締切工		式	1				
仮締切工(大型土のう)		袋	30				内　14号
水替工		式	1				
ポンプ排水		日	15				内　15号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				
測量設計費		式	1				内　16号
現場環境改善費		式	1				
現場環境改善費（率計上）		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	大和沢川砂防維持工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	路体(築堤)盛土

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510	2.5m以上4.0m未満	m3	67				02-01-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	土砂等運搬

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.5km以下	m3	7				02-01-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	残土等処分

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 残土 ZZ99*01*01001		m3	7				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	床掘り

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂,標準,無し,無し	m3	83				02-01-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	埋戻し

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し CB210410	最大埋戻幅1m未満	m3	1				02-01-03 管理費区分：0
積込(ﾙｰｽﾞ) CB210020	土砂,土量50,000m3未満	m3	31				02-01-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ CB226170	土木(2)・港湾(5) 18-8-40 12/1以降,無し,一般養生・特殊養生(練炭)	m3	2.5				02-02-03 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,各種,特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),全ての費用	m3	0.9				02-03-01 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	2.3				02-02-06 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張工		m2	94.9				単　1号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	天端工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ CB226180	土木(2)･港湾(5) 18-8-40 12/1,特殊養生(練炭)	m3	1.3				02-02-03 管理費区分：0
目地板 CB224710	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	0.1				02-02-18 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	小口止工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ CB226190	土木(2)･港湾(5) 18-8-40 12/1以降,特殊養生(練炭)	m3	2.7				02-02-03 管理費区分：0
目地板 CB224710	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	8.8				02-02-18 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　10号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	26.2				単　2号 06-01-04 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　11号	殻運搬

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,全ての費用	m3	26.2				02-02-07 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　12号	殻処分

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 ZZ99*01*01002		t	61.6				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　13号	伐木・伐竹

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伐木･伐竹(伐木除根) CB320510	伐木(人力:粗)(10本/100m2未満)	m2	7,000				03-02-03 管理費区分：0
集積(人力施工)(伐木除根) CB320550		m2	7,000				03-02-03 管理費区分：0
運搬(伐木除根) CB320580	機械施工,無し,無し,12.0km以下	m3	26.7				03-02-03 処分費 管理費区分：0
運搬(伐木除根) CB320580	機械施工,無し,無し,10.5km以下	m3	11.5				03-02-03 雑木置き場 管理費区分：0
処分費 木くず ZZ99*01*01003		t	14.7				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　14号	仮締切工(大型土のう)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工 WB252730	製作･設置,耐大型土のう丸110×110 仮設1年,購入土,5m以下,-3m<=H<=2m	袋	30				単　3号 02-05-09 管理費区分：0
大型土のう工 WB252730	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m	袋	30				単　4号 02-05-09 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　15号	ポンプ排水

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去 WB252320		箇所	1				単　5号 02-05-07 管理費区分：0
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 WB252310	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	15				単　6号 02-05-07 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　16号	測量設計費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
測量設計費(河川改良) 護岸のみ片岸､W<45m Z237230100		km	0.012				管理費区分：5
合計							

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張工		単位	m2	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
平ﾌﾞﾛｯｸ張 CB226030	150kg/個以上,ﾌﾞﾛｯｸ突起型,再生砕石 RC-40,1.0m3を超え3.0m3以下,不要,有り,有り,5.0個を超え15.0個以	m2	10			02-02-03 管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 Q001611001		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号 WB252730	大型土のう工	製作･設置,耐大型土のう丸110×110 仮設1年,購入土,5m以下,-3m<=H<=2 m	単位	袋	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.294			[ ][1　] 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	0.294			[ ][1　] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.294			[ ][1　] 管理費区分：0
耐候性大型土のう 丸型　φ110cm×110cm 短期(1年) Z006084001		袋	10			管理費区分：0
購入土 ﾙｰｽﾞ　現着(10,000m3未満に適用) Y001613000001		m3	10			管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 WK250500	製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m	日	0.294			単　7号 02-05-09 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			[1][　] 管理費区分：0
合計						
単価						円／袋

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号 WB252730	大型土のう工	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.087			[ ][1] 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	0.087			[ ][1] 管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 WK250500	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m	日	0.087			単　8号 02-05-09 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			[1][ ] 管理費区分：0
合計						
単価						円／袋

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号 WB252320	ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
R0125		人	0.5			管理費区分：0
特殊作業員						
R0101		人	0.1			管理費区分：0
普通作業員						
R0102		人	2			管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転						単　9号 02-05-07
WK250540		日	0.5			管理費区分：0
合計						
単価						円／箇所

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号 WB252310	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員 R0101		人	0.14			[ ][1] 管理費区分：0
工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 WK250400	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	1			単　10号 02-05-07　[ ][1] 管理費区分：0
発動発電機運転 WK250410	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	1			単　11号 02-05-07　[ ][1] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			[1][ ] 管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号 WK250500	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	63			管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ付] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t吊 L001010013		日	1.28			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号 WK250500	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	101			管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t吊 L001010004		日	1.21			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号 WK250540	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	45			管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊 L001010004		日	1.47			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号 WK250400	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径200mm 全揚程10m L001100007		日	1.2			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号 WK250410	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 Z006702002		L	46			管理費区分：0
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 45kVA L001110010		日	1.2			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大和沢川砂防維持工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
築堤･護岸 (0001)	式	1			オプション入力
河川土工 (0002)	式	1			オプション入力
盛土工 (0003)	式	1			オプション入力
路体(築堤)盛土 (0004)	m3	70			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
路体(築堤)盛土	m3	67			CB210510 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　施工幅員		2.5m以上4.0m未満			
残土処理工 (0005)	式	1			オプション入力
土砂等運搬 (0006)	m3	10			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量　1　m3

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大和沢川砂防維持工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
土砂等運搬	m3	7			CB210110 管理費区分　0
J01　土砂等発生現場			標準		歩　2026.10　単　2026.10
J02　積込機種･規格			ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J03　土質			土砂(岩塊･玉石混り土含む)		労調係数　　1.000　00-00 0
J04　DID区間の有無			無し		豪雪割増
J05　運搬距離(km)(DID区間無)			9.5km以下		 単価補正
残土等処分 (0007)	m3	10			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
処分費 残土	m3	7			ZZ99*01*01001 管理費区分　T 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大和沢川砂防維持工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
法覆護岸工 (0008)	式	1			オプション入力
作業土工 (0009)	式	1			オプション入力
床掘り (0010)	m3	80			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
床掘り	m3	83			CB210030 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　土質		土砂			
J02　施工方法		標準			
J03　土留方式の種類		無し			
J04　障害の有無		無し			
埋戻し (0011)	m3	30			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大和沢川砂防維持工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休２日補正　　補正なし
埋戻し	m3	1			CB210410 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　施工方法		最大埋戻幅1m未満			
積込(ﾙｰｽﾞ)	m3	31			CB210020 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　土質		土砂			
J02　作業内容		土量50,000m3未満			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張工 (0012)	式	1			オプション入力
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 (0013)	m	12			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量　　1　　m 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	2.5			CB226170 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10
J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5) 18-8-40 12/1以降			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大和沢川砂防維持工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02　基礎砕石の有無		無し			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J03　養生工の種類		一般養生･特殊養生(練炭)			労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄ					CB240010
	m3	0.9			管理費区分　0
J01　構造物種別		無筋･鉄筋構造物			歩　2026.10　単　2026.10
J02　打設工法		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		各種			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　養生工の種類		特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)			豪雪割増
J13　費用の内訳		全ての費用			単価補正
型枠					CB240210
	m2	2.3			管理費区分　0
J01　型枠の種類		一般型枠			歩　2026.10　単　2026.10
J02　構造物の種類		均しｺﾝｸﾘｰﾄ			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張工					オプション入力
(0014)	m2	95			第0007号内訳書
					単位数量　　1　　m2
					管理費区分　0
					歩　2026.10　単　2026.10
					単価地区　　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					週休２日補正　　補正なし
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張工					オプション入力
	m2	94.9			単位数量　　10　　m2

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大和沢川砂防維持工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
平ﾌﾞﾛｯｸ張	m2	10			CB226030 管理費区分　0
J01　ﾌﾞﾛｯｸの質量			150kg/個以上		歩　2026.10　単　2026.10
J02　平ﾌﾞﾛｯｸ規格			ﾌﾞﾛｯｸ突起型		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J03　裏込材規格			再生砕石 RC-40		労調係数　　1.000　00-00 0
J04　裏込材10m2当り使用量			1.0m3を超え3.0m3以下		豪雪割増
J05　遮水ｼｰﾄ規格			不要		
J06　吸出し防止材の有無			有り		単価補正
J07　連結金具の有無			有り		
J08　連結金具10m2当り使用量			5.0個を超え15.0個以下		
天端工 (0015)	m3	1			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	1.3			CB226180 管理費区分　0
J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格			土木(2)･港湾(5) 18-8-40 12/1		歩　2026.10　単　2026.10
J02　養生工の種類			特殊養生(練炭)		単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大和沢川砂防維持工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
目地板	m2	0.1			CB224710 管理費区分　0
J01　1工事当り使用量		30m2未満			歩　2026.10　単　2026.10
J02　目地板の種類		瀝青質目地板t=10			単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
小口止工 (0016)	箇所	1			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量　　1　　箇所 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	2.7			CB226190 管理費区分　0
J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5) 18-8-40 12/1以降			歩　2026.10　単　2026.10
J02　養生工の種類		特殊養生(練炭)			単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
目地板	m2	8.8			CB224710 管理費区分　0
J01　1工事当り使用量		30m2未満			歩　2026.10　単　2026.10
J02　目地板の種類		瀝青質目地板t=10			単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大和沢川砂防維持工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
構造物撤去工 (0017)	式	1			オプション入力
構造物取壊し工 (0018)	式	1			オプション入力
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し (0019)	m3	26			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
構造物とりこわし	m3	26.2			WB824010 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　構造物区分		無筋構造物			
J02　工法区分		機械施工			
J03　時間的制約の有無		無し			
J04　夜間作業の有無		無し			
J05　低騒音･低振動対策		不要			
運搬処理工 (0020)	式	1			オプション入力
殻運搬 (0021)	m3	26			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量　1　m3

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大和沢川砂防維持工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
殻運搬	m3	26.2			CB227010 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　殻発生作業		ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし			
J02　積込工法区分		機械積込			
J03　DID区間の有無		無し			
J04　運搬距離(km)(DID区間有無)		14.4km以下			
J13　費用の内訳		全ての費用			
殻処分 (0022)	t	61.6			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量　　1　t 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	t	61.6			ZZ99*01*01002 管理費区分　T 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大和沢川砂防維持工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
雑木伐採工 (0023)	式	1			オプション入力
伐木除根工 (0024)	式	1			オプション入力
伐木・伐竹 (0025)	m2	7,000			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
伐木･伐竹(伐木除根) J01　樹木･竹 樹木密集度及び施工区分	m2	7,000	伐木(人力:粗)(10本/100m2未満)		CB320510 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
集積(人力施工)(伐木除根)	m2	7,000			CB320550 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
運搬(伐木除根)					CB320580

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大和沢川砂防維持工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	26.7			管理費区分　0
J01　積込条件		機械施工			歩　2026.10　単　2026.10
J02　除根作業の有無		無し			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J03　DID区間の有無		無し			労調係数　　1.000　00-00 0
J08　運搬距離(機械･除根無･DID無)		12.0km以下			豪雪割増
					単価補正
運搬(伐木除根)					CB320580
	m3	11.5			管理費区分　0
J01　積込条件		機械施工			歩　2026.10　単　2026.10
J02　除根作業の有無		無し			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J03　DID区間の有無		無し			労調係数　　1.000　00-00 0
J08　運搬距離(機械･除根無･DID無)		10.5km以下			豪雪割増
					単価補正
処分費					ZZ99*01*01003
木くず	t	14.7			管理費区分　T
					歩　2026.10　単　2026.10
					単価地区　　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
仮設工					オプション入力
(0026)	式	1			
土留・仮締切工					オプション入力
(0027)	式	1			
仮締切工(大型土のう)					オプション入力
(0028)	袋	30			第0014号内訳書
					単位数量　　1　　袋
					管理費区分　0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大和沢川砂防維持工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
大型土のう工	袋	30			WB252730 管理費区分　0
J01　作業区分		製作･設置			歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J02　袋材区分		耐大型土のう丸110×110 仮設1年			
J03　袋詰土区分		購入土			
J04　設置作業半径		5m以下			
J05　設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			
大型土のう工	袋	30			WB252730 管理費区分　0
J01　作業区分		撤去			歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J04　設置作業半径		6m以下			
J05　設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			
水替工 (0029)	式	1			オプション入力
ポンプ排水 (0030)	日	15			オプション入力 第0015号内訳書 単位数量　　1　　日 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大和沢川砂防維持工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休２日補正　　補正なし
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去	箇所	1			WB252320 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	日	15			WB252310 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　排水量区分		0以上120(m3/h)未満			
J02　全揚程		10m			
J03　排水方法		作業時排水			
直接工事費 (0031)	式	1			
共通仮設 (0032)	式	1			
共通仮設費 (0033)	式	1			
技術管理費 (0034)	式	1			
測量設計費 (0035)	式	1			オプション入力 第0016号内訳書 単位数量　　1　　式

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大和沢川砂防維持工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
測量設計費(河川改良) 護岸のみ片岸､W<45m	km	0.012			Z237230100 管理費区分　5 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場環境改善費 (0036)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0037)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0038)	式	1			
主たる工種	01:河川工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0	
除雪工事補正	未使用			1.00	
ICT施工補正	補正なし			1.0	
週休２日補正	補正なし			1.00	
純工事費 (0039)	式	1			
現場管理費 (0040)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	大和沢川砂防維持工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0				
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		1.20%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	補正なし		1.00		
工事原価 (0041)	式	1			
一般管理費等 (0042)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0043)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0044)	式	1			
工事費計 (0045)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

繰大5205号

登 録 単 価 決 定 根 拠

異常値 取消線　最頻度 太字　縦覧用

コード	名称・規格	質量 kg	単位	各種単価表等	物価資料 2026／7月号			見積価格							各種計算	丸め前 単 価	決定価格	端数調整方法 丸め単位	備考
					建設物価	積算資料	平均価格	A	B	C	D	E	許容範囲	採用価格					
Y000210000001	生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 12/1以降		m3												＋ ＝			生コン 50円単位(切捨)	①＋②
	生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40		m3	県地区単価表p.1 （掲載）														生コン 50円単位(切捨)	①
	生コンクリート冬期割増額		m3	県材料単価表p.14 （特調） 1,500												1,500	1,500	生コン 50円単位(切捨)	②
Y000366000001	平ブロック （張り)河川景観タイプ		m2	県材料単価表p. （県） 22,100												22,100	22,100	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y001006000001	吸出し防止材 厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上		m2	県材料単価表p.9 （掲載）														その他一般資材 1円単位(切捨)	
Y001613000001	購入土 ルーズ現着(10,000m3未満に適用)		m3	県地区単価表p.19 （特調） 2,900												2,900	2,900	その他一般資材 10円単位(切捨)	
zz99*01*01001	処分費 残土		m3	建設発生土受入地 860												860	860	その他一般資材 1円単位(切捨)	
zz99*01*01002	処分費 コンクリート殻		t	県廃棄物受入料金p.2 （特調） 1,000												1,000	1,000	その他一般資材 10円単位(切捨)	
zz99*01*01003	処分費 木くず		t	県廃棄物受入料金p.2 （特調） 23,000												23,000	23,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	