工事数量総括表(本01)

工事名	大和沢川砂防維持工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
築堤･護岸		式		1		
河川土工		式		1		
盛土工		式		1		
路体(築堤)盛土		m3		70		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬		m3		10		
残土等処分		m3		10		
法覆護岸工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り		m3		80		
埋戻し		m3		30		

青森県

工事数量総括表(本01)

工事名	大和沢川砂防維持工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎		m		12		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張工		m2		95		
天端工		m3		1		
小口止工		箇所		1		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し		m3		26		
運搬処理工		式		1		
殻運搬		m3		26		
殻処分		t		61.6		

青森県

工事数量総括表(本01)

工事名	大和沢川砂防維持工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
雑木伐採工		式		1		
伐木除根工		式		1		
伐木・伐竹		m2		7,000		
仮設工		式		1		
土留・仮締切工		式		1		
仮締切工(大型土のう)		袋		30		
水替工		式		1		
ポンプ排水		日		15		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	大和沢川砂防維持工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
技術管理費		式		1		
測量設計費		式		1		
現場環境改善費		式		1		
現場環境改善費（率計上）		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	大和沢川砂防維持工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事費計		式		1		