レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
築堤・護岸						式		1			
	河川土工					式		1			
		盛土工				式		1			
			路体(築堤)盛土			m3	67.0	70			
				CB210510	路体(築堤)盛土	m3	67.0	67			
		残土処理工				式		1			
			土砂等運搬			m3	7.2	10			
				CB210110	土砂等運搬	m3	7.2	7			
			残土等処分			m3	7.2	10			
				ZZ99*01*01001	処分費(残土)	m3	7.2	7			
	法覆護岸工					式		1			
		作業土工				式		1			
			床掘り			m3	83.3	80			
				CB210030	床掘り	m3	83.3	83			
			埋戻し			m3	31.5	30			
				CB210410	埋戻し	m3	0.7	1.0			
				CB210020	積込(ルーズ)	m3	30.8	31			
		ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張工				式		1			
			ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎(1:1.5用)	底幅550mm、高さ500mm		m	12.0	12			
				CB226170	現場打基礎コンクリート	m3	2.5	2.5			
				CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	m2	0.9	0.9			
				CB240210	型枠	m3	2.3	2.3			
			ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張	SL=7.03m		m2	94.9	95			
					ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張工	m2	94.9	94.9			
			天端工	幅1170		m3	1.0	1.0			
				CB226180	現場打天端コンクリート	m2	1.3	1.3			
				CB224710	目地版	m3	0.1	0.1			
			小口止工			箇所	1	1			
				CB226190	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	2.7	2.7			
				CB224710	目地版	m3	8.8	8.8			
	構造物撤去工					式		1			
		構造物取壊し工				式		1			
			ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物		m3	26.2	26			
					構造物とりこわし	m3	26.2	26.2			
		運搬処理工				式		1			
			殻運搬	無筋Co殻		m3	26.2	26			
				CB227010	殻運搬	m3	26.2	26.2			
			殻処分	無筋Co殻		t	61.6	62			
					処分費	t	61.6	61.6			
	雑木伐採工					式		1.0			
		伐木除根工				式		1.0			
			伐木・伐竹			m2	7,000	7,000			
				CB320510	伐木・伐竹(伐木除根)	m2	7,000	7,000			
				CB320550	集積	m2	7,000	7,000			
				CB320580	運搬	m3	26.7	26.7			
				CB320580	運搬	m3	11.5	11.5			
				ZZ99*01*01003	処分費	t	14.7	14.7			
	仮設工					式		1			
		土留・仮締切工				式		1			
			仮締切工	大型土のう		袋	30	30			
					大型土のう製作・設置	袋	30	30			
					大型土のう撤去	袋	30	30			

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
		水替工				式		1			
			ポンプ排水	0以上40m3/h未満		日	15	15			
					ポンプ設置・撤去	箇所	1	1			
					ポンプ運転	日	15	15			
共通仮設						式		1			
	共通仮設費					式		1			
		技術管理費				式		1			
			測量設計費			式		1			
					測量設計費(河川改良)	km	0.012	0.012			護岸のみ片岸、w＜45m