令和８年度

県営ため池等整備事業
奈良寛ため池第7号工事

工　事　数　量　表
【当初】

青森県
中南農林水産事務所

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
1．土工				
(1)押え盛土工				
表土剥ぎ取り		m3	415.000	
掘削		m3	237.000	
流用土盛土		m3	213.000	
購入土盛土		m3	1,807.000	
作業残土処理工		m3	415.000	
(2)整形仕上げ工				
法面整形		㎡	850.000	
2．法面工				
(1)植生工				
人工芝付	人工芝(幅100cm程度)	㎡	850	
3．構造物撤去工				
(1)構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート	m3	4.300	
殻運搬・処理	コンクリート殻（無筋）	m3	4.300	
4．付帯工				
(1)階段工				
均しコンクリート		m3	1.600	
コンクリート		m3	3.200	
型枠		㎡	29	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下	㎡	7.4	
目地板		㎡	0.240	
階段ブロック設置		式	1.000	
(2)排水工				

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
ベンチフリューム撤去・再設置	250型,法面小段部	m	78.700	
ベンチフリューム撤去・再設置	250型	m	96.300	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下	㎡	70	
ベンチフリューム蓋撤去・再設置	250型	枚	12.000	
集水桝工	500×500	基	2.000	
５．仮設工				
(１)仮設道路工				
敷鉄板	設置～賃料～撤去	㎡	228	
(２)仮設道路工	堤体下流部			
仮設道路盛土		m3	106.000	
流用土運搬		m3	106.000	
砂利舗装		㎡	181.000	
仮設道路撤去		m3	142.000	
(３)仮設水路工				
仮設水路設置・撤去		m	32.000	
(４)仮設ヤード				
土木シート敷設・撤去	ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ系t=0.37mm	㎡	900.000	
産業廃棄物処理	廃プラスチック	ton	0.090	
(５)除雪工				
機械除雪		式	1.000	
６．その他				
(１)運搬費				
共通仮設（積上げ）				
運搬費				
仮設材輸送		ton	39.30	