令和8年度　工事番号　8水環　　第　　1106-2　　号

青森県日本海地区(風合瀬藻場工区)水産環境整備工事

参 考 資 料

青森県　西津軽郡鰺ヶ沢町大字本町　地内

注)　工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年10月		
歩掛適用年月	2026年10月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年10月		
単価地区	鯵ヶ沢町		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	54:構造物工事（漁港）		
施工地域等補正	地方港湾（３）（一般交通の影響を受けない場合）		0.00%
海上輸送に要する補正	補正なし		1.00
週休２日補正	4週8休以上		1.02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	地方港湾（３）（一般交通の影響を受けない場合）	0.00%
工期日数	134日間	
冬期日数	134日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	自動設定	1.20%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
週休２日補正	4週8休以上	1.03
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

数量集計表

レベル１ 工事区分	レベル２ 工種	レベル３ 種別	レベル４ 細別	レベル５ 規格	レベル６ 積算要素	単位	当初数量		摘要
							計算数量	計上数量	
着定基質						式	1	1	
	増殖場工					式	1	1	
		着定基質製作工				式	1	1	
			組立着定基質製作	円形セピア3段積み16.34t		個	40	40	
					異形ブロック製作	個	40	40	円形セピア(上段)
					異形ブロック製作	個	40	40	円形セピア(中段)
					異形ブロック製作	個	40	40	円形セピア(下段)
		組立着定基質組立工				式	1	1	
			組立着定基質組立			個	40	40	
					円形セピア組立資材 3段積標準型	基	40	40	
					ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立着定基質部材組立	基	40	40	
					着定基質転置	個	40	40	
	仮設工					式	1	1	
		仮設工				式	1	1	
			敷鉄板			式	1	1	
					敷鉄板設置･撤去	m2	650.32	650	
					敷鉄板賃料	枚	70	70	
共通仮設						式	1	1	
	共通仮設費					式	1	1	
		運搬費				式	1	1	
			仮設材等運搬			式	1	1	
					仮設材等の運搬	t	224.0	224.0	
					仮設材等の積込み取卸し費(往復分)	t	112.0	112.0	

共通仮設費

種　別	計 算 式	数　量
敷鉄板 22×1524×6096 W＝1.6t	敷鉄板(賃料) 製作ヤード①　24枚【B6枚(9.144m)×L4枚(24.384m)】 製作ヤード②　24枚【B6枚(9.144m)×L4枚(24.384m)】 通路　　22枚【B2枚(3.048m)×L10枚(60.96m)＋交差部2枚】 70　枚	70 枚
	敷鉄板(設置・撤去) 1.524 m × 6.096 m ＝ 9.29 ㎡ 9.29 ㎡ × 70 枚 ＝ 650.32 ㎡	650.32 ㎡
	仮設材(敷鉄板)運搬 1.6 t × 70 枚 ＝ 112.0 t	112.0 t

登　録　単　価

工事名	青森県日本海地区(風合瀬藻場工区)水産環境整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*00300002	鉄筋		kg		2026	10	確定
ZZ99*01*01001	円形セピア組立資材	3段積標準型	基	150,600	2026	10	確定 見積
ZZ99*02500002	生コンクリート	土木(9) 21-8-25(20) W/C≦55%	m3		2026	10	確定

設計内訳書（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(風合瀬藻場工区)水産環境整備工事	事業区分 工事区分	漁場整備 着定基質

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
着定基質		式	1				
増殖場工		式	1				
着定基質製作工		式	1				
組立着定基質製作	円形セピア3段積み16.34t	個	40				内　1号
組立着定基質組立工		式	1				
組立着定基質組立		個	40				内　2号
仮設工		式	1				
仮設工		式	1				
敷鉄板		式	1				内　3号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				

設計内訳書（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(風合瀬藻場工区)水産環境整備工事	事業区分 工事区分	漁場整備 着定基質

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等運搬		式	1				内　4号
現場環境改善費		式	1				
現場環境改善費（率計上）		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.020-0000　0.0

内　1号	組立着定基質製作	円形セピア3段積み16.34t	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
異形ﾌﾞﾛｯｸ製作 DH108010	5.49t,直積用鋼製型枠,異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満,11.92m2,2.391m3,標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,ﾗﾌﾃ	個	40				単　1号 03-08-02 円形セピア(上段) 管理費区分：0
異形ﾌﾞﾛｯｸ製作 DH108010	5.44t,直積用鋼製型枠,異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満,12.64m2,2.362m3,標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,ﾗﾌﾃ	個	40				単　2号 03-08-02 円形セピア(中段) 管理費区分：0
異形ﾌﾞﾛｯｸ製作 DH108010	5.41t,直積用鋼製型枠,異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満,12.68m2,2.352m3,標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,ﾗﾌﾃ	個	40				単　3号 03-08-02 円形セピア(下段) 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.020-0000　0.0

内　2号	組立着定基質組立		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
円形セピア組立資材 3段積標準型 ZZ99*01*01001		基	40				管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立着定基質部材組立 DA655000	3箇所/基	基	40				単　4号 03-33-01 管理費区分：0
着定基質転置 DA661000	ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立着定基質,12.5～ 22.0t以下,標準	個	40				単　5号 03-33-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.020-0000　0.0

内　3号	敷鉄板

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置･撤去 WB253610	設置･撤去	m2	650				単　6号 02-05-15 管理費区分：0
敷鉄板賃料 WB253630	22×1,524×6,096(mm),無,80日,無,有	枚	70				単　7号 02-05-15 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.020-0000　0.0

内　4号	仮設材等運搬

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) WB010020	北海道･東北･関東･北陸･中部,2.7km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	224				単　8号 01-02-02 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み､取卸し(往復分)	t	112				単　9号 01-02-02 管理費区分：0
合計							

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　1号 DH108010	異形ﾌﾞﾛｯｸ製作	5.49t,直積用鋼製型枠,異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満,11.92m2,2.391m3,標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,ﾗﾌﾃ	単位	個	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート 土木(9) 21-8-25(20) W/C≦55% ZZ99*02500002		m3	24.15			管理費区分：0
直積用鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満 L302050051		m2	119.2			管理費区分：0
鉄筋加工 DH180280	10～13mm,異形棒鋼,鉄筋(異形)	kg	283.1			単　10号 03-08-02 管理費区分：0
鉄筋組立 DH180290	10～13mm	kg	283.1			単　11号 03-08-02 管理費区分：0
型枠工 2.5tを超えて5.5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き) Q300705020		m2	119.2			管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 2.5tを超えて5.5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き) Q300806020		m3	23.91			管理費区分：0
給熱養生加算額 2.5tを超えて5.5t以下 Q301052020		m3	23.91			管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 DHT20870		日	0.6			単　12号 07-01-28 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 DHT20880		日	0.6			単　13号 07-01-28 管理費区分：0
合計						
単価						円／個

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　2号 DH108010	異形ﾌﾞﾛｯｸ製作	5.44t,直積用鋼製型枠,異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満,12.64m2,2.362m3,標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,ﾗﾌﾃ	単位	個	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート 土木(9) 21-8-25(20) W/C≦55% ZZ99*02500002		m3	23.86			管理費区分：0
直積用鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満 L302050051		m2	126.4			管理費区分：0
鉄筋加工 DH180280	10～13mm,異形棒鋼,鉄筋(異形)	kg	283.1			単　10号 03-08-02 管理費区分：0
鉄筋組立 DH180290	10～13mm	kg	283.1			単　11号 03-08-02 管理費区分：0
型枠工 2.5tを超えて5.5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き) Q300705020		m2	126.4			管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 2.5tを超えて5.5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き) Q300806020		m3	23.62			管理費区分：0
給熱養生加算額 2.5tを超えて5.5t以下 Q301052020		m3	23.62			管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 DHT20870		日	0.63			単　12号 07-01-28 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 DHT20880		日	0.6			単　13号 07-01-28 管理費区分：0
合計						
単価						円／個

青森県

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　3号 DH108010	異形ﾌﾞﾛｯｸ製作	5.41t,直積用鋼製型枠,異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満,12.68m2,2.352m3,標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,ﾗﾌﾃ	単位	個	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート 土木(9) 21-8-25(20) W/C≦55% ZZ99*02500002		m3	23.76			管理費区分：0
直積用鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満 L302050051		m2	126.8			管理費区分：0
鉄筋加工 DH180280	10～13mm,異形棒鋼,鉄筋(異形)	kg	283.1			単　10号 03-08-02 管理費区分：0
鉄筋組立 DH180290	10～13mm	kg	283.1			単　11号 03-08-02 管理費区分：0
型枠工 2.5tを超えて5.5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き) Q300705020		m2	126.8			管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 2.5tを超えて5.5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き) Q300806020		m3	23.52			管理費区分：0
給熱養生加算額 2.5tを超えて5.5t以下 Q301052020		m3	23.52			管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 DHT20870		日	0.63			単　12号 07-01-28 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 DHT20880		日	0.6			単　13号 07-01-28 管理費区分：0
合計						
単価						円／個

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　4号 DA655000	ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立着定基質部材組立	3箇所/基	単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.5			[ ][1　] 管理費区分：0
とび工 R0106		人	1			[ ][1　] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	1.9			[ ][1　] 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 DHT20870		日	0.9			単　12号 07-01-28　[ ][1　] 管理費区分：0
雑材料 全体の% ZS7H10030		式	1			[1][　] 管理費区分：0
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　5号 DA661000	着定基質転置	ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立着定基質,12.5～ 22.0 t以下,標準	単位	個	単位数量	46	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)60t吊 DHT20902		日	1			単　14号 07-01-28　[ ][1　] 管理費区分：0
とび工 R0106		人	1			[ ][1　] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	3			[ ][1　] 管理費区分：0
雑材料 全体の% ZS7H10030		式	1			[1][　] 管理費区分：0
合計						
単価						円／個

青森県

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　6号 WB253610	敷鉄板設置･撤去	設置･撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.295			[ ][1　] 管理費区分：0
とび工 R0106		人	0.295			[ ][1　] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.295			[ ][1　] 管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 WK250590		日	0.295			単　15号 02-05-15　[ ][1　] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			[1][　] 管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　7号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm),無,80日,無,有	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001	供用日数:80日	枚	1			管理費区分：0
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002		枚	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　8号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・関東・北陸・中部,2.7km,12m以内,各種(実数入力),0,無	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで Z006810101		t	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　9号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み､取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み.取卸し費(仮設材等) Z006800001		t	2			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

3次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　10号 DH180280	鉄筋加工	10～13mm,異形棒鋼,鉄筋(異形)	単位	kg	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.2			[ ][1] 管理費区分：0
鉄筋工 R0110		人	2.3			[ ][1] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.2			[ ][1] 管理費区分：0
鉄筋 ZZ99*00300002		kg	1,030			管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 L301010270		日	0.04			管理費区分：0
諸雑費 労務費の% ZS7H10210		式	1			[1][ ] 管理費区分：0
合計						
単価						円／kg

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　11号 DH180290	鉄筋組立	10～13mm	単位	kg	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.5			[ ][1] 管理費区分：0
鉄筋工 R0110		人	3.5			[ ][1] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.3			[ ][1] 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 L301010270		日	0.11			管理費区分：0
諸雑費 労務費の% ZS7H10210		式	1			[1][ ] 管理費区分：0
合計						
単価						円／kg

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　12号 DHT20870	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 L301010270		日	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　13号 DHT20880	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 35t吊 L301010280		日	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　14号 DHT20902	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)60t吊		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 60t吊 L301010302		日	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.020-0000　0.0

単　15号 WK250590	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	119			管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊 L001010004		日	1.06			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(風合瀬藻場工区)水産環境整備工事	事業区分	漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
着定基質 (0001)	式	1			オプション入力
増殖場工 (0002)	式	1			オプション入力
着定基質製作工 (0003)	式	1			オプション入力
組立着定基質製作 (0004)	個	40			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量　1　個 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　鯵ヶ沢町 労務補正　1.020　00-00 豪雪割増 週休２日補正　4週8休以上
異形ﾌﾞﾛｯｸ製作	個	40			DH108010 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　鯵ヶ沢町 労務補正　1.020　00-00 豪雪割増 単価補正
J01　ﾌﾞﾛｯｸ実質量		5.49t			
J02　型枠の指定		直積用鋼製型枠			
J04　直積用鋼製型枠の規格		異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満			
J06　ﾌﾞﾛｯｸ1個当り型枠面積		11.92m2			
J07　ﾌﾞﾛｯｸ1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量		2.391m3			
J08　ｸﾚｰﾝの設定方法		標準			
J09　型枠工用ｸﾚｰﾝの機種		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ			
J10　型枠工用ｸﾚｰﾝの規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊			
J11　ｺﾝｸﾘｰﾄ工用､製作転置用ｸﾚｰﾝ機種		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ			
J12　ｺﾝｸﾘｰﾄ工用､製作転置用ｸﾚｰﾝ規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊			
J14　鉄筋の計上数		1			
J15　鉄筋1の材質		異形棒鋼			

【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(風合瀬藻場工区)水産環境整備工事	事業区分	漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J16 鉄筋1の指定		鉄筋(異形)			
J18 鉄筋1の径		10～13mm			
J19 ﾌﾞﾛｯｸ1個当り鉄筋の質量(NET)		28.31kg			
J40 吊鉄筋の計上数		0			
J46 ﾍﾞｯﾄﾞ賃料の有無		無し			
J48 施工規模		50個未満			
J49 形式		被覆ﾌﾞﾛｯｸ製作			
J50 給熱養生の有無		有り			
異形ﾌﾞﾛｯｸ製作					DH108010
	個	40			管理費区分 0
J01 ﾌﾞﾛｯｸ実質量		5.44t			歩 2026.10 単 2026.10
J02 型枠の指定		直積用鋼製型枠			単価地区 鯵ヶ沢町
J04 直積用鋼製型枠の規格		異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満			労務補正 1.020 00-00
J06 ﾌﾞﾛｯｸ1個当り型枠面積		12.64m2			豪雪割増
J07 ﾌﾞﾛｯｸ1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量		2.362m3			
J08 ｸﾚｰﾝの設定方法		標準			単価補正
J09 型枠工用ｸﾚｰﾝの機種		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ			
J10 型枠工用ｸﾚｰﾝの規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊			
J11 ｺﾝｸﾘｰﾄ工用､製作転置用ｸﾚｰﾝ機種		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ			
J12 ｺﾝｸﾘｰﾄ工用､製作転置用ｸﾚｰﾝ規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊			
J14 鉄筋の計上数		1			
J15 鉄筋1の材質		異形棒鋼			
J16 鉄筋1の指定		鉄筋(異形)			
J18 鉄筋1の径		10～13mm			
J19 ﾌﾞﾛｯｸ1個当り鉄筋の質量(NET)		28.31kg			
J40 吊鉄筋の計上数		0			
J46 ﾍﾞｯﾄﾞ賃料の有無		無し			
J48 施工規模		50個未満			
J49 形式		被覆ﾌﾞﾛｯｸ製作			
J50 給熱養生の有無		有り			
異形ﾌﾞﾛｯｸ製作					DH108010
	個	40			管理費区分 0
J01 ﾌﾞﾛｯｸ実質量		5.41t			歩 2026.10 単 2026.10

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(風合瀬藻場工区)水産環境整備工事	事業区分	漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 型枠の指定		直積用鋼製型枠			単価地区　鯵ヶ沢町
J04 直積用鋼製型枠の規格		異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満			労務補正　1.020　00-00
J06 ﾌﾞﾛｯｸ1個当り型枠面積		12.68m2			豪雪割増
J07 ﾌﾞﾛｯｸ1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量		2.352m3			
J08 ｸﾚｰﾝの設定方法		標準			単価補正
J09 型枠工用ｸﾚｰﾝの機種		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ			
J10 型枠工用ｸﾚｰﾝの規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊			
J11 ｺﾝｸﾘｰﾄ工用、製作転置用ｸﾚｰﾝ機種		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ			
J12 ｺﾝｸﾘｰﾄ工用、製作転置用ｸﾚｰﾝ規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊			
J14 鉄筋の計上数		1			
J15 鉄筋1の材質		異形棒鋼			
J16 鉄筋1の指定		鉄筋(異形)			
J18 鉄筋1の径		10～13mm			
J19 ﾌﾞﾛｯｸ1個当り鉄筋の質量(NET)		28.31kg			
J40 吊鉄筋の計上数		0			
J46 ﾍﾞｯﾄﾞ賃料の有無		無し			
J48 施工規模		50個未満			
J49 形式		被覆ﾌﾞﾛｯｸ製作			
J50 給熱養生の有無		有り			
組立着定基質組立工 (0005)	式	1			オプション入力
組立着定基質組立 (0006)	個	40			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量　1　個 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　鯵ヶ沢町 労務補正　1.020　00-00 豪雪割増 週休２日補正　4週8休以上
円形セピア組立資材					ZZ99*01*01001

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(風合瀬藻場工区)水産環境整備工事	事業区分	漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
3段積標準型	基	40			管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　鯵ヶ沢町 労務補正　　1.020　00-00 豪雪割増 単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立着定基質部材組立	基	40			DA655000 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　鯵ヶ沢町 労務補正　　1.020　00-00 豪雪割増 単価補正
J01　締付箇所数(N)		3箇所/基			
着定基質転置	個	40			DA661000 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　鯵ヶ沢町 労務補正　　1.020　00-00 豪雪割増 単価補正
J01　着定基質種類(E2)		ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立着定基質			
J02　着定基質質量(E4)		12.5～ 22.0t以下			
J04　ｸﾚｰﾝの指定		標準			
仮設工 (0007)	式	1			オプション入力
仮設工 (0008)	式	1			オプション入力
敷鉄板 (0009)	式	1			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量　　1　　式 管理費区分　0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(風合瀬藻場工区)水産環境整備工事	事業区分	漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　鯵ヶ沢町 労務補正　　1.020　00-00 豪雪割増 週休２日補正　　4週8休以上
敷鉄板設置･撤去	m2	650			WB253610 管理費区分　0
J01　作業区分		設置･撤去			歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　鯵ヶ沢町 労務補正　　1.020　00-00 豪雪割増 単価補正
敷鉄板賃料	枚	70			WB253630 管理費区分　0
J01　敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　鯵ヶ沢町 労務補正　　1.020　00-00 豪雪割増 単価補正
J02　不足分弁償金の有無		無			
J04　供用日数(日)(実数入力)		80日			
J05　継続工事の有無		無			
J07　整備費の有無		有			
直接工事費 (0010)	式	1			
共通仮設 (0011)	式	1			
共通仮設費 (0012)	式	1			
運搬費 (0013)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(風合瀬藻場工区)水産環境整備工事	事業区分	漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
仮設材等運搬 (0014)	式	1			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　鯵ヶ沢町 労務補正　1.020　00-00 豪雪割増 週休２日補正　4週8休以上
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	t	224			WB010020 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　鯵ヶ沢町 労務補正　1.020　00-00 豪雪割増 単価補正
J01　発注機関区分		北海道･東北･関東･北陸･中部			
J02　片道運搬距離(実数入力)		2.7km			
J04　製品長区分		12m以内			
J05　運搬割増率		各種(実数入力)			
J06　運搬割増率(実数入力)		0			
J07　その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	112			WB010030 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　鯵ヶ沢町 労務補正　1.020　00-00 豪雪割増 単価補正
J01　作業区分		積込み､取卸し(往復分)			
現場環境改善費 (0015)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0016)	式	1			
市街地補正	市街地以外				

【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(風合瀬藻場工区)水産環境整備工事	事業区分	漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設費（率計上） (0017)	式	1			
主たる工種	54:構造物工事（漁港）				
施工地域等補正	地方港湾（３）（一般交通の影響を受けない場合）		0.00%		
海上輸送に要する補正	補正なし		1.00		
週休２日補正	4週8休以上		1.02		
純工事費 (0018)	式	1			
現場管理費 (0019)	式	1			
施工地域等補正	地方港湾（３）（一般交通の影響を受けない場合）		0.00%		
工期日数	134日間				
冬期日数	134日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		1.20%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
週休２日補正	4週8休以上		1.03		
工事原価 (0020)	式	1			
一般管理費等 (0021)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0022)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0023)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(風合瀬藻場工区)水産環境整備工事	事業区分	漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事費計 (0024)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。