令和８年度

荒川中和処理施設維持管理事業
荒川中和処理施設防護柵更新工事

積　算　参　考　資　料

【当初】

青森県
東青農林水産事務所

積　算　参　考　資　料

工　種・種　目	規　格	単　位	数　量	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				
・付帯施設工				
・・安全施設工				
・・・ 横断・転落防止柵	規格・仕様:ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式	m	160.000	算出数量：1.000 m
【横断・転落防止柵設置】	作業区分:ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,支柱間隔:2.0m,規格・仕様:ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,施工規模:100m以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し	m	1.000	
・構造物撤去工				
・・構造物取壊し工				
・・・ コンクリート構造物取壊し	鉄筋	m3	6.000	算出数量：1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分:有筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:機械,施工区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:する	m3	1.000	
・・・ Co殻(鉄筋)処理		ton	15.000	算出数量：1.000 ton
産業廃棄物処理	資材規格:ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	ton	1.000	
・・・ 殻運搬	Co殻(鉄筋)	m3	6.000	算出数量：1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業:ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,積込工法区分:機械積込,DID区間の有無:無し,運搬距離:23.2km以下,	m3	1.000	
＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称10t積級	供用日	-	
＊運転手（一般）		人	-	
＊軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
直接工事費（仮設工）				
・仮設工				
・・除雪工				
・・・ 除雪工		km	0.450	算出数量：1.000 km
除雪(機械)青森県標準地域	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ規格:普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton,作業条件:容易に排雪できる場合,排出ガス区分:排対型１次,除雪対象幅:3.5,除雪回数:39,押雪運搬距離:0	km	1.000	