令和８年度　　工事番号　繰ダムメンテ第　2　号

遠部ダムメンテナンス（照明施設改良）工事

参　考　資　料

平川市碇ヶ関遠部　地内

注）業務価格の円滑な見積りに資する資料であり、業務委託契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（照明施設改良）工事	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気設備		式	1				
遠部ダム管理用照明設備改良		式	1				
照明施設改良		式	1				
照明器具撤去・新設		台	49				内　1号
現場発生品撤去		式	1				
現場発生品運搬・処分		式	1				内　2号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（照明施設改良）工事	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	照明器具撤去・新設

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
照明器具撤去・新設 LSS9-2-15		台	8				単　1号 管理費区分：0
照明器具撤去・新設 LSS9-4-37		台	11				単　2号 管理費区分：0
照明器具撤去・新設 LEDﾗﾝﾌﾟ ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 防雨・防滴型		台	20				単　3号 管理費区分：0
照明器具撤去・新設 LEDﾗﾝﾌﾟ　ﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞS		台	9				単　4号 電源ﾕﾆｯﾄ含む 管理費区分：0
照明器具撤去・新設 天井直付用LEDｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ		台	1				単　5号 管理費区分：0
合計							

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	現場発生品運搬・処分							

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品積込･荷卸 CB010420	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t	t	1				管理費区分：0
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,無し,37.5km以下	t	1				管理費区分：0
金属くず処分費 ZZ99*01*02001		t	1				管理費区分：T
合計							

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	照明器具撤去・新設 LSS9-2-15		単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
LED照明器具 LSS9-2-15 ZZ99*01*01001		台	1			管理費区分：0
電工 R0201		人	0.156			管理費区分：0
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	照明器具撤去・新設 LSS9-4-37		単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
LED照明器具 LSS9-4-37 ZZ99*01*01006		台	1			管理費区分：0
電工 R0201		人	0.217			管理費区分：0
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	照明器具撤去・新設 LEDﾗﾝﾌﾟﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 防雨・防滴型		単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
LED照明器具 40形 直管LEDﾗﾝﾌﾟﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 防湿・防雨型 笠なし型 ZZ99*01*01005		台	1			管理費区分：0
ランプガード ステンレス製 LDL40形用 ZZ99*01*01003		台	1			管理費区分：0
電工 R0201		人	0.217			管理費区分：0
合計						
単価						円／台

青森県

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	照明器具撤去・新設 LEDﾗﾝﾌﾟ ﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞS		単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
LEDランプ　ライトバルブS 50W 昼白色 水銀ランプ200W相当 ZZ99*01*01002		組	1			管理費区分：0
電工 R0201		人	0.55			管理費区分：0
高所作業車 12m級		台	0.11			単　6号 管理費区分：0
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	照明器具撤去・新設 天井直付用LEDｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ		単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
LED照明器具 天井直付用ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 6畳用 昼光色 φ450mm ZZ99*01*01004		台	1			管理費区分：0
電工 R0201		人	0.169			管理費区分：0
合計						
単価						円／台

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	高所作業車 12m級		単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車賃貸料金 12m級 ZZ99*01*01007		台・日	1			管理費区分：0
運転手(特殊) R0114		人	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／台

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（照明施設改良）工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
電気設備 (0001)	式	1			
遠部ダム管理用照明設備改良 (0002)	式	1			オプション入力
照明施設改良 (0003)	式	1			オプション入力
照明器具撤去・新設 (0004)	台	49			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量　1　台 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　平川市(旧碇ヶ関村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
照明器具撤去・新設 LSS9-2-15	台	8			オプション入力 単位数量　1　台 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　平川市(旧碇ヶ関村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
LED照明器具 LSS9-2-15	台	1			ZZ99*01*01001 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　平川市(旧碇ヶ関村) 労調係数　1.000　00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（照明施設改良）工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
電工	人	0.156			R0201 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
照明器具撤去・新設 LSS9-4-37	台	11			オプション入力 単位数量　　1　　台 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
LED照明器具 LSS9-4-37	台	1			ZZ99*01*01006 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
電工	人	0.217			R0201 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村) 労調係数　　1.000　00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（照明施設改良）工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
照明器具撤去・新設 LEDﾗﾝﾌﾟﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 防雨・防滴型	台	20			オプション入力 単位数量　1　台 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　平川市(旧碇ヶ関村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
LED照明器具 40形 直管LEDﾗﾝﾌﾟﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 防湿・防雨型 笠なし型	台	1			ZZ99*01*01005 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　平川市(旧碇ヶ関村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
ランプガード ステンレス製 LDL40形用	台	1			ZZ99*01*01003 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　平川市(旧碇ヶ関村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
電工	人	0.217			R0201 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　平川市(旧碇ヶ関村) 労調係数　1.000　00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（照明施設改良）工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
照明器具撤去・新設 LEDﾗﾝﾌﾟ ﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞS	台	9			オプション入力 単位数量　1　台 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　平川市(旧碇ヶ関村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
LEDランプ　ライトバルブS 50W 昼白色 水銀ランプ200W相当	組	1			ZZ99*01*01002 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　平川市(旧碇ヶ関村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
電工	人	0.55			R0201 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　平川市(旧碇ヶ関村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
高所作業車 12m級	台	0.11			オプション入力 単位数量　1　台 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　平川市(旧碇ヶ関村)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（照明施設改良）工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
高所作業車賃貸料金 12m級	台・日	1			ZZ99*01*01007 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　平川市(旧碇ヶ関村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　平川市(旧碇ヶ関村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
照明器具撤去・新設 天井直付用LEDｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	台	1			オプション入力 単位数量　1　台 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　平川市(旧碇ヶ関村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
LED照明器具 天井直付用ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 6畳用 昼光色 φ450mm	台	1			ZZ99*01*01004 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　平川市(旧碇ヶ関村)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（照明施設改良）工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
電工	人	0.169			R0201 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　平川市(旧碇ヶ関村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場発生品撤去 (0005)	式	1			オプション入力
現場発生品運搬・処分 (0006)	式	1			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　平川市(旧碇ヶ関村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
現場発生品及び支給品積込･荷卸	t	1			CB010420 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　平川市(旧碇ヶ関村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　ﾄﾗｯｸ機種		ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（照明施設改良）工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場発生品及び支給品運搬	t	1			CB010410 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　ﾄﾗｯｸ機種	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t				
J02　DID区間の有無	無し				
J03　片道運搬距離(km)DID無	37.5km以下				
金属くず処分費	t	1			ZZ99*01*02001 管理費区分　T 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0007)	式	1			
共通仮設 (0008)	式	1			
共通仮設費（率計上） (0009)	式	1			
主たる工種	14:河川維持工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	補正なし		1.00		
純工事費 (0010)	式	1			
現場管理費					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	遠部ダムメンテナンス（照明施設改良）工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0011)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	補正なし		1.00		
工事原価 (0012)	式	1			
一般管理費等 (0013)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0014)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0015)	式	1			
工事費計 (0016)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
電気設備						式	1	1			
	遠部ダム管理用照明設備改良					式	1	1			
		照明施設改良				式	1	1			
			照明器具撤去・新設			台	49	49			
					照明器具撤去・新設　LSS9-2-15	台	8	8			
					照明器具撤去・新設　LSS9-4-37	台	11	11			
					照明器具撤去・新設　LEDﾗﾝﾌﾟﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 防雨・防滴型	台	20	20			
					照明器具撤去・新設　LEDﾗﾝﾌﾟ ﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞS	台	9	9			電源ユニット含む
					照明器具撤去・新設　天井直付用LEDｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	台	1	1			
		現場発生品撤去				式	1	1			
			現場発生品運搬・処分			式	1	1			
				CB010420	現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	1.0	1			
				CB010410	現場発生品及び支給品運搬	t	1.0	1			
					金属くず処分費	t	1.0	1			

種　別	計　算　式・略 図		数　量
照明施設改良			
	照明器具撤去・新設	N = 8 + 11 + 20 + 9 + 1 = 49 台	49 台
	○LED照明器具 LSS9-2-15	N = 2 + 1 + 2 + 1 + 2 = 8 台	8 台
	・遠部ダム遠部ダム管理事務所玄関	N = 2 台	
	・遠部ダム遠部ダム管理事務所トイレ	N = 1 台	
	・遠部ダム遠部ダム管理事務所配電盤室	N = 2 台	
	・遠部ダム遠部ダム管理事務所湯沸室	N = 1 台	
	・遠部ダム遠部ダム管理事務所発電機室	N = 2 台	
	○LED照明器具 LSS9-4-37	N = 7 + 2 + 2 = 11 台	11 台
	・遠部ダム遠部ダム管理事務所事務室	N = 7 台	
	・遠部ダム遠部ダム管理事務所車庫	N = 2 台	
	・艇庫	N = 2 台	
	○LED照明器具 LEDﾗﾝﾌﾟﾍﾞｰｽﾗｲﾄ防雨・防滴型 40形 直管LEDランプベースライト 防湿・防雨型 笠なし型+ランプガード ステンレス製	N = 20 台	20 台
	・監査廊	N = 20 台	
	○LEDランプ　50W 昼白色 水銀ランプ200W相当 （電源ユニット含む）	N = 9 台	9 台
	・堤体天端	N = 9 台	
	○LED照明器具 天井直付用 昼光色 シーリングライト φ450mm	N = 1 台	1 台
	・遠部ダム管理事務所休憩室	N = 1 台	
現場発生品撤去	現場発生品撤去		
	金属くず　処分費	W = 1.0 t （想定）	1.0 t

異常値 取消線　最頻度 太字　　**縦覧用**

コード	名称・規格	質量 kg	単位	各種単価表等	物価資料 9月号			見積価格							各種計算	丸め前 単　価	**決定価格**	端数調整方法 丸め単位	備考
					建設物価	積算資料	平均価格	A	B	C	D	E	許容範囲	採用価格					
ZZ99*01*01001	LED照明器具 LSS9-2-15		台		p.608	p.726												その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01002	LEDランプ ライトバルブS 50W 昼白色 水銀ランプ200W相当		組		p.617	p.733												その他一般資材 100円単位(切捨)	電源ユニット含む
ZZ99*01*01003	ランプガード ステンレス製 LDL40形用		台													28,514	**28,500**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01004	LED照明器具 天井直付用シーリングライト 6畳用 昼光色 φ450mm		台													24,200	**24,200**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01005	LED照明器具 40形 直管LEDﾗﾝﾌﾟﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 防湿防雨型 笠なし型		台													91,700	**91,700**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01006	LED照明器具 LSS9-4-37		台		p.608	p.726												その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01007	高所作業車賃貸料金 12m級		台・日		p.803	p.280												その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*02001	金属くず 処分費		t															その他一般資材 10円単位(切捨)	