令和８年度

工事番号　繰総砂第　4-1 号

馬淵川圏域(道前沢２号)総合流域防災砂防工事　実施設計書

参　考　資　料

三戸郡田子町　大字　山口　　地内

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年10月		
歩掛適用年月	2026年10月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年10月		
単価地区	田子町		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	07:砂防・地すべり等工事		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	補正なし		1.00

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	1.20%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	補正なし	1.00
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	馬淵川圏域(道前沢２号)総合流域防災砂防工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
砂防堰堤		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工		式	1				
水叩工		式	1				
コンクリート		m3	13				内　1号
チッピング		m2	47				内　2号
垂直壁工		式	1				
コンクリート		m3	1				内　3号
型枠		m2	2				内　4号
チッピング		m2	32				内　5号
運搬処理工		式	1				
運搬処理工		式	1				内　6号
鋼製堰堤工		式	1				
鋼製砂防構造工		式	1				

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	馬淵川圏域(道前沢２号)総合流域防災砂防工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
流木捕捉工		式	1				内　7号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
敷鉄板		m2	127				内　8号
水替工		式	1				
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日	11				内　9号
仮水路工		式	1				
暗渠排水管		m	13				内　10号
土のう		袋	7				内　11号
作業ﾔｰﾄﾞ整備工		式	1				
路体(築堤)盛土		m3	100				内　12号
土のう		袋	20				内　13号
敷鉄板		m2	89				内　14号

設計内訳書（本01）

工事名	馬淵川圏域(道前沢２号)総合流域防災砂防工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土処理工		式	1				
土砂等運搬		m3	140				内　15号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費		t	39				内　16号
役務費		式	1				
借地料		式	1				内　17号
現場環境改善費		式	1				
現場環境改善費（率計上）		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	馬淵川圏域(道前沢２号)総合流域防災砂防工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	コンクリート

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 WB330440	10m3/日以上30m3/日未満,無,土木(5)18-5-40,有,特殊養生,標準(1.0)	m3	13.4				単　1号 03-03-02 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ養生工(砂防工) WB331510		m3	13.4				単　2号 03-03-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	チッピング

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり CB224250	3cm以下,全ての費用	m2	46.5				02-02-14 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	コンクリート

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 WB330440	10m3/日未満,無,土木(5) 18-5-40,有,特殊養生,標準(1.0)	m3	1				単　3号 03-03-02 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ養生工(砂防工) WB331510		m3	1				単　2号 03-03-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	型枠

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠工[砂防] WB330330	標準(1.0)	m2	1.9				単　4号 03-03-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	チッピング

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり CB224250	3cm以下,全ての費用	m2	31.8				02-02-14 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	運搬処理工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,全ての費用	m3	2.4				02-02-07 管理費区分：0
処分費(無筋Co) ZZ99*01*01010		t	5.5				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	流木捕捉工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
流木捕捉工							単　5号
		t	12.9				管理費区分：5
鋼製部材組立･据付け (鋼管ﾌﾚｰﾑ型砂防堰堤)	12.9t,標準(1.0)						単　6号 03-03-05
WB332500		t	12.9				管理費区分：0
本締め工	156本						単　7号 03-03-05
WB332510		本	156				管理費区分：0
アンカー工							単　8号
		式	1				管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機)	400mm以上600mm未満						02-02-15
CB224420		孔	56				管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,土木(5) 18-5-40,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	5.1				管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額 12/1～3/31							
Z230211005		m3	5.1				管理費区分：0
型枠	一般型枠,鉄筋･無筋構造物						02-02-06
CB240210		m2	35				管理費区分：0
足場工	単管足場,不要,標準(1.0)						単　9号 02-04-01
WB252110		掛m2	325.6				管理費区分：0
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ),10,000m3未満,無し						02-01-02
CB210610		m3	13				管理費区分：0
現場塗装工(はけ塗り)	長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 2種 JISK5516 淡彩　,長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 2種 JISK5516 淡彩,12						単　10号 03-03-05
WB332530		m2	87				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	敷鉄板		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置･撤去 WB253610	設置･撤去	m2	127				単　11号 02-05-15 管理費区分：0
敷鉄板賃料 WB253630	22×1,524×3,048(mm),無,46日,無,有	枚	28				単　12号 02-05-15 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去 WB252320		箇所	1				単　13号 02-05-07 管理費区分：0
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 WB252310	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	11				単　14号 02-05-07 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　10号	暗渠排水管

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管 CB222770	据付･撤去,波状管,ダブル構造 呼径700㎜,700～1,000㎜,不要,全ての費用	m	13				02-02-05 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　11号	土のう

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工 WB252730	製作･設置,1t土のう丸型φ110cm×108cm,購入土,5mを超え20m以下,標準(1.0)	袋	7				単　15号 02-05-09 管理費区分：0
大型土のう工 WB252730	撤去,6mを超え20m以下,標準(1.0)	袋	7				単　16号 02-05-09 管理費区分：0
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,無し,49.0km以下	t	0.01				01-02-02 管理費区分：0
処分費 廃プラ ZZ99*01*01008		t	0.01				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　12号	路体(築堤)盛土							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510		4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	100				02-01-02 管理費区分：0
山土 ﾙｰｽﾞ　現着(10,000m3未満に適用) Z231365005			m3	133				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　13号	土のう

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工 WB252730	製作･設置,1t土のう丸型φ110cm×108cm,購入土,5mを超え20m以下,標準(1.0)	袋	20				単　15号 02-05-09 管理費区分：0
大型土のう工 WB252730	撤去,6mを超え20m以下,標準(1.0)	袋	20				単　16号 02-05-09 管理費区分：0
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,無し,49.0km以下	t	0.03				01-02-02 管理費区分：0
処分費 廃プラ ZZ99*01*01008		t	0.03				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　14号	敷鉄板

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置･撤去 WB253610	設置･撤去	m2	88.7				単　11号 02-05-15 管理費区分：0
敷鉄板賃料 WB253630	22×1,524×3,048(mm),無,26日,無,有	枚	20				単　17号 02-05-15 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　15号	土砂等運搬

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,49.5km以下	m3	138				02-01-02 管理費区分：0
建設発生土受入費 ZZ99*01*01009		m3	138				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　16号	仮設材運搬費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・関東・北陸・中部,49.4km,12m以内,冬期割増,無	t	38.5				単　18号 01-02-02 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・関東・北陸・中部,49.4km,12m以内,冬期割増,無	t	38.5				単　18号 01-02-02 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	38.5				単　19号 01-02-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　17号	借地料

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
借地料(一式入力) WB010220		式	1				単　20号 01-02-02 管理費区分：0
合計							

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号 WB330440	一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	10m3/日以上30m3/日未満,無,土木(5) 18-5-40,有,特殊養生,標準(1.0)	単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	2.6			[ ][1] 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	5			[ ][1] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	5.6			[ ][1] 管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(5) 18-5-40 W/C<=60% Z230210035		m3	104			管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額 12/1～3/31 Z230211005		m3	104			管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊 L001130006		日	2.2			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			[1][ ] 管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号 WB331510	ｺﾝｸﾘｰﾄ養生工(砂防工)		単位	m3	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員						[ ][1　]
R0102		人	0.4			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)						[1][　]
ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号 WB330440	一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	10m3/日未満,無,土木(5) 18-5-40, 有,特殊養生,標準(1.0)	単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	3			[ ][1] 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	7.1			[ ][1] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	7.2			[ ][1] 管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(5) 18-5-40 W/C<=60% Z230210035		m3	104			管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額 生コンクリート冬期割増額 Y000212000001		m3	104			管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊 L001130006		日	2.8			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			[1][ ] 管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号 WB330330	型枠工[砂防]	標準(1.0)	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	3.9			[ ][1] 管理費区分：0
型わく工 R0133		人	14.9			[ ][1] 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	0.85			[ ][1] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	8.5			[ ][1] 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊 L001130006		日	2.3			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			[1][ ] 管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	流木捕捉工		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J-HDスリット ZZ99*01*01001		t	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号 WB332500	鋼製部材組立･据付け (鋼管ﾌﾚｰﾑ型砂防堰堤)	12.9t,標準(1.0)	単位	t	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	1.538			[ ][1　] 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	1.538			[ ][1　] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	1.538			[ ][1　] 管理費区分：0
とび工 R0106		人	3.077			[ ][1　] 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊 L001130006		日	1.538			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			[1][　] 管理費区分：0
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号 WB332510	本締め工	156本	単位	本	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.203			[ ][1　] 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	0.609			[ ][1　] 管理費区分：0
本締めﾎﾞﾙﾄ トルシア型HTB　M22×105(S10T) Y000119000001		本	100			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			[1][　] 管理費区分：0
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	アンカー工		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費						単　21号
		式	1			管理費区分：0
労務費						単　22号
		本	56			管理費区分：0
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号 WB252110	足場工	単管足場,不要,標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	1.9			[ ][1] 管理費区分：0
とび工 R0106		人	6.9			[ ][1] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	1.8			[ ][1] 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊 L001130006		日	0.8			[ ][1] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			[1][ ] 管理費区分：0
合計						
単価						円／掛m2

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号 WB332530	現場塗装工(はけ塗り)	長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 2種 JISK5516 淡彩　,長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 2種 JISK5516 淡彩,12	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装工 R0112		人	3.5			[ ][1　　] 管理費区分：0
塗料 長油性フタル酸樹脂 Y000500000001		kg	12			管理費区分：0
塗料 長油性フタル酸樹脂 Y000500000002		kg	11			管理費区分：0
希釈剤 塗料用シンナー Y000501000001		L	1.2			管理費区分：0
希釈剤 塗料用シンナー Y000501000001		L	1.1			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			[1][　　] 管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号 WB253610	敷鉄板設置･撤去	設置･撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.295			[ ][1　] 管理費区分：0
とび工 R0106		人	0.295			[ ][1　] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.295			[ ][1　] 管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 WK250590		日	0.295			単　23号 02-05-15　[ ][1　] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			[1][　] 管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm),無,46日,無,有	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm L002412001	供用日数:46日	枚	1			管理費区分：0
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm Z006754001		枚	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号 WB252320	ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
R0125		人	0.5			管理費区分：0
特殊作業員						
R0101		人	0.1			管理費区分：0
普通作業員						
R0102		人	2			管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転						単　24号 02-05-07
WK250540		日	0.5			管理費区分：0
合計						
単価						円／箇所

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号 WB252310	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員 R0101		人	0.14			[ ][1　　] 管理費区分：0
工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 WK250400	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	1			単　25号 02-05-07　[ ][1　　] 管理費区分：0
発動発電機運転 WK250410	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	1			単　26号 02-05-07　[ ][1　　] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			[1][　　] 管理費区分：0
合計						
単価						円／日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号 WB252730	大型土のう工	製作･設置,1t土のう丸型φ110cm×108cm,購入土,5mを超え20m以下,標準(1.0)	単位	袋	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.204			[ ][1　] 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	0.204			[ ][1　] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.204			[ ][1　] 管理費区分：0
1t土のう 丸型　φ110cm×108cm Z006083001		袋	10			管理費区分：0
山土 ﾙｰｽﾞ　現着(10,000m3未満に適用) Z231365005		m3	10			管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 WK250500	製作･設置,5mを超え20m以下	日	0.204			単　27号 02-05-09 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊 L001130006		日	0.204			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			[1][　] 管理費区分：0
合計						
単価						円／袋

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号 WB252730	大型土のう工	撤去,6mを超え20m以下,標準(1.0)	単位	袋	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.094			[ ][1] 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	0.094			[ ][1] 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊 L001130006		日	0.094			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			[1][ ] 管理費区分：0
合計						
単価						円／袋

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm),無,26日,無,有	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm L002412001	供用日数:26日	枚	1			管理費区分：0
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm Z006754001		枚	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道･東北･関東･北陸･中部,49.4km,12m以内,冬期割増,無	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B 製品長12m以内 50kmまで Z006810105		t	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み､取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み.取卸し費(仮設材等) Z006800001		t	2			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号 WB010220	借地料(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
借地料 Y007510001		式	1			管理費区分：0
合計						

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	材料費		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
全ねじボルト(HZA35B) M24×560L(SS400) ZZ99*01*01005		本	56			管理費区分：0
サイズミックエコフィラー SE-550 ZZ99*01*01002		セット	43			管理費区分：0
専用ディスペンサー SE-DM550 ZZ99*01*01003		丁	1			管理費区分：0
攪拌棒セット SE-MX550-SET ZZ99*01*01004		セット	1			管理費区分：0
合計						

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	労務費		単位	本	単位数量	42	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	1			[ ][1] 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	2			[ ][1] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	1			[ ][1] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			[1][ ] 管理費区分：0
合計						
単価						円／本

3次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号 WK250590	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	119			管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊 L001010004		日	1.06			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号 WK250540	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	45			管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊 L001010004		日	1.47			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号 WK250400	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径200mm 全揚程10m L001100007		日	1.2			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号 WK250410	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 Z006702002		L	46			管理費区分：0
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 45kVA L001110010		日	1.2			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号 WK250500	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	製作･設置,5mを超え20m以下	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	65			管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ付] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t吊 L001010013		日	1.36			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川圏域(道前沢２号)総合流域防災砂防工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
砂防堰堤 (0001)	式	1			
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工 (0002)	式	1			
水叩工 (0003)	式	1			
コンクリート (0004)	m3	13			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　田子町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	m3	13.4			WB330440 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　田子町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　作業区分		10m3/日以上30m3/日未満			
J02　現場ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ使用の有無		無			
J03　生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格		土木(5) 18-5-40			
J04　生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額の有無		有			
J05　養生方法		特殊養生			
J06　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正		標準(1.0)			
ｺﾝｸﾘｰﾄ養生工(砂防工)	m3	13.4			WB331510 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　田子町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川圏域(道前沢２号)総合流域防災砂防工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
チッピング (0005)	m2	47			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　田子町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり J01　平均はつり厚 J02　費用の内訳	m2	46.5 3cm以下 全ての費用			CB224250 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　田子町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
垂直壁工 (0006)	式	1			オプション入力
コンクリート (0007)	m3	1			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　田子町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川圏域(道前沢２号)総合流域防災砂防工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設					WB330440
	m3	1			管理費区分　0
J01　作業区分		10m3/日未満			歩　2026.10　単　2026.10
J02　現場ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ使用の有無		無			単価地区　　田子町
J03　生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格		土木(5) 18-5-40			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額の有無		有			豪雪割増
J05　養生方法		特殊養生			
J06　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正		標準(1.0)			単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄ養生工(砂防工)					WB331510
	m3	1			管理費区分　0
					歩　2026.10　単　2026.10
					単価地区　　田子町
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
型枠					オプション入力
(0008)	m2	2			第0004号内訳書
					単位数量　　1　　m2
					管理費区分　0
					歩　2026.10　単　2026.10
					単価地区　　田子町
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					週休２日補正　　補正なし
型枠工[砂防]					WB330330
	m2	1.9			管理費区分　0
J01　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数		標準(1.0)			歩　2026.10　単　2026.10
					単価地区　　田子町
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川圏域(道前沢２号)総合流域防災砂防工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
チッピング (0009)	m2	32			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　田子町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	m2	31.8			CB224250 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　田子町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　平均はつり厚		3cm以下			
J02　費用の内訳		全ての費用			
運搬処理工 (0010)	式	1			オプション入力
運搬処理工 (0011)	式	1			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　田子町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
殻運搬					CB227010

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川圏域(道前沢２号)総合流域防災砂防工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	2.4			管理費区分　0
J01　殻発生作業		ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし			歩　2026.10　単　2026.10
J02　積込工法区分		機械積込			単価地区　　田子町
J03　DID区間の有無		無し			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　運搬距離(km)(DID区間有無)		10.9km以下			豪雪割増
J13　費用の内訳		全ての費用			
					単価補正
処分費(無筋Co)	t	5.5			ZZ99*01*01010 管理費区分　T 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　田子町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
鋼製堰堤工 (0012)	式	1			オプション入力
鋼製砂防構造工 (0013)	式	1			オプション入力
流木捕捉工 (0014)	式	1			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　田子町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
流木捕捉工	t	12.9			オプション入力 単位数量　　1　　t

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川圏域(道前沢２号)総合流域防災砂防工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　5 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　田子町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J-HDスリット	t	1			ZZ99*01*01001 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　田子町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
鋼製部材組立･据付け (鋼管ﾌﾚｰﾑ型砂防堰堤)	t	12.9			WB332500 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　田子町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　組立･据付総質量(W)(実数入力)		12.9t			
J02　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正		標準(1.0)			
本締め工	本	156			WB332510 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　田子町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　本締めﾎﾞﾙﾄ総本数(実数入力)		156本			
アンカー工	式	1			オプション入力 単位数量　　1　式

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川圏域(道前沢２号)総合流域防災砂防工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　田子町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
材料費	式	1			オプション入力 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　田子町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
全ねじボルト(HZA35B) M24×560L(SS400)	本	56			ZZ99*01*01005 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　田子町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
サイズミックエコフィラー SE-550	セット	43			ZZ99*01*01002 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　田子町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
専用ディスペンサー					ZZ99*01*01003

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川圏域(道前沢２号)総合流域防災砂防工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
SE-DM550	丁	1			管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　田子町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
攪拌棒セット SE-MX550-SET	セット	1			ZZ99*01*01004 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　田子町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
労務費	本	56			オプション入力 単位数量　　42　　本 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　田子町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	1			R0125 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　田子町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員					R0101

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川圏域(道前沢２号)総合流域防災砂防工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	人	2			管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　田子町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員					R0102
	人	1			管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　田子町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)					ZS8000004
	式	1			管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　田子町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝4.000%					
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機)					CB224420
	孔	56			管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　田子町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　削孔深さ		400mm以上600mm未満			
ｺﾝｸﾘｰﾄ					CB240010
	m3	5.1			管理費区分　0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川圏域(道前沢２号)総合流域防災砂防工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 構造物種別			無筋･鉄筋構造物		歩 2026.10 単 2026.10
J02 打設工法			ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設		単価地区 田子町
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格			土木(5) 18-5-40		労調係数 1.000 00-00 0
J05 養生工の種類			特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)		豪雪割増
J13 費用の内訳			全ての費用		
					単価補正
生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額					Z230211005
12/1～3/31	m3		5.1		管理費区分 0
					歩 2026.10 単 2026.10
					単価地区 田子町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
型枠					CB240210
	m2		35		管理費区分 0
J01 型枠の種類			一般型枠		歩 2026.10 単 2026.10
J02 構造物の種類			鉄筋･無筋構造物		単価地区 田子町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
足場工					WB252110
	掛m2		325.6		管理費区分 0
J01 工法			単管足場		歩 2026.10 単 2026.10
J02 安全ﾈｯﾄ			不要		単価地区 田子町
J03 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正			標準(1.0)		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
整地					CB210610
	m3		13		管理費区分 0
J01 作業区分			敷均し(ﾙｰｽﾞ)		歩 2026.10 単 2026.10

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川圏域(道前沢２号)総合流域防災砂防工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 施工数量		10,000m3未満			単価地区　田子町
J03 障害の有無		無し			労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
現場塗装工(はけ塗り)	m2	87			WB332530 管理費区分　0
J01 中塗塗装種別		長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 2種 JISK5516 淡彩			歩　2026.10　単　2026.10
J02 上塗塗装種別		長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 2種 JISK5516 淡彩			単価地区　田子町
J03 中塗塗装使用量(実数入力)		12kg/100m2			労調係数　1.000　00-00 0
J04 上塗塗装使用量(実数入力)		11kg/100m2			豪雪割増
J05 中塗希釈剤使用量(実数入力)		1.2L/100m2			
J06 上塗希釈剤使用量(実数入力)		1.1L/100m2			単価補正
仮設工 (0015)	式	1			
工事用道路工 (0016)	式	1			
敷鉄板 (0017)	m2	127			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　田子町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
敷鉄板設置･撤去	m2	127			WB253610 管理費区分　0
J01 作業区分		設置･撤去			歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　田子町

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川圏域(道前沢２号)総合流域防災砂防工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
敷鉄板賃料	枚	28			WB253630 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　田子町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　敷鉄板の種類		22×1,524×3,048(mm)			
J02　不足分弁償金の有無		無			
J04　供用日数(日)(実数入力)		46日			
J05　継続工事の有無		無			
J07　整備費の有無		有			
水替工 (0018)	式	1			
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 (0019)	日	11			第0009号内訳書 単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　田子町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
Q01　排水量		0以上120(m3/h)未満			
Q02　全揚程		10m			
Q03　排水方法		作業時排水			
Q04　ﾎﾟﾝﾌﾟ設置撤去費		ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去			
Q05　排水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転費		ﾎﾟﾝﾌﾟ運転			
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去	箇所	1			WB252320 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　田子町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転					WB252310

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川圏域(道前沢２号)総合流域防災砂防工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	日	11			管理費区分　0
J01　排水量区分		0以上120(m3/h)未満			歩　2026.10　単　2026.10
J02　全揚程		10m			単価地区　　田子町
J03　排水方法		作業時排水			労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
仮水路工 (0020)	式	1			
暗渠排水管 (0021)(P)	m	13			第0010号内訳書 単位数量　　1　　m
					管理費区分　0
Q01　暗渠排水管設置費		暗渠排水管			歩　2026.10　単　2026.10
Q02　ﾌｨﾙﾀｰ材敷設費		計上しない			単価地区　　田子町
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					週休２日補正　　補正なし
暗渠排水管	m	13			CB222770 管理費区分　0
J01　作業区分		据付･撤去			歩　2026.10　単　2026.10
J02　管種別		波状管			単価地区　　田子町
J03　管規格		ダブル構造 呼径700mm			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　呼び径		700～1,000mm			豪雪割増
J05　継手材料費		不要			
J06　費用の内訳		全ての費用			単価補正
土のう (0022)	袋	7			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量　　1　　袋
					管理費区分　0
					歩　2026.10　単　2026.10
					単価地区　　田子町

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川圏域(道前沢２号)総合流域防災砂防工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
大型土のう工	袋	7			WB252730 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　田子町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　作業区分		製作･設置			
J02　袋材区分		1t土のう丸型φ110cm×108cm			
J03　袋詰土区分		購入土			
J04　設置作業半径		5mを超え20m以下			
J06　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正		標準(1.0)			
大型土のう工	袋	7			WB252730 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　田子町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　作業区分		撤去			
J04　設置作業半径		6mを超え20m以下			
J06　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正		標準(1.0)			
現場発生品及び支給品運搬	t	0.01			CB010410 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　田子町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　ﾄﾗｯｸ機種		ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t			
J02　DID区間の有無		無し			
J03　片道運搬距離(km)DID無		49.0km以下			
処分費 廃プラ	t	0.01			ZZ99*01*01008 管理費区分　T 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　田子町 労調係数　1.000　00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川圏域(道前沢２号)総合流域防災砂防工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
作業ﾔｰﾄﾞ整備工 (0023)	式	1			
路体(築堤)盛土 (0024)	m3	100			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　田子町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
路体(築堤)盛土	m3	100			CB210510 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　田子町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　施工幅員		4.0m以上			
J02　施工数量		20,000m3未満			
J03　障害の有無		無し			
山土 ﾙｰｽﾞ　現着(10,000m3未満に適用)	m3	133			Z231365005 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　田子町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
土のう					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川圏域(道前沢２号)総合流域防災砂防工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0025)	袋	20			第0013号内訳書 単位数量　1　袋 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　田子町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
大型土のう工	袋	20			WB252730 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　田子町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　作業区分		製作･設置			
J02　袋材区分		1t土のう丸型φ110cm×108cm			
J03　袋詰土区分		購入土			
J04　設置作業半径		5mを超え20m以下			
J06　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正		標準(1.0)			
大型土のう工	袋	20			WB252730 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　田子町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　作業区分		撤去			
J04　設置作業半径		6mを超え20m以下			
J06　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正		標準(1.0)			
現場発生品及び支給品運搬	t	0.03			CB010410 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　田子町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　ﾄﾗｯｸ機種		ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t			
J02　DID区間の有無		無し			
J03　片道運搬距離(km)DID無		49.0km以下			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川圏域(道前沢２号)総合流域防災砂防工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
処分費 廃プラ	t	0.03			ZZ99*01*01008 管理費区分　T 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　田子町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
敷鉄板 (0026)	m2	89			オプション入力 第0014号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　田子町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
敷鉄板設置･撤去	m2	88.7			WB253610 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　田子町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　作業区分		設置･撤去			
敷鉄板賃料	枚	20			WB253630 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　田子町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増
J01　敷鉄板の種類		22×1,524×3,048(mm)			
J02　不足分弁償金の有無		無			
J04　供用日数(日)(実数入力)		26日			
J05　継続工事の有無		無			
J07　整備費の有無		有			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川圏域(道前沢２号)総合流域防災砂防工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
残土処理工 (0027)	式	1			オプション入力
土砂等運搬 (0028)	m3	140			オプション入力 第0015号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　田子町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
土砂等運搬	m3	138			CB210110 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　田子町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　土砂等発生現場		標準			
J02　積込機種･規格		ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3			
J03　土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			
J04　DID区間の有無		無し			
J05　運搬距離(km)(DID区間無)		49.5km以下			
建設発生土受入費	m3	138			ZZ99*01*01009 管理費区分　T 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　田子町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0029)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川圏域(道前沢２号)総合流域防災砂防工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設 (0030)	式	1			
共通仮設費 (0031)	式	1			
運搬費 (0032)	式	1			
仮設材運搬費 (0033)	t	39			第0016号内訳書 単位数量　1　t 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　田子町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
Q01　仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬			
Q02　仮設材積込･取卸費		計上しない			
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	t	38.5			WB010020 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　田子町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　発注機関区分		北海道･東北･関東･北陸･中部			
J02　片道運搬距離(実数入力)		49.4km			
J04　製品長区分		12m以内			
J05　運搬割増率		冬期割増			
J07　その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	t	38.5			WB010020 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　田子町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
J01　発注機関区分		北海道･東北･関東･北陸･中部			
J02　片道運搬距離(実数入力)		49.4km			
J04　製品長区分		12m以内			
J05　運搬割増率		冬期割増			
J07　その他の諸料金の有無		無			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川圏域(道前沢２号)総合流域防災砂防工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	38.5			WB010030 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　田子町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　作業区分		積込み､取卸し(往復分)			
役務費 (0034)	式	1			
借地料 (0035)	式	1			第0017号内訳書 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　田子町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
Q01　借地料		借地料(一式入力)			
借地料(一式入力)	式	1			WB010220 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　田子町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　借地料(千円)		8千円			
現場環境改善費 (0036)	式	1			
現場環境改善費（率計上）					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川圏域(道前沢２号)総合流域防災砂防工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0037)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上）					
(0038)	式	1			
主たる工種	07:砂防・地すべり等工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0	
除雪工事補正	未使用			1.00	
ICT施工補正	補正なし			1.0	
週休２日補正	補正なし			1.00	
純工事費					
(0039)	式	1			
現場管理費					
(0040)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0	
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	４級地			1.20%	
施工時期補正	任意設定			1.20%	
緊急工事補正	補正なし			0.00%	
砂防・地滑り補正	補正なし			0.00%	
ICT施工補正	補正なし			1.0	
週休２日補正	補正なし			1.00	
工事原価					
(0041)	式	1			
一般管理費等					
(0042)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない			1.00	
財団法人等による補正	補正を行わない			1.00	
契約保証に係る補正率	金銭的保証			0.04%	
工事価格					
(0043)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川圏域(道前沢２号)総合流域防災砂防工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
消費税額及び地方消費税額 (0044)	式	1			
工事費計 (0045)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	レベル６ 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘　要
							設計数量	積算数量	設計数量	積算数量	
砂防堰堤						式	1	1			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工					式	1	1			
		水叩工				式	1	1			
			ｺﾝｸﾘｰﾄ			m3	13.4	13			
				WB330440	一般部コンクリート打設	m3	13.4	13.4			
				WB331510	コンクリート養生工(砂防工)	m3	13.4	13.4			
			チッピング			m2	46.5	47			
				CB224250	コンクリートはつり	m2	46.5	46.5			
		垂直壁工				式	1	1			
			ｺﾝｸﾘｰﾄ			m3	0.95	1			
				WB330440	一般部コンクリート打設	m3	0.95	1			
				WB331510	コンクリート養生工(砂防工)	m3	0.95	1			
			型枠			m2	1.9	2			
				WB330330	型枠工(砂防)	m2	1.9	1.9			
			チッピング			m2	31.8	32			
				CB224250	コンクリートはつり	m2	31.8	31.8			
		運搬処理工				式	1	1			
			運搬処理工			式	1	1			
				CB227010	殻運搬	m3	2.35	2.4			
				ZZ99*01*01010	処分費(無筋Co)	t	5.52	5.5			間T
	鋼製堰堤工					式	1	1			
		鋼製砂防構造工				式	1	1			
			流木捕捉工			式	1	1			
					流木捕捉工	t	12.9	12.9			間5
				WB332500	鋼製部材組立・据付け	t	12.9	12.9			
				WB332510	本締め工	本	156	156			
					アンカー工	式	1	1			
				CB224420	コンクリート削孔(さく岩機)	孔	56	56			
				CB240010	コンクリート	m3	5.1	5.1			
				Z230211005	生コンクリート冬期割増額	m3	5.1	5.1			12/1～3/31
				CB240210	型枠	m2	35.0	35			
				WB252110	足場工	掛m2	325.6	325.6			
				CB210610	整地	m3	12.5	13			
				WB332530	現場塗装工(はけ塗り)	m2	86.98	87			
	仮設工					式	1	1			
		工事用道路工				式	1	1			
			敷鉄板	[22×1524×3048]		m2	127.0	127			
					敷鉄板設置・撤去	m2	127.0	127			
					敷鉄板賃料	枚	28	28			46日
		水替工				式	1	1			
			ポンプ排水	WB252320	ポンプ設置・撤去	箇所	1	1			
				WB252310	ポンプ運転	日	11	11			作業時排水

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	レベル６ 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘　要
							設計数量	積算数量	設計数量	積算数量	
		仮水路工				式	1	1			
			暗渠排水管	[高密度ポリエチレン管(ダブル)]		m	13	13			
				CB222770	φ700(mm)	m	13	13			
			土のう			袋	7	7			
				WB252730	大型土のう工	袋	7	7			製作・設置
				WB252730	大型土のう工	袋	7	7			撤去
				CB010410	現場発生品及び支給品運搬	t	0.011	0.01			
				ZZ99*01*01008	処分費　廃プラ	t	0.011	0.01			間T
		作業ﾔｰﾄﾞ整備工				式	1	1			
			路体(築堤)盛土			m3	100.2	100			
				CB210510	路体(築堤)盛土	m3	100.2	100			
				Z231365005	山土	m3	133.3	133			100.2×1.33
			土のう			袋	20	20			
				WB252730	大型土のう工	袋	20	20			製作・設置
				WB252730	大型土のう工	袋	20	20			撤去
				CB010410	現場発生品及び支給品運搬	t	0.03	0.03			
				ZZ99*01*01008	処分費　廃プラ	t	0.03	0.03			間T
			敷鉄板	[22×1524×3048]		m2	88.7	89			
					敷鉄板設置撤去	m2	88.7	88.7			
					敷鉄板賃料	枚	20	20			26日
		残土処理工				式	1	1			
			土砂等運搬			m3	138.3	140			
				CB210110	土砂等運搬	m3	138.3	138			
				Z99*01*01009	建設発生土受入費	m3	138.3	138			
共通仮設						式	1	1			
	共通仮設費					式	1	1			
		運搬費				式	1	1			
			仮設材運搬費			t	38.50	39			
				WB010020	仮設材運搬	t	38.50	38.5			往路
				WB010020	仮設材運搬	t	38.50	38.5			復路
				WB010030	仮設材等の積込み・取り卸し費	t	38.50	38.5			往復分
		役務費				式	1	1			
			借地料			式	1	1			
						式	1	1			A＝215.7m2

コンクリート

(1) 打ち増しコンクリート

水叩き工

V=	(46.34+43.12)	×	0.3	／	2		=	13.42	m^3
						計		13.4	m^3

垂直壁工

V=	(3.30+3.00)	×	0.3	／	2		=	0.95	m^3
						計		1.0	m^3
						コンクリート計		14.4	m^3

(2) 調整コンクリート(流木捕捉工)

側面積A	袖部	1.00	×	0.16			=	0.16	m^2
	堤体部	(2.700+2.764)	×	0.16	／	2	=	0.44	m^2
	切欠き部	0.96	×	0.16			=	0.15	m^2
体積V	袖部	0.16	×	1.00	×	2	=	0.32	m^3
	堤体部	0.44	×	11			=	4.84	m^3
	切欠き部(控除)	0.15	×	0.6			=	−0.09	m^3
							計	5.1	m^3

型枠

(1) 打ち増しコンクリート型枠面積

垂直壁上流面									
A=	(3.30+3.00)	×	0.3	／	2		=	0.95	m^3
垂直壁下流面									
A=	(3.30+3.00)	×	0.3	／	2		=	0.95	m^3
							計	1.9	m^2

(2) 調整コンクリート(流木捕捉工)型枠面積

上流面									
袖部	A=	1.00	×	1.00	×	2	=	2.00	m^2
堤体部	A=	2.700	×	11.00			=	29.70	m^2
切欠き部(控除	A=	0.960	×	0.60			=	−0.58	m^2
側面									
袖部	A=	0.16	×	1.00	×	4	=	0.64	m^2
堤体部	A=	(2.700	＋	2.764)	×	0.16	=	0.87	m^2
切欠き部	A=	0.960	×	0.16	×	2	=	0.31	m^2
底面									
袖部	A=	1.00	×	0.16	×	2	=	0.32	m^2
堤体部	A=	11.00	×	0.16			=	1.76	m^2
							計	35.0	m^2
							型枠計	36.9	m^2

チッピング(コンクリートはつり) t=3cm

(1) 前庭部

A1	=	43.12	㎡
A2	=	3.00	㎡
A3	=	0.17	㎡
A4	=	0.17	㎡
計		46.5	㎡

(2) 本堰堤上流側

A1	=	2.00	㎡
A2	=	29.82	㎡
計		31.8	㎡
チッピング計		78.3	㎡

(3)運搬処理工

			厚さ					
V＝	78.3	×	0.03	＝	2.35	≒	2.4	m^3
			比重					
W＝	2.35	×	2.35	＝	5.52	≒	5.5	t

流木捕捉工

(1) 鋼製スリット　　J-HDスリット

12976.32　－　97.97　＝　12.9　t

(2) 本締め工

トルシア型HTB　M22×105(S10T)　　図面より　　156　本

(3) アンカー工

全ねじボルト　　図面より　　56　本

日当たり施工量　　56本÷(0.02×56本＋0.21)　＝　42　本

(4) 現場塗装工

現場中塗り塗装　　長油系フタル酸樹脂塗料中塗り　　86.98　m^2

現場上塗り塗装　　長油系フタル酸樹脂塗料上塗り　　86.98　m^2

鋼製流木捕捉工(既設未満砂用張出タイプ) 鋼材質量積算明細

1. 鋼材重量諸元

1)鋼管

用途	サイズ	単重 (kg/m)	材質
骨組み	Φ400×16	152	STK490
骨組み	Φ400×16_	152	STK490
骨組み	φ216.3×8.2	42.1	STK400

2)ジョイントプレート

ｼﾞｮｲﾝﾄ部位		ｼﾞｮｲﾝﾄ径	板厚	重量	材質
ｼﾞｮｲﾝﾄ① Φ400×16	4SJ11	600	36	78.9	SM490A
ｼﾞｮｲﾝﾄ② Φ400×16_	4SJ3	600	36	78.4	SM490A
ｼﾞｮｲﾝﾄ③ φ216.3×8.2	2SJ1	400	22	20.8	SM490A
単位		mm	mm	kg/箇所	

3)ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑおよびふたﾌﾟﾚｰﾄ　　主要柱サイズ‥　Φ400×16

部位		平均径	板厚	材質	質量
①柱2分底板	4SB11	Φ670	32	SM490A	86.6
②柱5分底板	4SB12	Φ670	32	SM490A	86.6
③柱直底板	4SB13	Φ670	32	SM490A	86.6
④アンカーPL	4SA11	□670	9	SS400	31.6
⑤座金	SW11	□80	12	SS400	0.553
⑥吊金具1	STP1	120×100	12	SS400	0.953
⑦ダイアフラム	4PL1	Φ490	25	SM490A	37.0
⑧天ふたPL	4ST2	Φ386	9	SS400	8.27
⑨ｼﾞｮｲﾝﾄ座金	JSW11	□65	28	SS400	0.829
⑩リブPL(1:0.2側)下流前	SR1	−	12	SM490A	0.997
⑪リブPL(1:0.2側)下流中	SR2	−	12	SM490A	1.011
⑫リブPL(1:0.2側)上流中	SR3	−	12	SM490A	0.997
⑬リブPL(1:0.2側)上流後	SR4	−	12	SM490A	0.961
⑭リブPL(1:0.5側)下流前	SR5	−	12	SM490A	0.879
⑮リブPL(1:0.5側)下流中	SR6	−	12	SM490A	1.062
⑯リブPL(1:0.5側)上流中	SR7	−	12	SM490A	1.103
⑰リブPL(1:0.5側)上流後	SR8	−	12	SM490A	0.984
⑱リブPL直	SR9	−	12	SM490A	0.993
単位		mm	mm		kg/箇所

基礎形状‥　コンクリート

4)ボルト類

種類	単重 (kg/ｾｯﾄ)	
M22−135(S10T)	0.718	
M22−105(S10T)	0.628	
M22−100(S10T)	0.613	
M22−90(S10T)	0.583	
M22−85(S10T)	0.568	
M22−80(S10T)	0.553	
M30−570(SS400)、4N、2W	5.05	1種ナット2個、3種ナット2個、大型角ﾜｯｼｬ2個

2. 各部材重量

1) F1

部材	長さ (mm)		数量	重量 (kg)	材質
Φ400×16	*	2,858	1	434.42	STK490
Φ400×16	*	2,127	1	323.30	
Φ400×16	*	792	1	120.38	
Φ400×16	*			0.00	
Φ400×16_	*			0.00	STK490
φ216.3×8.2	*			0.00	STK400
ｼﾞｮｲﾝﾄ①…Φ400×16	*	4SJ11		0.00	SM490A
ｼﾞｮｲﾝﾄ②…Φ400×16_	*	4SJ3	1	78.40	SM490A
ｼﾞｮｲﾝﾄ③…φ216.3×8.2	*	2SJ1		0.00	SM490A
①柱2分底板	*	4SB11	1	86.60	SM490A
②柱5分底板	*	4SB12	1	86.60	SM490A
③柱直底板	*	4SB13		0.00	SM490A
④アンカーPL		4SA11		0.00	SS400
⑤座金		SW11	8	4.42	SS400
⑥吊金具1		STP1	6	5.72	SS400
⑦ダイアフラム	*	4PL1	1	37.00	SM490A
⑧天ふたPL	*	4ST2		0.00	SS400
⑨ｼﾞｮｲﾝﾄ座金		JSW11		0.00	SS400
⑩リブPL(1:0.2側)下流前	*	SR1	2	1.99	SM490A
⑪リブPL(1:0.2側)下流中	*	SR2	2	2.02	SM490A
⑫リブPL(1:0.2側)上流中	*	SR3	2	1.99	SM490A
⑬リブPL(1:0.2側)上流後	*	SR4	2	1.92	SM490A
⑭リブPL(1:0.5側)下流前	*	SR5	2	1.76	SM490A
⑮リブPL(1:0.5側)下流中	*	SR6	2	2.12	SM490A
⑯リブPL(1:0.5側)上流中	*	SR7	2	2.21	SM490A
⑰リブPL(1:0.5側)上流後	*	SR8	2	1.97	SM490A
⑱リブPL直	*	SR9		0.00	SM490A
合計				1,182.68	

2) F2

部材	長さ (mm)		数量	重量 (kg)	材質
Φ400×16	*	1,264	1	192.13	STK490
Φ400×16	*	465	1	70.68	
Φ400×16	*	825	1	125.40	
Φ400×16	*			0.00	
Φ400×16_	*			0.00	STK490
φ216.3×8.2	*			0.00	STK400
ｼﾞｮｲﾝﾄ①…Φ400×16	*	4SJ11		0.00	SM490A
ｼﾞｮｲﾝﾄ②…Φ400×16_	*	4SJ3	3	235.20	SM490A
ｼﾞｮｲﾝﾄ③…φ216.3×8.2	*	2SJ1		0.00	SM490A
①柱2分底板	*	4SB11		0.00	SM490A
②柱5分底板	*	4SB12		0.00	SM490A
③柱直底板	*	4SB13		0.00	SM490A
④アンカーPL		4SA11		0.00	SS400
⑤座金		SW11		0.00	SS400
⑥吊金具1		STP1	2	1.91	SS400
⑦ダイアフラム	*	4PL1		0.00	SM490A
⑧天ふたPL	*	4ST2	1	8.27	SS400
⑨ｼﾞｮｲﾝﾄ座金		JSW11		0.00	SS400
⑩リブPL(1:0.2側)下流前	*	SR1		0.00	SM490A
⑪リブPL(1:0.2側)下流中	*	SR2		0.00	SM490A
⑫リブPL(1:0.2側)上流中	*	SR3		0.00	SM490A
⑬リブPL(1:0.2側)上流後	*	SR4		0.00	SM490A
⑭リブPL(1:0.5側)下流前	*	SR5		0.00	SM490A
⑮リブPL(1:0.5側)下流中	*	SR6		0.00	SM490A
⑯リブPL(1:0.5側)上流中	*	SR7		0.00	SM490A
⑰リブPL(1:0.5側)上流後	*	SR8		0.00	SM490A
⑱リブPL直	*	SR9		0.00	SM490A
合計				631.68	

3）F3

部材	長さ（mm）		数量	重量（kg）	材質
Φ400×16	＊	2,132	1	324.06	STK490
Φ400×16	＊	561	4	341.09	
Φ400×16	＊			0.00	
Φ400×16	＊			0.00	
Φ400×16_	＊			0.00	STK490
φ216.3×8.2	＊			0.00	STK400
ｼﾞｮｲﾝﾄ①…Φ400×16	＊	4SJ11		0.00	SM490A
ｼﾞｮｲﾝﾄ②…Φ400×16_	＊	4SJ3	1	78.40	SM490A
ｼﾞｮｲﾝﾄ③…φ216.3×8.2	＊	2SJ1		0.00	SM490A
①柱2分底板	＊	4SB11		0.00	SM490A
②柱5分底板	＊	4SB12		0.00	SM490A
③柱直底板	＊	4SB13	1	86.60	SM490A
④アンカーPL		4SA11		0.00	SS400
⑤座金		SW11	4	2.21	SS400
⑥吊金具1		STP1	2	1.91	SS400
⑦ダイアフラム	＊	4PL1		0.00	SM490A
⑧天ふたPL	＊	4ST2	4	33.08	SS400
⑨ｼﾞｮｲﾝﾄ座金		JSW11		0.00	SS400
⑩リブPL(1:0.2側)下流前	＊	SR1		0.00	SM490A
⑪リブPL(1:0.2側)下流中	＊	SR2		0.00	SM490A
⑫リブPL(1:0.2側)上流中	＊	SR3		0.00	SM490A
⑬リブPL(1:0.2側)上流後	＊	SR4		0.00	SM490A
⑭リブPL(1:0.5側)下流前	＊	SR5		0.00	SM490A
⑮リブPL(1:0.5側)下流中	＊	SR6		0.00	SM490A
⑯リブPL(1:0.5側)上流中	＊	SR7		0.00	SM490A
⑰リブPL(1:0.5側)上流後	＊	SR8		0.00	SM490A
⑱リブPL直	＊	SR9	8	7.94	SM490A
合計				871.17	

4）F4

部材	長さ（mm）		数量	重量（kg）	材質
Φ400×16	＊	1,264	1	192.13	STK490
Φ400×16	＊	825	2	250.80	
Φ400×16	＊			0.00	
Φ400×16	＊			0.00	
Φ400×16_	＊			0.00	STK490
φ216.3×8.2	＊			0.00	STK400
ｼﾞｮｲﾝﾄ①…Φ400×16	＊	4SJ11		0.00	SM490A
ｼﾞｮｲﾝﾄ②…Φ400×16_	＊	4SJ3	3	235.20	SM490A
ｼﾞｮｲﾝﾄ③…φ216.3×8.2	＊	2SJ1		0.00	SM490A
①柱2分底板	＊	4SB11		0.00	SM490A
②柱5分底板	＊	4SB12		0.00	SM490A
③柱直底板	＊	4SB13		0.00	SM490A
④アンカーPL		4SA11		0.00	SS400
⑤座金		SW11		0.00	SS400
⑥吊金具1		STP1	2	1.91	SS400
⑦ダイアフラム	＊	4PL1		0.00	SM490A
⑧天ふたPL	＊	4ST2	1	8.27	SS400
⑨ｼﾞｮｲﾝﾄ座金		JSW11		0.00	SS400
⑩リブPL(1:0.2側)下流前	＊	SR1		0.00	SM490A
⑪リブPL(1:0.2側)下流中	＊	SR2		0.00	SM490A
⑫リブPL(1:0.2側)上流中	＊	SR3		0.00	SM490A
⑬リブPL(1:0.2側)上流後	＊	SR4		0.00	SM490A
⑭リブPL(1:0.5側)下流前	＊	SR5		0.00	SM490A
⑮リブPL(1:0.5側)下流中	＊	SR6		0.00	SM490A
⑯リブPL(1:0.5側)上流中	＊	SR7		0.00	SM490A
⑰リブPL(1:0.5側)上流後	＊	SR8		0.00	SM490A
⑱リブPL直	＊	SR9		0.00	SM490A
合計				686.40	

3. 鋼材重量

部品名		単重 (kg)	数量	重量 (kg)
F1	全体	1,182.68	6	7,096.08
F2	全体	631.68	2	1,263.36
F3	全体	871.17	2	1,742.34
F4	全体	686.40	4	2,745.60
A2		SW11	56	30.97
M22-105(S10T)		0.628	156	97.97
合計				12,976.32

足場工

単管足場

				斜比								
正面	A=	67.90	＋	1.077	×	（ 67.90	―	20.00 ）				
							＋	20.00	=	139.49	掛m^2	
側面	A=	14.05	×	2列	＋	16.05	×	8列				
					＋	14.80	×	2列	=	186.10	掛m^2	
									計	325.6	掛m^2	

整地

V=	（ 0.98	＋	1.40 ）	×	1.05	／	2				
						×	10	=	12.50	m^3	
								計	12.5	m^3	

仮設工数量

工事用道路

工事用道路延長 L=	2.48+40.18+7.74+6.46	=	57	m

(1) 敷鉄板

A		=	127.0	㎡
N=	127.0/(1.524×3.048)＝27.34枚	=	28	枚

仮水路工

(1) 高密度ポリエチレン管 φ=650mm

L		=	13.0	m

(2)仮締切
大型土のう

N		=	7	袋

(3)廃プラ

W＝	7袋×1.5kg/枚＝10.5kg＝0.011t	=	0.01	t

作業ヤード

(1) 盛土

V=	(6.32+3.80)×11.00／2×1.80	=	100.2	㎥

(2)山土

V=	100.2×1.33	=	133.3	m³

(2) 大型土のう 2段積み

N=	(6.32+6.90+3.80+4.80)÷1.1	=	20	袋

(3)廃プラ

W=	20袋×1.5kg/枚＝30.0kg＝0.03t	=	0.03	t

(3) 敷鉄板

A		=	88.7	㎡
N=	88.7/(1.524×3.048)＝19.09枚	=	20	枚

残土処理工

V=	7＋20＋100.2/0.9	=	138.3	m³

水替工

ポンプ排水
(1) ポンプ運転

N=	冬期施工		11	日

(2) ポンプ据付・撤去

N=	1	=	1	箇所

登 録 単 価 決 定 根 拠

異常値 取消線　最頻度 太字　縦覧用

コード	名称・規格	質量 kg	単位	各種単価表等	物価資料 2026／9月号			見積価格							各種計算	丸め前 単 価	決定価格	端数調整方法 丸め単位	備考
					建設物価	積算資料	平均価格	A	B	C	D	E	許容範囲	採用価格					
	本締めボルト トルシア型HTB M22×105(S10T)		本		p.61	p.60												その他一般資材 1円単位(切捨)	
	全ねじボルト(HZA35B) M24×560L(SS400)		本										8,050 ～14,950	平均価格 11,500		11,500	**11,500**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
	J-HDスリット		t			p.509												その他一般資材 100円単位(切捨)	
	長油性フタル酸樹脂塗料 中塗用 黄・オレンジ系		kg		p.198	p.252												その他一般資材 10円単位(切捨)	
	長油性フタル酸樹脂塗料 上塗用 黄・オレンジ系		kg		p.198	p.252												その他一般資材 10円単位(切捨)	
	塗料用シンナー(希釈剤) K-2201		L	県材料単価表p.21 （掲載）														その他一般資材 1円単位(切捨)	
	処分費 廃プラ		t	比較表 50,000												50,000	**50,000**	その他一般資材 100円単位(切捨)	
	建設発生土受入費		m3	比較表 1,000												1,000	**1,000**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
	処分費 無筋Co		t	比較表 1,050												1,050	**1,050**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
	高密度ポリエチレン管 Φ700		m		p.388	p.521									=			その他一般資材 100円単位(切捨)	損率50%
	サイズミックエコフィラー SE-550		セット										5,180 ～9,620	平均価格 7,400		7,400	**7,400**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
	専用ディスペンサー SE-DM550		丁										4,200 ～7,800	平均価格 6,000		6,000	**6,000**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
	撹拌棒セット SE-MX550-SET		セット										5,600 ～10,400	平均価格 8,000		8,000	**8,000**	その他一般資材 10円単位(切捨)	
	借地料		式	8,000												8,000	**8,000**	その他一般資材 10円単位(切捨)	