令和８年度

県営基幹水利施設管理事業
松島管理第29号工事

工　事　数　量　表
【当初】

青森県
西北農林水産事務所 農村整備つがる庁舎

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
直接製作費				
１．補助機械設備工				
（1）取水設備工				
逆洗ポンプ		式	1.000	
逆洗ポンプ	Φ65×3.7kW×200V	台	1.000	
主ポンプ用ろ過装置ろ材		式	1.000	
アンスラサイト	,,0.9ｍｍ	m3	0.540	
ろ過砂	,,珪砂 0.4mm	m3	0.500	
支持砂利		m3	0.600	
マンホールパッキン		式	1.000	
雑材・消耗品		式	1.000	
直接工事費				
１．輸送費				
（1）輸送費	産業廃棄物処理			
輸送費	産業廃棄物処理	式	1.000	
輸送費		式	1.000	
２．用排水機修繕工				
（1）逆洗ポンプ撤去・据付				
逆洗ポンプ撤去・据付		式	1.000	
［施設機械労務単価］	用排水ポンプ設備,据　付工,	人	3.000	
普通作業員		人	2.000	
（2）ろ材抜取・投入				
ろ材抜取・投入工		式	1.000	
設備機械工		人	5.000	
特殊作業員		人	2.000	

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
普通作業員		人	4.000	
とび工		人	3.000	
３．直接経費				
（1）強力吸引車				
強力吸引車	6ton	日	1.000	
強力吸排車	6ton,,	台	1.000	
４．仮設費				
（1）足場工				
足場工	移動式足場工	式	1.000	
移動式足場工	キャスター付き,,	掛㎡	6.000	