令和８年度

県営基幹水利施設管理事業
松島管理第29号工事

積　算　参　考　資　料

【当初】

青森県
西北農林水産事務所 農村整備つがる庁舎

積　算　参　考　資　料

工　種・種　目	規　格	単　位	数　量	備　考
直接製作費				
・補助機械設備工				
・・取水設備工				
・・・ 逆洗ポンプ		式	1.000	
逆洗ポンプ	規格:Φ65×3.7kW×200V	台	1.000	
・・・ 主ポンプ用ろ過装置ろ材		式	1.000	
アンスラサイト	,,0.9ｍｍ	m3	0.540	
ろ過砂	,,珪砂 0.4mm	m3	0.500	
支持砂利		m3	0.600	
マンホールパッキン		式	1.000	
雑材・消耗品		式	1.000	
直接工事費				
・輸送費				
・・輸送費	産業廃棄物処理			
・・・ 輸送費		式	1.000	
輸送費		式	1.000	
・用排水機修繕工				
・・逆洗ポンプ撤去・据付				
・・・ 逆洗ポンプ撤去・据付		式	1.000	
［施設機械労務単価］	工種区分:用排水ポンプ設備,労務者区分:据　付　工,	人	3.000	
普通作業員		人	2.000	
・・ろ材抜取・投入				
・・・ ろ材抜取・投入工		式	1.000	
設備機械工		人	5.000	
特殊作業員		人	2.000	
普通作業員		人	4.000	
とび工		人	3.000	
・直接経費				
・・強力吸引車				
・・・ 強力吸引車		日	1.000	
強力吸排車	6ton,,	台	1.000	
・仮設費				
・・足場工				

・・・ 足場工		式	1.000	
移動式足場工	キャスター付き,,	掛㎡	6.000	